

Stavba: : Chodník a cyklotrasa Kasárenská ulica

Investor : Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín

Miesto stavby : p.č. 1404/2, 1403/1, 1307, k.ú. Zlatovce

Projekt stavby pre stavebné povolenie

SO Prekládka vedenia NN - ZSdis



3. Zoznam materiálu

Vypracoval : Ing. Peter Čahoj

Kontroloval : Ing. Gabriel Arpáš

Dátum : 12/2016

Číslo vyhotovenia

Zoznam materiálu

Stavba: Chodník a cyklotrasa Kasárenská ulica

objekt: SO Prekládka vedenia NN - ZSdis

Por.č.	Typ materiálu	Mer.j.	Počet	Dodávka Cena/Kus	Dodávka Spolu mat.	Materiál Cena/Kus	Materiál Spolu mat.	Montáž Cena/Kus	Montáž Spolu
1.	Demontáž kábla NN, dimenzie do 4x240 (aj mimo výkop, nakoľko sa odokryje pri stavbe cyklo chodníka a chodníka)	m	210			0,00	0,00	0,93	195,30
2.	Odpojenie kábla od NN rozvádzača zabezpečenie beznapätového stavu	sada	4						
3.	Rozrezanie vedenia NN do 4x240	sada	4						
4.	Kábel NN: NAYY-J 4x240 mm	m	210						
5.	Ukončenie kábla do 4x240	ks	8						
6.	Spojka NN do 1 kV, typ: SVCZSS 4 x 185-240 Al + KSSTD 150-240 vrátane skrutkových spojok a príslušenstva	ks	4						
7.	Označovací štítok kábla	ks	8						
8.	Pomocné práce	hod.	8						
9.	Drobné montážne príslušenstvo	sada	1						
10.	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby	sada	1						
11.	Revízná správa	sada	1						
12.	Inžinierska činnosť	sada	1						
	<u>Zemné práce, zemina triedy 3, materiál - len pomerová časť spoločných výkopov s NN</u>								
1.	Káblová ochranná platňa, IES, KPL 250/10 SLER-PE	ks	105						
2.	Výstražná fólia š=33cm	m	72						
3.	Suchý betón do káblového lôžka	m ³	4						
4.	Piesok do káblového výkopu	m ³	14						
5.	Korugovaná chránička priemeru 110 mm	m	33						
	<u>Zemné práce, zemina triedy 3, výkop - len pomerová časť spoločných výkopov s NN</u>								
1.	Vytýčenie existujúcej a novej trasy kábelových vedení v zastavanom teréne	km	0,25						
2.	Rozrezanie betónu, resp. asfaltu - realizuje sa v rámci stavby	m ²	0						
3.	Spätná úprava betónu, resp. asfaltu, hĺbka 20 cm - realizuje sa v rámci stavby	m ²	0						
4.	Výkop 1100x350 mm (hl. x š.)	m	105						
5.	Zához 1100x350 mm (hl. x š.)	m	105						
6.	Vytvorenie pieskového lôžka. Výška 10 cm, šírka 35 cm	m	105						
7.	Ručné odokrytie vedenia NN 1 kV	m	105						
8.	Výkop a zához jamy pre spojku NN 22 kV, 2 x 2 x 1,5 m	sada	2						
9.	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, uloženie výstražnej fólie, ...	m	105						
10.	Provizórna úprava terénu	m ²	50						
11.	Geodetické zameranie po montáži	km	0,105						
12.	Zistenie inžinierskych sietí v trase	km	0,110						