



U120: L=1364 - 2 ks
U120: L=1000 - 2 ks
U120: L=2300 - 1 ks
I120: L=935 - 2 ks
SCHODNICA 180 mm: PLECH hr. 15 - 2ks
BOČNICA 2300/180: PLECH hr. 15 mm - 1 ks
KOTVIACA PLATŇA 200/200: PLECH hr. 10 mm - 2 ks
KOTVIACA PLATŇA 80/80: PLECH hr. 10 mm - 2 ks
STUPEŇ 745/250 (rozv. šírka 800 mm): ZLZIČ. PLECH hr. 6 mm - 7 ks
PODLAHA 2300/1000: ZLZIČ. PLECH hr. 6 mm - 7 ks

POZNÁMKA:
- POHĽADY A VÝKAZ MATERIÁLU ZÁBRADLIA, VIĎ VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV Z3
- ZVARY KONŠTRUKCIE KÚTOVÉ PO OBVODE PROFILOV
- PLATNE KOTVI DO PODLAHY CHEM, KOTVOU napr. HILTI HITHY, HĹBKA VLEPU min. 80 mm
- PODLAHU PLOŠINY VYSTÚŽI PLECH. PÁSIKMI hr. 4 mm V 1/3 VZDIALENOSTIACH
- STUPEŇ STUŽI PLECH. PÁSIKMI hr. 4 mm V 1/3 VZDIALENOSTIACH

autori:
ing. Beáta Zuštiaková
ing. arch. Martin Schaller

zodpovedný projektant:
Ing. Beáta Zuštiaková
Tŕňová 12
040 01 KOŠICE
+421 / 903 622 323
zustiakova@gmail.com

investor
obec SLANEC

stavba
CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI - SLANEC
kat. u.: SLANEC, parcela è.: 806/4

obsah výkresu
SCHODISKO Z3 - KOTOLNA

formát	dátum
2xA4	11/2018
účel: SP	zmena:
profesia: ASR	arch. č.
Mierka: 1:25	č. výkresu: 19

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, AKÉKOĽVEK ROZMNOŽOVANIE JEJ ČASTI, CELKU ALEBO RIEŠENIA TRETÍMI OSOBAMI JE POVOLENÉ LEN S PÍSOMNÝM SÚHLASOM AUTORA.