ROZSAH PROJEKTU

EXIST. RAMPA

EW-C 15/D3

C52/20 500/570/180

EXIST. GULIEKA

EX. PLYNOMER G4 BK 4T

2 x GB 192-25

VETRACIA MRIEŽKA 200x200 200 mm POD PREKLADOM

exist. pl. potrubie OCEĽ

EX. VODOMERNÁ ŠACHTA

Z3

Z2

Z4.1

Z1

EXIST. HR

EXIST. RAMPA

KAMENINA DN 300

EX. KANLIZAČNÁ ŠACHTA

LAMELOVÉ OHRADENIE

SDK podhľad

Žiarič UV typu C

A25/30 700/700/200

PÔDORYS ZÁKLADOV VYŤAHOVEJ ŠACHTY



PÔDORYS ZÁKLADOV ÚNIKOVÉHO SCHODISKA



PÔDORYS ZÁKLADOV RAMPY



SKLADBY OBVODOVÝCH PLÁŠOV

OP1-ZATEPLENIE 200 mm OBVODOVÁ STENA

- SILIKÓNOVÁ FAS. OMIETKA, zrno 2,0 mm
- ARMOVACIA SIEKA S LEPIDLOM + KOTVY, hr. 3,0 mm
- TEP. IZOLÁCIA MV ISOVER SUMA 034, hr. 200 mm
- LEPIDLO, hr. 5 mm
- HĹBKOVÁ PENETRÁCIA
- EX. PÓROBETÓNOVÝ PANEL

OP2-ZATEPLENIE 100, OBVODOVÁ STENA

- SILIKÓNOVÁ FAS. OMIETKA, zrno 2,0 mm
- ARMOVACIA SIEKA S LEPIDLOM + KOTVY, hr. 3,0 mm
- TEP. IZOLÁCIA MV ISOVER CLIMIA 034, hr. 100 mm
- LEPIDLO, hr. 5 mm
- HĹBKOVÁ PENETRÁCIA
- EX. PÓROBETÓNOVÝ PANEL

OP3 - ZATEPLENIE OSTENIA

- SILIKÓNOVÁ FAS. OMIETKA, zrno 2,0 mm
- ARMOVACIA SIEKA S LEPIDLOM, hr. 3,0 mm
- TEP. IZOLÁCIA MV ISOVER CLIMIA 034, hr. 40 mm
- LEPIDLO, hr. 5 mm
- HĹBKOVÁ PENETRÁCIA
- EX. PÓROBETÓNOVÝ PANEL

OP4 - ZATEPLENIE SOKLA

- SOKLOVÁ OMIETKA, hr. 3 mm
- LEPIDLO S ARMOVACOU SIEKOU + KOTVA, hr. 3 mm
- PERIMETER, hr. 150 mm

SKLADBY PODLÁH

P1-AMBULANCIE A ČAKÁRNE

- EPOXIDOVÁ ŽIVICA
- KREMEŇŤÝ PIESOK
- EPOXIDOVÁ STIERKA
- HĹBKOVÝ ZÁKLAD
- NIVELIZACIA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- EXISTUJÚCI POTER

P2-HYGIENICKÉ PRIESTORY A CHODBY

- KERAMICKÁ DLAŽBA
- LEPIDLO
- NIVELIZACIA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- EXISTUJÚCI POTER

P3-ZÁVETRIE

- KERAMICKÁ DLAŽBA - MRAZUVZDORNÁ
- LEPIDLO
- HYDROIZOLAČNÁ STIERKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- EXISTUJÚCI POTER

P4-SCHODISKO

- GUMA - SIVÁ
- LEPIDLO
- KOVOVÁ KONŠTRIKCIA SCHODISKA

LEGENDA MATERIÁLOV:

- ŽB STENA, hr. 200 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA, MIN. VLNA, HR. 100 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA, MIN. VLNA, HR. 200 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA, SOKLOVÁ DOSKA 600x1250, HR. 150 mm
- EXIST. KONŠTRUKCIA - PÓROBETÓNOVÝ PANEL, hr. 350 mm
- NOSNÝ PODSYP, fr. 8/16, hr. 100-150 mm
- ZÁSYP, ŠTRKOVÝ fr. 8/16 mm (DUNAJSKÝ VYM. ŠTRK)
- ZÁSYPOVÁ ZEMINA
- RASTLÝ TEREN
- PÓROBETÓNOVÉ MURIVO - YTONG, hr. 100, 200, 300 mm

LEGENDA MIESTNOSTI - 1.NP

Číslo	Názov miestnosti	Plocha miestnosti [m²]	Podl.	STENY	STROP	POZNÁMKA
1.01	ZÁVETRIE	17,42	P3			
1.02	CHODBA S RECEPCIOU	43,43	P2		KAZET. SDK	
1.03	VÝLEVKA	1,98	P2	KER. OBK.	OMIETKA	h=2,05 - HH ŽIARIVÉ DVERE
1.04	WC IMOBILNÝ	3,04	P2			
1.05	DENNÁ MIESTNOSŤ	9,1	P2	KER. OBK.		
1.06	PREDSIEŇ PERSONÁL	3,57	P2	UMÝV. POV.		
1.07	PREDSIEŇ WC - MUŽI	2,84	P2			
1.08	WC - MUŽI	1,44	P2	KER. OBK.		
1.09	PREDSIEŇ WC - ŽENY	2,09	P2			
1.10	WC - ŽENY	1,21	P2			
1.11	ČAKÁREŇ - PEDIATER	30,36	P1	UMÝV. POV.	KAZET. SDK	h=2,05 - HH
1.12	WC - INFEKČNÉ	3,52	P1			
1.13	ČAKÁREŇ - INFEKČNÉ	9,59	P1			SDK-ROZVO.
1.14	VÝLEVKA - PEDIATER	2	P2	KER. OBK.	OMIETKA	h=2,05 - HH ŽIARIVÉ DVERE
1.15	PREDSIEŇ WC - PACIENTI	3,95	P2			
1.16	WC PACIENTI - ŽENY	2,64	P2			
1.17	WC PACIENTI - MUŽI	2,64	P2			
1.18	PRÍPRAVOVŇA - PEDIATER	24,19	P1			
1.19	AMBULANCIA - PEDIATER	17,84	P1	UMÝV. POV.	KAZET. SDK	
1.20	SKLAD - PEDIATER	7,41	P2			
1.21	PREDSIEŇ WC - PEDIATER	1,41	P2	KER. OBK.		
1.22	WC - PEDIATER	1,41	P2			
1.23	ZÁDVERIE - INFEKČNÉ	23,96	P2	UMÝV. POV.	OMIETKA	ZATEP. STRP
1.24	KOTOLŇA	21,54	P2			
1.25	SCHODISKO	9,30	P4	UMÝV. POV.		h=2,05, HH
1.26	VÝŤAH	2,8				
1.27	CHODBA	19,09	P2		OMIETKA	
1.28	ARCHÍV	18,03	P2			

POZNÁMKY

- VŠETKY NOSNÉ KONŠTRUKCIE REALIZOVAŤ PODĽA DOKUMENTÁCIE STATIKY
- VŠETKY OTVORY DO JESTV. NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ KOORDINOVAŤ SO STATIKOU A PROJEKTAMI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
- NOVÉ ROZVODY INŽINIERSKEHO VYBAVENIA UMIESTNIŤ PODĽA DOKUMENTÁCIÍ PRÍSLUŠNÝCH PROFESNÝCH ČASTÍ
- RYHY V MURIVÁCH ZAOMIETNUŤ AŽ PO OSADENÍ VŠETKÝCH ROZVODOV INŽ.SIETÍ
- EXISTUJÚCE KOVOVÉ ÚNIKOVÉ SCHODISKO PRESUNÚŤ
- PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH DODRŽIAVAŤ VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY!

autor:
Ing. Beáta Zuštiaková
ing. arch. Martin Schaller

zodpovedný projektant:
Ing. Beáta Zuštiaková
Tŕňová 12
040 01 KOŠICE
+421 / 903 622 323
zustiakova@gmail.com

investor
obec SLANEC

stavba
CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI - SLANEC
kat. ú.: SLANEC, parcela č.: 806/4

formát 12xA4 | dátum 11/2018
účel SP | zmena:
profesia ASR | arch. č.
Mierka 1:50 | č. výkresu 02

obsah výkresu
PODORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, AKÉKOVEK ROZMNOŽOVANIE JEJ ČASTÍ, CELKU ALEBO RIEŠENIA TRETÍM OSOBÁM JE POVOLENÉ LEN S PÍSOMNÝM SÚHLASOM AUTORA.