



A - DEMONTÁŽ DVERÍ
B - DEMONTÁŽ OKIEN
C - DEMONTÁŽ SANITY
D - DEMONTÁŽ HYDRANTOV
E - DEMONTÁŽ NÁŠĽAPNÝCH VRSTIEV PODLÁH
F - OMIETKY STIEN OKLEPAŤ, UVOĽNENÉ ČASTI OČISTIŤ
G - OMIETKY STROPOVOKLEPAŤ, UVOĽNENÉ ČASTI OČISTIŤ
H - KERAMICKÉ OBKLADY ODSTRÁNIŤ
I - DEMONTÁŽ ZÁBRADLIA
J - DEMONTÁŽ KOVOVÉHO SCHODISKA
K - ODSTRÁNENIE BETÓNOVÝCH PRVKOV, RESP. BETÓNOVÝCH ČASTÍ
L - ODSTRÁNENIE BETÓNOVÝCH TVÁRNIC OKAPOVÉHO CHODNÍKA

POZNÁMKY

- POVRCH STIEN OČISTIŤ, OMIETKU OKLEPAŤ A UVOĽNENÉ ČASTI OSEKAŤ
- PREDPOKLADANÝ ROZSAH cca 25% Z CELKOVEJ PLOCHY
- POVRCH STROPOV OČISTIŤ, OMIETKU OKLEPAŤ A UVOĽNENÉ ČASTI OSEKAŤ
- PREDPOKLADANÝ ROZSAH cca 15% Z CELKOVEJ PLOCHY
- PRIERAZY PRE ROZVODY INŽINIERSKYCH SIETÍ REALIZOVAŤ PODĽA DOKUMENTÁCIE JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
- BÚRACIE PRÁCE V RÁMCI NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ REALIZOVAŤ PODĽA DOKUMENTÁCIE STATIKY
- PRED ZAČIATKOM BÚRACÍCH PRÁC ODPOJIŤ VŠETKY ROZVODY INŽINIERSKYCH SIETÍ A UPCHAŤ KANALIZAČNÉ ROZVODY
- DEMONTOVAŤ VŠETKY EXTERIÉROVÉ PARAPETY
- DEMONTOVAŤ VŠETKY ZARIAĎOVACIE PREDMETY A KUCHYNSKÚ LINKU

PRI BÚRACÍCH PRÁCACH DODRŽIAVAŤ VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY !

autor:
ing. Beáta Zuštiaková
ing. arch. Martin Schaller

zodpovedný projektant:
Ing. Beáta Zuštiaková
Tŕňová 12
040 01 KOŠICE
+421 / 903 622 323
zustiakova@gmail.com

investor
obec SLANEC

stavba
CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI - SLANEC
kat. u.: SLANEC, parcela č.: 806/4

formát	dátum
12xA4	11/2018
účel: SP	zmena:
profesia: ASR	arch. č.

obsah výkresu
PODORYS 2.NP - SKUTKOVÝ STAV - BÚRACIE PRÁCE

Mierka 1:50 | č. výkresu 21

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, AKÉKOĽVEK ROZMNOŽOVANIE JEJ ČASTI, CELKU ALEBO RIEŠENIA TRETÍMI OSOBAMI JE POVOLENÉ LEN S PÍSOMNÝM SÚHLASOM AUTORA.