



POZNÁMKY:

- PRED ZAČATÍM VÝROBY ZASKLENÝCH STIEN JE NUTNÉ PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV NA STAVBE !!!
- PRED VÝROBOU ZASKLENÝCH STIEN JE NUTNÉ JEDNOTLIVÉ TYPY ODKONZULTOVAŤ S INVEŠTÓROM !!!
- VŠETKY ZASKLENÉ STIENY SÚ OSADENÉ V TEPELNEJ IZOLÁCII NA PREDOSADENOM SYSTÉME UPEVNENIA OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ, NAPR. ISO TOP WINFRAMER NA BÁZE PUR KLIKOV
- PRED OSADENÍM PREDSADENÉHO SYSTÉMU PRE ZASKLENÉ STIENY NADŠTANDARDNÝCH ROZMEROV, JE POTREBNÉ UPRESNIŤ TECHNICKÉ RIŠENIE OD VYBRANÉHO DODÁVATEĽA !!!

TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA SLUŽÍ PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA A NESLŪŽÍ NA REALIZÁCIU STAVBY!!!

JEDNOTLIVÉ POLOŽKY VO VÝKAZE VYMER A ROZPOČTE SA MÔŽU LIŠIŤ PO DOPROCVANÍ REALIZAČNEHO PROJEKTU!!!

AUTOR:	Ing. Jozef Gones	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jozef Gones
VYPRACOVÁVATEĽ:	Juher	MESTO STAVBY:	Obec Hronovce, s.l. Domaša
STAVBA:	Design	OBJEKT:	SO 01 - DETENČNÝ ÚSTAV
CILOVÁ PARI:		FORMÁT:	A4
INVESTOR:	MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR	STUPNĽ PLO:	TD
ADRESA:	Limbová 2, 837 52 Bratislava	DATE:	04/2019
NÁZOV:	Výkaz zasklených stien	MEPKA:	1 : 50
		P.č.:	12a