# NÁVRH VYKUROVACÍCH TELIES

| Č.M. | ÚČEL MIESTNOSTI | PLOCHA [$m^2$] | Θ [°C] | $Q_{TV}$ [W] | TYP RADIÁTORA | $Q_{TN}$ [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.01** | KÚPEĽŇA | 9,69 | 24° | 1085 | KORAD 22K 600/700 | 1189 |
| | **CELKOM** | | | **1085** | **<** VYHOVUJE | **1189** |




## LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČENÍ:

DOSKOVÉ OCEĽOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD - K (KOMPAKT), TEPLOTNÝ SPÁD 75/65 C°

11K - 600/1000
- DĹŽKA TELESA
- VÝŠKA TELESA
- TYP TELESA

PRÍVODNÉ TEPLOVODNÉ POTRUBIE Z PEX/AL/PEX 16x2

SPIATOČNÉ TEPLOVODNÉ POTRUBIE Z PEX/AL/PEX 16x2

| Autor projektu | Zodp. projektant | Vypracoval |
|---|---|---|
| Ing. J. CIBUĽA | Ing. J. CIBUĽA | Ing. J. CIBUĽA |
| | | |


Ing. Jozef Cibuľa
Ul. Petőfiho 4
991 25 ČEBOVCE
TEL. 0907 885 149


Stavebník: Domov sociálnych služieb, Čeláre-Kírť 189, 991 22 Bušince

Miesto stavby : Areál DSS Čeláre-Kírť, parc.č. 922/3, 922/8, 922/9

Stavba :

**Rekonštrukcia a debarierizácia 6 hygienických zariadení v ubytovacích pavilónoch 1-3 (Lipa, Platan, Javor) v areáli DSS Čeláre-Kírť**

| | |
|---|---|
| Formát | 2 x A4 |
| Dátum | Február 2019 |
| Stupeň | PpOSÚ |
| Číslo zákazky | 13/2019 |

Druh projektu: **VYKUROVANIE**

Výkres : **Navrhovaný stav**

**SO 01 Pavilón č. 1. LIPA - Hygienické zariadenie: Kúpeľňa 1.NP**

| mierka | č.v. |
|---|---|
| **1 : 50** | **ÚK-01** |