

DODATOK Č. 5
K ZMLUVE O DIELO ČEU25RVREK11

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatkov č. 1 až č. 4
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Dodávateľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

Chemkostav, a.s.

K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce

Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva

Ing. Viliam Pafo, podpredseda predstavenstva

36 191 892

2020039780

SK2020039780

VÚB, a.s.

SK36 0200 0000 0012 5537 4754

v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Odd.: Sro,
vložka č. 1079/V

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Ul. Špitálska 1, 048 01 Rožňava

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH, predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Valaška, FCCA, podpredseda predstavenstva

36 597 341

2022065595

SK7020000669

Tatra banka, a.s.

SK44 1100 0000 0029 4305 8573

v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa,
vložka č. 1348/V

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 5, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok II
Predmet Dodatku č. 5

1. Z dôvodu dodatočného upresnenia projektu stavby v dôsledku skutočnosti, že dodávateľ pri realizácii diela nevyčerpal všetky položky pôvodne zakotvené v Prílohe č. 3 Zmluvy o dielo – Cenová ponuka dodávateľa, sa zmluvné strany v zmysle ust. § 18, ods. 3, písm. a) zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na tomto Dodatku č. 5, ktorým sa rozsah diela podľa Článku 3 *Predmet zmluvy*, bod 3.4 Zmluvy o dielo zužuje o menejpráce, ktorých výpočet je uvedený v Prílohe č. 3, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy a je pripojená k tomuto Dodatku č. 5.
2. Cena diela sa po odpočítaní hodnoty nevykonaných menejprác znižuje o sumu:

238,96 EUR bez DPH

/Slovom: dvestotridsaťosem eur a deväťdesiatšesť centov/.

Celková cena diela po znížení činí:

921.917,04 EUR bez DPH

Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 5 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 5 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

Príloha č. 3 - Súpis nevykonaných menejprác

V Košiciach, dňa 27-01-2021

V Michalovciach, dňa 27-01-2021

Za objednávateľa:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18-04-02

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

JKSO:

Miesto: Rožňava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

922 156,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

922 156,00

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

922 156,00

184 431,20

Cena s DPH

v

EUR

1 106 587,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 18-04-02

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Miesto: Rožňava

Dátum:

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Zhotoviteľ:

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	922 156,00	1 106 587,20
E 01	Architektonicko stavebné riešenie	456 245,53	547 494,64
E 02	Zdravotnícko- technické inštalácie- voda, kanál	82 101,53	98 521,84
E 03	ELEKTROINŠTALÁCIA	128 530,92	154 237,10
E 04	DÁTOVÉ A TV ROZVODY	51 783,75	62 140,50
E 05	Medicínálne plyny	65 958,81	79 150,57
E 06	Vykurovanie	30 625,67	36 750,80
E 07	VZT	81 121,37	97 345,64
E 08	EPS	15 227,98	18 273,58
SO 02	Rampa pre osoby so zníženou pohyblivosťou	10 560,44	12 672,53
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		922 156,00	1 106 587,20

Spolu do 31.1.2021	Zostatkový rozpočet
--------------------	---------------------

921 917,04	238,96
456 006,60	238,93
82 101,53	0,00
128 530,92	0,00
51 783,75	0,00
65 958,81	0,00
30 625,67	0,00
81 121,37	0,00
15 227,98	0,00
10 560,43	0,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 01 - Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Zhotoviteľ:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	456 245,53
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	456 245,53
--------------	------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	456 245,53	91 249,11
zákl. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
zniž. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
nulová	0,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	547 494,64
------------	-------	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 01 - Architektonicko stavebné riešenie

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]		
1) Náklady z rozpočtu	456 245,53	456 006,60	238,89
HSV - Práce a dodávky HSV	173 918,58	173 918,55	238,89
2 - Zakladanie	7 693,37	7 693,37	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	25 768,65	25 768,65	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	130,77	130,77	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	73 663,00	73 662,98	0,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	58 936,92	58 936,90	0,02
99 - Presun hmôt HSV	7 725,87	7 725,87	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	282 326,95	282 088,06	238,89
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	9 019,32	9 019,32	0,00
713 - Izolácie tepelné	6 628,87	6 628,86	0,01
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	652,08	652,08	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	589,23	589,23	0,00
763 - Konštrukcie	32 841,27	32 841,28	-0,01
764 - Konštrukcie klampiarske	409,52	409,52	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	24 869,86	24 630,97	238,89
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	129 340,15	129 340,16	-0,01
771 - Podlahy z dlaždíc	13 617,54	13 617,53	0,01
775 - Podlahy vlysové a parketové	175,47	175,47	0,00
776 - Podlahy povlakové	26 031,87	26 031,86	0,01
781 - Dokončovacie práce a obklady	27 928,48	27 928,49	-0,01
783 - Dokončovacie práce	681,07	681,06	0,01
784 - Dokončovacie práce - maľby	9 542,22	9 542,22	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	456 245,53		

ROZPOČET

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 01 - Architektonicko stavebné riešenie

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Nemocnica s pol klínikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 456 245,53

HSV - Práce a dodávky HSV 173 918,58

2 - Zakladanie 7 693,37

1	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0 32 mm	m3	41,025	38,01	1 559,36
2	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	27,350	103,04	2 818,14
3	K	273362402.1	Výstuž cem. poteru zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	869,400	1,80	1 564,92
4	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	300,850	5,82	1 750,95

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 25 768,65

5	K	311275653	Murivo nosné (m3) z tvárníc porobetonových hr. 375 mm P2 440 HL, na MVC a lepidlo	m3	5,665	141,53	801,77
6	K	311311951	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 25/30	m3	1,599	95,16	152,16
7	K	311351103	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	2,932	12,78	37,47
8	K	311351104	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	2,932	4,64	13,60
9	M	2837650030.1	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 40 mm	m2	2,932	11,53	33,81
10	K	317162101	Keramiký predpätý preklad , šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	7,000	9,89	69,23
11	K	317162102	Keramiký predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	22,000	12,70	279,40
12	K	317162103	Keramiký predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	7,000	16,73	117,11

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	317162104	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	5,000	17,44	87,20
14	K	317162105	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	ks	8,000	21,47	171,76
15	K	340236212	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 09 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	43,000	5,44	233,92
16	K	340239212.1	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tvárniciami porobetonovými v stenách hr. nad 100 mm do 150mm	m2	9,660	30,67	296,27
17	K	342273150	Priečky z porobetonových tvární hr. 150 mm P2-480 hladkých, na lepidlo	m2	785,295	28,94	22 726,44
18	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	126,260	2,63	332,06
19	K	713530050	Tmelenie š/h 30x20 mm v požiarnych deliacich konštrukciách silikónovým protipožiarnym tmelom EI90-180, výplň TI	m	43,200	9,64	416,45

4 - Vodorovné konštrukcie

130,77

20	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	0,349	109,73	38,30
21	K	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	2,050	6,06	12,42
22	K	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	2,050	2,89	5,92
23	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 12 kPa zhotovenie	m2	2,050	7,22	14,80
24	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, 10505	t	0,042	1 412,60	59,33

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

73 663,00

25	K	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	50,760	1,47	74,62
26	K	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	18,800	2,61	49,07
27	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	18,800	5,38	101,14
28	K	611460222	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	18,800	8,71	163,75
29	K	612421411	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m2	487,500	3,91	1 906,13
30	K	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	487,500	5,38	2 622,75
31	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	2 097,000	1,80	3 774,60
32	K	612460222	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	1 504,100	8,08	12 153,13
33	K	612481119.1	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou, vrátane rohovníkov	m2	2 097,000	7,34	15 391,98

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
5,000	87,20	0,000	0,00
8,000	171,76	0,000	0,00
43,000	233,92	0,000	0,00
9,660	296,27	0,000	0,00
785,295	22 726,44	0,000	0,00
126,260	332,06	0,000	0,00
43,200	416,45	0,000	0,00

130,77

0,00

0,349	38,30	0,000	0,00
2,050	12,42	0,000	0,00
2,050	5,92	0,000	0,00
2,050	14,80	0,000	0,00
0,042	59,33	0,000	0,00

73 662,98

0,02

50,760	74,62	0,000	0,00
18,800	49,07	0,000	0,00
18,800	101,14	0,000	0,00
18,800	163,75	0,000	0,00
487,500	1 906,13	0,000	0,01
487,500	2 622,75	0,000	0,00
2 097,000	3 774,60	0,000	0,00
1 504,100	12 153,13	0,000	0,00
2 097,000	15 391,98	0,000	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	621465701.1	Príprava vonkajšieho podkladu Adhézný mostík pieskový- na keramický fasádny obklad	m2	150,880	2,66	401,34
35	K	622464237	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	72,340	11,93	863,02
36	K	622466146.1	Fasádne lepidlo cement. a výstužná mriežka pre vonkajšiu omietku stien	m2	85,050	8,95	761,20
37	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	85,050	5,17	439,71
38	K	625250151	Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	2,665	22,31	59,46
39	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	31,680	2,27	71,91
40	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	838,900	0,15	125,84
41	M	283290003600	Separčná fólia, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE	m2	964,735	0,89	858,61
42	K	632001021	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	779,000	0,21	163,59
43	M	283320004800	Okrajová dilatačná páska 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	786,790	0,29	228,17
44	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	838,900	0,48	402,67
45	M	585520001900	Penetračný náter na báze disperzie, pre samonivelizačné potery a stierky, 25 kg	kg	129,610	3,19	413,46
46	K	632450419.1	Cementový poter, 30 MPa, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, hr. 60 mm	m2	838,900	26,10	21 895,29
47	K	632477203	Samonivelizačná podl. hmota - nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	838,900	7,46	6 258,19
48	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	34,000	41,10	1 397,40
49	M	5533198000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x14,8cm	ks	5,000	25,84	129,20
50	M	5533198200	Zárubňa oceľová CgU 70x197x14,8cm	ks	5,000	24,95	124,75
51	M	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x14,8cm	ks	14,000	27,72	388,08
52	M	5533198700	Zárubňa oceľová CgU 90x197x14,8cm	ks	5,000	30,83	154,15
53	M	5533198800	Zárubňa oceľová CgU 110x197x14,8cm	ks	5,000	29,24	146,20
54	K	642942221	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	1,000	54,73	54,73
55	M	5533199000	Zárubňa oceľová pre posuvné dvere, CgU 130x197x14,8cm	ks	1,000	30,10	30,10
56	K	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	2,000	172,95	345,90
57	M	5533300400	Zárubňa oceľová, protipožiarna, L/P, šhrxv 900x1970 mm do murovaných priečok, odolnosť EI30	ks	1,000	44,27	44,27

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
150,880	401,34	0,000	0,00
72,340	863,02	0,000	0,00
85,050	761,20	0,000	0,00
85,050	439,71	0,000	0,00
2,665	59,46	0,000	0,00
31,680	71,91	0,000	0,00
838,900	125,84	0,000	0,01
964,735	858,61	0,000	0,00
779,000	163,59	0,000	0,00
786,790	228,17	0,000	0,00
838,900	402,67	0,000	0,00
129,610	413,46	0,000	0,00
838,900	21 895,29	0,000	0,00
838,900	6 258,19	0,000	0,00
34,000	1 397,40	0,000	0,00
5,000	129,20	0,000	0,00
5,000	124,75	0,000	0,00
14,000	388,08	0,000	0,00
5,000	154,15	0,000	0,00
5,000	146,20	0,000	0,00
1,000	54,73	0,000	0,00
1,000	30,10	0,000	0,00
2,000	345,90	0,000	0,00
1,000	44,27	0,000	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	5533300300	Zárubňa oceľová, protipožiarna, L/P, šhrxv 800x1970x160 mm do murovaných priečok, odolnosť EI30	ks	1,000	38,99	38,99
59	K	642945112	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	6,000	230,60	1 383,60
60	M	5533301200	Zárubňa oceľová, dvojkrídlová, protipožiarna, L/P, šhrxv 1450x1970x160 mm do murovaných priečok, odolnosť EI30	ks	6,000	41,00	246,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

58 936,92

61	K	723160800,1	MP- Demontáž rozvodov a výustiek medicínálnych plynov	kpl	1,000	503,85	503,85
62	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	200,450	2,28	457,03
63	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	200,450	1,48	296,67
64	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	200,450	1,51	302,68
65	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	838,900	3,27	2 743,20
66	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	838,900	3,96	3 322,04
67	K	953943113	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	ks	5,000	7,50	37,50
68	M	5534372201,1	Kotviaca oceľová platňa 400x400x10, 4 ovory, základný a syntetický náter	ks	5,000	75,28	376,40
69	M	2018421.1	Kotevná skrutka M20x250	ks	16,000	7,79	124,64
70	K	959941152	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, žB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/55/300 mm	ks	16,000	12,68	202,88
71	M	2018419	Kotevná skrutka M16x240	ks	28,000	4,70	131,60
72	K	959941142	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, žB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/100/300 mm	ks	28,000	11,07	309,96
73	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	101,820	4,59	467,35
74	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	614,240	2,53	1 554,03
75	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,080	20,88	22,55
76	K	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	0,446	106,81	47,64

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
1,000	38,99	0,000	0,00
6,000	1 383,60	0,000	0,00
6,000	246,00	0,000	0,00

58 936,90

0,02

1,00	503,85	0,000	0,00
200,45	457,03	0,000	0,00
200,45	296,67	0,000	0,00
200,45	302,68	0,000	0,00
838,90	2 743,20	0,000	0,00
838,90	3 322,04	0,000	0,00
5,00	37,50	0,000	0,00
5,00	376,40	0,000	0,00
16,00	124,64	0,000	0,00
16,00	202,88	0,000	0,00
28,00	131,60	0,000	0,00
28,00	309,96	0,000	0,00
101,82	467,35	0,000	0,00
614,24	1 554,03	0,000	0,00
1,08	22,55	0,000	0,00
0,45	47,64	0,000	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	965043421	Búranie podkladov pod dlažby, tlátých dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	125,850	114,07	14 355,71
78	K	967031132	Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	45,450	5,98	271,79
79	K	968061117,1	Vybúranie plastového okenného rámu a krídla	m2	6,480	4,81	31,17

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
125,85	14 355,71	0,000	0,00
45,45	271,79	0,000	0,00
6,48	31,17	0,000	0,00

ZA TBH MARKET

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	49,000	0,55	26,95
81	K	968072246	Vybúranie kovových okien plochy do 4 m2, -0,03400t	m2	52,300	3,72	194,56
82	K	968072247	Vybúranie kovových okien a presklenných stien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,03400t	m2	179,740	2,68	481,70
83	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	67,266	20,25	1 362,14
84	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	18,786	13,85	260,19
85	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	58,000	1,81	104,98
86	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	9,245	7,21	66,66
87	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	28,083	4,56	128,06
88	K	971055008	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panely 150mm stenovou pilou -0,01800t	m	5,850	67,00	391,95
89	K	972056001	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stropov - železobetónových -0,00001t	cm	672,000	0,90	604,80
90	K	972056002	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 30 mm do stropov - železobetónových -0,00002t	cm	480,000	0,81	388,80
91	K	973011191	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 150x150x100mm, -0,00200t	ks	57,000	1,31	74,67
92	K	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	487,500	1,75	853,13
93	K	978059531	Odsekanie a odbratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	507,250	3,52	1 785,52
94	K	978902121,1	Obrúsenie omietok stien pred lepením PVC obkladu	m2	178,600	3,43	612,60
95	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	480,828	11,73	5 640,11
96	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 212,420	0,39	2 812,84
97	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	480,828	8,28	3 981,26
98	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 884,968	0,94	2 711,87
99	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	480,828	21,55	10 361,84
100	K	989542212,1	Dodávka a montáž hasiaceho prenosného prístroja práškoveho- 6kg	ks	10,000	53,36	533,60

99 - Presun hmôt HSV

7 725,87

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
49,00	26,95	0,000	0,00
52,30	194,56	0,000	0,00
179,74	481,70	0,000	0,00
67,27	1 362,14	0,000	0,00
18,79	260,19	0,000	0,00
58,00	104,98	0,000	0,00
9,25	66,66	0,000	0,00
28,08	128,06	0,000	0,00
5,85	391,95	0,000	0,00
672,00	604,80	0,000	0,00
480,00	388,80	0,000	0,00
57,00	74,67	0,000	0,00
487,50	853,13	0,000	0,00
507,25	1 785,52	0,000	0,00
178,60	612,60	0,000	0,00
480,83	5 640,11	0,000	0,00
7 212,42	2 812,84	0,000	0,00
480,83	3 981,26	0,000	0,00
2 884,97	2 711,87	0,000	0,00
480,83	10 361,84	0,000	0,00
10,00	533,60	0,000	0,00

7 725,87

0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), závislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	817,552	9,45	7 725,87

PSV - Práce a dodávky PSV

282 326,95

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

9 019,32

102	K	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	869,400	0,24	208,66
103	M	1116315000	Lak asfaltový, spotreba 0,3 kg/m2	t	0,274	2 098,60	575,02
104	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná pritavením	m2	869,400	3,57	3 103,76
105	M	6283221000.1	Asfaltovaný pás s protiradonovou odolnosťou pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	956,340	4,01	3 834,92
106	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	69,800	0,21	14,66
107	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti závislá penetračným náterom za studena	m2	54,800	0,25	13,70
108	M	5856051040	Penetračný náter pod izolačný náter, 0,25kg/m2	kg	7,788	3,40	26,48
109	M	5856051360.1	Pružná tesniaca páska na tesnenie hrán a kútov pred nanesením izolačných hmôt, šírka 12cm, armovaná	m	96,000	2,91	279,36
110	K	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	69,800	1,70	118,66
111	K	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	54,800	1,93	105,76
112	M	5856051350.1	Izolačná stierka na báze živice, spotreba 1kg/m2	kg	124,600	4,72	588,11
113	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,945	30,38	150,23

713 - Izolácie tepelné

6 628,87

114	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	838,900	0,93	780,18
115	M	2837640630	Podlahový polystyrén EPS 150 S, hrúbky 70 mm	m2	880,845	6,58	5 795,96
116	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,638	32,19	52,73

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

652,08

117	K	735151821.1	Demontáž radiátora, včetně vypustenia a napustenia vody	ks	24,000	27,17	652,08
-----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

762 - Konštrukcie tesárske

589,23

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
817,55	7 725,87	0,000	0,00

282 088,06

238,89

9 019,32

0,00

869,400	208,66	0,000	0,00
0,274	575,02	0,000	0,00
869,400	3 103,76	0,000	0,00
956,340	3 834,92	0,000	0,00
69,800	14,66	0,000	0,00
54,800	13,70	0,000	0,00
7,788	26,48	0,000	0,00
96,000	279,36	0,000	0,00
69,800	118,66	0,000	0,00
54,800	105,76	0,000	0,00
124,600	588,11	0,000	0,00
4,945	150,23	0,000	0,00

6 628,86

0,01

838,90	780,18	0,000	0,00
880,85	5 795,96	0,000	0,00
1,64	52,73	0,000	0,00

652,08

0,00

24,00	652,08	0,000	0,00
-------	--------	-------	------

589,23

0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	K	762421332	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek Cementotrieskových skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	35,299	13,94	492,07
119	K	762431332	Obloženie stien z dosiek Cementotrieskových skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	7,165	13,56	97,16

763 - Konštrukcie

32 841,27

120	K	763115212	Priečka SDK hr. 100 mm Jednoducho opláštená doskami RF 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	3,120	31,73	99,00
121	K	763119521	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	29,300	2,48	72,66
122	K	763138222	Podhlád SDK RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	36,700	22,60	829,42
123	K	763139531	Demontáž sadrokartónového podhládu s jednvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	112,600	2,64	297,26
124	K	763115112	Priečka SDK hr. 100 mm Jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	29,650	30,32	898,99
125	K	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	80,860	31,68	2 561,64
126	K	763126690	Predsadená akustická SDK stena, R-CD hr. 75 mm, dvojito opláštená doskou 12.5 mm s tep. izoláciou 50mm, spriahnutá na oceľ. konštrukcii R-CD	m2	32,175	48,61	1 564,03
127	K	763138270	Akustický podhlád SDK, doska protihluková 41, Tepelná izolácia 50 mm	m2	32,500	45,24	1 470,30
128	K	763135020	Kazetový podhlád 600 x 600 mm- umývateľný dezinfekčnými prostriedkami, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela plná, hygienický atest, potiahnutý vinylovou fóliou	m2	547,200	33,09	18 106,85
129	K	763135075	Kazetový podhlád hydroizolačný 600 x 600 mm, umývateľný dezinfekčnými prostriedkami, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela plná, hygienický atest, potiahnutý vinylovou fóliou	m2	159,900	40,27	6 439,17
130	K	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	11,695	42,92	501,95

764 - Konštrukcie klampiarske

409,52

131	K	764396430.1	Pripojovacia lišta dilatačná z PVC, šírky 70 mm	m	22,750	4,91	111,70
132	K	764396810.1	Demontáž krycej dilatačnej lišty rš do 250 mm, -0,00164t	m	26,000	1,10	28,60
133	K	764712029	Oplechovanie parapetov, hliníkové lakované 1,0 mm, š. 220mm	m	23,400	11,36	265,82

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
35,30	492,07	0,000	0,00
7,17	97,16	0,000	0,00

32 841,28

-0,01

3,120	99,00	0,000	0,00
29,300	72,66	0,000	0,00
36,700	829,42	0,000	0,00
112,600	297,26	0,000	0,00
29,650	898,99	0,000	0,00
80,860	2 561,64	0,000	0,00
32,175	1 564,03	0,000	0,00
32,500	1 470,30	0,000	0,00
547,200	18 106,85	0,000	0,00
159,900	6 439,17	0,000	0,00
11,695	501,95	0,000	0,00

409,52

0,00

22,750	111,70	0,000	0,00
26,000	28,60	0,000	0,00
23,400	265,82	0,000	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,064	53,06	3,40

766 - Konštrukcie stolárske

24 869,86

135	M	6114122107.1	Deliaca montovaná priečka s dverami do WC, pol. ST1, Dodávka + Montáž	ks	1,000	10,16	10,16
136	M	6114122107.2	Deliaca montovaná priečka s dverami do WC, pol. ST2, Dodávka + Montáž	ks	1,000	1 076,67	1 076,67
137	M	6114122107.3	Deliaca montovaná priečka s dverami do WC, pol. ST3, Dodávka + Montáž	ks	1,000	502,35	502,35
138	M	6114122107.4	Deliaca montovaná priečka s dverami do WC, pol. ST4, Dodávka + Montáž	ks	1,000	590,99	590,99
139	M	6114122107.5	Deliaca montovaná priečka s dverami do WC, pol. ST5, Dodávka + Montáž	ks	2,000	165,94	331,88
140	M	6114122107.6	Deliaca montovaná priečka s dverami do WC, pol. ST6, Dodávka + Montáž	ks	2,000	692,39	1 384,78
141	M	6114122107.7	Deliaca montovaná priečka s dverami do WC, pol. ST7, Dodávka + Montáž	ks	1,000	687,96	687,96
142	M	6114122108.1	Drevatriesková montovaná priečka s dverami , pol. DT1, Dodávka + Montáž	ks	4,000	238,89	955,56
143	M	6114122108.2	Drevatriesková montovaná priečka s 2 dverami , pol. DT2, Dodávka + Montáž	ks	4,000	524,09	2 096,36
144	K	766621081	Montáž plastových okien vrátane príslušenstva, za 1 bm montáže	m	97,200	7,67	745,52
145	M	6114100101,1	Plast. okno s príslušenstvom pol. 1-2050/1750	ks	1,000	584,54	584,54
146	M	6114100101,2	Plast. okno s príslušenstvom pol. 2- 850/1750	ks	3,000	368,58	1 105,74
147	M	6114100101,3	Plast. okno s príslušenstvom pol. 3-2050/1750	ks	5,000	595,33	2 976,65
148	M	6114100101,4	Plast. okno s príslušenstvom pol. 4-2050/1750	ks	3,000	577,67	1 733,01
149	M	6114100101,5	Plast. okno s príslušenstvom pol. 5- 850/1750	ks	2,000	259,59	519,18
150	K	766661422	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarneho jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	ks	2,000	25,60	51,20
151	M	6116401000.1	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW C30-D3-C, 80x197 cm biela farba komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie	ks	1,000	288,95	288,95
152	M	6116401000.2	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW C30-D3-C, 90x197 cm biela farba komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie	ks	1,000	324,70	324,70
153	K	766661432	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiarneho, dvojkrídlové	ks	6,000	10,39	62,34
154	M	6116402400,2	Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, bez zárubne EI C30-D3-C, 145x197 cm biela farba komplet- kľučka, vložkový zámok s cylindrickou vložkou, kovanie	ks	6,000	573,55	3 441,30

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
0,064	3,40	0,000	0,00

24 630,97

238,89

1,000	10,16	0,000	0,00
1,000	1 076,67	0,000	0,00
1,000	502,35	0,000	0,00
1,000	590,99	0,000	0,00
2,000	331,88	0,000	0,00
2,000	1 384,78	0,000	0,00
1,000	687,96	0,000	0,00
3,000	716,67	1,000	238,89
4,000	2 096,36	0,000	0,00
97,200	745,52	0,000	0,00
1,000	584,54	0,000	0,00
3,000	1 105,74	0,000	0,00
5,000	2 976,65	0,000	0,00
3,000	1 733,01	0,000	0,00
2,000	519,18	0,000	0,00
2,000	51,20	0,000	0,00
1,000	288,95	0,000	0,00
1,000	324,70	0,000	0,00
6,000	62,34	0,000	0,00
6,000	3 441,30	0,000	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
155	K	766662112,1	Montáž dverového krídla kompletiz. do zamurovanej rámovej zárubne, jednokrídlové, otváracé, komplet- kľučka, vložkový zámok s cylindrickou vložkou, kovanie	ks	34,000	13,26	450,84
156	M	6116011100.1	Dvere vnútorné hladké D1K- plné jednokrídlové povrch HPL, 60x197 cm, komplet- kľučka, vložkový zámok s cylindrickou vložkou, kovanie	ks	5,000	105,33	526,65
157	M	6116011100.2	Dvere vnútorné hladké D1K-plné jednokrídlové povrch HPL, 70x197 cm, komplet- kľučka, vložkový zámok s cylindrickou vložkou, kovanie	ks	5,000	90,68	453,40
158	M	6116011100.3	Dvere vnútorné hladké D1K- plné jednokrídlové povrch HPL, 80x197 cm, komplet- kľučka, vložkový zámok s cylindrickou vložkou, kovanie	ks	14,000	101,48	1 420,72
159	M	6116020100	Dvere vnútorné hladké D1K- plné jednokrídlové povrch HPL, 90x197 cm, komplet- kľučka, vložkový zámok s cylindrickou vložkou, kovanie	ks	5,000	115,79	578,95
160	M	6116024800	Dvere vnútorné hladké D1K- plné jednokrídlové povrch HPL, 110x197 cm, komplet- kľučka, vložkový zámok s cylindrickou vložkou, kovanie	ks	1,000	210,15	210,15
161	M	6116024800.2	Dvere vnútorné hladké D2- presklenné jednokrídlové povrch HPL, 110x197 cm, komplet- kľučka, vložkový zámok s cylindrickou vložkou, kovanie	ks	4,000	210,72	842,88
162	K	766662112,2	Montáž dverového krídla kompletiz. do zamurovanej zárubne, jednokrídlové, posuvné, komplet- kľučka, vložkový zámok s cylindrickou vložkou, kovanie	ks	1,000	9,89	9,89
163	M	5533401960,1	Posuvné systémy dverí- synchronizovaný pojazd	ks	1,000	68,70	68,70
164	M	6117103125,1	Dvere vnútorné jednokrídlové D1K- posuvné, povrch HPL, mechanicky odolné, 1300x1970 mm, komplet- kľučka, zámok	ks	1,000	250,64	250,64
165	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	ks	23,400	7,27	170,12
166	M	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, š=250mm biela	m	23,400	15,99	374,17
167	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,771	24,23	42,91

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

129 340,15

168	K	767581802	Demontáž podhládov lamiel- feal, -0,00400t	m2	591,900	4,95	2 929,91
169	K	767581802.1	Demontáž a spätná montáž podhládov lamiel-feal, po namontovaní rozvodov VZT -0,00400t	m2	124,800	7,21	899,81
170	K	767584811,2	Demontáž zariadenia strojovne vzduchotechniky a rozvodov vzduchotechniky, vrátane presunu hmot, odvozu a uloženia do zberu	kpl	1,000	808,03	808,03

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
34,000	450,84	0,000	0,00
5,000	526,65	0,000	0,00
5,000	453,40	0,000	0,00
14,000	1 420,72	0,000	0,00
5,000	578,95	0,000	0,00
1,000	210,15	0,000	0,00
4,000	842,88	0,000	0,00
1,000	9,89	0,000	0,00
1,000	68,70	0,000	0,00
1,000	250,64	0,000	0,00
23,400	170,12	0,000	0,00
23,400	374,17	0,000	0,00
1,771	42,91	0,000	0,00

129 340,16

-0,01

591,900	2 929,91	0,000	0,00
124,800	899,81	0,000	0,00
1,000	808,03	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
171	K	767230030.1	Montáž madla- nerezové na schody, kotvenie do steny	m	2,725	37,11	101,12
172	M	5535200600.1	Madlo nerezové pre schody, kotvenie do steny	m	2,725	111,55	303,97
173	K	767640021.1	Montáž hliníkových stien s dvermi a hydroizolačnými expanznými páskami (expanzná)	m	245,780	18,99	4 667,36
174	M	2832301030	Expanzná páska pre okenné a fasádne konštrukcie	m	258,069	1,37	353,55
175	M	5535870021.1	Steny hliníkové ozn. AL1 - 4035x3250mm	ks	1,000	6 216,86	6 216,86
176	M	5535870022.1	Steny hliníkové ozn. AL2 - 4035x3250mm	ks	1,000	6 391,15	6 391,15
177	M	5535870031.1	Steny hliníkové ozn. AL3 - 5930x3250mm	ks	1,000	5 199,85	5 199,85
178	M	5535870032.1	Steny hliníkové ozn. AL4 - 1455x3250mm	ks	1,000	2 775,78	2 775,78
179	M	5535870033.1	Steny hliníkové ozn. AL5 - 2200x3250mm	ks	1,000	3 448,26	3 448,26
180	M	5535870034.1	Steny hliníkové ozn. AL6 - 2390x3250mm	ks	1,000	4 034,20	4 034,20
181	M	5535870035.1	Steny hliníkové ozn. AL7 - 2150x3250mm	ks	1,000	3 916,61	3 916,61
182	M	5535870036.1	Steny hliníkové ozn. AL8 - 2160x3250mm	ks	1,000	3 987,66	3 987,66
183	M	5535870037.1	Steny hliníkové ozn. AL9 - 1250x3250mm	ks	1,000	2 265,37	2 265,37
184	M	5535870038.1	Steny hliníkové ozn. AL10 - 1050x2500mm	ks	1,000	2 408,35	2 408,35
185	M	5535870039.1	Okno hliníkové ozn. AL11 - 1000x1500mm	ks	1,000	1 189,33	1 189,33
186	M	5535870040.1	Steny hliníkové ozn. AL12 a AL13 - 1050x3250mm + 2500x2250mm	ks	1,000	4 161,95	4 161,95
187	M	5535870041.1	Okno hliníkové ozn. AL14 - 1200x1150mm	ks	1,000	1 345,24	1 345,24
188	M	5535870042.1	Steny hliníkové ozn. AL15 - 1400x3250mm	ks	1,000	2 317,94	2 317,94
189	M	5535870043.1	Steny hliníkové ozn. AL16 - 3250x3250mm	ks	1,000	5 048,08	5 048,08
190	M	5535870044.1	Steny hliníkové ozn. AL17 - 2390x3250mm	ks	1,000	4 176,70	4 176,70
191	M	5535870045.1	Steny hliníkové ozn. AL18 - 5520x3250mm	ks	1,000	7 220,82	7 220,82
192	M	5535870046.1	Steny hliníkové ozn. AL19 - 3250x3250mm	ks	1,000	5 550,14	5 550,14
193	M	5535870047.1	Steny hliníkové ozn. AL20 - 5600x3250mm	ks	1,000	7 567,08	7 567,08
194	M	5535870048.1	Steny hliníkové ozn. AL21 - 5600x3250mm	ks	1,000	8 792,41	8 792,41
195	K	777640021.1	Montáž protipožiarneho hliníkového dverí	m	29,720	30,21	897,84
196	M	5635870021.1	Steny protipožiarne hliníkové ozn. PO1 - 2380x3250mm	ks	1,000	4 683,75	4 683,75
197	M	5635870021.2	Steny protipožiarne hliníkové ozn. PO2 - 2380x3250mm	ks	1,000	4 007,04	4 007,04

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
2,725	101,12	0,000	0,00
2,725	303,97	0,000	0,00
245,780	4 667,36	0,000	0,00
258,069	353,55	0,000	0,00
1,000	6 216,86	0,000	0,00
1,000	6 391,15	0,000	0,00
1,000	5 199,85	0,000	0,00
1,000	2 775,78	0,000	0,00
1,000	3 448,26	0,000	0,00
1,000	4 034,20	0,000	0,00
1,000	3 916,61	0,000	0,00
1,000	3 987,66	0,000	0,00
1,000	2 265,37	0,000	0,00
1,000	2 408,35	0,000	0,00
1,000	1 189,33	0,000	0,00
1,000	4 161,95	0,000	0,00
1,000	1 345,24	0,000	0,00
1,000	2 317,94	0,000	0,00
1,000	5 048,08	0,000	0,00
1,000	4 176,70	0,000	0,00
1,000	7 220,82	0,000	0,00
1,000	5 550,14	0,000	0,00
1,000	7 567,08	0,000	0,00
1,000	8 792,41	0,000	0,00
29,720	897,84	0,000	0,00
1,000	4 683,75	0,000	0,00
1,000	4 007,04	0,000	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
198	M	5635870021.3	Steny protipožiarne hliníkové ozn. PO3-1500x2100mm, posuvné automatické	ks	1,000	4 865,22	4 865,22
199	K	767649194,1	Montáž stenového madla OP1	m	26,800	7,59	203,41
200	M	6156701000,1	Stenové madlo- pol. OP1	m	26,800	35,02	938,54
201	K	767649194,2	Montáž stenového zvodidla OP2	m	26,800	7,48	200,46
202	M	6156701000,2	Stenové zvodidlo- pol. OP2	m	26,280	34,00	893,52
203	K	767649194,3	Montáž ochranného rohu	m	36,000	2,58	92,88
204	M	6156701000,3	Kryt rohu: Ochranná antibakteriálna PVC rohová lišta 50/50 na kovovom ráme- pol. OP3	m	36,000	16,42	591,12
205	K	767660125,1	Montáž vonkajšej žalúzie	ks	12,000	121,11	1 453,32
206	M	5534306341,1	Exteriérová žalúzia K1 - 2100x1800 mm	ks	9,000	966,80	8 701,20
207	M	5534306342,1	Exteriérová žalúzia K2 - 600x1800 mm	ks	3,000	566,77	1 700,31
208	M	5534306346,1	Diatkový ovládač - Vysielač K3	ks	4,000	65,97	263,88
209	K	767999202,1	Výroba a Dodávka ocelevej konštrukcie- OK1 pre dverný otvor, vrátane náterov: základný + 2x syntetický RAL	kg	306,573	4,39	1 345,86
210	K	767999202,2	Montáž ocelevej konštrukcie- OK1 pre dverný otvor, zväranie, osadenie, vrátane náterov	ks	1,000	313,27	313,27
211	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,177	34,94	111,00

771 - Podlahy z dlaždíc

13 617,54

212	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm, vrátane nástupnicových rohových lišt	m2	5,980	19,03	113,80
213	K	771415004	Montáž soklíkov z keramickej dlažby do tmelu	m	266,700	2,70	720,09
214	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	367,850	14,36	5 282,33
215	M	5976455001,1	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, podľa DIN 51097 skupiny B (R10), rozmer 200-400x200-400	m2	414,246	12,01	4 975,09
216	K	771575109.1	Montáž podláh z dlaždíc exteriérových keramických do tmelu	m2	71,700	16,16	1 158,67
217	M	59764571001	Dlaždice exteriérové keramické s protišmykovým povrchom líca, mrazuvzdorné	m2	75,285	11,92	897,40
218	K	777990010.1	Hliníková ukončovacia lišta keramickej dlažby-lepená	m	24,200	7,73	187,07
219	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	15,002	18,87	283,09

775 - Podlahy vlysové a parketové

175,47

220	K	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	21,400	4,56	97,58
221	M	6119800959	Lišta prechodová hliníková skrutkovacia, 40 mm, s farebným povrchom	m	21,400	3,63	77,68

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
1,000	4 865,22	0,000	0,00
26,800	203,41	0,000	0,00
26,800	938,54	0,000	0,00
26,800	200,46	0,000	0,00
26,280	893,52	0,000	0,00
36,000	92,88	0,000	0,00
36,000	591,12	0,000	0,00
12,000	1 453,32	0,000	0,00
9,000	8 701,20	0,000	0,00
3,000	1 700,31	0,000	0,00
4,000	263,88	0,000	0,00
306,573	1 345,86	0,000	0,00
1,000	313,27	0,000	0,00
3,177	111,00	0,000	0,00

13 617,53

0,01

5,980	113,80	0,000	0,00
266,700	720,09	0,000	0,00
367,850	5 282,33	0,000	0,00
414,246	4 975,09	0,000	0,00
71,700	1 158,67	0,000	0,00
75,285	897,40	0,000	0,00
24,200	187,07	0,000	0,00
15,002	283,09	0,000	0,00

175,47

0,00

21,400	97,58	0,000	0,00
21,400	77,68	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
222	K	998775101	Presun hmôt pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	29,58	0,21

776 - Podlahy povlakové

26 031,87

223	K	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	291,800	2,66	776,19
224	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	312,300	6,09	1 901,91
225	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím-fabión- vrátane fabiónovej a ukončovacej lišty	m	267,400	4,93	1 318,28
226	M	2841305054	Podlahovina vinylová homogénna, hrúbka 2,5 mm, trieda záťaž 34-43, protišmyková R9	m2	331,254	23,42	7 757,97
227	M	2841305054.2	Podlahovina vinylová embosovaný povrch, odolná proti pošmyknutiu aj v mokrych priestoroch, hrúbka 2,5 mm, trieda záťaž 34-43, protišmyková	m2	12,210	33,12	404,40
228	K	776521240	Lepenie povlakových podláh PVC, elektrostaticky vodivých - PVC bez podkladu z pásov	m2	107,900	8,80	949,52
229	K	776420011,1	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím-fabión- elektrostaticky vodivých, vrátane fabiónovej a ukončovacej lišty	m	99,000	4,18	413,82
230	M	2841291690	Podlahovina elektrostaticky vodivá, homogénna vinylová v pásoch, hr. 2 mm, trieda 34-43	m2	129,580	43,33	5 614,70
231	K	776620010	Lepenie PVC heterogénnych alebo homogénnych v pásoch na steny	m2	178,600	8,77	1 566,32
232	M	2849836211,1	Obklad stien vinylový heterogénny, hrúbka 1,5 mm, trieda: 34-43	m2	196,460	25,54	5 017,59
233	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	420,200	0,68	285,74
234	K	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	1,824	13,94	25,43

781 - Dokončovacie práce a obklady

27 928,48

235	K	781445018,1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200-40x200-400 mm	m2	414,300	20,61	8 538,72
236	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 200-400x200-400, trieda 1	m2	435,015	18,13	7 886,82
237	K	781445213,1	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x600 mm	m2	150,880	20,41	3 079,46
238	M	5978650081,1	Keramický obklad exteriérový, rozmer 300x600/ 10,5 mm, trieda 1, mrazuvzdorný obklad, pololesk, farba SIVÁ	m2	165,968	43,62	7 239,52
239	K	781491111	Montáž plastových profilov pre vnútorný obklad do tmelu - roh steny	m	204,600	0,70	143,22
240	M	2831218721,1	Rohová lišta plastová k obkladu- vnútorná	m	214,830	2,16	464,03

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
0,007	0,21	0,000	0,00

26 031,86

0,01

291,800	776,19	0,000	0,00
312,300	1 901,91	0,000	0,00
267,400	1 318,28	0,000	0,00
331,254	7 757,97	0,000	0,00
12,210	404,40	0,000	0,00
107,900	949,52	0,000	0,00
99,000	413,82	0,000	0,00
129,580	5 614,70	0,000	0,00
178,600	1 566,32	0,000	0,00
196,460	5 017,59	0,000	0,00
420,200	285,74	0,000	0,00
1,824	25,43	0,000	0,00

27 928,49

-0,01

414,300	8 538,72	0,000	0,00
435,015	7 886,82	0,000	0,00
150,880	3 079,46	0,000	0,00
165,968	7 239,52	0,000	0,00
204,600	143,22	0,000	0,00
214,830	464,03	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
241	K	781491111.1	Montáž hliníkových profilov pre obklad do tmelu- roh	m	36,000	0,98	35,28
242	M	2831218721.2	Rohová lišta hliníková ku vonkajšiemu keramickému obkladu	m	36,000	4,86	174,96
243	K	781493111.1	Montáž plastových dvierok 250x250 pri obklade do tmelu	ks	14,000	2,03	28,42
244	M	6420134053	Plastové dvierka 250/250	ks	14,000	12,03	168,42
245	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,708	19,48	169,63

783 - Dokončovacie práce

681,07

246	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	64,740	2,58	167,03
247	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	64,740	7,94	514,04

784 Dokončovacie práce malby

9 542,22

248	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	1 209,400	0,88	1 064,27
249	K	784452271,1	Malby z malárskych zmesí antibakteriálnych umývateľných dezinfekčných prostriedkami, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 593,600	2,14	3 410,30
250	K	784452371,1	Malby z malárskych zmesí antibakteriálnych umývateľných dezinfekčných prostriedkami, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 593,600	3,18	5 067,65

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
36,000	35,28	0,000	0,00
36,000	174,96	0,000	0,00
14,000	28,42	0,000	0,00
14,000	168,42	0,000	0,00
8,708	169,63	0,000	0,00

681,06

0,01

64,740	167,03	0,000	0,00
64,740	514,04	0,000	0,00

9 542,22

0,00

1209,400	1 064,27	0,000	0,00
1593,600	3 410,30	0,000	0,00
1593,600	5 067,65	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
 Objekt: E 02 - Zdravotnícko- technické inštalácie- voda, kanál

JKSO:	KS:
Miesto:	Dátum:
Objednávateľ:	IČO:
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.	IČO DPH:
Zhotoviteľ:	IČO:
	IČO DPH:
Projektant:	IČO:
Architekt Dzurco s.r.o.	IČO DPH:
Spracovateľ:	IČO:
Architekt Dzurco s.r.o.	IČO DPH:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu				82 101,53
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				82 101,53
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižaná	20,00%	z	82 101,53	16 420,31
zákl. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
zniž. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
nulová	0,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH				98 521,84

Projektant

Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Objednávateľ **ZA TD1: MARKO**

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 02 - Zdravotnícko- technické inštalácie- voda, kanál

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	82 101,53
HSV - Práce a dodávky HSV	30 514,19
1 - Zemné práce	10 497,92
4 Vodorovné konštrukcie	279,22
8 Rúrové vedenie	7 078,44
9 Ostatné konštrukcie a práce búranie	9 023,89
99 Presun hmôt HSV	3 634,72
PSV - Práce a dodávky PSV	50 850,64
713 Izolácie tepelné	3 265,63
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia	4 226,96
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod	17 274,15
725 - Zdravotechnika zariadenia, predmety	25 733,74
783 Dokončovacie práce nátery	350,16
OST - Ostatné	736,70
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	82 101,53



82 101,53	0,00
30 514,20	-0,01
10 497,93	0,01
279,22	0,00
7 078,44	0,00
9 023,89	0,00
3 634,72	0,00
50 850,63	0,01
3 265,62	0,01
4 226,95	0,01
17 274,15	0,00
25 733,74	0,00
350,16	0,00
736,70	0,00

0,00

ROZPOČET

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 02 - Zdravotnícko- technické inštalácie- voda, kanál

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

82 101,53

HSV - Práce a dodávky HSV

30 514,19

1 Zemné práce

10 497,92

1	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	78,880	69,88	5 512,13
2	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	78,880	30,37	2 395,59
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	78,800	3,41	268,71
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	551,600	0,34	187,54
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	78,880	0,63	49,69
6	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	72,360	10,11	731,56
7	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 n	t	133,140	10,16	1 352,70

4 - Vodorovné konštrukcie

279,22

8	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,045	30,87	279,22
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

8 - Rúrové vedenie

7 078,44

9	K	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 110	m	9,000	0,50	4,50
10	M	286110005700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 110	m	9,000	4,11	36,99
11	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	144,000	0,57	82,08
12	M	286110006100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 125	m	144,000	4,84	696,96
13	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	114,000	0,62	70,68
14	M	286110006600	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160	m	114,000	7,64	870,96
15	K	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	17,000	0,69	11,73

Spolu do 31.1.2021 Zostatkový rozpočet

82 101,53

0,01

30 514,20

0,00

10 497,93

0,00

78,88	5 512,13	0,000	0,00
78,88	2 395,59	0,000	0,00
78,80	268,71	0,000	0,00
551,60	187,54	0,000	0,00
78,88	49,69	0,000	0,00
72,36	731,56	0,000	0,00
133,14	1 352,70	0,000	0,00

279,22

0,00

9,05	279,22	0,000	0,00
------	--------	-------	------

7 078,44

0,00

9,000	4,50	0,000	0,00
9,000	36,99	0,000	0,00
144,000	82,08	0,000	0,00
144,000	696,96	0,000	0,00
114,000	70,68	0,000	0,00
114,000	870,96	0,000	0,00
17,000	11,73	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	286110007100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200	m	17,000	11,31	192,27
17	K	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	5,000	41,24	206,20
18	M	286610036000	Šachtové dno slepé ku kanalizačnej revíznej šachte PP	ks	5,000	157,24	786,20
19	M	286610045000	Vinová šachtová rúra kanalizačná dĺžka 6 m, PP	m	10,000	82,09	820,90
20	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	5,000	22,87	114,35
21	K	953941210	Osadenie pachotesného poklopu s rámom s plochou do 1 m ²	ks	5,000	13,01	65,05
22	M	28662001202.1	Kovový poklop pachotesný s tesnením (min. B125) kruhový DN 600	ks	5,000	479,96	2 399,80
23	M	LG200	IN SITU manžeta 200 - pre OD tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém	ks	2,000	26,79	53,58
24	M	LG150	IN SITU manžeta 150 - pre OD tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém	ks	4,000	21,66	86,64
25	M	LG125	IN SITU manžeta 125 - pre OD tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém	ks	4,000	32,76	131,04
26	M	172413	Kanalizačná tvarovka Čistiaci kus PVC KGRE na 4 skrutky DN200	ks	1,000	52,43	52,43
27	M	172403	Kanalizačná tvarovka Čistiaci kus PVC KGRE na 4 skrutky DN150	ks	2,000	31,24	62,48
28	M	172393	Kanalizačná tvarovka Čistiaci kus PVC KGRE na 4 skrutky DN125	ks	2,000	21,97	43,94
29	K	831263195	Priplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	14,000	20,69	289,66

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 023,89

30	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	266,400	13,59	3 620,38
31	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazačín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m3	27,135	58,87	1 597,44
32	K	974031132	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	16,000	1,89	30,24
33	K	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	42,000	1,67	70,14
34	K	974031143	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	120,000	2,06	247,20
35	K	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	7,000	2,45	17,15
36	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	61,560	7,72	475,24
37	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	62,405	10,32	644,02
38	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	936,075	0,33	308,90
39	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	62,405	7,79	486,13

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
17,000	192,27	0,000	0,00
5,000	206,20	0,000	0,00
5,000	786,20	0,000	0,00
10,000	820,90	0,000	0,00
5,000	114,35	0,000	0,00
5,000	65,05	0,000	0,00
5,000	2 399,80	0,000	0,00
2,000	53,58	0,000	0,00
4,000	86,64	0,000	0,00
4,000	131,04	0,000	0,00
1,000	52,43	0,000	0,00
2,000	62,48	0,000	0,00
2,000	43,94	0,000	0,00
14,000	289,66	0,000	0,00

9 023,89

0,00

266,400	3 620,38	0,000	0,00
27,135	1 597,44	0,000	0,00
16,000	30,24	0,000	0,00
42,000	70,14	0,000	0,00
120,000	247,20	0,000	0,00
7,000	17,15	0,000	0,00
61,560	475,24	0,000	0,00
62,405	644,02	0,000	0,00
936,075	308,90	0,001	0,00
62,405	486,13	0,001	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	374,430	0,88	329,50
41	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	62,405	19,19	1 197,55

99 - Presun hmôt HSV 3 634,72

42	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	133,140	27,30	3 634,72
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV 50 850,64

713 - Izolácie tepelné 3 265,63

43	K	713421111	Montáž izolácie tepel.spôsobom potrubia, ohybov z vlákn.mater. Jednovrstv.	m2	42,840	9,96	426,69
44	M	63141519501	Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100 °C, 22 mm, hr. 20 mm	m	240,000	3,67	880,80
45	M	63141519502	Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100 °C, 28 mm, hr. 20 mm	m	182,000	3,43	624,26
46	M	63141519503	Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100 °C, 35 mm, hr. 30 mm	m	54,000	4,49	242,46
47	M	63141519503SV	Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100 °C, 35 mm, hr. 20 mm	m	54,000	2,91	157,14
48	M	63141519504	Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100 °C, 42 mm, hr. 30 mm	m	34,000	4,57	155,38
49	M	63141519504SV	Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100 °C, 42 mm, hr. 20 mm	m	34,000	3,28	111,52
50	M	63141519505	Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100 °C, 54 mm, hr. 40 mm	m	58,000	3,48	201,84
51	M	63141519505SV	Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100 °C, 54 mm, hr. 20 mm	m	58,000	5,89	341,62
52	K	713482114	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priem. od 96 mm	m	26,000	2,94	76,44
53	M	283310021700	Izolačná PE trubica, 114x10 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m,	m	26,000	1,81	47,06
54	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,017	24,58	0,42

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 4 226,96

55	K	721110916	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	ks	2,000	19,62	39,24
56	K	721110917	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 150	ks	2,000	21,65	43,30
57	K	721110918	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 200	ks	1,000	25,94	25,94

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
374,430	329,50	0,000	0,00
62,405	1 197,55	0,000	0,00

3 634,72 0,00

133,14	3 634,72	0,000	0,00
--------	----------	-------	------

25 116,89 0,01

3 265,62 0,01

42,84	426,69	0,000	0,00
240,00	880,80	0,000	0,00
182,00	624,26	0,000	0,00
54,00	242,46	0,000	0,00
54,00	157,14	0,000	0,00
34,00	155,38	0,000	0,00
34,00	111,52	0,000	0,00
58,00	201,84	0,000	0,00
58,00	341,62	0,000	0,00
26,00	76,44	0,000	0,00
26,00	47,06	0,000	0,00
0,02	0,42	0,000	0,00

4 226,95 0,01

2,000	39,24	0,000	0,00
2,000	43,30	0,000	0,00
1,000	25,94	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných nad 100 do DN 200, -0,02670t	m	170,000	3,15	535,50
59	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	200,000	4,44	888,00
60	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	7,000	12,46	87,22
61	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	114,000	7,89	899,46
62	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	16,000	6,19	99,04
63	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	42,000	6,38	267,96
64	K	721173207	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75x1, 8	m	4,500	9,23	41,54
65	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	17,000	2,09	35,53
66	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	20,000	2,32	46,40
67	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	14,000	3,42	47,88
68	K	721172357	Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 110	ks	30,000	4,88	146,40
69	M	2860022630	Čistiaci kus DN 110 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	30,000	3,20	96,00
70	M	KGUS200	Prechod kamenina - PVC 200, hladký kanalizačný systém	ks	1,000	31,31	31,31
71	M	KGUS150	Prechod kamenina - PVC 150, hladký kanalizačný systém	ks	7,000	17,39	121,73
72	M	KGUS125	Prechod kamenina - PVC 125, hladký kanalizačný systém	ks	3,000	13,21	39,63
73	M	KGUG100	Prechod liatina - PVC 100, hladký kanalizačný systém	ks	30,000	6,18	185,40
74	K	721213006	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	1,000	5,97	5,97
75	M	28663410581	Teleso podlahového vpustu, horizontálny odtok DN 75/110, sifón, plastový nadstavec, z liatiny 150x150mm/137x137 mm	ks	1,000	145,95	145,95
76	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch do DN 300	m	469,000	0,77	361,13
77	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	1,970	18,49	36,43

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

17 274,15

78	K	722130916	Oprava vodovodného potrubia závitového prerazanie oceľovej rúry nad 25 do DN 50	ks	9,000	1,18	10,62
79	K	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	2,000	11,14	22,28
80	K	722131935	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 40	ks	6,000	16,77	100,62
81	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	400,000	1,86	744,00
82	K	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	170,000	2,20	374,00
83	K	722172918	Montáž plastliniového potrubia lísovaním D 20	m	240,000	3,91	938,40

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
170,000	535,50	0,000	0,00
200,000	888,00	0,000	0,00
7,000	87,22	0,000	0,00
114,000	899,46	0,000	0,00
16,000	99,04	0,000	0,00
42,000	267,96	0,000	0,00
4,500	41,54	0,000	0,00
17,000	35,53	0,000	0,00
20,000	46,40	0,000	0,00
14,000	47,88	0,000	0,00
30,000	146,40	0,000	0,00
30,000	96,00	0,000	0,00
1,000	31,31	0,000	0,00
7,000	121,73	0,000	0,00
3,000	39,63	0,000	0,00
30,000	185,40	0,000	0,00
1,000	5,97	0,000	0,00
1,000	145,95	0,000	0,00
469,000	361,13	0,000	0,00
1,970	36,43	0,000	0,00

17 274,15

0,00

9,000	10,62	0,000	0,00
2,000	22,28	0,000	0,00
6,000	100,62	0,000	0,00
400,000	744,00	0,000	0,00
170,000	374,00	0,000	0,00
240,000	938,40	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	722172921	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 25	m	182,000	4,45	809,90
85	K	722172924	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 32	m	108,000	5,73	618,84
86	K	722172927	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 40	m	68,000	7,34	499,12
87	K	722172930	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 50	m	116,000	11,36	1 317,76
88	M	3C20034	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.A1 0,4 mm, tyč 5m, 20x2	m	240,000	2,74	657,60
89	M	3C26035	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.A1 0,5 mm, tyč 5m, 26x3	m	182,000	5,45	991,90
90	M	3C32035	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.A1 0,5 mm, tyč 5m, 32x3	m	108,000	7,47	806,76
91	M	3C40036	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.A1 0,5 mm, tyč 5m, 40x3,5	m	68,000	12,66	860,88
92	M	3C50040	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.A1 0,6 mm, tyč 5m, 50x4	m	116,000	18,71	2 170,36
93	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	12,000	1,85	22,20
94	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	7,000	3,09	21,63
95	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	22,000	3,41	75,02
96	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	4,000	4,02	16,08
97	K	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	6,000	5,19	31,14
98	M	2411515	Ventil DN 40 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací, stúpané vreteno s 2-mi vrtmi a 1 uzáverom, hrdlo x hrdlo	ks	6,000	78,72	472,32
99	M	2411514	Ventil DN 32 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací, stúpané vreteno s 2-mi vrtmi a 1 uzáverom, hrdlo x hrdlo	ks	4,000	55,64	222,56
100	M	2411513	Ventil DN 25 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací, stúpané vreteno s 2-mi vrtmi a 1 uzáverom, hrdlo x hrdlo	ks	22,000	31,24	687,28
101	M	2411512	Ventil DN 20 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací, stúpané vreteno s 2-mi vrtmi a 1 uzáverom, hrdlo x hrdlo	ks	7,000	23,88	167,16
102	M	2411511	Ventil DN 15 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací, stúpané vreteno s 2-mi vrtmi a 1 uzáverom, hrdlo x hrdlo	ks	12,000	25,74	308,88
103	M	2027609	Ventilček vypúšťací 1/4s rukoväťou s otočným prípojom na hadicu, zelený uzáver	ks	51,000	11,91	607,41
104	M	2027300	Zátka závitová 3/8"	ks	51,000	2,35	119,85
105	K	722221190.2	Montáž vyvažovacieho ventilu do cirkulácie G 1/2	ks	3,000	2,41	7,23
106	M	2411752	Ventil DN 20, šikmý, vyvažovací, na pitnú vodu s meracím ventil. na meranie tlakovej diferencie, vnútorný závit x vnútorný závit	ks	3,000	38,95	116,85
107	K	722221295.3	Montáž termostatu do cirkulácie G 1	ks	3,000	5,48	16,44
108	M	2401102	Termostat do cirkulácie DN 20, kvs 0,45, s dvomi termostatmi nastavenými z výroby na 52° a na 70°C	ks	3,000	73,89	221,67
109	K	734296120	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej s ručným ovládaním	ks	13,000	4,27	55,51
110	K	ESBE VTA 15	Termoventil určený na ochranu proti obareniu DN 15 trojcestný	ks	10,000	54,64	546,40
111	K	ESBE VTA 20	Termoventil určený na ochranu proti obareniu DN 20 trojcestný	ks	3,000	79,11	237,33
112	K	7222902R5	Zavesný systém (hmoždinka, závit tyč, objímka)	kpl	1,000	1 495,86	1 495,86

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
182,000	809,90	0,000	0,00
108,000	618,84	0,000	0,00
68,000	499,12	0,000	0,00
116,000	1 317,76	0,000	0,00
240,000	657,60	0,000	0,00
182,000	991,90	0,000	0,00
108,000	806,76	0,000	0,00
68,000	860,88	0,000	0,00
116,000	2 170,36	0,000	0,00
12,000	22,20	0,000	0,00
7,000	21,63	0,000	0,00
22,000	75,02	0,000	0,00
4,000	16,08	0,000	0,00
6,000	31,14	0,000	0,00
6,000	472,32	0,000	0,00
4,000	222,56	0,000	0,00
22,000	687,28	0,000	0,00
7,000	167,16	0,000	0,00
12,000	308,88	0,000	0,00
51,000	607,41	0,000	0,00
51,000	119,85	0,000	0,00
3,000	7,23	0,000	0,00
3,000	116,85	0,000	0,00
3,000	16,44	0,000	0,00
3,000	221,67	0,000	0,00
13,000	55,51	0,000	0,00
10,000	546,40	0,000	0,00
3,000	237,33	0,000	0,00
1,000	1 495,86	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	714,000	0,85	606,90
114	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	530,000	0,37	196,10
115	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	184,000	0,45	82,80
116	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,984	16,76	16,49

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

25 733,74

117	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	9,000	5,89	53,01
118	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	13,000	3,89	50,57
119	K	725310821	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	súb.	3,000	3,89	11,67
120	K	725320821	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,02720t	súb.	1,000	4,22	4,22
121	K	725220832	Demontáž vane akrylátovej vane rovnej do suty, -0,08510t	súb.	1,000	4,37	4,37
122	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	16,000	1,01	16,16
123	K	725860822	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	1,000	2,69	2,69
124	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	16,000	2,84	45,44
125	K	725119105	Montáž splachovacej nádrže plastovej s rohovým ventilom vysokopoložených	ks	3,000	18,01	54,03
126	M	554320000200	Splachovacia nádržka vysokopoložená s retiazkou, pre montáž na omltku, plast	ks	3,000	89,85	269,55
127	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	11,000	27,01	297,11
128	M	642340001100	Kombinované WC keramické, hlboké splachovanie, vodoravný odpad, bočné napúšťanie	ks	10,000	85,90	859,00
129	M	4014804429994	kombinované WC keramické, pre ímobílných	ks	1,000	215,29	215,29
130	K	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb.	2,000	14,87	29,74
131	M	642510000100	Pisoár, rozmer 430x315x665 mm, keramika,	ks	2,000	104,08	208,16
132	M	8030373001573	Ventíl pre pisoár	ks	2,000	104,13	208,26
133	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	17,000	26,83	456,11
134	M	642U1	Umývadlo keramické, rozmer 470x600x205 mm, biela	ks	16,000	43,61	697,76
135	M	642UL	Umývadlo keramické zdravotné, rozmer 640x550x165 mm, biela	ks	1,000	95,66	95,66
136	K	725219510	Montáž umývadla nerezového, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	16,29	16,29
137	M	552UL	Umývadlo nerezové závesné obdĺžnikové s opláštením	ks	1,000	343,36	343,36
138	K	725241142	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvrtkruhová 900x900 mm	súb.	1,000	37,02	37,02
139	M	8595096817523	sprch.vanica štvrtkruhová	ks	1,000	184,87	184,87
140	K	725245131	Montáž - zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm pre vaničky štvrtkruhové	súb.	1,000	30,16	30,16

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
714,000	606,90	0,000	0,00
530,000	196,10	0,000	0,00
184,000	82,80	0,000	0,00
0,984	16,49	0,000	0,00

25 733,74

0,00

9,000	53,01	0,000	0,00
13,000	50,57	0,000	0,00
3,000	11,67	0,000	0,00
1,000	4,22	0,000	0,00
1,000	4,37	0,000	0,00
16,000	16,16	0,000	0,00
1,000	2,69	0,000	0,00
16,000	45,44	0,000	0,00
3,000	54,03	0,000	0,00
3,000	269,55	0,000	0,00
11,000	297,11	0,000	0,00
10,000	859,00	0,000	0,00
1,000	215,29	0,000	0,00
2,000	29,74	0,000	0,00
2,000	208,16	0,000	0,00
2,000	208,26	0,000	0,00
17,000	456,11	0,000	0,00
16,000	697,76	0,000	0,00
1,000	95,66	0,000	0,00
1,000	16,29	0,000	0,00
1,000	343,36	0,000	0,00
1,000	37,02	0,000	0,00
1,000	184,87	0,000	0,00
1,000	30,16	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
141	M	2273677000002	sprchovací kút biely+transp. sklo štvrkruhový kút 5900mm	ks	1,000	769,66	769,66
142	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	33,000	8,46	279,18
143	M	55130065706	Batéria stojanková vysoká	ks	16,000	85,33	1 365,28
144	M	3111U80041201	Umývadlová stojanková batéria	ks	17,000	99,46	1 690,82
145	M	5513009400	Lekárska páka pre batérie, chróm	ks	1,000	10,71	10,71
146	K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	6,000	10,70	64,20
147	M	552D4	Nerezový drez kruhový na zapustenie do dosky d450	ks	5,000	102,20	511,00
148	M	552D3	Nerezový drez obdĺžnikový na zapustenie do dosky 450/450	ks	1,000	99,52	99,52
149	K	725319114	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 1000 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	5,000	11,91	59,55
150	M	552D1	Nerezový drez na zapustenie do dosky s odkvapkávacou plochou	ks	5,000	121,37	606,85
151	K	725329202	Montáž drezov, samostatne stojacích dvojdrezových, bez výtok. armatúr	súb.	4,000	8,68	34,72
152	M	552d2	Celanerezový umývací dvojdrez samonosný so spodnou polícou 1000*600	ks	4,000	512,57	2 050,28
153	K	725819402	Montáž rohového ventilu bez prípojacej rúrky G 1/2	súb.	77,000	4,76	366,52
154	M	ART.230	Gulový rohový ventil - 1/2"x1/2"; s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	77,000	11,79	907,83
155	M	5511874470	Flexi hadice k batérii (8x12), 8x12 (F3/8"xM10), 40 cm, nerez	ks	77,000	3,22	247,94
156	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	6,000	2,84	17,04
157	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	2,63	5,26
158	M	5513006460	Sprchová nástenná páková batéria, rozteč 150 mm, chróm	ks	2,000	77,83	155,66
159	M	5513007140	Sprchový tyč s držakom na sprchu a mydla, 705x135x78 mm, chróm	ks	2,000	38,01	76,02
160	M	5513007060	Sprchová hadica so sprchovou hlavou, mosadz	ks	2,000	13,14	26,28
161	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	17,000	2,31	39,27
162	M	551620010100	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový 5/4" - 32 mm, chróm, mosadz	ks	17,000	31,97	543,49
163	K	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	15,000	2,31	34,65
164	M	55130073901	Drezový sifón 6/4" - 40 mm, chróm	ks	15,000	38,51	577,65
165	K	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, plošarovej do D 50	ks	2,000	1,99	3,98
166	M	551620010700	Zápachová uzávierka - sifón pre plošare prípojovacia manžeta a krycia ružica odtoku, zvislý odtok, biela, PE	ks	2,000	16,28	32,56
167	K	725333360	Montáž výlevky keramickej volne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	3,000	21,05	63,15
168	M	642710000200	Výlevka stojatá keramická, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža	ks	3,000	165,61	496,83
169	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	3,000	6,62	19,86
170	M	551450000200	Batéria nástenná DN 15, jednopáková (pre výlevku)	ks	3,000	67,58	202,74

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
1,000	769,66	0,000	0,00
33,000	279,18	0,000	0,00
16,000	1 365,28	0,000	0,00
17,000	1 690,82	0,000	0,00
1,000	10,71	0,000	0,00
6,000	64,20	0,000	0,00
5,000	511,00	0,000	0,00
1,000	99,52	0,000	0,00
5,000	59,55	0,000	0,00
5,000	606,85	0,000	0,00
4,000	34,72	0,000	0,00
4,000	2 050,28	0,000	0,00
77,000	366,52	0,000	0,00
77,000	907,83	0,000	0,00
77,000	247,94	0,000	0,00
6,000	17,04	0,000	0,00
2,000	5,26	0,000	0,00
2,000	155,66	0,000	0,00
2,000	76,02	0,000	0,00
2,000	26,28	0,000	0,00
17,000	39,27	0,000	0,00
17,000	543,49	0,000	0,00
15,000	34,65	0,000	0,00
15,000	577,65	0,000	0,00
2,000	3,98	0,000	0,00
2,000	32,56	0,000	0,00
3,000	63,15	0,000	0,00
3,000	496,83	0,000	0,00
3,000	19,86	0,000	0,00
3,000	202,74	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
171	K	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	ks	3,000	1,97	5,91
172	M	55162400051	Kondenčná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia	ks	2,000	19,46	38,92
173	M	5516240020	Kondenčná zápachová uzávierka podamietková, DN32, vetranie a klimatizácia	ks	1,000	7,88	7,88
174	M	1apac sadry	Nerezový separátor sádry pre použitie v zdravotníctve. Slúži k zachyteniu sádry a iných nečistôt. Montáž pomocou konzol. Objem cca 13l. Odmietateľný ľahko čistiteľný kontajner, umiestnený pod drezom, výstup separátoru napojený na odpadné potrubie.	súb.	1,000	745,14	745,14
175	M	macerator	Zariadenie na likvidáciu jednorázových podlažných mis a nádob na moč- zariadenie určené k ekonomickejšia efektívnej likvidácii jednorázových celulósových pomôcok, ktoré sú zlikvidované počas 2 minútového cyklu za použitia 25 litrov vody. Pracovný cyklus je	súb.	1,000	9 331,76	9 331,76
176	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	2,870	19,21	55,13
783 - Dokončovacie práce - nátery							350,16
177	M	2315342100	Sanitárny silitón po 280 ml biely	ks	12,000	3,72	44,64
178	K	783411210	Nátery kovových armat úroveň do DN 100 mm dvojnásobné - 70µm	ks	134,000	2,28	305,52
OST - Ostatné							736,70
179	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	hod	2,000	324,11	648,22
180	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	8,000	11,06	88,48

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
3,000	5,91	0,000	0,00
2,000	38,92	0,000	0,00
1,000	7,88	0,000	0,00
1,000	745,14	0,000	0,00
1,000	9 331,76	0,000	0,00
2,870	55,13	0,000	0,00
350,16		0,00	
12,00	44,64	0,000	0,00
134,00	305,52	0,000	0,00
736,70		0,00	
2,00	648,22	0,000	0,00
8,00	88,48	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NSP Rožňava

Objekt: E 03 - ELEKTROINŠTALÁCIA

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČO DPH:

Projektant: IČO:
Architekt Dzurco s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Architekt Dzurco s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	128 530,92
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	128 530,92
--------------	------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	128 530,92	25 706,18
zákl. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
zníž. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
nulová	0,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	154 237,10
------------	-------	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

za TDI: MARKT

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 03 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	128 530,92
HSV - Práce a dodávky HSV	1 595,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce búranie	1 595,74
21-M - Elektromontáže	119 548,16
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	4 681,66
OST - Ostatné	2 705,36
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	128 530,92

Spolu do 31.1.2021	Zostatkový rozpočet
128 530,92	0,00
1 595,74	0,00
1 595,74	0,00
119 548,16	0,00
4 681,66	0,00
2 705,36	0,00
0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NSP Rožňava

Objekt: E 03 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 128 530,92

HSV - Práce a dodávky HSV 1 595,74

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 595,74

1	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	75,000	0,82	61,50
2	K	971033141	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	40,000	2,02	80,80
3	K	971033151	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t	ks	30,000	3,29	98,70
4	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	840,000	1,06	890,40
5	K	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	220,000	1,31	288,20
6	M	2867183912	Sádra siva 30kg	ks	6,000	7,69	46,14
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,735	10,32	28,23
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41,025	0,33	13,54
9	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,735	7,79	21,31
10	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,410	0,88	14,44
11	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,735	19,19	52,48

21-M - Elektromontáže 119 548,16

12	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	600,000	1,04	624,00
13	M	H0GH25	Ohybná rúra D25mm, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25 °C až 105 °C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFR0H, Čierna	m	600,000	2,33	1 398,00
14	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	400,000	1,12	448,00
15	M	H0GH32	Ohybná rúra D32mm, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25 °C až 105 °C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFR0H, Čierna	m	400,000	3,07	1 228,00
16	K	210010057	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, uložená pevne	m	80,000	0,88	70,40
17	M	21132016	Ohybná rúra D16mm, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25 °C až 105 °C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFR0H, Šedá	m	80,000	2,28	182,40

128 530,92 0,00

1 595,74 0,00

1 595,74 0,00

75,000	61,50	0,000	0,00
40,000	80,80	0,000	0,00
30,000	98,70	0,000	0,00
840,000	890,40	0,000	0,00
220,000	288,20	0,000	0,00
6,000	46,14	0,000	0,00
2,736	28,23	-0,001	0,00
41,025	13,54	0,000	0,00
2,735	21,31	0,000	0,00
16,410	14,44	0,000	0,00
2,735	52,48	0,000	0,00

119 548,16 0,00

600,000	624,00	0,000	0,00
600,000	1 398,00	0,000	0,00
400,000	448,00	0,000	0,00
400,000	1 228,00	0,000	0,00
80,000	70,40	0,000	0,00
80,000	182,40	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia	ks	265,000	1,05	278,25
19	M	3450921000	Krabica prístrojová pod omietku	ks	265,000	0,15	39,75
20	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia kruhová	ks	80,000	4,45	356,00
21	M	3450907010	Krabica inštalčná s viečkom, okrúhla	ks	80,000	0,30	24,00
22	M	3450644800	Svorka krabicová napichovacia pre spojenie 2 vodičov	ks	700,000	0,09	63,00
23	M	3450644900	Svorka krabicová napichovacia pre spojenie 3 vodičov	ks	600,000	0,09	54,00
24	M	3450645000	Svorka krabicová napichovacia pre spojenie 4 vodičov	ks	850,000	0,13	110,50
25	M	3450645100	Svorka krabicová napichovacia pre spojenie 5 vodičov	ks	750,000	0,14	105,00
26	K	2100103211	Montáž krabice odbočnej s viečkom, požiarne odolnej PS90 so svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	12,000	6,49	77,88
27	M	8595568919144	Krabica odbočná s viečkom, požiarne odolná PS90 so svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	12,000	27,42	329,04
28	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	150,000	8,92	1 338,00
29	M	3450927000	Krabica rozvodka na povrch so svorkovnicou	ks	150,000	2,59	388,50
30	K	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 8	ks	2 500,000	0,82	2 050,00
31	M	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrútkou 8 x 80 mm	ks	2 500,000	0,18	450,00
32	K	210020203	Káblový rebrik 300 mm, žiarovo pozinkovaný ponorom	m	1,000	7,42	7,42
33	M	465430	Káblový rebrik 300x60 mm, žiarovo pozinkovaný	m	3,000	10,27	30,81
34	M	4654301	Strmeňová príchytka na upevnenie káblov k rebriku, priemer 58-64, výška 111 mm	ks	50,000	1,95	97,50
35	K	210020311	Káblový žlab pozink. vrátane príslušenstva, 300/60 mm vrátane podpier a materiálu na kotvenie do stropu	m	64,000	8,83	565,12
36	M	8595057630857	Žlab káblový 300x60mm, žiarovo pozinkovaný ponorom vrátane montážneho príslušenstva pre kotvenie do stropu	m	64,000	40,39	2 584,96
37	K	210020922	Protipožiarna upchávka, prechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	2,500	281,64	704,10
38	M	6315190700	Doska z minerálnych vlákien hrúbky 8 cm, 100/50 cm	m2	1,550	24,10	37,36
39	K	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skrinku malú	ks	345,000	3,93	1 355,85
40	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	765,000	0,66	504,90
41	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	50,000	0,65	32,50
42	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	40,000	0,94	37,60
43	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	2,03	16,24
44	K	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	10,000	2,17	21,70

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
265,000	278,25	0,000	0,00
265,000	39,75	0,000	0,00
80,000	356,00	0,000	0,00
80,000	24,00	0,000	0,00
700,000	63,00	0,000	0,00
600,000	54,00	0,000	0,00
850,000	110,50	0,000	0,00
750,000	105,00	0,000	0,00
12,000	77,88	0,000	0,00
12,000	329,04	0,000	0,00
150,000	1 338,00	0,000	0,00
150,000	388,50	0,000	0,00
2 500,000	2 050,00	0,000	0,00
2 500,000	450,00	0,000	0,00
1,000	7,42	0,000	0,00
3,000	30,81	0,000	0,00
50,000	97,50	0,000	0,00
64,000	565,12	0,000	0,00
64,000	2 584,96	0,000	0,00
2,500	704,10	0,000	0,00
1,550	37,36	0,000	0,00
345,000	1 355,85	0,000	0,00
765,000	504,90	0,000	0,00
50,000	32,50	0,000	0,00
40,000	37,60	0,000	0,00
8,000	16,24	0,000	0,00
10,000	21,70	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia Jednopolový - radenie 1	ks	44,000	1,69	74,36
46	M	770110	Spínač polozápusťný jednopolový, rad. 1, AC250V, 10A, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia do pristrojovej krabice	ks	43,000	5,38	231,34
47	M	770112	Spínač nástenný jednopolový, rad. 1, AC250V, 10A, IP44, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia do pristrojovej krabice	ks	1,000	9,89	9,89
48	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	20,000	1,93	38,60
49	M	77011	Prepínač polozápusťný striedavý, rad. 6, AC250V, 10A, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia do pristrojovej krabice	ks	20,000	5,56	111,20
50	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	3,000	2,17	6,51
51	M	77021	Vypínače a zásuvky, KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ Č.7	ks	3,000	8,53	25,59
52	K	210110071	Spínač otočný vrátane zapojenia	ks	1,000	4,33	4,33
53	M	34502337001	Otočný spínač polozápusťný AC250V, 10A, IP20, inštalácia do vlastnej pristroj. krabice	ks	1,000	26,32	26,32
54	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlička, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000	4,87	4,87
55	M	345200780126	Zásuvka polozápusťná, farba biela, AC230V, 16A, 2P+PE, IP44, vrátane rámčeka a mont. príslušenstva	ks	2,000	4,39	8,78
56	K	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	191,000	5,54	1 058,14
57	M	577112YE	Zásuvka polozápusťná Jednónásobná s indikáciou napájania, farba žltá, AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia vodorovne vedľa seba do pristroj. krabice	ks	14,000	16,20	226,80
58	M	77147	Zásuvka polozápusťná Jednónásobná, farba oranžová, AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia vodorovne vedľa seba do pristroj. krabice	ks	37,000	5,80	214,60
59	M	77140	Zásuvka polozápusťná Jednónásobná, farba biela, AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia do pristrojovej krabice	ks	140,000	2,96	414,40
60	K	210111606	Ekvipotenciálna zásuvka antibakteriálna	ks	19,000	5,71	108,49
61	M	78700	Zásuvka dvojnásobná ekvipotenciálna, farba biela, IP20, vrátane montážneho príslušenstva, inštalácia do pristrojovej krabice	ks	19,000	21,91	416,29
62	M	775993	Swarka na ochranné pospojovanie	ks	19,000	33,42	634,98
63	M	80251	Vypínače a zásuvky, Montážna doska 2 moduly	ks	262,000	1,09	285,58
64	M	78802	Elektroinštalčný materiál a pristroje RÁMIK 2M BIELY pre 1x vypínač/ zásuvka	ks	104,000	1,15	119,60
65	M	78804	Elektroinštalčný materiál a pristroje RÁMIK BIELY pre 2x zásuvku inštalácia horizontálne	ks	60,000	2,94	176,40
66	M	78806	Elektroinštalčný materiál a pristroje RÁMIK BIELY pre 3x zásuvku inštalácia horizontálne	ks	2,000	4,41	8,82

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
44,000	74,36	0,000	0,00
43,000	231,34	0,000	0,00
1,000	9,89	0,000	0,00
20,000	38,60	0,000	0,00
20,000	111,20	0,000	0,00
3,000	6,51	0,000	0,00
3,000	25,59	0,000	0,00
1,000	4,33	0,000	0,00
1,000	26,32	0,000	0,00
1,000	4,87	0,000	0,00
2,000	8,78	0,000	0,00
191,000	1 058,14	0,000	0,00
14,000	226,80	0,000	0,00
37,000	214,60	0,000	0,00
140,000	414,40	0,000	0,00
19,000	108,49	0,000	0,00
19,000	416,29	0,000	0,00
19,000	634,98	0,000	0,00
262,000	285,58	0,000	0,00
104,000	119,60	0,000	0,00
60,000	176,40	0,000	0,00
2,000	8,82	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	M	78808	Elektroinštalčný materiál a prístroje RÁMIK BIELY pre 4x zásuvku inštalácia horizontálne	ks	8,000	7,77	62,16
68	K	210120009	Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojpólové do 63 A	ks	1,000	4,25	4,25
69	M	35807607671	Poistkový odpínač valcových poistiek 14x51 3 pólový	ks	1,000	23,13	23,13
70	M	3580760767	Poistková vložka PV14 40A gG	ks	3,000	0,90	2,70
71	K	210120025	Radové poistkové odpínače SPH 00 trojpólové do 160 A	ks	1,000	4,39	4,39
72	M	3580761052	Poistkový odpínač nožových poistiek 690 V, veľkosť 000, univerzálny, 3 pólový	ks	1,000	64,80	64,80
73	K	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	3,000	0,66	1,98
74	M	3450116300	Poist.patron PN000 125A gG	ks	3,000	2,98	8,94
75	K	210150131E1	Panel diaľkovej poruchovej signalizácie sledovača izolačného stavu	ks	3,000	10,12	30,36
76	M	2C5M273063R1521	Panel diaľkovej signalizácie sledovača izolačného stavu a riadenia + skrinka pre zapustenú montáž., inštalácia do vlastnej zápusťnej krabice, 3x kontrolka (zelená, červená, žltá) , tlačidlo TEST, SILENCE, bzučiak	ks	3,000	195,50	586,50
77	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	20,62	20,62
78	M	180260102	R=1.6N - Rozvádzač nástenný oceľovo plechový (705x140x1050mm), In=100A, IP30/20 vrátane výrobných certifikátov (v zmysle dokumentácie)	ks	1,000	6 732,79	6 732,79
79	K	210190005	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 200 kg	ks	1,000	71,48	71,48
80	M	180260101	Rozvádzač R=1.6Z - kompletne vybavená sústava dvoch oceľoplechových skriní 1x(800x400x2100mm), 1x(600x400x2100mm), In=40A, IP30/20 vrátane výrobných certifikátov (s prístrojovým vybavením v zmysle dokumentácie)	ks	1,000	14 566,71	14 566,71
81	K	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	91,000	3,39	308,49
82	M	ETA	Svietidlo A - Interiérové, LED, vstavané, (600x600mm), symetrické, apólový difúzor, elektronický predradník, LED 42W, min. 4935lm, 4000K, AC 230V/50Hz, IP40	ks	67,000	172,31	11 544,77
83	M	ETB	Svietidlo B - Interiérové, LED vstavané (downlight), hliníkový reflektor, elektronický predradník, LED 29W, min. 2350lm, 4000K, AC 230V/50Hz, IP20	ks	18,000	196,32	3 533,76
84	M	ETD	Svietidlo D - Interiérové, priemyselné, prísadené na strop, apólový difúzor, elektronický predradník, LED 54W, min. 6000lm, 4000K, AC 230V/50Hz, min. IP66	ks	6,000	153,85	923,10
85	M	ETG	Svietidlo G - Interiérové, LED, prísadené, apólový difúzor, elektronický predradník, LED 34W, min. 4520lm, 4000K,	ks	6,000	185,14	1 110,84
86	K	2102010801	Zapojenie stropnej vyšetrovacej lampy	ks	1,000	7,74	7,74
87	K	210201081	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	3,000	4,25	12,75
88	M	ETC	Svietidlo C - Interiérové, LED vstavané (downlight), hliníkový reflektor, elektronický predradník, LED 29W, min. 2350lm, 4000K, AC 230V/50Hz, IP44	ks	3,000	193,06	579,18
89	K	210201441	Montáž výložníka pre nástenné svietidlo	ks	1,000	3,64	3,64

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
8,000	62,16	0,000	0,00
1,000	4,25	0,000	0,00
1,000	23,13	0,000	0,00
3,000	2,70	0,000	0,00
1,000	4,39	0,000	0,00
1,000	64,80	0,000	0,00
3,000	1,98	0,000	0,00
3,000	8,94	0,000	0,00
3,000	30,36	0,000	0,00
3,000	586,50	0,000	0,00
1,000	20,62	0,000	0,00
1,000	6 732,79	0,000	0,00
1,000	71,48	0,000	0,00
1,000	14 566,71	0,000	0,00
91,000	308,49	0,000	0,00
67,000	11 544,77	0,000	0,00
18,000	3 533,76	0,000	0,00
6,000	923,10	0,000	0,00
6,000	1 110,84	0,000	0,00
1,000	7,74	0,000	0,00
3,000	12,75	0,000	0,00
3,000	579,18	0,000	0,00
1,000	3,64	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	M	3484301200	Nástenný výložník 0,5m pre svietidlo typ F, uchytienie na stenu	ks	1,000	1,42	1,42
91	K	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	25,000	3,64	91,00
92	M	ETN	Svietidlo N - závesné, núdzové s výnimočným útlakom, s vlastným batériovým zdrojom so zálohou 1 hodina, LED 5W, min. 300lm, AC 230V/50Hz, IP65	ks	21,000	106,90	2 244,90
93	M	ETN1	Svietidlo N1 - Svietidlo vstavné, núdzové s vlastným batériovým zdrojom so zálohou 1 hodina, LED 5W, min. 300lm, AC 230V/50Hz, IP65	ks	4,000	89,48	357,92
94	K	210201923	Montáž svietidla exterierového na stenu do 5 kg	ks	2,000	10,07	20,14
95	M	ETE	Svietidlo E - Architektonické exterierové lineárne LED svietidlo, prísadené na strop, elektronický predradník, LED 63W, min 7100lm, 4000K, AC 230V/50Hz, min.IP64	ks	2,000	273,67	547,34
96	K	210201924	Montáž svietidla exterierového na stenu do 10 kg	ks	1,000	12,25	12,25
97	M	ETF	Svietidlo F - cestné LED s asymetrickou optikou, prísadené na stenu, elektronický predradník, 40W, min. 3100lm, 4000K, AC 230V/50Hz, min IP65 + 0,5 m nástenná konzola	ks	1,000	486,58	486,58
98	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	16,000	18,83	301,28
99	M	5015065	PA, PPE - Lišta potencionálnych vyrovnávaní v krabici pre montáž pod omietku	ks	16,000	52,25	836,00
100	M	ET121	Keramicná svorka jednapólová, dvojskrutková do 4mm ² 250V IP20	ks	20,000	1,11	22,20
101	K	210220040	Svorka na potrubie vrátane pásika Cu	ks	60,000	3,48	208,80
102	M	3544247905	Svorka zemniaca na pripojenie potrubia, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	60,000	0,34	20,40
103	M	3544247910	Páska Cu bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	60,000	0,42	25,20
104	K	210290365.1	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	1 130,000	0,73	824,90
105	M	2207028.1	Zväzkový držiak z kovu pre vysokú mechanickú odolnosť 30x33x60mm	ks	600,000	0,48	288,00
106	M	2207036.1	Zväzkový držiak z kovu pre vysokú mechanickú odolnosť 33x47x85mm	ks	150,000	0,73	109,50
107	M	22070361	Príchytka 5-18mm žiarovo pozinkovaná	ks	380,000	1,32	501,60
108	K	210290367E101	Príchytka PVC s hmoždinkou D8 a sťahovacou páskou pre upevnenie zväzku káblov s priemerom do 50 mm	ks	1 050,000	0,39	409,50
109	M	790402	Káblková príchytka PVC s natlakou hmoždinkou a sťahovacou páskou	ks	1 050,000	0,12	126,00
110	K	210290741	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora do 1 kW	ks	13,000	4,56	59,28
111	K	2102907431	Montáž VZT zariadení (Klimatizačné jednotky, rekuperačné jednotky a pod.) do 10 kW	ks	4,000	494,79	1 979,16
112	K	210290745	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 10 kW	ks	1,000	25,12	25,12
113	K	2104111611	Montáž záložného zdroja UPS 15kVA / 12kW, doprava, osadenie, zapojenie a nastavenie s uvedením do prevádzky	ks	1,000	1 044,46	1 044,46
114	M	3850062201	UPS - Záložný zdroj 15kVA / 12kW (A0) + 10A nabíjač + Dohľadový software (verzia Standard pre Windows a Linux)	ks	1,000	4 214,82	4 214,82

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
1,000	1,42	0,000	0,00
25,000	91,00	0,000	0,00
21,000	2 244,90	0,000	0,00
4,000	357,92	0,000	0,00
2,000	20,14	0,000	0,00
2,000	547,34	0,000	0,00
1,000	12,25	0,000	0,00
1,000	486,58	0,000	0,00
16,000	301,28	0,000	0,00
16,000	836,00	0,000	0,00
20,000	22,20	0,000	0,00
60,000	208,80	0,000	0,00
60,000	20,40	0,000	0,00
60,000	25,20	0,000	0,00
1 130,000	824,90	0,000	0,00
600,000	288,00	0,000	0,00
150,000	109,50	0,000	0,00
380,000	501,60	0,000	0,00
1 050,000	409,50	0,000	0,00
1 050,000	126,00	0,000	0,00
13,000	59,28	0,000	0,00
4,000	1 979,16	0,000	0,00
1,000	25,12	0,000	0,00
1,000	1 044,46	0,000	0,00
1,000	4 214,82	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	M	38500062202	Externý batériový box pre zdroj pre UPS 15kVA kapacita na 3 hod. plnej zálohy	ks	1,000	9 837,75	9 837,75
116	M	38500062203	Externý manuálny By-pass pre UPS, prepínanie bez výpadku, (prerušená) el. energia	ks	1,000	479,01	479,01
117	K	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	26,000	0,75	19,50
118	M	34103508921	kábel 1-CXKH-R 5-Jx6,0 RE B2ca(s1,d0)a1	m	26,000	6,31	164,06
119	K	210800523	Vodič medený uložený v trúbke H07V-U (CY) 450/750 V 2,5	m	1 570,000	0,61	957,70
120	M	3410350200	EFKCX 2,5 zeleno-žltý Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	1 570,000	0,19	298,30
121	K	210800524	Vodič medený uložený v trúbke H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	180,000	0,64	115,20
122	M	341035020101	N2XH-J 1x4,0 RE EFK Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný bezhalogénový	m	180,000	0,76	136,80
123	K	210800630	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	520,000	0,64	332,80
124	M	341035055601	H07Z-K 1X16 zel.žltý Flexibilný kábel harmonizovaný bezhalogénový	m	520,000	2,82	1 466,40
125	K	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	65,000	0,79	51,35
126	M	341035055701	H07Z-K 1X25 zel.žltý - Flexibilný kábel harmonizovaný bezhalogénový	m	65,000	3,88	252,70
127	K	210881070	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x2,5	m	3 410,000	0,67	2 284,70
128	M	3410350859E202	1-CXKH-R 2-0x2,5 RE B2ca,s1d1a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 740,000	1,43	2 488,20
129	M	3410350859E2022	1-CXKH-V 2-0x2,5 RE P90-R B2ca(s1,d0,a1) Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	1 670,000	2,85	4 759,50
130	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	970,000	0,64	620,80
131	M	3410350864E201	1-CXKH-R 3-Jx1,5 RE B2ca,s1d1a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	970,000	1,27	1 231,90
132	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	370,000	0,64	236,80
133	M	56951779,1	CXKH-R 3-0x1,5 RE B2ca-s1d0a1	m	370,000	0,76	281,20
134	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	562,000	0,64	359,68
135	M	3410350864E1011	1-CXKH-V 3-Jx1,5 RE P60-R B2ca-s1, d0,a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	62,000	1,56	96,72
136	M	3410350864E1012	1-CXKH-V 3-Jx1,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	500,000	2,96	1 480,00
137	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 230,000	0,71	873,30
138	M	3410350865E201	1-CXKH-R 3-Jx2,5 RE B2ca-s1,d0,a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 230,000	1,48	1 820,40
139	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	62,000	0,71	44,02
140	M	3410350865E2011	1-CXKH-V 3-Jx2,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	62,000	2,43	150,66
141	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	150,000	0,71	106,50
142	M	3410350865E2012	1-CXKH-V 3-Jx2,5 RE P90-R B2ca(s1,d0,a1) Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	150,000	3,11	466,50
143	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	26,000	0,71	18,46

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
1,000	9 837,75	0,000	0,00
1,000	479,01	0,000	0,00
26,000	19,50	0,000	0,00
26,000	164,06	0,000	0,00
1 570,000	957,70	0,000	0,00
1 570,000	298,30	0,000	0,00
180,000	115,20	0,000	0,00
180,000	136,80	0,000	0,00
520,000	332,80	0,000	0,00
520,000	1 466,40	0,000	0,00
65,000	51,35	0,000	0,00
65,000	252,70	0,000	0,00
3 410,000	2 284,70	0,000	0,00
1 740,000	2 488,20	0,000	0,00
1 670,000	4 759,50	0,000	0,00
970,000	620,80	0,000	0,00
970,000	1 231,90	0,000	0,00
370,000	236,80	0,000	0,00
370,000	281,20	0,000	0,00
562,000	359,68	0,000	0,00
62,000	96,72	0,000	0,00
500,000	1 480,00	0,000	0,00
1 230,000	873,30	0,000	0,00
1 230,000	1 820,40	0,000	0,00
62,000	44,02	0,000	0,00
62,000	150,66	0,000	0,00
150,000	106,50	0,000	0,00
150,000	466,50	0,000	0,00
26,000	18,46	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	M	3410350865E101	1-CXKH-R 3-Jx2,5 RE B2ca,s1d0a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	26,000	1,08	28,08
145	K	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	30,000	0,61	18,30
146	M	341610016901	Kábel medený bezhalogénový 1-CXKH-R 5-Jx2,5 RE B2ca(s1,d0)a1	m	30,000	3,03	90,90
147	K	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x4	m	34,000	0,64	21,76
148	M	341610017000	Kábel medený bezhalogénový 1-CXKH-R 5-Jx4,0 RE B2ca(s1,d0)a1	m	34,000	1,98	67,32
149	K	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x6	m	15,000	0,67	10,05
150	M	3410350892E202	1-CXKH-V 5-Jx6,0 RE P90-R B2ca-s1,d0,a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	15,000	8,49	127,35
151	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x10	m	40,000	0,76	30,40
152	M	3410350893E202	1-CXKH-V 5-Jx10 RE P90-R B2 ca-s1,d0,a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	40,000	11,71	468,40
153	K	21088110435	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x35	m	40,000	2,09	83,60
154	M	3410350893E102	1-CXKH-R 5-Jx35 B2ca,a1,d1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	40,000	25,07	1 002,80
155	K	211150031	Montáž panela diaľkovej signalizácie, vrátane zapojenia	ks	7,000	11,35	79,45
156	M	1511-0-00961	Signalizačné svietidlo napájania zo záložného zdroja, optická signalizácia, biela farba, 230VAC, Označenie "CHOD UPS", vrátane prístrojovej krabice	ks	7,000	21,41	149,87
157	K	211150099	Montáž a zapojenie germicídneho žiaríča	ks	23,000	13,89	319,47
158	M	ET180260002	Germicídny žiaríčkový s priamym žiarením, nástenný, 230V, 55W	ks	4,000	363,54	1 454,16
159	M	ET180260003	Germicídny žiaríčkový uzavretý s ventilátorom a spínacími hodinami, 230V, 72W	ks	10,000	621,45	6 214,50
160	M	ET180260004	Germicídny žiaríčkový s priamym žiarením, stropný, 230V, 55W	ks	2,000	275,79	551,58
161	M	ET180260005	Germicídny žiaríčkový uzavretý s ventilátorom a spínacími hodinami, 230V, 30W	ks	7,000	374,32	2 620,24

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

4 681,66

162	K	2202802211	Káble bytové J-H(ST)H uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	505,000	0,87	439,35
163	M	34103517581	SHKPH-R 1x2x0,8 B2ca-s1,d1,a1 Kábel pre elektroniku, párovaný	m	105,000	0,50	52,50
164	M	34103517591	SHKPH-R 2x2x0,8 B2ca-s1,d1,a1 Kábel pre elektroniku, párovaný	m	150,000	0,66	99,00
165	M	34103517601	SHKPH-R 4x2x0,8 B2ca-s1,d1,a1 Kábel pre elektroniku, párovaný	m	250,000	1,11	277,50
166	K	220330186	Montáž spínacích hodín, zapojenie, preskúšanie funkcie	ks	3,000	26,24	78,72
167	M	ET180260001	Spínacie hodiny pre germicídny žiaríčkový	ks	3,000	99,58	298,74
168	K	2203301001	Montáž vyvolávacieho systému pacientov	ks	1,000	139,53	139,53
169	M	ET180260010	Kompaktný mobilný bezdrôtový vyvolávací systém pacientov (tlačiareň lístkov s klávesnicou, obslužný terminál, display so zobrazením čísla)	ks	1,000	3 029,19	3 029,19
170	M	ET180260011	Konfiguračný software vyvolávacieho systému pre nastavenie pomocou PC	ks	1,000	267,13	267,13

OST - Ostatné

2 705,36

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
26,000	28,08	0,000	0,00
30,000	18,30	0,000	0,00
30,000	90,90	0,000	0,00
34,000	21,76	0,000	0,00
34,000	67,32	0,000	0,00
15,000	10,05	0,000	0,00
15,000	127,35	0,000	0,00
40,000	30,40	0,000	0,00
40,000	468,40	0,000	0,00
40,000	83,60	0,000	0,00
40,000	1 002,80	0,000	0,00
7,000	79,45	0,000	0,00
7,000	149,87	0,000	0,00
23,000	319,47	0,000	0,00
4,000	1 454,16	0,000	0,00
10,000	6 214,50	0,000	0,00
2,000	551,58	0,000	0,00
7,000	2 620,24	0,000	0,00

4 681,66

0,00

505,000	439,35	0,000	0,00
105,000	52,50	0,000	0,00
150,000	99,00	0,000	0,00
250,000	277,50	0,000	0,00
3,000	78,72	0,000	0,00
3,000	298,74	0,000	0,00
1,000	139,53	0,000	0,00
1,000	3 029,19	0,000	0,00
1,000	267,13	0,000	0,00

2 705,36

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
171	K	HZS-001	Revízie elektrických zariadení	hod	13,000	25,25	328,25
172	K	HZS-002.1	Úradná skúška elektroinštalácie oprávnenou organizáciou (Inšpekciou)	hod	11,400	21,58	246,01
173	K	HZS-003	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie v riešených miestnostiach oddelenia, odpojenie v pôvodnom rozvádzači	hod	150,000	11,25	1 687,50
174	K	HZS-004	Vyhľadanie obvodov pôvodnej elektroinštalácie, vedených cez rekonštruované priestory a napájajúcich neriešené priestory, ktoré musia zostať zachované	hod	40,000	11,09	443,60

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
13,00	328,25	0,000	0,00
11,40	246,01	0,000	0,00
150,00	1 687,50	0,000	0,00
40,00	443,60	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 04 - DÁTOVÉ A TV ROZVODY

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Zhotoviteľ:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	51 783,75
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	51 783,75
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	51 783,75	10 356,75

Cena s DPH	v EUR	62 140,50
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

ZA TDI: MARKO

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 04 - DÁTOVÉ A TV ROZVODY

Miesto: **Dátum:**

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a **Projektant:** Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: **Spracovateľ:** Architekt Dzurco s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkom [EUR]	Spolu do 31.1.2021	Zostatkový rozpočet
1)	Náklady z rozpočtu	51 783,75	51 783,75	0,00
HSV	Práce a dodávky HSV	230,07	230,07	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce búranie	230,07	230,07	0,00
M	Práce a dodávky M	51 553,68	51 553,68	0,00
21-M	Elektromontáže	6 827,93	6 827,93	0,00
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	37 834,91	37 834,91	0,00
001	Ostatné	6 890,84	6 890,84	0,00
2)	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		51 783,75		

ROZPOČET

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 04 - DÁTOVÉ A TV ROZVODY

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Spolu do 31.1.2021	Zostatkový rozpočet		
Náklady z rozpočtu								51 783,75	0,00		
HSV - Práce a dodávky HSV								230,07	0,00		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								230,07	0,00		
1	K	971033131	Vybúranie otvoru v muríve tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	16,000	0,86	13,76	16,000	13,76	0,000	0,00
2	K	971033151	Vybúranie otvoru v muríve tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	5,000	3,49	17,45	5,000	17,45	0,000	0,00
3	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek muríve tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	80,000	1,17	93,60	80,000	93,60	0,000	0,00
4	K	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek muríve tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	60,000	1,36	81,60	60,000	81,60	0,000	0,00
5	K	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,426	10,77	4,59	0,426	4,59	0,000	0,00
6	K	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,390	0,35	2,24	6,390	2,24	0,000	0,00
7	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,426	9,11	3,88	0,426	3,88	0,000	0,00
8	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,556	1,05	2,68	2,556	2,68	0,000	0,00
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,426	24,10	10,27	0,426	10,27	0,000	0,00
M - Práce a dodávky M								51 553,68	0,00		
21-M - Elektromontáže								6 827,93	0,00		
10	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	85,000	1,21	102,85	85,000	102,85	0,000	0,00
11	M	HXM25	Ohybná rúra D25mm, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	m	85,000	2,35	199,75	85,000	199,75	0,000	0,00
12	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	140,000	1,33	186,20	140,000	186,20	0,000	0,00
13	M	HXM32	Ohybná rúra D32mm, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	m	140,000	3,12	436,80	140,000	436,80	0,000	0,00
14	M	2867183912	Sádra sivá 30kg	ks	2,000	9,51	19,02	2,000	19,02	0,000	0,00

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia	ks	38,000	1,22	46,36
16	M	3450921000	Krabica prístrojová pre podmietskú montáž	ks	38,000	0,18	6,84
17	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	850,000	1,12	952,00
18	M	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8	ks	850,000	0,02	17,00
19	K	210011311	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	560,000	1,24	694,40
20	M	311310002900	Hmoždinka klasická, sivá, M 10x50 mm	ks	560,000	0,02	11,20
21	K	210020203	Káblový rebrík 300 mm, žiarovo pozinkovaný ponorom	m	3,000	9,14	27,42
22	M	465430	Káblový rebrík 300x60 mm, žiarovo pozinkovaný	m	3,000	9,67	29,01
23	M	4654301	Strmeňová príchytka na upevnenie káblov k rebríku, priemer 58-64, výška 111 mm	ks	50,000	1,64	82,00
24	K	210020311	Káblový žlab pozink. vrátane príslušenstva, 300/60 mm vrátane podpier a materiálu na kotvenie do stropu	m	50,000	10,66	533,00
25	M	8595568903204	Žlab káblový drôtový 300x60mm, žiarovo pozinkovaný ponorom vrátane montážneho príslušenstva pre kotvenie do stropu	m	50,000	40,24	2 012,00
26	K	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skrinku malú	ks	38,000	3,36	127,68
27	K	210290365	Náhrada časti vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	800,000	0,72	576,00
28	M	2207028	Zväzkový držiak z kovu pre vysokú mechanickú odolnosť 30x33x60mm	ks	240,000	0,41	98,40
29	M	2207036	Zväzkový držiak z kovu pre vysokú mechanickú odolnosť 33x47x85mm	ks	60,000	0,75	45,00
30	M	22070361	Príchytka 5-18mm žiarovo pozinkovaná	ks	500,000	1,25	625,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

37 834,91

31	K	220065001E11	Uloženie 1x optického kábla, miestna sieť	m	220,000	1,12	246,40
32	M	3412580850E15	Optický kábel OS2 9/125µm - 8 vláknový, bezhalogénový	m	220,000	1,67	367,40
33	K	2200650511	Pripojenie optických vlákien na panel	ks	8,000	12,25	98,00
34	K	220110567	Montáž rozvádzača oceľoplechového pre vonkajšiu a vnútornú inštaláciu 45U	ks	1,000	186,56	186,56
35	M	35701083011	RSK1 - Dátový rozvádzač 45U, vrátane výzbroje podľa príslušného výkresu dokumentácie	ks	1,000	2 416,63	2 416,63
36	K	220300646	Ukončenie dátového kábla a zapojenie na patch panel	ks	107,000	3,04	325,28
37	K	220300653	Ukončenie optických káblov vyvedením vlákna v kazete	ks	8,000	0,70	5,60
38	K	220301201	Zásuvka dátová RJ45, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	ks	38,000	7,55	286,90

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
38,000	46,36	0,000	0,00
38,000	6,84	0,000	0,00
850,000	952,00	0,000	0,00
850,000	17,00	0,000	0,00
560,000	694,40	0,000	0,00
560,000	11,20	0,000	0,00
3,000	27,42	0,000	0,00
3,000	29,01	0,000	0,00
50,000	82,00	0,000	0,00
50,000	533,00	0,000	0,00
50,000	2 012,00	0,000	0,00
38,000	127,68	0,000	0,00
800,000	576,00	0,000	0,00
240,000	98,40	0,000	0,00
60,000	45,00	0,000	0,00
500,000	625,00	0,000	0,00

37 834,91

0,00

220,000	246,40	0,000	0,00
220,000	367,40	0,000	0,00
8,000	98,00	0,000	0,00
1,000	186,56	0,000	0,00
1,000	2 416,63	0,000	0,00
107,000	325,28	0,000	0,00
8,000	5,60	0,000	0,00
38,000	286,90	0,000	0,00

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	M	76573	Zásuvka dátová 1x RJ45, Cat.6A, STP 360° kov. tlenie, farba biela, IP20, vrátane a montážneho príslušenstva, inštalácia do pristrojovej krabice	ks	2,000	15,13	30,26
40	M	76576	Zásuvka dátová 2x RJ45, Cat.6A, STP 360° kov. tlenie, farba biela, IP20, vrátane a montážneho príslušenstva, inštalácia do pristrojovej krabice	ks	36,000	13,72	493,92
41	M	8025 IE	Vypínače a zásuvky, Montážna doska 2 moduly	ks	38,000	1,08	41,04
42	M	78802E	Elektroinštalčný materiál a pristroje RÁMIK 2M BIELY pre zásuvku	ks	38,000	0,94	35,72
43	K	220511025	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	15,000	3,12	46,80
44	M	3582010161	Počítačová sieť a príslušenstvo Konektor -Jack RJ45/s, Cat.6a	ks	15,000	4,15	62,25
45	K	220732305	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP /FTP uložený pevne	m	6 230,000	0,80	4 984,00
46	M	3412500020	Káble na prenos dát STP 4x2xAWG23, Cat.6A, 550MHz, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	m	5 380,000	1,04	5 595,20
47	M	3412500022	Káble na prenos dát S/FTP 4x2xAWG24 UCS300, Cat.5A, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	m	850,000	0,82	697,00
48	K	220320307	Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie prívodov, preskúšanie funkcie	ks	4,000	9,23	36,92
49	M	REWS606500	Audio video Full IP/SIP vstupná stanica s 1 volacím tlačidlom v súlade s predpismi pre zdravotne postihnutých s čítačkou proximity 125 kHz PoE (napr. CAP IP-V1B-PROX)	ks	4,000	2 104,04	8 416,16
50	K	2203203070	Montáž prístupového systému, technická asistencia (programovanie, nastavenie a oživenie systému)	ks	1,000	1 533,25	1 533,25
51	M	REW1600600 REW1600200	P2 x modul prístupového systému - IPEVIA 6L zariadenie pre pripojenie 6 čítačiek, 10 kontaktov a 12 relé, komunikácia RS-485, napájanie 24VDC, osadenie na DINa1 x modul prístupového systém - IPEVIA 2L zariadenie pre pripojenie 2 čítačiek, 10 kontaktov a 12 relé, komunikácia RS-485, napájanie 24VDC, osadenie na DINsúbor zariadenia obsahuje Programovateľný Logic Contraller (PLC) pre prístupový systém, komunikácia cez IP, s podriadenými stanicami komunikácia RS-485	ks	1,000	2 634,24	2 634,24
53	M	REW1108200	Prístupový systém - Multi - klient softvér pre riadenie prístupu	ks	1,000	1 706,48	1 706,48
54	K	2203203071	Montáž čítačky kariet pre prístupový systém, zapojenie a vyskúšanie	ks	9,000	8,58	77,22
55	M	REW9100096	Prístupový systém - bezkontaktná čítačka kariet	ks	9,000	276,39	2 487,51
56	K	2203203072	Montáž komunikačného tabla s telefónom na stôl, zapojenie a prvotné nastavenie	ks	1,000	34,56	34,56
57	M	REWS002600	Prístupový systém - Master stanica s TFT arebný dotykovým displejom - audio video s kamerou - PoE napájanie	ks	1,000	2 086,21	2 086,21

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
2,000	30,26	0,000	0,00
36,000	493,92	0,000	0,00
38,000	41,04	0,000	0,00
38,000	35,72	0,000	0,00
15,000	46,80	0,000	0,00
15,000	62,25	0,000	0,00
6 230,000	4 984,00	0,000	0,00
5 380,000	5 595,20	0,000	0,00
850,000	697,00	0,000	0,00
4,000	36,92	0,000	0,00
4,000	8 416,16	0,000	0,00
1,000	1 533,25	0,000	0,00
1,000	2 634,24	0,000	0,00
1,000	1 706,48	0,000	0,00
9,000	77,22	0,000	0,00
9,000	2 487,51	0,000	0,00
1,000	34,56	0,000	0,00
1,000	2 086,21	0,000	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
58	M	REW9100082	Prístupový systém - bezkontaktná karta v ISO formáte pre LP311/C, LP311/C AV. VD PROXI/C, LP60 PROXI/C čítačky	ks	25,000	5,81	145,25	25,000	145,25	0,000	0,00
59	M	REW1209200	Prístupový systém - USB zapisovacie zariadenie pre CASTEL 125 kHz bezkontaktné karty	ks	1,000	852,29	852,29	1,000	852,29	0,000	0,00
60	M	REW0001000	Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre integrátora podľa požiadavky PD na komunikačnú infraštruktúru prístupového systému	ks	1,000	174,22	174,22	1,000	174,22	0,000	0,00
61	K	2203203073	Montáž napájacieho zdroja pre prístupový systém	ks	1,000	10,58	10,58	1,000	10,58	0,000	0,00
62	M	REW4404900	Prístupový systém - napájací zdroj 27,6V/3,5A so záložnou batériou 2,1Ah, s nabíjaním pre osadenie do rozvádzača na DIN	ks	1,000	578,70	578,70	1,000	578,70	0,000	0,00
63	K	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie, preskúšanie funkcie	ks	4,000	5,86	23,44	4,000	23,44	0,000	0,00
64	M	REW0001030	Prístupový systém - elektrický zámok dverí, 24VDC	ks	4,000	49,71	198,84	4,000	198,84	0,000	0,00
65	K	2203203061	Zapojenie ovládania posuvných dverí	ks	4,000	10,92	43,68	4,000	43,68	0,000	0,00
66	K	2203203074	Montáž rozvádzača prístupového systému	ks	1,000	25,05	25,05	1,000	25,05	0,000	0,00
67	M	REW0001020	Prístupový systém - skriňa pre rozvádzač prístupového systému 600x800x250mm, oceľoplechová, vrátane 5xDIN, a napájaciej lišty so zásuvkami 4x230V	ks	1,000	851,35	851,35	1,000	851,35	0,000	0,00
001 - Ostatné							6 890,84	6 890,84		0,00	
68	K	HZS-001	Revízie	hod	8,000	744,59	5 956,72	8,000	5 956,72	0,000	0,00
69	K	HZS-004	Demontáž pôvodných dátových káblov v rekonštruovaných priestoroch	hod	50,000	9,34	467,00	50,000	467,00	0,000	0,00
70	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu, premeranie dátových a optických káblov	hod	16,000	20,32	325,12	16,000	325,12	0,000	0,00
71	K	HZS-006	Komplexné vyskúšanie	hod	8,000	17,75	142,00	8,000	142,00	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 05 - Medicinálne plyny

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Zhotoviteľ:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 65 958,81

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 65 958,81

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00

znižená 20,00% z 65 958,81 13 191,76

Cena s DPH v EUR 79 150,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

ZA TDI: MARKY

Zhotoviteľ

0.0.02.2021

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 05 - Medicinálne plyny

Miesto: Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	65 958,81
D1 - Druh plynu: kyslík	4 675,52
D2 - Druh plynu: stlačený vzduch pre dýchanie	4 707,75
D3 - Druh plynu: odsťah vydechovaných zmesí	632,24
D4 - Inštalčné komplexy	47 935,41
D5 - Ventilové krabice	1 399,15
D6 - Alarmový systém	1 300,73
D7 - Konzoly a príchytý materiál	822,71
D8 - Ostatné	4 485,30
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	65 958,81

Spolu do 31.1.2021	Zostatkový rozpočet
65 958,81	0,00
4 675,52	0,00
4 707,75	0,00
632,24	0,00
47 935,41	0,00
1 399,15	0,00
1 300,73	0,00
822,71	0,00
4 485,30	0,00
0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 05 - Medicinálne plyny

Miesto: Dátum: 00.01.1900

Objednávaťel: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 65 958,81

D1 - Druh plynu: kyslík 4 675,52

1	K	O1	Medená trubka 8x1- podľa EN7396	m	55,000	9,18	504,90
2	K	O2	Medená trubka 12x1	m	40,000	11,54	461,60
3	K	O3	Medená trubka 18x1	m	60,000	15,91	954,60
4	K	O5	Tvarovky Cu	kg	4,925	98,71	486,15
5	K	O6	Ag spájka 45 + pasta	g	430,000	0,98	421,40
6	K	O7	Chránička potrubia, ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m, podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	8,000	10,64	85,12
7	K	O8	Chránička potrubia, ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m, podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	6,000	11,91	71,46
8	K	O9	Napojenie na existujúci rozvod	ks	1,000	78,04	78,04
9	K	O10	Zaspenie potrubia Cu do DN25	ks	13,000	15,00	195,00
10	K	O11	Gulový uzáver G3/4", PN20 vrátane skrutkovaní a nástavcov		1,000	60,68	60,68
11	K	O12	Lekársky panel pod omietku- podľa EN7396	ks	5,000	125,18	625,90
12	K	O13	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m	155,000	0,35	54,25
13	K	O14	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m	155,000	1,36	210,80
14	K	O15	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40	m	155,000	0,72	111,60
15	K	O16	Úseková tlaková skúška podľa EN7396	ks	2,000	55,83	111,66
16	K	O17	Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	242,36	242,36

D2 - Druh plynu: stlačený vzduch pre dýchanie 4 707,75

17	K	A1	Medená trubka 8x1- podľa EN7396	m	55,000	8,82	485,10
18	K	A2	Medená trubka 12x1	m	40,000	10,85	434,00
19	K	A3	Medená trubka 18x1	m	60,000	15,07	904,20
20	K	A5	Tvarovky Cu	kg	4,925	108,31	533,43
21	K	A6	Ag spájka 45 + pasta	g	430,000	1,13	485,90
22	K	A7	Chránička potrubia, ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	8,000	11,24	89,92
23	K	A8	Chránička potrubia, ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	6,000	14,02	84,12
24	K	A9	Napojenie na existujúci rozvod	ks	1,000	72,94	72,94

65 958,81 0,00

4 675,52 0,00

55,000	504,90	0,000	0,00
40,000	461,60	0,000	0,00
60,000	954,60	0,000	0,00
4,925	486,15	0,000	0,00
430,000	421,40	0,000	0,00
8,000	85,12	0,000	0,00
6,000	71,46	0,000	0,00
1,000	78,04	0,000	0,00
13,000	195,00	0,000	0,00
1,000	60,68	0,000	0,00
5,000	625,90	0,000	0,00
155,000	54,25	0,000	0,00
155,000	210,80	0,000	0,00
155,000	111,60	0,000	0,00
2,000	111,66	0,000	0,00
1,00	242,36	0,000	0,00

4 707,75 0,00

55,00	485,10	0,000	0,00
40,00	434,00	0,000	0,00
60,00	904,20	0,000	0,00
4,93	533,43	0,000	0,00
430,00	485,90	0,000	0,00
8,00	89,92	0,000	0,00
6,00	84,12	0,000	0,00
1,00	72,94	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	A10	Zaslepenie potrubia Cu do DN25	ks	13,000	14,00	182,00
26	K	A11	Gulový uzáver G3/4", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov		1,000	62,45	62,45
27	K	A12	Lekársky panel pod omietku- podľa EN7396	ks	5,000	131,27	656,35
28	K	A13	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trúbek EN7396	m	155,000	0,29	44,95
29	K	A14	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m	155,000	1,34	207,70
30	K	A15	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN40	m	155,000	0,75	116,25
31	K	A16	Úseková tlaková skúška podľa EN7396	ks	2,000	60,70	121,40
32	K	A17	Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	227,04	227,04

D3 - Druh plynu: odt'ah vydychovaných zmesí

632,24

33	K	V1	Medená trubka 18x1	m	25,000	15,31	382,75
34	K	V2	Tvarovky Cu	kg	0,913	73,99	67,55
35	K	V3	Ag spájka 45 + pasta	g	100,000	0,97	97,00
36	K	V4	Chránička potrubia, ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m- podľa EN7396 vrátane upchávk	ks	3,000	12,98	38,94
37	K	V5	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trúbek EN7396	m	25,000	0,34	8,50
38	K	V6	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m	25,000	1,50	37,50

D4 - Inštalčné komplexy

47 935,41

39	K	IK1	Lôžková osvetľovacia rampa- pre 1 lôžko, dĺžka modulu 1650mm, vybavenie: 1xO, 1xT, zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo, priame, nepriame a nočné osvetlenie, Prevedenie podľa EN7396, Prevedenie a vybavenie vid'. výkres č. MP-03	ks	3,000	2 724,55	8 173,65
40	K	IK2	Montáž a kotvenie lôžkovej osvetľovacej rampy, vrátane dodávky kotviacich prvkov	ks	3,000	265,14	795,42
41	K	IK3	Stropný stativ, vybavenie: 1xO, 1xT, zás. 230V, PA, SLP, bodové svetlo, príslušenstvo, Prevedenie podľa EN7396, Prevedenie a vybavenie vid'. výkres č. MP-03	ks	4,000	6 601,68	26 406,72
42	K	IK4	Montáž a kotvenie zdrojového stropného stativu, vrátane dodávky kotviacej platne a kotviacich prvkov do stropu	ks	4,000	364,39	1 457,56
43	K	IK5	Otočný komplex Jednoramenný- rameno otočné sklopné 800mm+ zdrojová hlava, vybavenie: 2xO, 2xT, odt'ah vydychovaných zmesí, zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo, Prevedenie podľa EN7396, Prevedenie a vybavenie vid'. výkres č. MP-03	ks	1,000	10 443,30	10 443,30
44	K	IK6	Montáž a kotvenie Otočného komplexu Jednoramenného, vrátane dodávky kotviacej platne a kotviacich prvkov do stropu	ks	1,000	658,76	658,76

D5 - Ventilové krabice

1 399,15

45	K	VK1	Vent. krabica pod omietku - O,T - G3/4"-2x (prípoj. 18x1), vstupné miesto NIST-2x, kontrolný manometer-2x, čidlo klinického alarmu-2x, podľa EN7396	ks	1,000	1 399,15	1 399,15
----	---	-----	---	----	-------	----------	----------

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
13,00	182,00	0,000	0,00
1,00	62,45	0,000	0,00
5,00	656,35	0,000	0,00
155,00	44,95	0,000	0,00
155,00	207,70	0,000	0,00
155,00	116,25	0,000	0,00
2,00	121,40	0,000	0,00
1,00	227,04	0,000	0,00

632,24

0,00

25,00	382,75	0,000	0,00
0,91	67,55	0,000	0,00
100,00	97,00	0,000	0,00
3,00	38,94	0,000	0,00
25,00	8,50	0,000	0,00
25,00	37,50	0,000	0,00

47 935,41

0,00

3,00	8 173,65	0,000	0,00
3,00	795,42	0,000	0,00
4,00	26 406,72	0,000	0,00
4,00	1 457,56	0,000	0,00
1,00	10 443,30	0,000	0,00
1,00	658,76	0,000	0,00

1 399,15

0,00

1,00	1 399,15	0,000	0,00
------	----------	-------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D6 - Alarmový systém							1 300,73
46	K	AS1	Signalizačný hlásič klinického alarmu - 3 miesta vrátane zdroja, podľa EN7396	ks	1,000	1 300,73	1 300,73
D7 - Konzoly a príchytý materiál							822,71
47	K	K1	Dodanie a zhotovenie konzol, pomocný príchytý, materiál, trúbkové objímky, dodanie a osadenie hmoždínok	kpl	1,000	822,71	822,71
D8 - Ostatné							4 485,30
48	K	M1	Presun materiálu, vnútrostavenskú prepravu	t	3,200	1 063,05	3 401,76
49	K	M2	Požiarne upchávka	ks	8,000	55,82	446,56
50	K	M3	Revízle podľa EN7396	hod	12,000	23,81	285,72
51	K	M4	Úradná skúška oprávnenou organizáciou	hod	14,000	25,09	351,26

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
1 300,73		0,00	
1,00	1 300,73	0,000	0,00
822,71		0,00	
1,00	822,71	0,000	0,00
4 485,30		0,00	
3,20	3 401,76	0,000	0,00
8,00	446,56	0,000	0,00
12,00	285,72	0,000	0,00
14,00	351,26	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 06 - Vykurovanie

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 30 625,67

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 30 625,67

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	30 625,67	6 125,13
---------	--------	---	-----------	----------

Cena s DPH	v	EUR	36 750,80
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 06 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	30 625,67
HSV - Práce a dodávky HSV	926,51
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	180,60
9 Ostatné konštrukcie a práce búranie	321,02
99 Presun hmôt HSV	424,89
PSV - Práce a dodávky PSV	28 246,13
722 Zdravotechnika vnútorný vodovod	51,00
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	17 721,95
734 Ústredné kúrenie, armatúry.	2 143,87
735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá	8 329,31
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 453,03
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 625,67

Spolu do 31.1.2021	Zostatkový rozpočet
30 625,67	0,00
926,51	0,00
180,60	0,00
321,02	0,00
424,89	0,00
28 246,13	0,00
51,00	0,00
17 721,95	0,00
2 143,87	0,00
8 329,31	0,00
1 453,03	0,00
0,00	0,00

ZA TDI: MARKO

ROZPOČET

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 06 - Vykurovanie

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 30 625,67

HSV - Práce a dodávky HSV 926,51

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 180,60

1	K	612423521	Omlietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omlietkou hladkou	m2	10,500	16,32	171,36
2	K	612451120	Oprava vnútorných cementových omlietok, opravená plocha do 5 %, hladká	m2	10,500	0,88	9,24

9 Ostatné konštrukcie a práce búranie 321,02

3	K	971035804	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do tehlí -0,00001 t	cm	600,000	0,08	48,00
4	K	973011191	Vysekanie kapy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 150x150x100mm, -0,00200t	ks	39,000	1,27	49,53
5	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	30,000	2,38	71,40
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,649	11,06	117,78
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,165	0,41	4,99
8	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,811	8,79	7,13
9	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,866	1,10	5,35
10	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,811	20,77	16,84

99 Presun hmôt HSV 424,89

11	K	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	10,649	37,88	403,38
12	K	999281193	Príplatok za zvýšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	10,649	2,02	21,51

PSV - Práce a dodávky PSV 28 246,13

722 Zdravotechnika vnútorný vodovod 51,00

13	K	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky do DN 25	ks	60,000	0,85	51,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

30 625,67 0,00

926,51 0,00

180,60 0,00

10,50	171,36	0,000	0,00
10,50	9,24	0,000	0,00

321,02 0,00

600,00	48,00	0,000	0,00
39,00	49,53	0,000	0,00
30,00	71,40	0,000	0,00
10,65	117,78	0,000	0,00
12,17	4,99	0,000	0,00
0,81	7,13	0,000	0,00
4,87	5,35	0,000	0,00
0,81	16,84	0,000	0,00

424,89 0,00

10,65	403,38	0,000	0,00
10,65	21,51	0,000	0,00

28 246,13 0,00

51,00 0,00

60,00	51,00	0,000	0,00
-------	-------	-------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							17 721,95
14	K	733111104r	Chránička z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 20	m	6,000	9,56	57,36
15	K	722130913r	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky do DN 25	ks	40,000	0,93	37,20
16	K	733120815	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	180,000	1,07	192,60
17	K	733141003	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 18 (+kolena, prechodky...)	m	202,000	24,33	4 914,66
18	K	733141006	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 22 (+kolena, prechodky...)	m	174,000	28,65	4 985,10
19	K	733141009	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 28 (+kolena, prechodky...)	m	50,000	32,65	1 632,50
20	K	733141012	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 35 (+kolena, prechodky...)	m	26,000	49,30	1 281,80
21	K	733141015	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 42 (+kolena, prechodky...)	m	54,000	66,34	3 582,36
22	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	506,000	0,64	323,84
23	K	733191915	Oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 25	ks	60,000	4,65	279,00
24	K	733191927	Oprava rozvodov potrubí -prívarenie odbočky do DN 40	ks	2,000	10,75	21,50
25	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	10,649	38,88	414,03
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.							2 143,87
26	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	8,000	0,99	7,92
27	M	551240001400	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	ks	8,000	3,70	29,60
28	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	1,000	5,19	5,19
29	M	1400755	Regulátor tlak. diferencie so závit. hrdlom DN 40, 23 kPa s impulz. vedením dl. 1,0 m a ventil. s prípojkou,	ks	1,000	294,74	294,74
30	K	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2 stupačkového	ks	4,000	3,72	14,88
31	M	1421701	Ventil vyvažovací s meracími ventilčekmi, DN 15, norm. prietok, kvs=6,05 m3/h, priamy vypoč. pre meranie tlak. dif., 2 vrty 1/4 uzatv. uzávermi, hrdlohrdlo,	ks	4,000	57,52	230,08
32	K	734223040	Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 stupačkového	ks	1,000	5,46	5,46
33	M	1421735	Ventil DN 40 priamy vyvažovací s meracími ventil. pre meranie tlak. diferencie s lineárnou charakteristikou, hrdlohrdlo,	ks	1,000	128,30	128,30
34	K	734224009	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	2,000	2,40	4,80
35	M	1210002	Kohút guľový s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20	ks	2,000	7,96	15,92
36	K	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	2,46	4,92
37	M	1210003	Kohút guľový s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25	ks	2,000	13,33	26,66
38	K	734224018	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	1,000	3,10	3,10

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
17 721,95		0,00	
6,00	57,36	0,000	0,00
40,00	37,20	0,000	0,00
180,00	192,60	0,000	0,00
202,00	4 914,66	0,000	0,00
174,00	4 985,10	0,000	0,00
50,00	1 632,50	0,000	0,00
26,00	1 281,80	0,000	0,00
54,00	3 582,36	0,000	0,00
506,00	323,84	0,000	0,00
60,00	279,00	0,000	0,00
2,00	21,50	0,000	0,00
10,65	414,03	0,000	0,00
2 143,87		0,00	
8,00	7,92	0,000	0,00
8,00	29,60	0,000	0,00
1,00	5,19	0,000	0,00
1,00	294,74	0,000	0,00
4,00	14,88	0,000	0,00
4,00	230,08	0,000	0,00
1,00	5,46	0,000	0,00
1,00	128,30	0,000	0,00
2,00	4,80	0,000	0,00
2,00	15,92	0,000	0,00
2,00	4,92	0,000	0,00
2,00	26,66	0,000	0,00
1,00	3,10	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	M	1210005	Kohút guľový s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40	ks	1,000	30,88	30,88
40	K	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	16,000	2,07	33,12
41	M	551210009300	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou, armatúry pre uzavreté systémy	ks	16,000	8,01	128,16
42	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	39,000	2,67	104,13
43	M	1376611	Diel pripájaci rohový pre 2-rúrk. systavy, obojstr. uzatvárat., pripoj. telesa G 3/4, pripoj. na rúru vonk. závit. G 3/4 s kuž. tesnením	ks	39,000	12,57	490,23
44	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej (jednoduchej)	súb.	39,000	1,33	51,87
45	M	1923098	Hlavica termostatická M 30x1,5 s kvap. snímačom, poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6 °C, od 6-30 °C	ks	39,000	13,61	530,79
46	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,040	32,24	1,29
47	K	998734193	Armatúry, prípl.za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	0,040	45,65	1,83

735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

8 329,31

48	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	39,000	4,12	160,68
49	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	5,000	6,53	32,65
50	M	5414305628046	VK21 600x600-hladké	ks	5,000	143,06	715,30
51	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	5,48	10,96
52	M	5414305628176	VK22 600x600-hladké	ks	2,000	141,85	283,70
53	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	10,000	6,25	62,50
54	M	5414305628190	VK22 600x800-hladké	ks	4,000	164,61	658,44
55	M	5414305628206	VK22 600x900-hladké	ks	1,000	207,32	207,32
56	M	5414305628183	VK22 600x700-hladké	ks	5,000	141,51	707,55
57	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	18,000	6,56	118,08
58	M	5414305628213	VK22 600x1000-hladké	ks	10,000	199,92	1 999,20
59	M	5414305628237	VK22 600x1200-hladké	ks	8,000	239,23	1 913,84
60	K	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil teles U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	3,000	1,79	5,37
61	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	9,12	36,48
62	M	5414305628244	VK22 600x1400-hladké	ks	4,000	264,60	1 058,40
63	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou-dvojradového	ks	39,000	6,62	258,18
64	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,880	37,61	73,71
65	K	998735193	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymeď. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	1,880	15,93	29,95

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 453,03

66	K	KM0001	Kotviaci materiál, konzoly, závesy	kpl	1,000	496,91	496,91
----	---	--------	------------------------------------	-----	-------	--------	--------

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
1,00	30,88	0,000	0,00
16,00	33,12	0,000	0,00
16,00	128,16	0,000	0,00
39,00	104,13	0,000	0,00
39,00	490,23	0,000	0,00
39,00	51,87	0,000	0,00
39,00	530,79	0,000	0,00
0,04	1,29	0,000	0,00
0,04	1,83	0,000	0,00

8 329,31

0,00

39,00	160,68	0,000	0,00
5,00	32,65	0,000	0,00
5,00	715,30	0,000	0,00
2,00	10,96	0,000	0,00
2,00	283,70	0,000	0,00
10,00	62,50	0,000	0,00
4,00	658,44	0,000	0,00
1,00	207,32	0,000	0,00
5,00	707,55	0,000	0,00
18,00	118,08	0,000	0,00
10,00	1 999,20	0,000	0,00
8,00	1 913,84	0,000	0,00
3,00	5,37	0,000	0,00
4,00	36,48	0,000	0,00
4,00	1 058,40	0,000	0,00
39,00	258,18	0,000	0,00
1,88	70,71	0,000	0,00
1,88	29,95	0,000	0,00


1 453,03

0,00

1,00	496,91	0,000	0,00
------	--------	-------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	HZS-0052	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	10,000	17,76	177,60
68	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	hod	4,000	26,39	105,56
69	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka	hod	24,000	28,04	672,96

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
10,00	177,60	0,000	0,00
4,00	105,56	0,000	0,00
24,00	672,96	0,000	0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 07 - VZT

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Zhotoviteľ:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 81 121,37

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 81 121,37

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znížená	20,00%	z	81 121,37	16 224,27
---------	--------	---	-----------	-----------

Cena s DPH	v	EUR	97 345,64
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 07 - VZT

Miesto: Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	81 121,37
Z1 - Zariadenie 1 - Klimatizácia priestoru URGENTNÉHO PRÍJMU so zázemím	68 472,48
Z2 - Zariadenie 2 - Klimatizácia MIESTNOSTI 019	1 959,20
MM - Montážny materiál	10 689,69
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	81 121,37

Spolu do 31.1.2021	Zostatkový rozpočet
--------------------	---------------------

81 121,37	0,00
68 472,48	0,00
1 959,20	0,00
10 689,69	0,00
0,00	0,00

ZA TDI: MARKO

ROZPOČET

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 07 - VZT

Miesto: Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 81 121,37

Z1 - Zariadenie 1 - Klimatizácia priestoru URGENTNÉHO PRÍJMU so zázemím 68 472,48

1	K	1.101	Rekupačná jednotka v hygienickom vyhotovení podľa VDI 6022 do vnútorného prostredia v stojatom prevedení, napojenie hrdiel zhora.	kpl	1,000	21 001,58	21 001,58
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------

Rekupačná jednotka v hygienickom vyhotovení podľa VDI 6022 do vnútorného prostredia v stojatom prevedení, napojenie hrdiel zhora. Prívodná vetva : Regulačná klapka so SM Filtračná komora F7 filtračné Protiprúdovýrekuperátor s obtokom Tezima -15°C, Teleta=32°C, Tods=20°C, Tprív=17°C, účinnosť rekuperácie zimná(letná) 92(83)% elektrický ohrev, Qohr = 13,5kW, Priamy výpomník, R410A, Qchl= 21,16kW Komora ventilátora V= 5 500m3/h, pext= 900Pa s EC motorom Odvodná vetva : Filtračná komora F5 Protiprúdovýrekuperátor s obtokom Tezima -15°C, Teleta=32°C, Tods=20°C, Tprív=17°C, účinnosť rekuperácie zimná(letná) 92(83)% Komora ventilátora V= 5 500 m3/h, pext= 900 Pa s EC motorom Pripojovacie manžety sú dodávkou jednotky Kompletná MaR, silový rozvádzač, snímače, preklábovanie, Digitálna regulácia Jednotka spĺňa ErP (Ecodesign) - nariadenie EU 1253/2014 platné od 1.1.2018

2	K	1.102.1	Vorkažšia kondenzačná jednotka (tepelné čerpadlo), R410A, Qchl = 22,0kW, Qv=27,0kW, Pel=7,65kW, 31/400V/50Hz	ks	1,000	4 861,73	4 861,73
3	K	1.102.2	Komunikačný modul 0-10V	ks	1,000	609,06	609,06
4	K	1.103	Prepojovacie izolované Cu-potrube, ø12,7mm / ø 15,6mm	bm	26,000	27,28	709,28
5	K	1.104	Požiarová kruhová klapka v základnom prevedení- požiarová odolnosť EI90S, d 280, Typ aktivácie- základný model s ručnou pákou a spúšťacím mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C	ks	2,000	108,70	217,40
6	K	1.105	Nasávací diel so sitom 560x315	ks	1,000	165,92	165,92
7	K	1.106	Výfukové koleno 315x560/120°C so sitom	ks	1,000	163,67	163,67
8	K	1.107	Útlmič hluku do potrubia 1200x500/1000	ks	4,000	423,08	1 692,32

Spolu do 31.1.2021	Zostatkový rozpočet
--------------------	---------------------

81 121,37 0,00

68 472,48 0,00

1,00	21 001,58	0,000	0,00
------	-----------	-------	------

1,000	4 861,73	0,000	0,00
1,000	609,06	0,000	0,00
26,000	709,28	0,000	0,00
2,000	217,40	0,000	0,00
1,000	165,92	0,000	0,00
1,000	163,67	0,000	0,00
4,000	1 692,32	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	1.108	Požiarňa klapka v základnom prevedení - požiarňa odolnosť EI90S, rozmery 560x315, Typ aktivácie- model s ručnou pákou a spúšťacím mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74 °C	ks	6,000	169,42	1 016,52
10	K	1.109	Požiarňa klapka v základnom prevedení - požiarňa odolnosť EI90S, rozmery 900x250, Typ aktivácie- model s ručnou pákou a spúšťacím mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74 °C	ks	2,000	163,29	326,58
11	K	1.110.1	Čistý nástavec s horizontálnym napojením a tesnou klapkou o veľkosti 587	ks	9,000	343,61	3 092,49
12	K	1.110.2	Výustka štvorcová do kazetového stropu o veľkosti 587	ks	9,000	190,73	1 716,57
13	K	1.110.3	filter H13 575/575/78	ks	9,000	110,99	998,91
14	K	1.111.1	Čistý nástavec s horizontálnym napojením a tesnou klapkou o veľkosti 318	ks	1,000	197,42	197,42
15	K	1.111.2	Výustka o veľkosti 318	ks	1,000	135,85	135,85
16	K	1.111.3	filter H13 305/305/78	ks	1,000	53,67	53,67
17	K	1.112.1	Prírodná výustka do kazetového stropu s nastaviteľnými lamelami 600x600x16	ks	2,000	41,36	82,72
18	K	1.112.2	Prepojovací prírodný box s horizontálnym napojením	ks	2,000	94,94	189,88
19	K	1.113.1	Odvodná vŕivá výustka do kazetového stropu s nastaviteľnými lamelami 600x600x16	ks	10,000	41,77	417,70
20	K	1.113.2	Prepojovací odvodný box s horizontálnym napojením	ks	10,000	72,15	721,50
21	K	1.114	Univerzálny tanierový ventil 125	ks	33,000	7,61	251,13
22	K	1.115	Univerzálny tanierový ventil 160	ks	4,000	7,49	29,96
23	K	1.116	Univerzálny tanierový ventil 200	ks	5,000	15,70	78,50
24	K	1.117	Regulačná klapka 280x250	ks	2,000	45,69	91,38
25	K	1.118	Regulačná klapka 400x250	ks	2,000	62,64	125,28
26	K	1.119	Kruhovú regulačnú klapku 160	ks	1,000	25,71	25,71
27	K	1.120	Kruhovú regulačnú klapku 125	ks	1,000	24,62	24,62
28	K	1.121	Spätná klapka R 160	ks	1,000	6,60	6,60
29	K	1.122	Spätná klapka R 125	ks	1,000	5,72	5,72
30	K	1.124	Štvorhranné vzduchotechnické potrubie sk. I., obojstranne pozinkovaný plech (min. hr. 275gr/m²), trieda tesnosti III podľa PK 120036, pre čisté priestory, kompletne vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu, do 40 % tvaroviek	m2	268,000	29,82	7 991,76
31	K	1.125.1	Kruhovú potrubie priemeru o 200mm, 35% tvaroviek	bm	10,000	18,00	180,00
32	K	1.125.2	Kruhovú potrubie priemeru o 160mm, 35% tvaroviek	bm	16,000	15,91	254,56
33	K	1.125.3	Kruhovú potrubie priemeru o 125mm, 35% tvaroviek	bm	60,000	11,42	685,20
34	K	1.126	Tepelná samolepiaca kaučuková izolácia hr.25mm s Al fóliou	m2	120,000	25,09	3 010,80
35	K	1.127	Tepelná samolepiaca kaučuková izolácia hr.13mm s Al fóliou	m2	160,000	19,81	3 169,60
36	K	1.130.1	Ohybná hadica 254	bm	13,000	13,97	181,61
37	K	1.130.2	Ohybná hadica 160	bm	3,000	10,01	30,03
38	K	1.130.3	Ohybná hadica 127	bm	17,000	8,13	138,21
39	K	1.131.1	Ohybná hadica 250	bm	10,000	5,97	59,70
40	K	1.131.2	Ohybná hadica - Al laminátová hadica s kostrou z ocelového drôtu d-160	bm	2,000	3,69	7,38
41	K	1.131.3	Ohybná hadica - Al laminátová hadica s kostrou z ocelového drôtu d-125	bm	17,000	2,85	48,45

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
6,000	1 016,52	0,000	0,00
2,000	326,58	0,000	0,00
9,000	3 092,49	0,000	0,00
9,000	1 716,57	0,000	0,00
9,000	998,91	0,000	0,00
1,000	197,42	0,000	0,00
1,000	135,85	0,000	0,00
1,000	53,67	0,000	0,00
2,000	82,72	0,000	0,00
2,000	189,88	0,000	0,00
10,000	417,70	0,000	0,00
10,000	721,50	0,000	0,00
33,000	251,13	0,000	0,00
4,000	29,96	0,000	0,00
5,000	78,50	0,000	0,00
2,000	91,38	0,000	0,00
2,000	125,28	0,000	0,00
1,000	25,71	0,000	0,00
1,000	24,62	0,000	0,00
1,000	6,60	0,000	0,00
1,000	5,72	0,000	0,00
268,000	7 991,76	0,000	0,00
10,000	180,00	0,000	0,00
16,000	254,56	0,000	0,00
60,000	685,20	0,000	0,00
120,000	3 010,80	0,000	0,00
160,000	3 169,60	0,000	0,00
13,000	181,61	0,000	0,00
3,000	30,03	0,000	0,00
17,000	138,21	0,000	0,00
10,000	59,70	0,000	0,00
2,000	7,38	0,000	0,00
17,000	48,45	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	VZT-M-1	Montáž VZT Zariadenia 1	ks	1,000	13 705,51	13 705,51

Z2 - Zariadenie 2 - Klimatizácia MIESTNOSTI 019

1 959,20

43	K	2.101	Split systém, R410A o chladiacom výkone 3,4kW v zložení: Vonkajšia kondenzačná jednotka Vnútorná nástenná jednotka	kpl	1,000	943,09	943,09
44	K	2.102	Prepojovacie izolované Cu-potrubi, o6,25mm / o12,7mm	bm	16,000	29,65	474,40
45	K	VZT-M-2	Montáž VZT Zariadenia 2	ks	1,000	541,71	541,71

MM - Montážny materiál

10 689,69

46	K	M1	Závesy a kotvenie VZT potrubí, spojovací a tesniaci materiál	kg	42,000	11,47	481,74
47	K	M3	Nastavenie, zaregulovanie, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, skúšobná prevádzka	hod	72,000	16,55	1 191,60
48	K	M2	Konštrukcia pre zariadenie vonkajšej kondenzačnej jednotky	kpl	2,000	263,93	527,86
49	K	M4	Žeriav	hod	7,000	50,80	355,60
50	K	M5	Spojovací a tesniaci materiál VZT rozvodov	kpl	1,000	835,16	835,16
51	K	M6	Pomocné lešenie pre montáž VZT	kpl	1,000	322,02	322,02
52	K	M7	Elektroinštalčný materiál VZT	kpl	1,000	231,96	231,96
53	K	998724202	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,250	1 079,00	6 743,75

ZA TDI: MARKET

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
1,000	13 705,51	0,000	0,00

1 959,20

0,00

1,000	943,09	0,000	0,00
16,000	474,40	0,000	0,00
1,000	541,71	0,000	0,00

10 689,69

0,00

42,000	481,74	0,000	0,00
72,000	1 191,60	0,000	0,00
2,000	527,86	0,000	0,00
7,000	355,60	0,000	0,00
1,000	835,16	0,000	0,00
1,000	322,02	0,000	0,00
1,000	231,96	0,000	0,00
6,250	6 743,75	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 08 - EPS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Zhotoviteľ:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	15 227,98
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	15 227,98
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	15 227,98	3 045,60

Cena s DPH	v EUR	18 273,58
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ ZA TO: MARUS

Zhotoviteľ

09.09.2021

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 08 - EPS

Miesto: **Dátum:**

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	15 227,98
D1 - Dodávka zariadenia	5 000,36
D2 - Montáž zariadenia	3 044,26
D3 - Dodávka inštalačného materiálu	1 938,18
D4 - Montáž inštalačného materiálu	4 865,45
D5 - Vedľajšie rozpočtové náklady	379,73
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 227,98

Spolu do 31.1.2021	Zostatkový rozpočet
15 227,98	0,00
5 000,36	0,00
3 044,26	0,00
1 938,18	0,00
4 865,45	0,00
379,73	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: E 08 - EPS

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 15 227,98

D1 - Dodávka zariadenia 5 000,36

1	M	808003	Ústredia EPS, vyhotovenie na stenu	ks	1,000	1 061,44	1 061,44
2	M	018011	Aku 12VDC / 12Ah	ks	2,000	53,67	107,34
3	M	786016	Čelný ovládací panel	ks	1,000	416,18	416,18
4	M	804382.D0	Mikromodul zbernice	ks	1,000	189,24	189,24
5	M	772477	Periférny modul	ks	1,000	179,97	179,97
6	M	808610.10	Reléová skriňa s 12 relé	ks	1,000	254,08	254,08
7	M	808623	Multisenzorový hlásič s oddeľovačom	ks	1,000	67,61	67,61
8	M	802371	Opticko-dymový hlásič	ks	20,000	65,67	1 313,40
9	M	805590	Štandardná pátička hlásičov	ks	21,000	6,16	129,36
10	M	804905	Tlačidlový hlásič	ks	8,000	65,05	520,40
11	M	704900	Kryt so sklom, červený, pre tlačidlové hlásiče	ks	8,000	12,38	99,04
12	M	704910	Náhradné sklisko pre tlačidlový hlásič (bol. 10ks)	ks	10,000	2,17	21,70
13	M	807214RR	Síreňa s majákom, EN54-23	ks	4,000	153,57	614,28
14	M	Pol1	Piktogram pre tlačidlové hlásiče	ks	8,000	3,29	26,32

D2 - Montáž zariadenia 3 044,26

15	K	220330702P	Montáž požiarnej ústredne, pripojenie vedení, oživenie	ks	1,000	410,16	410,16
16	K	220521046	Montáž radového batériového vedenia, založenie 2 vodičov na telieska a pripevnenie sponkami	ks	1,000	3,93	3,93
17	K	220330131	Montáž automatického hlásiča	ks	21,000	33,01	693,21
18	K	220330111	Zariadenie EPS, montáž zásuvky aut. hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omlietku	ks	21,000	17,08	358,68
19	K	220330101	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omlietku	ks	8,000	6,50	52,00
20	K	220370503	Montáž reléovej skrine, upevnenie, pripojenie, nastavenie	ks	1,000	65,31	65,31
21	K	220330172	EPS, montáž síreňy, zapojenie, preskúšanie	ks	4,000	37,71	150,84
22	K	220330206	Kontrola funkcie vložky (snímača) automat. hlásiča, vyčistenie, skúška (plynom, svetlom, teplom a pod.)	ks	21,000	8,39	176,19
23	K	220330741	Uvedenie požiarneho hlásiča do trvalej prevádzky, očistenie, kontrola, preskúšanie funkcie, zápis	ks	29,000	19,85	575,65
24	K	220330731P	Uvedenie systému požiarnej ústredne do trvalej prevádzky, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	558,29	558,29

15 227,98 0,00

0,00 0,00

1,00	1 061,44	0,000	0,00
2,00	107,34	0,000	0,00
1,00	416,18	0,000	0,00
1,00	189,24	0,000	0,00
1,00	179,97	0,000	0,00
1,00	254,08	0,000	0,00
1,00	67,61	0,000	0,00
20,00	1 313,40	0,000	0,00
21,00	129,36	0,000	0,00
8,00	520,40	0,000	0,00
8,00	99,04	0,000	0,00
10,00	21,70	0,000	0,00
4,00	614,28	0,000	0,00
8,00	26,32	0,000	0,00

3 044,26 0,00

1,00	410,16	0,000	0,00
1,00	3,93	0,000	0,00
21,00	693,21	0,000	0,00
21,00	358,68	0,000	0,00
8,00	52,00	0,000	0,00
1,00	65,31	0,000	0,00
4,00	150,84	0,000	0,00
21,00	176,19	0,000	0,00
29,00	575,65	0,000	0,00
1,00	558,29	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D3 - Dodávka inšalačného materiálu							1 938,18
25	M	JE-H(ST)H	Kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 Bd FE180/PS30, B2ca,s1,d1,a1	m	550,000	0,98	539,00
26	M	405508	Káblavá príchytka so zachovaním funkčnosti pri požiarí	ks	1 650,000	0,15	247,50
27	M	803900	Protipožiarna kotva M6x30	ks	1 650,000	0,60	990,00
28	M	CP 611A	Protipožiarny tmel 310 ml	ks	4,000	25,88	103,52
29	M	803990	Drobný inšalačný materiál (hmoždinky, skrutky, sadra a pod.)	kpl	1,000	58,16	58,16
D4 - Montáž inšalačného materiálu							4 865,45
30	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	550,000	0,40	220,00
31	K	220280206	Kábel JE H(ST)H 1x2x0,8 pevne pripevnený na strop	m	550,000	0,76	418,00
32	K	220261641	Osadenie príchytky, vyvrt. diery, zatlač. príchytky, v železobetóne	ks	1 650,000	2,42	3 993,00
33	K	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm	m	20,000	3,76	75,20
34	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive teh. pr. do 60 mm hr. do 150 mm	ks	30,000	0,99	29,70
35	K	971042141	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm	ks	2,000	4,98	9,96
36	K	210020921	Protipožiarna upchávka, prechod stenou t 15 cm (m2)	m2	0,500	239,18	119,59
D5 - Vedľajšie rozpočtové náklady							379,73
37	K	Pol2	Mimostavenisková doprava	t	0,500	164,81	82,41
38	K	Pol3	Záverečná revízia- správa	kpl	1,000	297,32	297,32

Spolu do 31.1.2021		Zostatkový rozpočet	
1 938,18		0,00	
550,00	539,00	0,000	0,00
1 650,00	247,50	0,000	0,00
1 650,00	990,00	0,000	0,00
4,00	103,52	0,000	0,00
1,00	58,16	0,000	0,00
4 865,45		0,00	
550,00	220,00	0,000	0,00
550,00	418,00	0,000	0,00
1 650,00	3 993,00	0,000	0,00
20,00	75,20	0,000	0,00
30,00	29,70	0,000	0,00
2,00	9,96	0,000	0,00
0,50	119,59	0,000	0,00
379,73		0,00	
0,50	82,41	0,000	0,00
1,00	297,32	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
 Objekt: SO 02 - Rampa pre osoby so zníženou pohyblivosťou

JKSO: KS:
 Miesto: Dátum:
 Objednávateľ: IČO:
 Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. IČO DPH:
 Zhotoviteľ: IČO:
 IČO DPH:
 Projektant: IČO:
 Architekt Dzurco s.r.o. IČO DPH:
 Spracovateľ: IČO:
 Architekt Dzurco s.r.o. IČO DPH:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu 10 560,44
 Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 10 560,44

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	10 560,44	2 112,09
zákl. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
zniž. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
nulová	0,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 12 672,53

Projektant
 Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
 Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: SO 02 - Rampa pre osoby so zníženou pohyblivosťou

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkom [EUR]	Spolu do 30.11.2020	Zostatkový rozpočet
1)	Náklady z rozpočtu	10 560,44	10 560,43	0,01
	HSV - Práce a dodávky HSV	5 007,81	5 007,80	0,01
1	Zemné práce	1 316,56	1 316,55	0,01
2	Zakladanie	1 460,87	1 460,86	0,00
5	Komunikácie	945,19	945,19	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce búranie	1 168,97	1 168,97	0,00
99	Presun hmôt HSV	116,22	116,22	0,00
	PSV - Práce a dodávky PSV	5 552,63	5 552,63	0,00
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	237,72	237,72	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	4 919,90	4 919,91	0,01
781	Dokončovacie práce a obklady	395,01	395,01	0,00
2)	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		10 560,44		

ROZPOČET

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: SO 02 - Rampa pre osoby so zníženou pohyblivosťou

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 10 560,44

HSV Práce a dodávky HSV 5 007,81

1 Zemné práce 1 316,56

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	22,500	17,67	397,58
2	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	22,500	5,14	115,65
3	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lišťa, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	9,000	1,84	16,56
4	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	22,500	9,01	202,73
5	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	6,788	26,95	182,94
6	K	132201109	Príplatek k cene za leplivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m ³	6,788	8,09	54,91
7	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	11,418	0,88	10,05
8	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m ³	11,418	11,12	126,97
9	M	5833714000	Štrkopiesak O-16 n	t	20,210	10,35	209,17

2 Zakladanie 1 460,87

10	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkoplesku fr. 0-32 mm	m ³	2,250	42,64	95,94
11	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m ³	2,217	108,34	240,19
12	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie - tradičné	m ²	6,300	12,23	77,05
13	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie - tradičné	m ²	6,300	4,27	26,90
14	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m ²	17,050	5,98	101,96
15	K	274271304	Murivo základových pásov z debnácich tvární 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m ³	2,572	158,75	408,31
16	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m ³	4,012	106,62	427,76
17	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,137	604,08	82,76

10 560,43 0,01

5 007,80 0,01

1 316,55 0,01

22,500	397,58	0,000	0,00
22,500	115,65	0,000	0,01
9,000	16,56	0,000	0,00
22,500	202,73	0,000	0,00
6,788	182,94	0,000	0,00
6,788	54,91	0,000	0,00
11,418	10,05	0,000	0,00
11,418	126,97	0,000	0,00
20,210	209,17	0,000	0,00

1 460,86 0,00

2,250	95,94	0,000	0,00
2,217	240,19	0,000	0,00
6,300	77,05	0,000	0,00
6,300	26,90	0,000	0,00
17,050	101,96	0,000	0,00
2,572	408,31	0,000	0,00
4,012	427,76	0,000	0,00
0,137	82,76	0,000	0,00

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
5 - Komunikácie							945,19
18	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	5,050	1,27	6,41
19	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	5,050	2,51	12,68
20	K	564751113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 170 mm	m2	2,200	6,09	13,40
21	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	5,050	9,68	48,88
22	K	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	2,200	5,28	11,62
23	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	2,200	0,49	1,08
24	K	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 Ø v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2,200	11,62	25,56
25	K	577154272,1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 Ø v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	2,200	17,00	37,40
26	K	596911100,1	Dodávka a montáž- KAMENNÝ KOBEREC hrúbky 20mm	m2	15,900	36,17	575,10
27	K	777651901,1	Náter podláh disperzným penetračným náterom	m2	15,900	1,55	24,65
28	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	5,050	15,76	79,59
29	M	5921951020	Dlažba betonová hr. 6 cm sivá	m2	5,555	19,59	108,82

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 168,97
30	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	11,000	4,99	54,89
31	M	5921954660	Obrubník parkový 100x25x5 cm, sivý	ks	11,000	2,52	27,72
32	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,363	102,07	37,05
33	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	12,900	5,36	69,14
34	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	15,728	20,51	322,58
35	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	15,728	18,98	298,52
36	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	31,456	0,90	28,31
37	K	979089612,1	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09 04), ostatné	t	15,728	21,03	330,76

99 - Presun hmôt HSV							116,22
38	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	57,536	2,02	116,22

PSV - Práce a dodávky PSV 5 552,63

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 237,72

Spolu do 30.11.2020	Zostatkový rozpočet
---------------------	---------------------

945,19		0,00	
5,050	6,41	0,000	0,00
5,050	12,68	0,000	0,00
2,200	13,40	0,000	0,00
5,050	48,88	0,000	0,00
2,200	11,62	0,000	0,00
2,200	1,08	0,000	0,00
2,200	25,56	0,000	0,00
2,200	37,40	0,000	0,00
15,900	575,10	0,000	0,00
15,900	24,65	0,000	0,00
5,050	79,59	0,000	0,00
5,555	108,82	0,000	0,00

1 168,97		0,00	
11,000	54,89	0,000	0,00
11,000	27,72	0,000	0,00
0,363	37,05	0,000	0,00
12,900	69,14	0,000	0,00
15,728	322,58	0,000	0,00
15,728	298,52	0,000	0,00
31,456	28,31	0,000	0,00
15,728	330,76	0,000	0,00

116,22		0,00	
57,536	116,22	0,000	0,00

5 552,63 0,00

237,72 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	15,900	0,20	3,18
40	M	1116315000	Lak asfaltový, spotreba 0,3 kg/m2	t	0,005	1 974,64	9,87
41	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	15,900	14,13	224,67

767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 919,90

42	K	767163100	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	20,930	40,30	843,48
43	M	553520001100.1	Zábradlie nerezové Z12, horizontálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	m	19,630	196,53	3 857,88
44	M	553520001100.2	Zábradlie nerezové Z13, horizontálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	m	1,300	168,11	218,54

781 Dokončovacie práce a obklady 395,01

45	K	781491111.1	Montáž hliníkových profilov pre podlahu a obklad do tmelu- roh	m	22,710	0,97	22,03
46	M	2831218721.2	Rohová lišta hliníková ku keramickému obkladu	m	22,710	5,08	115,37
47	K	781445213,11	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x600 mm	m2	7,200	19,82	142,70
48	M	5978650081,11	Obkladačky keramické mrazuvzdorné, rozmer 300x600 mm, trieda 1	m2	7,920	14,39	113,97
49	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,050	18,72	0,94

2A TDI: MARKO

Spolu do 30.11.2020		Zostatkový rozpočet	
15,900	3,18	0,000	0,00
0,005	9,87	0,000	0,00
15,900	224,67	0,000	0,00

4 919,91 0,01

20,930	843,48	0,000	0,00
19,630	3 857,88	0,000	0,00
1,300	218,54	0,000	0,00

395,01 0,00

22,710	22,03	0,000	0,00
22,710	115,37	0,000	0,00
7,200	142,70	0,000	0,00
7,920	113,97	0,000	0,00
0,050	0,94	0,000	0,00