Tatrakon 2 - Výkaz oceľových konštrukcií:	
Antikorózny náter/nástrek (v prípade požiadaviek PO náter s príslušnými parametrami)	**hmotnosť (kg)**
Výmeny pre únikové dvere v obvodovom plášti	430,00
Výmena pre sekčnú bránu	500,00
Úpravy a nové OK súvisiace s vytvorením kancelárie C120	950,00
Zosilňovacia OK jestvujúcich strešných plechov v moduloch 1-3/A-J (kvôli vzniku snehových návejov na existujúcej streche, s ktorými sa v 1.etape nepočítalo)	4950,00
Oceľová konštrukcia na pozícii 1/A-J (viď časť statika)	8190,00
Výmeny pre svetlíky	4250,00
Výmeny pre vykurovacie zariadenia a zariadenia VZT	9516,00
Atikové konzoly	1643,00
Zvary, platne, stratné (15%)	4564,35
Dodávka OK (náter)	**34993,35**
Montáž OK (náter) -mínus stratné	33327,00

Pozinkované konštrukcie	
Exteriérový rebrík	225,00
Exteriérové schody so zábradlím	405,00
Zvary, platne, stratné (15%)	94,50
Oceľové konštrukcie (pozinkované) spolu	**724,50**
Montáž OK (náter) -mínus stratné	690,00

Montáž všetkých OK spolu	**34017,00**