
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont ulicy Spacerowej w miejscowości Paprotnia
ADRES INWESTYCJI : gm. Teresin, m. Paprotnia, ul. Spacerowa
INWESTOR : Gmina Teresin
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Renata Stypińska
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY REMONTOWE - odcinek 1			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.500	km km		
				0.500	
				RAZEM	0.500
2	KNNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału poza teren budowy we własne miejsce składowania Wykonawcy 2250	m ² m ²		
				2250.000	
				RAZEM	2250.000
3	KNNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy wraz z wywozem materiału poza teren budowy we własne miejsce składowania Wykonawcy 1000	m ² m ²		
				1000.000	
				RAZEM	1000.000
4	KNNR 6 d.1 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników 460	m ² m ²		
				460.000	
				RAZEM	460.000
4'	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 460	m ² m ²		
				460.000	
				RAZEM	460.000
5	KNNR 6 d.1 0111-02	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.15 cm 460	m ² m ²		
				460.000	
				RAZEM	460.000
6	KNNR 6 d.1 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 310	m ² m ²		
				310.000	
				RAZEM	310.000
7	KNNR AT-04 d.1 0101-03	Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych 100/10 kN/m o szerokości 1,00 m na połączeniu poszerzenia z istniejącą konstrukcją jezdni 500	m ² m ²		
				500.000	
				RAZEM	500.000
8	KNNR 2-31 d.1 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 2370	m ² m ²		
				2370.000	
				RAZEM	2370.000
9	KNNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2370	m ² m ²		
				2370.000	
				RAZEM	2370.000
10	KNNR 6 d.1 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie 231.0	t t		
				231.000	
				RAZEM	231.000
11	KNNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2310	m ² m ²		
				2310.000	
				RAZEM	2310.000
12	KNNR 6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 2250	m ² m ²		
				2250.000	
				RAZEM	2250.000
13	KNNR 6 d.1 0204-05	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0,31,5 mm - warstwa górna o gr. 10 cm 750	m ² m ²		
				750.000	
				RAZEM	750.000
14	KNNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 25	szt. szt.		
				25.000	
				RAZEM	25.000
15	KNNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 13	szt. szt.		
				13.000	
				RAZEM	13.000
16	KNNR 2-31 d.1 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 6 d.1 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 6 d.1 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY REMONTOWE - odcinek 2			
19	KNNR 1 d.2 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0.170	km	0.170	
				RAZEM	0.170
20	KNR AT-03 d.2 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		595	m ²	595.000	
				RAZEM	595.000
21	KNR 2-31 d.2 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		636	m ²	636.000	
				RAZEM	636.000
22	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		636	m ²	636.000	
				RAZEM	636.000
23	KNNR 6 d.2 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
		61.6	t	61.600	
				RAZEM	61.600
24	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		616	m ²	616.000	
				RAZEM	616.000
25	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		595	m ²	595.000	
				RAZEM	595.000
26	KNNR 6 d.2 0204-05	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0,31,5 mm - warstwa górna o gr. 10 cm	m ²		
		255	m ²	255.000	
				RAZEM	255.000
27	KNR 2-31 d.2 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
28	KNR 2-31 d.2 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR 2-31 d.2 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNNR 6 d.2 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNNR 6 d.2 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000