

OPIS TECHNICZNY

Do zabezpieczenia drogi leśnej wywozowej nr 22 od skarpy w leśnictwie Łabajów. Zabezpieczenie drogi od strony skarpy polega na:

- wykonanie wykopu pod ułożenie koszy siatkowych z od wozem do 1 km
- ręczne wyrównanie wykopu z odkładem gruntu na pobocze.
- ręczne wykonanie pólek w gruncie pod ułożenie koszy siatkowych.
- ułożenie koszy siatkowych z siatki ocynkowanej wypełnione kamieniem łamanym 10-30 cm,
- wykonanie koszy siatkowych warstwa o wym.:
 $3.00 \times 0.75 \times 1.00 + 4.50 \times 0.75 \times 1.00 + 6.00 \times 1.00 \times 1.00 + 6.00 \times 1.00 \times 0.75$
- po ułożeniu każdej warstwy wnękę za ścianą należy wypełnić ziemią z następnej półki z zagęszczeniem ubijakiem mechanicznym (stopą wibracyjną),
- całość skarpy należy rozplantować i obrobić na czysto.
- całość skarpy należy pokryć humusem grubości 5 cm wraz z obsianiem trawą,
- skarpę nad koszami należy zabezpieczyć siatką stalową przed osuwaniem się luźnych kamieni.

Po zakończeniu robót teren należy uporządkować, a materiały nie wbudowane należy wywieść z terenu budowy.

Podczas wykonywania robót ziemnych mechanicznie i ręcznie należy bacznie obserwować skarpę czy nie następuje pęknięcie gruntu.

W czasie wykonania koszy siatkowych należy na bieżąco prowadzić zasypywanie wnęki za koszem wraz z zagęszczeniem.

Po wykonaniu każdej warstwy koszy należy sprawdzić skarpę nad koszem czy nie została naruszona struktura gruntu.

Całość robót należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami drogowymi zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisy BHP dotyczące robót drogowych,

Po zakończeniu wszystkich robót i uporządkowaniu terenu wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie robót i przygotowaniu całego zakresu do odbioru końcowego.

Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć wszystkie dokumenty zgodnie z ustawą, atesty lub deklaracje zgodności na zabudowane materiały z adnotacją kierownika budowy” zabudowano na zabezpieczeniu drogi nr 22 leśnictwo Łabajów.

- Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót zgodnie z przedmiarem robót oraz ustaleniami inspektora nadzoru na obiekcie.