

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce kulturního domu

Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-021216

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Režim veřejné zakázky: Podlimitní režim

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Název zadavatele: město Zábřeh

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČO zadavatele: 00303640

Právní forma zadavatele: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy

Zastoupení zadavatele: RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

Adresa profilu zadavatele: <https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/5d0bf195-f072-4aed-b0a0-8e60e55d9d72>

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Ve výkaze výměr pro vytápění se nachází položky, viz:

Mokroběžné cirkulační čerpadlo pro otopné a klimatizační systémy	ks	1,00		0,00	0,00	0,00
Mokroběžné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení	ks	1,00		0,00	0,00	0,00

Z předaného popisu nelze správně toto zařízení ocenit. Žádáme o doplnění chybějících parametrů (dimenze, výtlak, výkon,...)

Odpověď na dotaz:

Zadavatel doplňuje požadované parametry:

Pro E1:

1	Čerpadla		
	Čerpadlo		
	m=860kg/hod, dp=28kPa, 230 V	ks	1,00
	m=3654kg/hod, dp=28kPa, 230 V	ks	1,00

Pro E2:

1	Čerpadla		
1.1	Čerpadlo 680l/hod, Hmin 15 kPa, 230 V	ks	1

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („**soupis prací**“) byl upraven.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Žádáme zadavatele o úpravu VV vzduchotechniky v I. a II.etapě. Cena je stanovena vzorcem pevná částka za montáž na 35 % z ceny materiálu. Takto nastavená cena montáže neodpovídá skutečnosti a u každé položky je reálně v jiné procentuální výši. Žádáme o úpravu soupisu, tak aby bylo možné ocenit každou položku jednotkovou cenou za montáž, případně ocenit jednou cenou zahrnující dodávku a montáž.

Odpověď na dotaz:

Soupis prací byl upraven.

Hodnota 35 % byla stanovena jako odborný odhad projektanta. Na žádost tazatele je vzorec odstraněn a je možné doplnit libovolnou částku.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:Dotaz:

Žádáme zadavatele o sdělení, zda musíme ve VV ve II. etapě rozpočet „Položky ZTI“ zapisovat jako dodávku a montáž (žluté sloupce), když jsou v rozpočtu položky zvlášť na dodávku a zvlášť na montáž. Například položky č. 15 a 16, dále č.20,21,22,23,24

Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání			
14	273316131R00	Základ.desky z betonu prostého vodostaveb. C25/30	m3	0,20000	0,00
15	213159001RAC	Vsakovací nádrž vel.2,4x4,2x0,825 m, Avsak=10,0 m2, ret.objem 7,27 m3 pro T=6 hod, čas prázd. 22,15 h	soubor	1,00000	0,00
		akumulační box 28 ks, dno boxu 14 ks, boční deska 24 ks, vstupní hrdlo 200/315, KGU přesuvka 200 1 ks, KG redukce 200/160 1 ks, geotextilie 250 g/m2 48 m2 včetně dopravy			
16	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 I	kus	28,00000	0,00
17	213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextilií	m2	48,00000	0,00
18	212850001RAA	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 100 mm, bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie,reviz.šachta	m	66,00000	0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce			
19	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,70000	0,00
Díl:	8	Trubní vedení			
20	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm	kus	1,00000	0,00
21	28611142.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x2000 mm	kus	7,00000	0,00
22	28611141.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm	kus	6,00000	0,00
23	871303110R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 100	m	18,00000	0,00
24	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	1,00000	0,00
25	894431490RAA	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 3,00 m, slepé dno, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	0,00
		spojka d110 mm-2 ks, spojka d160 mm-1 ks			
26	894431180R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm	kus	1,00000	0,00
27	894435916RAA	Filtr pro dešťovou šachtu D 160	kus	1,00000	0,00
28	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	17,00000	0,00
29	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	1,00000	0,00
30	55162493.AR	Lapač střešních splavenin DN 110, , koš, kulový kloub, suchá klapka	kus	1,00000	0,00
		pro předsazenou fasádu s bočním přítokem. průtok 10 l/s			

Odpověď na dotaz:

Soupis prací byl upraven.

Upraven soupis prací tak, že jsou vyřazeny všechny položky, které definovali montáž (16, 23, 24, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 100,101, 113, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152). Montáž je nyní součástí každé položky a je nutné ji ocenit.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:Dotaz:

Žádáme zadavatele o upřesnění, jak vyplnit VV „akustika“ v I.etapě. Rozpočet je dělen jako dodávka a montáž a přitom je v soupise samostatná pol.č.8 montáž. Ptáme se, jak máme doplnit ceny za montáž, jestli u jednotlivých položek ve sloupci montáž nebo souhrnnou částkou za montáž u pol. č. 8?

Poř./ Item no.	Popis výkonu / Activity	Jednotk / Unit	Množství / Quantity	Jednotk.cena/Unit		Cena / Price		Cena celkem
				Dodávka / Delivery Kč/CZK	Montáž/ Labour Kč/CZK	Dodávka/ Delivery Kč/CZK	Montáž/ Labour Kč/CZK	Total Kč/CZK
Akustika								
0,00								
1	Širokopásmově pohltivý obklad stropu Jedná se o minerální zvukově pohltivé podhledové desky 40mm. Třída reakce na oheň třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Strop velkého sálu bude obložen v plochách mezi nosníky kotvení přímo do stropu. Plocha 256m2 + prořez 25% , tj.320m2	m2	320				0,00	0,00
2	Difuzní prvky 1 Tento obklad je tvořen deskou tl. 12 mm, na které jsou připevněny rovnoběžné hranoly stejných šířek 50mm a různých hloubek (hloubky hranolů a mezery mezi nimi se řídí posloupností – viz výkres prvků). Hloubka struktury 150 mm. Rozměry panelů 600x600mm (š x v). Nehořlavý materiál odolávající vysokým teplotám až do 1200°C vyrobená z expandovaného vermikulitu a anorganického pojiva. Neobsahuje žádná minerální či skleněná vlákna nebo azbest. Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1, třída A2-s1,d0. Provedení hran dle požadavku. Montáž panelu přímým šroubováním nebo na nosnou profilovou konstrukci s maximální hloubkou systému do 200 mm. Povrchová úprava HPL, 25mm.	ks	222				0,00	0,00
3	Difuzní prvky 2 Tento obklad je tvořen deskou tl. 12 mm, na které jsou připevněny rovnoběžné hranoly stejných šířek 50mm a různých hloubek (hloubky hranolů a mezery mezi nimi se řídí posloupností – viz výkres prvků). Hloubka struktury 150 mm. Rozměry panelů 600x900mm (š x v). Nehořlavý materiál odolávající vysokým teplotám až do 1200°C vyrobená z expandovaného vermikulitu a anorganického pojiva. Neobsahuje žádná minerální či	ks	12				0,00	0,00

Odpověď na dotaz:

Soupis prací byl upraven.

Upraven soupis prací tak, že je odstraněna položka č. 8. Montáž je nyní součástí každé položky a je nutné ji ocenit.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Dotaz:

Pro správné ocenění položek automatické regulace vztahující se k VZT jednotce v zařízení č. 1 a 2 žádáme o doplnění o projektovou dokumentaci MaR s položkovým rozpočtem. Popis v technické zprávě VZT je nedostačující.

Odpověď na dotaz:

Každý výrobce MaR má své vlastní komponenty, ze kterých celý systém poskládá.

Standartním řešením v jednoduchých případech, je využít možnosti, že každý výrobce větrací jednotky je schopen dodat agregát včetně MaR.

Projekt VZT je ohledně položky MaR v pořádku, je jednoznačný z pohledu dodávky, je to běžný postup.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6:

Dotaz:

Prosíme o zodpovězení dotazu k obkladům stěn.

Ve výpisu je dýha a HPL současně - co má být naceněno?

Dále žádáme o upřesnění:

1) provedení obložkové zárubně – ocelová- na zazdění, nebo reverzní?

2) kde všude má vést obložení ? – pouze z pohledové části nebo i kolem rohů, nebo z obou stran?

- pokud možno zaslat podrobnější půdorys / nákres + kóty.

3) ve výpisu prvků, je napsáno reakce na oheň dle ČSN – obklady nemají žádnou protipožární odolnost. Prosíme tedy o opravu, nebo upřesnění.

Odpověď na dotaz:

Je navržena HPL deska s povrchem v imitaci dýhy.

Je navržena klasická ocelová zárubeň (nikoli reverzní).

Není jasně specifikováno, kterého obkladu se dotaz týká. Rozsah obložení je dostatečně specifikován v projektové dokumentaci.

Není jasně specifikováno, kterého obkladu se dotaz týká. Pokud se jedná o interiérové obklady (stěny, stropy, podhledy atd.), pak je dle ČSN 730831 požadována třída reakce na oheň min

B-s1-d0 s indexem šíření plamene $is=0$ mm/min-1

Navržená třída reakce na oheň A1/A2 je v pořádku.

Tyto obklady nemají funkci požárně dělicí, nosnou apod., proto není požadavek na R, E, I, atd.

Veškeré izolace pod obklady - třída reakce na oheň A1.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 7:

Dotaz:

Ve Vysvetleni_zadavaci_dokumentace_3_FINAL bylo v odpovědích k dotazům č. 5, 6 a 7 uvedeno: Tato položka bude podrobně řešena v projektu interiéru, který v současné době není k dispozici. Ve výkazu výměr však zůstaly položky č. 269, 270 a 271 k nacenění.

Dotaz:

Jak má uchazeč objektivně nacenit něco, k čemu není projekt. Žádáme o sdělení řízené ceny stejné pro všechny uchazeče, nebo o vypuštění pol. č. 269, 270 a 271 ve II. etapě z výkazu výměr.

Odpověď na dotaz:

Položky č. 269, 270 a 271 jsou v projektové dokumentaci definovány tak, aby bylo možné je ocenit (definována funkce, rozměry, materiál a další specifické požadavky).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 8:

Dotaz:

*Rádi bychom požádali zadavatele o důkladné zpřesnění „zavádějících položek **kpl** viz tabulka níže.*

V uveřejněných dodatečných informacích se odkazujete na výkresovou dokumentaci s tím, že si má uchazeč provést výpočet sám.

S odkazem na vyhlášku MMR č.169/2016Sb., jak je uvedeno v § 92 odst.1a), zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, žádáme zadavatele o stanovení výpočtu.

Položky označené kpl, mohou být oceněny uchazeči různými způsoby a důsledkem může být velký rozdíl nabízených cen, což je diskriminační.

Jedná se konkrétně o všechny tyto položky:

Výkaz výměr : Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu I etapa výkaz výměr rev2_3

List 1 Velký sál a zázemí

53	K	953999901	Stavební přípomoc profesím	kpl	1,000
----	---	-----------	----------------------------	-----	-------

List kanalizace

23	721000023	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem		kpl	1,0
----	-----------	--	--	-----	-----

List plynovod

7	723000007	Vypuštění stávajícího plynovodu, znovu napuštění a odvětrání		kpl	1,0
8	723000008	Zkouška těsnosti tlakem, zkouška pevnosti, potrubí do DN 40		kpl	1,0

List VZT specifikace

11.10.2	konstrukce pod venkovní kompresorovou jednotku (betonové dlaždice podložené minerální vatou tl. 30mm)			1	kpl
12.10.4	ochrana ventilátorů proti povětrnosti, viz výkres střechy. Např. ocelová konstrukce s plechovým opláštěním. Případně použití ventilátorů pozice 12.10.1 pro venkovní použití.			1	kpl
13.10.1	Demontáž a ekologická likvidace větracího zařízení ve strojovně VZT v 1.PP (rozsah stejný jako nově vyprojektované zařízení pod stropem sálu)			1	kpl
13.10.2	Demontáž a ekologická likvidace větracího zařízení pod stropem sálu (rozsah stejný jako nově vyprojektované zařízení pod stropem sálu)			1	kpl
13.10.3	Demontáž a po odsouhlasení investorem ekologická likvidace odvodního ventilátoru a navazujícího potrubí ze sálu ve strojovně ve 2.np			1	kpl
13.10.4	Demontáž a ekologická likvidace odvodního ventilátoru restaurace včetně demontáže potrubí prostupujícího střechou a úprava tohoto prostupu pro nové potrubí.			2	kpl

List Silnoproud

5	Požární přepážky - utěsnění prostupů	kpl	1,00
6	Drážkování	kpl	1,00
7	Zednické přípomoci	kpl	1,00
8	Spojení nově instalovaných kovových částí na střeše se stávajícím hromosvodem	kpl	1,00
9	Demontáž staré elektroinstalace	kpl	1,00
10	Nespecifikovaný materiál	kpl	1,00

Výkaz výměr : Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - II. etapa rev. 08-2022_výkaz výměr_230328

List 1 – Stavba bez zateplení

123	K	953999901	Stavební přípomoci profesím	kpl	1,000
124	K	953999902	Dilatace kyvná deska	kpl	1,000
261	K	766660701R	D1.01, 1.02, 1.03, 1.04 Stávající exteriérové dveře- doplnění o panikové kování, madlo	kpl	1,000

List specifikace VZT

1.3.7	osazení a zprovoznění servopohonů na klapkách v I.etapě (pozice klapek 1.3.1 až 1.3.4 viz I.etapa) - dodávka servopohonů v I.etapě	6 kpl
-------	--	-------

1.8.6	protipožární klapka pozice 1.8.4 bude osazena ve strojovně na současně potrubí mimo požárně dělicí konstrukci, nutné protipožárně doizolovat mezi listem protipožární klapky a zdí strojovny, dodávka závěsů s požadovanou protipožární odolností) - vše podle požadavků výrobce požárních klapek	
-------	---	--

		1 kpl
1.10.3	úprava potrubí pro dodatečné osazení protipožárních klapek	1 kpl
2.10.1	úprava potrubí pro dodatečné osazení protipožárních klapek	3 kpl
3.10.5	ocelová konstrukce z pozinkovaného plechu pod venkovní kompresorovou jednotku pozice 3.1.2 (zařízení položené na střeše)	1 kpl
5.10.4	úprava potrubí pro dodatečné osazení protipožárních klapek	3 kpl

List Silnoproud

10	Ochranný nátěr	kpl	1,00
18	Oprava - výměna stávajícího uzemnění včetně dodávky materiálu a výkopových prací	kpl	1,00
19	Oprava - výměna stávajících svodů včetně dodávky materiálu	kpl	1,00

5	Vyhotovení kabelových prostupů	kpl	1,00
6	Požární přepážky - utěsnění prostupů	kpl	1,00
7	Drážkování	kpl	1,00
8	Zednické přípomoci	kpl	1,00
9	Přepojení a přemístění nouzového osvětlení	kpl	1,00

10		Přepojení a přemístění rozváděče RPO1	kpl	1,00
11		Přepojení a přemístění ústředny EPS	kpl	1,00
12		Přepojení a přemístění zařízení dálkového přenosu ZDP	kpl	1,00
13		Přepojení a přemístění ústředny rozhlasu RÚ	kpl	1,00
14		Nespecifikovaný materiál	kpl	1,00

Odpověď na dotaz:

Výkaz výměr: Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu I etapa výkaz výměr rev2_3

List 1 Velký sál a zázemí, pol. č. 53 – jedná se standardní položku, rozsah přípomocí lze odborně odhadnout z předložené dokumentace jednotlivých profesí.

List kanalizace, pol. č. 23, list plynovod, pol. č. 7 a 8 – rozsah těchto položek je dán projektovou dokumentací.

List VZT specifikace:

11.10.2 – položka je dána jednoznačně, je to standardní řešení.

12.10.4 – Projektová dokumentace specifikuje požadavek na ochranu ventilátorů proti povětrnosti. Konkrétní technické řešení je na zhotoviteli a bude dále odsouhlaseno v rámci dílenské dokumentace.

13.10.1 až 13.10.4 – demontované zařízení je v množství, jako nově instalované. Výpočet ploch potrubí se u nově vyprojektovaného zařízení ani u zařízení pro demontáž nikdy neuvádějí. Uvádí se pouze konečná hodnota.

List silnoproud – zadavatel odkazuje na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, konkrétně na Vysvětlení, změnu nebo doplnění č. 31.

Nespecifikovaný materiál je stavební sádra, stavební hřebíky, vázací pásy, kotevní materiál, kabelová oka.

Výkaz výměr: Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - II. etapa rev. 08-2022_výkaz výměr_230328

List 1 – Stavba bez zateplení:

Veškeré položky jsou v rámci dokumentace dostatečně specifikovány.

Kyvná deska je podrobněji řešena v D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení a je požadováno zpracování dílenské dokumentace tohoto prvku v rámci provádění stavby.

Položka 261 zahrnuje doplnění panikového kování na stávající dveře.

List specifikace VZT:

1.3.7 – jedná se o klapky, přes které se větrá prostor řešený až ve II etapě. Tj. v I. etapě se končí uzavřením klapek a nejsou zprovozněny. Viz dokumentaci VZT.

1.8.6 – platí text uvedený pod touto položkou. Případně ať poptávaný dodavatel VZT kontaktuje dodavatele/výrobce protipožárních klapek. Každý dodavatel protipožárních klapek má ve svém katalogu požadované řešení.

1.10.3, 2.10.1, 5.10.4 – platí doslova text v této položce. Nelze osadit na současné potrubí rozměru AxB protipožární klapku průřezu CxD.

3.10.5 – platí text uvedený pod touto položkou. Dodavatel dodá ocelovou pozinkovanou konstrukci a tu upevní do stavby. Rozměr konstrukce musí splňovat požadavky venkovního kompresoru, který na ní stojí. Tyto požadavky má každý výrobce chlazení jiné.

List silnoproud:

10 Doplněková ochrana zemniče dle ČSN uváděné v technické zprávě, rozsah dle projektové dokumentace.

18 Dle PD viz výkres hromosvodu.

19 Dle PD viz výkres hromosvodu.

Položky č. 5 až 14 – zadavatel odkazuje na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, konkrétně na Vysvětlení, změnu nebo doplnění č. 31.

Nespecifikovaný materiál – stavební sádra, stavební hřebíky, vazací pásy, kotevní materiál, kabelová oka

Rozsah kabelových prostupů je patrný z výkresové části dokumentace, položka je standardně uváděna jako komplet.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 9:

Dotaz:

Prosím o stanovení postupu naceňování v případě rozporu PD a VV (např. pol. č. 157 uzávěr požární textilní roletový EW 15 DP1 5000x4500mm, pol. č. 197 Heterogenní podlahová krytina, ...). Má se uvažovat se skutečnou výměrou a navýšit/snížit jednotkovou cenu, nebo nacenit dle VV a následně bude dořešeno změnovými listy v průběhu realizace?

Odpověď na dotaz:

Požárně bezpečnostní řešení je nadřazeno všem dalším částem projektové dokumentace.

Bude naceněno množství dle výkazu výměr.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 10:

Dotaz:

Žádáme zadavatele o doplnění výpisu dveří s jejich bližší specifikací ke 3.etapě – položka č.25.

766	Konstrukce truhlářské	
25	766666999R0A Dodávka a montáž dveří do osazených ocelových zárubní	ks 24,000
	2.48 – 800: 1x levé	
	2.49 - 700 : 1x levé	
	2.50 - 700: 1x levé	
	2.51 - 700 : 1x levé	
	2.52 - 700: 1x pravé	
	2.53 – 800: 1x pravé	
	2.54 – 900: 1x levé	
	2.55 – 900: 1x levé	
	2.56 - 700 : 1x pravé	
	2.57 - 700: 1x pravé	
	2.58 – 800: 1x pravé	
	2.59 - 700 : 1x pravé	24,000
	2.60 – 800: 1x pravé	
	2.63 – 900: 1x pravé	
	2.64 – 900: 1x levé	
	2.65 – 900: 1x levé	
	2.66 – 800: 1x pravé	
	2.67 - 700 : 1x pravé	
	2.68 - 700 : 1x pravé	
	2.69 - 700: 1x pravé	
	2.70 – 800: 1x levé	
	2.71 – 900: 1xpravé	
	2.36 – 900: 2x pravé, levé	

Odpověď na dotaz:

Specifikace dveří byla doplněna v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, konkrétně ve Vysvětlení, změně, nebo doplnění č. 8.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 11:

Dotaz:

Žádáme tímto o vysvětlení ZD - viz níže.

A zároveň s ohledem na chyby a nedostatky ZD a blížící se státní svátky žádáme o posun termínu podání nabídek. Děkujeme.

1. D.1.4.1. kanalizace

21 721000021 Demontáž litinového potrubí vč. odvozu materiálu na skládku

22 721000022 Demontáž plastového potrubí vč. odvozu materiálu na skládku

2. D.1.4.1.vodovod

15 722000015 Demontáž ocelových pozinkovaných trub včetně odvozu materiálu na skládku

16 722000016 Demontáž plastových trub včetně odvozu materiálu na skládku

17 722000017 Demontáž elektrického průtokového ohřívače včetně odvozu materiálu na skládku

Chybí poplatek za uložení na skládku, žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz:

Poplatek za uložení na skládku je součástí položky.

Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena.

Lhůta pro podání nabídek bude prodloužena v souvislosti i v souvislosti s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 12:

Dotaz:

ZTI – II.etapa

204 K 725991120R Vybavení WC soubor 14,000

205 K 725991121R Vybavení WC bezbariérového soubor 14,000

Žádáme o upřesnění v jakém provedení jsou doplňky - nerez /plast ?

Odpověď na dotaz:

Prvky budou v provedení nerez.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 13:

Dotaz:

VV - 1 Velky-sal-a-zazemi - 1.Etapa Rekonstrukce velkého sálu a zázemí

53 K 953999901 Stavební přípomoc profesím kpl 1,000

Žádáme o podrobnější popis požadovaných prací.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel odkazuje na toto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, konkrétně na Vysvětlení, změnu, nebo doplnění č. 8.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 14:

Dotaz:

196 K 776232111 Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem m2 79,000

197 M 28411031 Heterogenní podlahová krytina na bázi polyvinylchloridu s ochrannou vrstvou 2,5 mm m2 25,080

*VV 22,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,080*

Dodávka by měla být 86,9 m2. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz:

Soupis prací byl upraven.

Zadavatel odkazuje na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, konkrétně na Vysvětlení, změnu nebo doplnění č. 1.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 15:

Dotaz:

233 K 091002000 Náklady spojené s umístěním stavby ... 1,000

Žádáme o podrobnější popis požadovaných prací.

Odpověď na dotaz:

Jedná se o náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla a požadavků ve smlouvě o dílo na zajištění dopravní obsluhy přiléhajících nemovitostí, obchodů a služeb včetně provozu pěších. Dále náklad na vliv způsobený ztíženým pohybem vozidel a obsluhy stavby v centru.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 16:

Dotaz:

VV - D2Technické vybavení - D2 Jevištní mechanika a technické vybavení

2 K 091002000 Náklady spojené s umístěním stavby ... 1,000

Žádáme o podrobnější popis požadovaných prací .

Odpověď na dotaz:

Jedná se o položku, která zahrnuje náklady spojené s umístěním části stavby, ke které se vztahuje. Položka zahrnuje zejména náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení, ztížené podmínky související s umístěním části stavby, provozními omezeními.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 17:

Dotaz:

VV – akustika

Nejsou nastaveny vzorce jed.cena dodávka – cena dodávka.

Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď na dotaz:

Soupis prací byl upraven.

Vzorce byly doplněny.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 18:

Dotaz:

Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - II. etapa rev. 08-2022_výkaz výměr_230328

123 K 953999901 Stavební přípomocí profesím kpl 1,000

Žádáme o podrobnější popis požadovaných prací.

Odpověď na dotaz:

Jedná se o standardní položku zahrnující stavební přípomocí jednotlivým profesím. Rozsah přípomocí lze odborně odhadnout z předložené dokumentace jednotlivých profesí.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 19:

Dotaz:

Výkaz výměr - PBa03 Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě

25 766666999R0A Dodávka a montáž dveří do osazených ocelových zárubní ks 24,000

V PD jsme nenašli výpis prvků, žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz:

Specifikace dveří byla doplněna v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, konkrétně ve Vysvětlení, změně, nebo doplnění č. 8.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 20:

Dotaz:

21 642945299TAA Dodávka a montáž posuvné stěny

Mobilní posuvná příčka o výšce 3,0m a šířky 4,0m s vysokou zvukovou neprůzvučností až 58dB

V PD jsme nenašli výpis prvků, žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz:

Výpis prvků mobilní příčky není součástí projektové dokumentace. Mobilní příčka je navržena jako celek a na základě specifikace v rámci PD lze mobilní příčku jednoznačně definovat a nacenit.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 21:

Dotaz:

Žádáme zadavatele o opravu položek č. 204 a 205 pro vybavení WC ve VV stavební části II. etapy. Dle výkresu 1NP část A je celkem WC 11x a 1x WC bezbariérové.

204	K	725991120R	Vybavení WC	soubor	14,000		0,00
205	K	725991121R	Vybavení WC bezbariérového	soubor	14,000		0,00

Odpověď na dotaz:

Soupis prací byl upraven.

Předmětné položky byly opraveny v aktualizovaném soupisu prací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 22:

Dotaz:

Žádáme zadavatele o doplnění položek „Příslušenství WC“ dle popisu v technické zprávě do VV stavební části II. etapy.

Příslušenství WC předsíní bude zahrnovat dávkovač mýdla (vždy jeden dávkovač pro jedno umyvadlo), jeden zásobník papírových ručníků, odpadkový koš, elektrický vysoušeč rukou.

Odpověď na dotaz:

Tyto položky jsou zahrnuty jako komplet.

204	K	725991120R	Vybavení WC	soubor	14,000		0,00
205	K	725991121R	Vybavení WC bezbariérového	soubor	1,000		0,00

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 23:

Dotaz:

Vzhledem k chybným výměrám položek, viz. např. dotazy a odpovědi č. 6, 30 ve vysvětlení č.2 a dotazy a odpovědi č. 2, 4, 11 ve vysvětlení č.3, požadujeme nové, opravené a platné výkazy výměr

Odpověď na dotaz:

Zadavatel odkazuje na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, konkrétně na Vysvětlení, změnu nebo doplnění č. 1.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 24:

Dotaz:

Odpověď na dotaz č. 28 ve vysvětlení č.2 je nedostatečná. Požadujeme uvést množství požárních ucpávek ke každé položce 1 - 5 v rozpočtu vodovod, jelikož toto PBR neuvádí.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel odkazuje na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, konkrétně na Vysvětlení, změnu nebo doplnění č. 1.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 25:

Dotaz:

Žádáme zadavatele o opravu výměry u položky č.182 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 ve stavebním VV 2.étapy v oddíle 712 Powlakové krytiny.

Je u něj uvedený výkaz výměr 7,38m3x0,311 – přepočet na tuny.

Má být $7,38m^3 \times 1,7 = 12,546t$.

181	K	712771601	Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šířky do 500 mm	m3	7,380		0,00
VV		"SCH1"49,2*0,15			7,380		
182	M	58337401	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16	t	2,295		0,00
VV		7,38*0,311 'Přepočtené koeficientem množství			2,295		

Odpověď na dotaz:

Položka byla upravena ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, konkrétně ve Vysvětlení, změně nebo doplnění č. 1.

Změna či doplnění soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **31. 8. 2023 v 10:00**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 24. 7. 2023

Za město Zábřeh
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška