

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1371
Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

JKSO:
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1

KS:
Dátum: 22. 3. 2022

Objednávateľ:
Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640

IČO: 00191531
IČ DPH: SK2020365710

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

IČO: 45661375
IČ DPH: SK2023098539

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:



Cena bez DPH 1 474 389,43

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	1 474 389,43	294 877,89

Cena s DPH v EUR 1 769 267,32

Projektant Spracovateľ

BUING, s.r.o.

Tichá 1649/5
932 01 Veľký Meder
IČO: 45 661 375
Mobil.: 0905/746 616

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1371
 Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
 Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1
 Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640
 Zhotoviteľ:

Dátum:
 Projektant:
 Spracovateľ:



Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		1 474 389,43	1 769 267,32
1371-1	SO-03 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou	521 102,05	625 322,46
1371-1-1	Maštal pre ošípaných č.3	304 375,09	365 250,11
1371-1-2	Spojovacia chodba	39 932,97	47 919,56
1371-1-3	Zdravotechnika	23 033,85	27 640,62
1371-1-4	Elektroinštalácia	8 842,65	10 611,18
1371-1-5	Technológia	144 917,49	173 900,99
1371-2	SO-04 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou	499 769,49	599 723,39
1371-2-1	Maštal pre ošípaných č.4	304 375,09	365 250,11
1371-2-2	Spojovacia chodba	18 814,91	22 577,89
1371-2-3	Zdravotechnika	23 033,85	27 640,62
1371-2-4	Elektroinštalácia	8 628,15	10 353,78
1371-2-5	Technológia	144 917,49	173 900,99
1371-3	SO-07 Nádrž na TH 2x5000m3 s havarijnou nádržou	366 451,90	439 742,28
1371-3-1	Nádrž na TH 2x5000 m3 s havarijnou nádržou	286 421,09	343 705,31
1371-3-1-1	HSV a PSV všeobecne	278 205,75	333 846,90
1371-3-1-2	Elektroinštalácia	8 215,34	9 858,41
1371-3-2	Oporná stena a servisná rampa	80 030,81	96 036,97
1371-4	SO-18 Areálová komunikácia	42 428,18	50 913,82
1371-5	SO-21 Sklad náradia	31 020,70	37 224,84
1371-5-1	HSV a PSV všeobecne	28 573,09	34 287,71
1371-5-2	Elektroinštalácia	2 447,61	2 937,13
1371-6	SO-22 Sociálno-hygienická slučka	13 617,11	16 340,53
1371-6-1	HSV a PSV všeobecne	11 002,27	13 202,72
1371-6-2	Elektroinštalácia	574,86	689,83
1371-6-3	Zdravotechnika a kanalizácia	2 039,98	2 447,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-1 - SO-03 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou

Časť:

1371-1-1 - Maštal pre ošípaných č.3

JKSO:

Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1

KS:

Dátum: 22. 3. 2022

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640

IČO:

00191531

IČ DPH:

SK2020365710

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

BUING s.r.o. , Veľký Meder, Tichá 5

IČO:

45661375

IČ DPH:

SK2023098539

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:



Cena bez DPH

304 375,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	304 375,09	20,00%	60 875,02

Cena s DPH

v EUR

365 250,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-1 - SO-03 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou
Časť: 1371-1-1 - Maštal pre ošípaných č.3
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640
Zhotoviteľ:



Dátum: 22. 3. 2022
Projektant: BUING - s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	304 375,09
1 - Zemné práce	5 935,60
2 - Zakladanie	42 618,07
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	25 057,46
5 - Komunikácie	3 248,19
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	13 553,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 956,16
99 - Presun hmôt HSV	11 575,70
PSV - Práce a dodávky PSV	96 335,03
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	13 308,32
764 - Konštrukcie klampiarske	6 008,27
766 - Konštrukcie stolárske	4 536,82
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	72 481,63
M - Práce a dodávky M	97 095,38
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	97 095,38

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia famy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-1 - SO-03 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou

Časť:

1371-1-1 - Maštal pre ošípaných č.3

Miesto:

Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1

Dátum:

22. 3. 2022

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640

Projektant:

BUJING, s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

304 375,094

D HSV

Práce a dodávky HSV

110 944,681

D 1

Zemné práce

5 935,599

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	13,440	42,250	567,840
2	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	28,666	19,507	559,188
3	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,600	1,075	9,245
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	42,106	3,327	140,087
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	42,106	9,328	392,765
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3- na spätný zásyp	m3	42,106	7,568	318,658
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,106	0,748	31,495
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šaohict, rýh, zárczov aleho nkoln objektov dn 100 m3	m3	130,285	3,626	472,413
9	M	103640000200.S	Zásypový materiál	t	158,722	16,815	2 668,910
10	K	182001112.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	276,599	1,926	532,730
11	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	162,705	1,489	242,268

D 2

Zakladanie

42 618,068

12	K	271571111.S	Vankúše zhrutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	5,104	38,668	197,361
13	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	144,152	48,865	7 043,987
14	K	273313311.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 8/10	m3	62,286	86,974	5 417,263
15	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	95,179	117,636	11 196,477
16	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	4,002	2 169,937	8 684,088
17	K	274271301	Murivo základových pásov (m3) 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	1,900	194,826	370,169
18	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,520	102,112	155,210
19	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,122	2 057,787	251,050
20	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,200	94,635	302,832
21	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	17,693	102,269	1 809,445
22	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	95,232	16,126	1 535,711
23	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	95,232	2,939	279,887
24	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	2,285	2 091,681	4 779,491
25	K	289971221.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šírky od 0 do 3 m	m2	276,599	0,801	221,556
26	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	282,131	1,324	373,541

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

25 057,461

27	K	311321511.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	40,147	119,322	4 790,420
28	K	311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	474,454	19,268	9 141,780
29	K	311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	474,454	6,187	2 935,447
30	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	3,836	2 134,988	8 189,814

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5			Komunikácie	3 248,194			
31	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	63,780	3,030	193,253
32	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm po zhut.hr. 150 mm	m2	271,175	8,034	2 178,620
33	K	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	53,380	12,349	659,190
34	K	581120215.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 150 mm	m2	10,400	20,878	217,131
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	13 553,503			
35	K	622461013.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá akrylátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	122,989	13,916	1 711,515
36	K	625251402	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	124,118	27,300	3 388,421
37	K	631313411.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 8/10 hr.nad 80 do 120 mm	m3	62,860	113,427	7 130,021
38	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	73,408	13,969	1 025,436
39	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	73,408	4,061	298,110
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 956,157			
40	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	357,544	2,402	858,821
41	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	357,544	1,457	520,942
42	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	357,544	1,563	558,841
43	K	952901311.S	Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	m2	624,100	3,700	2 309,170
44	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	8,190	215,321	1 763,479
45	K	965042221.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	17,368	112,193	1 948,568
46	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	57,866	13,169	762,037
47	K	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	57,866	4,049	234,299
D 99			Presun hmôt HSV	11 575,699			
48	K	998021021.S	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	1 287,906	8,988	11 575,699
D PSV			Práce a dodávky PSV	96 335,033			
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti	13 308,315			
49	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	644,861	3,978	2 565,257
50	M	283220000300	Hydroizolačná fólia PVC 803, hr. 1,5 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá	m2	741,590	6,062	4 495,519
51	K	711471054.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche s naleptaním spoju	m2	10,400	4,289	44,606
52	M	283220000300	Hydroizolačná fólia PVC 803, hr. 1,5 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá	m2	11,960	6,062	72,502
53	K	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2	52,816	4,285	226,317
54	M	283220000300	Hydroizolačná fólia PVC 803, hr. 1,5 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá	m2	63,379	6,062	384,203
55	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	644,861	1,855	1 196,217
56	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	741,590	1,324	981,865
57	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	10,400	1,855	19,292
58	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	11,960	0,816	9,759

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	644,861	2,246	1 448,358
60	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	741,590	1,324	981,865
61	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	10,400	2,246	23,358
62	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	11,960	0,816	9,759
63	K	711491271.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	52,816	3,072	162,251
64	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	63,379	1,324	83,914
65	K	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	52,816	3,448	182,110
66	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	63,379	1,324	83,914
67	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	129,711	2,600	337,249

D 764 Konštrukcie klampiarske 6 008,266

68	K	764352229.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm	m	108,760	27,891	3 033,425
69	K	764430230.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	107,960	19,096	2 061,604
70	K	764454255.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	m	28,000	28,718	804,104
71	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	58,991	1,850	109,133

D 766 Konštrukcie stolárske 4 536,824

72	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	72,000	12,389	892,008
73	M	611410005600.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x1200 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	20,000	181,000	3 620,000
74	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	45,120	0,550	24,816

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 72 481,628

75	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	783,833	13,500	10 581,746
76	M	138310001300.S	Plech trapézový pozink farebný SAT 50	m2	838,701	20,000	16 774,020
77	K	767397101.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky do 80 mm	m2	674,312	9,726	6 558,359
78	M	553260001600.S	Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný š. 1000 mm hr. jadra 80 mm	m2	674,312	30,006	20 233,406
79	K	767411101.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky do 100 mm	m2	325,254	17,394	5 657,468
80	M	553250002400.S	Panel sendvičový z tvrdej polyuretánovej peny PUR stenový štandardný oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 80 mm	m2	325,254	28,320	9 211,193
81	K	767646510.S	Montáž dverí kovových vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	2,000	30,879	61,758
82	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	16,081	32,162
83	M	553410031907.S	Dvere požiarne oceľové, interiérové, jednokrídlové s oceľovou zárubňou EI 60 D1, šxv 800x1970 mm	ks	2,000	600,000	1 200,000
84	K	767666	D+M vonkajších dverí vstupných galvanizovaných vxš. 2100x950 mm	ks	2,000	550,000	1 100,000
85	K	767669	D+M zábradlia mobilného	m	5,000	85,000	425,000
86	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	718,351	0,900	646,516

D M Práce a dodávky M 97 095,380

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 97 095,380

87	K	43-M1	D+M oceľovej konštrukcie - povrchová úprava žiarove zinkovanie	kg	13 700,000	6,100	83 570,000
88	K	43-M2	D+M sekundárnej oceľovej konštrukcie - pažďlíky a väznice - profily "Z" Metzke	m	486,000	27,830	13 525,380

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-1 - SO-03 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou

Časť:

1371-1-2 - Spojovacia chodba

JKSO:

Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1

KS:

Dátum: 22. 3. 2022

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640

IČO:

00191531

IČ DPH:

SK2020365710

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

IČO:

45661375

IČ DPH:

SK2023098539

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:



Cena bez DPH

39 932,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	39 932,97	20,00%	7 986,59

Cena s DPH

v EUR

47 919,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-1 - SO-03 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou
Časť: 1371-1-2 - Spojovacia chodba
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640
Zhotoviteľ:



Dátum: 22. 3. 2022
Projektant: BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	39 932,97
1 - Zemné práce	5 363,35
2 - Zakladanie	12 835,70
5 - Komunikácie	1 185,26
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	606,94
99 - Presun hmôt HSV	3 333,51
PSV - Práce a dodávky PSV	6 183,30
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	568,25
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 615,06
M - Práce a dodávky M	10 424,90
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	10 424,90

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
 Objekt: 1371-1 - SO-03 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou
 Časť: 1371-1-2 - Spojovacia chodba

Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1
 Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640
 Zhotoviteľ:

Dátum: 22. 3. 2022
 Projektant: BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5
 Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 932,966

D HSV Práce a dodávky HSV

23 324,764

D 1 Zemné práce

5 363,346

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	12,772	42,250	539,617
2	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	12,772	3,327	42,492
3	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	12,772	9,328	119,137
4	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3- na spätný zásyp	m3	12,772	7,568	96,658
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,772	0,748	9,553
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	127,153	3,626	461,057
7	M	103640000200.S	Zásypový materiál	t	205,886	16,815	3 461,973
8	K	182001112.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	205,200	1,926	395,215
9	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	159,600	1,489	237,644

D 2 Zakladanie

12 835,702

10	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,824	38,668	70,530
11	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,257	48,865	110,288
12	K	273313311.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 8/10	m3	2,257	86,974	196,300
13	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	3,386	117,636	398,315
14	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,317	2 169,937	687,870
15	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	10,944	106,269	1 163,008
16	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,876	2 057,787	1 802,621
17	K	279321411.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	16,302	106,346	1 733,652
18	K	279351101.S	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-dielce	m2	130,416	17,780	2 318,796
19	K	279351102.S	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	m2	130,416	5,923	772,454
20	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	1,304	2 087,556	2 722,173
21	K	279362021.S	Výstuž základových múrov nosných zo zvr. sietí KARI	t	0,192	2 178,187	418,212
22	K	289971221.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šírky od 0 do 3 m	m2	205,200	0,801	164,365
23	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	209,304	1,324	277,118

D 5 Komunikácie

1 185,258

24	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 32-63 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	205,200	4,404	903,701
25	K	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	22,800	12,349	281,557

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

606,944

26	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	132,012	2,402	317,093
27	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	132,012	1,563	206,335

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	952901311.S	Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	m2	22,572	3,700	83,516
D 99			Presun hmôt HSV				3 333,514
29	K	998021021.S	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	370,885	8,988	3 333,514
D PSV			Práce a dodávky PSV				6 183,302
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				568,247
30	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spoju	m2	22,572	3,978	89,791
31	M	283220000300	Hydroizolačná fólia PVC 803, hr. 1,5 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá	m2	25,958	6,062	157,357
32	K	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarným spoju	m2	6,840	4,285	29,309
33	M	283220000300	Hydroizolačná fólia PVC 803, hr. 1,5 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá	m2	8,208	6,062	49,757
34	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	22,572	1,855	41,871
35	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	25,958	1,324	34,368
36	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	22,572	2,246	50,697
37	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	25,958	1,324	34,368
38	K	711491271.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	6,840	3,072	21,012
39	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	8,208	1,324	10,867
40	K	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	6,840	3,448	23,584
41	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	8,208	1,324	10,867
42	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5,538	2,600	14,399
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				5 615,055
43	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	47,880	13,500	646,380
44	M	138310001300.S	Plech trapézový pozink farebný SAT 50	m2	51,232	20,000	1 024,640
45	K	767421101.1S	Montáž a dodávka vetracej mriežky so sieťkou 400x200 mm	ks	48,000	12,000	576,000
46	K	767421101.S	Montáž a dodávka opláštenia - plastová stena Funki , hr.35 mm	m2	132,718	25,000	3 317,950
47	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	55,650	0,900	50,085
D M			Práce a dodávky M				10 424,900
D 43-M			Montáž oceľových konštrukcií				10 424,900
48	K	43-M1	D+M Ok - žiarovo pozinkované	kg	1 709,000	6,100	10 424,900

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-1 - SO-03 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou

Časť:

1371-1-3 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640

Zhotoviteľ:

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

Spracovateľ:

Poznámka:



KS:

Dátum: 22. 3. 2022

IČO:

00191531

IČ DPH:

SK2020365710

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45661375

IČ DPH:

SK2023098539

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 033,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	23 033,85	20,00%	4 606,77

Cena s DPH

v EUR

27 640,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-1 - SO-03 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou
Časť: 1371-1-3 - Zdravotechnika
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640
Zhotoviteľ:



Dátum: 22. 3. 2022
Projektant: BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	23 033,85
8 - Rúrové vedenie	2 056,25
PSV - Práce a dodávky PSV	20 977,60
713 - Izolácie tepelné	292,59
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	18 512,38
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 172,63

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
 Objekt: 1371-1 - SO-03 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou
 Časť: 1371-1-3 - Zdravotechnika

Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1
 Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640
 Zhotoviteľ:

Dátum: 22. 3. 2022
 Projektant: BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5
 Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 033,847

D HSV Práce a dodávky HSV **2 056,249**

D 8 Rúrové vedenie **2 056,249**

1	K	8938101342	Osadenie prefabrik.žumpa	ks	1,000	253,500	253,500
2	M	5938900100	Prefabrikovaná žumpa IZX 402/828, spodný diel=vaňa, dl.3600xš.2800x v.1900mm	ks	1,000	1 662,622	1 662,622
3	M	5938900300	Prefabrikovaná žumpa IZX 404/828, krycia doska s otvorom dl.2800xš.1800xhr.150mm	ks	1,000	140,127	140,127

D PSV Práce a dodávky PSV **20 977,598**

D 713 Izolácie tepelné **292,585**

4	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38	m	78,000	3,155	246,090
5	M	2837741528	TUBOLIT izolácia - trubica 18/13-DG (136) ARC-0030 Armacell AZ FLEX	m	78,000	0,586	45,708
6	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,605	1,300	0,787

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia **18 512,379**

7	K	721171114	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 315x7, 7	m	231,000	55,667	12 859,077
8	M	2861104769	Odbočka jednoduchá 87.st KGEA 300/300	ks	66,000	77,440	5 111,040
9	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	2,000	3,082	6,164
10	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,000	4,557	9,114
11	K	721274101	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 50 HUL 805	ks	2,000	7,598	15,196
12	K	721290113	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 250 alebo DN 300	m	231,000	1,522	351,582
13	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	160,206	1,000	160,206

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod **2 172,634**

14	K	722130220	Plastové rúry PPR 20 D 16	m	18,000	7,810	140,580
15	K	722150203.S	Potrubié z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 25	m	60,000	15,984	959,040
16	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	2,000	7,146	14,292
17	K	722229103.S	Montáž a dodávka ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1	ks	4,000	16,500	66,000
18	K	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	2,000	2,453	4,906
19	M	5518100279	Guľový uzáver voda 1/2", č. 5125150012 IVAR	ks	2,000	9,427	18,854
20	K	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	2,000	3,322	6,644
21	M	5518100281	Guľový uzáver voda 1", č. 5125150100 IVAR	ks	2,000	23,276	46,552
22	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	16,176	32,352
23	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	2,000	344,019	688,038
24	K	7222902291	Tlaková skúška potrubia plast.	m	78,000	1,353	105,534
25	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	78,000	1,130	88,140
26	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,432	0,700	1,702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-1 - SO-03 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou

Časť:

1371-1-4 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1

KS:

Dátum: 22. 3. 2022

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640

IČO:

00191531

IČ DPH:

SK2020365710

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

IČO:

45661375

IČ DPH:

SK2023098539

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:



Cena bez DPH

8 842,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
zariadená	8 842,65	20,00%	1 768,53

Cena s DPH

v EUR

10 611,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-1 - SO-03 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou
Časť: 1371-1-4 - Elektroinštalácia
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640
Zhotoviteľ:



Dátum: 22.3.2022
Projektant: BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M	8 842,65
D1 - Elektroinštalácia - materiál	5 754,65
D2 - Elektroinštalácia - montáž	3 088,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-1 - SO-03 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou

Časť:

1371-1-4 - Elektroinštalácia

Miesto:

Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1

Dátum:

22. 3. 2022

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 842,650

D M Práce a dodávky M

8 842,650

D D1 Elektroinštalácia - materiál

5 754,650

1	M	Pol1	Rozvádzač RH + výbava (viď. výkres E4, E5)	ks	1,000	1 250,000	1 250,000
2	M	Pol2	Zásuvková skriňa ZS1, ZS2 + výbava (viď. výkres E6)	ks	2,000	185,000	370,000
3	M	Pol3	LED svietidlo 2x22W, IP65	ks	22,000	28,340	623,480
4	M	Pol4	Vonkajšie LED svietidlo s držiakom, 100W, IP65	ks	2,000	16,840	33,680
5	M	Pol5	Vypínač č.6, IP65	ks	3,000	12,340	37,020
6	M	Pol6	Poistka PN000/100A	ks	3,000	3,570	10,710
7	M	Pol7	Kábel CYKY-J 4x35	m	35,000	16,610	581,350
8	M	Pol8	Tlačidlo TOTAL STOP	ks	1,000	28,150	28,150
9	M	Pol9	Senzor súmrakového spínača 250V, 10A, IP65	ks	1,000	13,680	13,680
10	M	Pol10	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	650,000	0,970	630,500
11	M	Pol11	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	40,000	1,580	63,200
12	M	Pol12	Kábel CYKY-J 5x10	m	120,000	6,290	754,800
13	M	Pol13	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	35,000	0,410	14,350
14	M	Pol14	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	20,000	0,580	11,600
15	M	Pol15	Kábel SYKFY 2x2x0,8	m	25,000	0,650	16,250
16	M	Pol16	Vodič H07V-K 6mm ²	m	150,000	0,730	109,500
17	M	Pol17	Vodič H07V-K 4mm ²	m	100,000	0,470	47,000
18	M	Pol18	PVC chránička UPRM 40mm s držiakmi	m	250,000	1,030	257,500
19	M	Pol19	PVC chránička FXP 16 s držiakmi	m	100,000	0,420	42,000
20	M	Pol20	Oceľový žľab s držiakom 60x100	m	3,000	6,260	18,780
21	M	Pol21	Vodič FeZn 30x4mm	m	200,000	2,460	492,000
22	M	Pol22	Vodič FeZn 10mm	m	90,000	2,310	207,900
23	M	Pol23	Svorka SS	ks	60,000	0,440	26,400
24	M	Pol24	Svorka ZSA	ks	100,000	0,620	62,000
25	M	Pol25	Uzemňovacia páska ZSA	m	20,000	2,640	52,800

D D2 Elektroinštalácia - montáž

3 088,000

26	K	Pol26	Montáž	kpl	1,000	3 088,000	3 088,000
----	---	-------	--------	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-1 - SO-03 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou

Časť:

1371-1-5 - Technológia

JKSO:

Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1

KS:

Dátum: 22. 3. 2022

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640

IČO:

00191531

IČ DPH:

SK2020365710

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

IČO:

45661375

IČ DPH:

SK2023098539

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:



Cena bez DPH

144 917,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	144 917,49	20,00%	28 083,50

Cena s DPH

v EUR

173 900,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-1 - SO-03 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou
Časť: 1371-1-5 - Technológia
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640
Zhotoviteľ:



Dátum: 22. 3. 2022
Projektant: BUING s.r.o. , Veľký Meder, Tichá 5
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

144 917,49

26-M - Montáže zariadení pre poľnohospod.

144 917,49

144 917,49

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-1 - SO-03 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou
Časť: 1371-1-5 - Technológia
Miesto: Malá Belá,k.ú.Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640
Zhotoviteľ:



Dátum: 22. 3. 2022
Projektant: BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

144 917,490

D M Práce a dodávky M **144 917,490**

D 26-M Montáže zariadení pre poľnohospod. **144 917,490**

1	K	P1.01	Technológia suchého krmenia	sub	1,000	13 615,700	13 615,700
2	K	P1.02, P1.08	Technológia ventilačného systému + alarm	sub	1,000	27 206,870	27 206,870
3	K	P1.04, P1.06	Technológia ustajnenia (kotercov, betónové rošty)	sub	1,000	82 322,110	82 322,110
4	K	P1.05	Technológia napájania	sub	1,000	21 772,810	21 772,810

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-2 - SO-04 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou

Časť:

1371-2-1 - Maštal pre ošípaných č.4

JKSO:

Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1

KS:

Dátum: 22. 3. 2022

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640

IČO:

00191531

IČ DPH:

SK2020365710

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

IČO:

45661375

IČ DPH:

SK2023098539

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:



Cena bez DPH

304 375,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	304 375,09	20,00%	60 875,02

Cena s DPH

v EUR

365 250,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-2 - SO-04 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou
Časť: 1371-2-1 - Maštal pre ošípaných č.4
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640
Zhotoviteľ:



Dátum: 22. 3. 2022
Projektant: BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		304 375,09
HSV - Práce a dodávky HSV		110 944,68
1 - Zemné práce		5 935,60
2 - Zakladanie		42 618,07
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		25 057,46
5 - Komunikácie		3 248,19
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		13 553,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		8 956,16
99 - Presun hmôt HSV		11 575,70
PSV - Práce a dodávky PSV		96 335,03
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		13 308,32
764 - Konštrukcie klampiarske		6 008,27
766 - Konštrukcie stolárske		4 536,82
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		72 481,63
M - Práce a dodávky M		97 095,38
43-M - Montáž oceľových konštrukcií		97 095,38

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-2 - SO-04 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou

Časť:

1371-2-1 - Maštal pre ošípaných č.4

Miesto:

Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1

Dátum:

22. 3. 2022

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

304 375,094

D HSV

Práce a dodávky HSV

110 944,681

D 1

Zemné práce

5 935,599

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	13,440	42,250	567,840
2	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	28,666	19,507	559,188
3	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,600	1,075	9,245
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	42,106	3,327	140,087
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	42,106	9,328	392,765
6	K	167101101.S	Nakladanie neuhľanútého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3- na spätný zásyp	m3	42,106	7,568	318,658
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,106	0,748	31,495
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	130,285	3,626	472,413
9	M	103640000200.S	Zásypový materiál	t	158,722	16,815	2 668,910
10	K	182001112.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	276,599	1,926	532,730
11	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	162,705	1,489	242,268

D 2

Zakladanie

42 618,068

12	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	5,104	38,668	197,361
13	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	144,152	48,865	7 043,987
14	K	273313311.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 8/10	m3	62,286	86,974	5 417,263
15	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	95,179	117,636	11 196,477
16	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI	t	4,002	2 169,937	8 684,088
17	K	274271301	Murivo základových pásov (m3) 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	1,900	194,826	370,169
18	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,520	102,112	155,210
19	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,122	2 057,787	251,050
20	K	275313611.S	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,200	94,635	302,832
21	K	275321312.S	Betón základových pätičiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	17,693	102,269	1 809,445
22	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie-dielce	m2	95,232	16,126	1 535,711
23	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie-dielce	m2	95,232	2,939	279,887
24	K	275361821.S	Výstuž základových pätičiek z ocele B500 (10505)	t	2,285	2 091,681	4 779,491
25	K	289971221.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šírky od 0 do 3 m	m2	276,599	0,801	221,556
26	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	282,131	1,324	373,541

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

25 057,461

27	K	311321511.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	40,147	119,322	4 790,420
28	K	311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	474,454	19,268	9 141,780
29	K	311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	474,454	6,187	2 935,447
30	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	3,836	2 134,988	8 189,814

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5			Komunikácie				3 248,194
31	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	63,780	3,030	193,253
32	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm po zhut.hr. 150 mm	m2	271,175	8,034	2 178,620
33	K	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	53,380	12,349	659,190
34	K	581120215.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 150 mm	m2	10,400	20,878	217,131
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				13 553,503
35	K	622461013.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá akrylátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	122,989	13,916	1 711,515
36	K	625251402	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	124,118	27,300	3 388,421
37	K	631313411.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 8/10 hr.nad 80 do 120 mm	m3	62,860	113,427	7 130,021
38	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	73,408	13,969	1 025,436
39	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	73,408	4,061	298,110
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 956,157
40	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	357,544	2,402	858,821
41	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	357,544	1,457	520,942
42	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	357,544	1,563	558,841
43	K	952901311.S	Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	m2	624,100	3,700	2 309,170
44	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	8,190	215,321	1 763,479
45	K	965042221.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	17,368	112,193	1 948,568
46	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	57,866	13,169	762,037
47	K	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	57,866	4,049	234,299
D 99			Presun hmôt HSV				11 575,699
48	K	998021021.S	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál,tvárníc,blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	1 287,906	8,988	11 575,699
D PSV			Práce a dodávky PSV				96 335,033
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				13 308,315
49	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spoju	m2	644,861	3,978	2 565,257
50	M	283220000300	Hydroizolačná fólia PVC 803, hr. 1,5 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá	m2	741,590	6,062	4 495,519
51	K	711471054.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche s naleptaním spoju	m2	10,400	4,289	44,606
52	M	283220000300	Hydroizolačná fólia PVC 803, hr. 1,5 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá	m2	11,960	6,062	72,502
53	K	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarným spoju	m2	52,816	4,285	226,317
54	M	283220000300	Hydroizolačná fólia PVC 803, hr. 1,5 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá	m2	63,379	6,062	384,203
55	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	644,861	1,855	1 196,217
56	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	741,590	1,324	981,865
57	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	10,400	1,855	19,292
58	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	11,960	0,816	9,759

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	644,861	2,246	1 448,358
60	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	741,590	1,324	981,865
61	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	10,400	2,246	23,358
62	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	11,960	0,816	9,759
63	K	711491271.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	52,816	3,072	162,251
64	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	63,379	1,324	83,914
65	K	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	52,816	3,448	182,110
66	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	63,379	1,324	83,914
67	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	129,711	2,600	337,249

D 764 Konštrukcie klampiarske 6 008,266

68	K	764352229.S	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm	m	108,760	27,891	3 033,425
69	K	764430230.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	107,960	19,096	2 061,604
70	K	764454255.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	m	28,000	28,718	804,104
71	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	58,991	1,850	109,133

D 766 Konštrukcie stolárske 4 536,824

72	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	72,000	12,389	892,008
73	M	611410005600.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x1200 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	20,000	181,000	3 620,000
74	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	45,120	0,550	24,816

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 72 481,628

75	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	783,833	13,500	10 581,746
76	M	138310001300.S	Plech trapézový pozink farebný SAT 50	m2	838,701	20,000	16 774,020
77	K	767397101.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky do 80 mm	m2	674,312	9,726	6 558,359
78	M	553260001600.S	Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný š. 1000 mm hr. jadra 80 mm	m2	674,312	30,006	20 233,406
79	K	767411101.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky do 100 mm	m2	325,254	17,394	5 657,468
80	M	553250002400.S	Panel sendvičový z tvrdej polyuretánovej peny PUR stenový štandardný oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 80 mm	m2	325,254	28,320	9 211,193
81	K	767646510.S	Montáž dverí kovových vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	2,000	30,079	61,758
82	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	16,081	32,162
83	M	553410031907.S	Dvere požiarne oceľové, interiérové, jednokrídlové s oceľovou zárubňou EI 60 D1, šxv 800x1970 mm	ks	2,000	600,000	1 200,000
84	K	767666	D+M vonkajších dverí vstupných galvanizovaných vxš. 2100x950 mm	ks	2,000	550,000	1 100,000
85	K	767669	D+M zábradlia mobilného	m	5,000	85,000	425,000
86	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	718,351	0,900	646,516

D M Práce a dodávky M 97 095,380

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 97 095,380

87	K	43-M1.1	D+M oceľovej konštrukcie - povrchová úprava žiarove zinkovanie	kg	13 700,000	6,100	83 570,000
88	K	43-M2	D+M sekundárnej oceľovej konštrukcie - paždíky a väznice - profily "Z" Metzke	m	486,000	27,830	13 525,380

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-2 - SO-04 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou

Časť:

1371-2-2 - Spojovacia chodba

JKSO:

Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640

Zhotoviteľ:

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

Spracovateľ:

Poznámka:



KS:

Dátum: 22. 3. 2022

IČO:

00191531

IČ DPH:

SK2020365710

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45661375

IČ DPH:

SK2023098539

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

18 814,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	18 814,91	20,00%	3 762,98

Cena s DPH

v EUR

22 577,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-2 - SO-04 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou
Časť: **1371-2-2 - Spojovacia chodba**
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640
Zhotoviteľ:



Dátum: 22. 3. 2022
Projektant: BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 814,91

HSV - Práce a dodávky HSV	10 996,67
1 - Zemné práce	2 528,07
2 - Zakladanie	6 052,16
5 - Komunikácie	558,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	286,17
99 - Presun hmôt HSV	1 571,43
PSV - Práce a dodávky PSV	2 907,74
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	267,93
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 639,81
M - Práce a dodávky M	4 910,50
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	4 910,50

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-2 - SO-04 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou

Časť:

1371-2-2 - Spojovacia chodba

Miesto:

Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1

Dátum:

22. 3. 2022

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 814,909

D HSV Práce a dodávky HSV

10 996,670

D 1 Zemné práce 2 528,074

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	6,020	42,250	254,345
2	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	6,020	3,327	20,029
3	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	6,020	9,328	56,155
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3- na spätný zásyp	m3	6,020	7,568	45,559
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,020	0,748	4,503
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	59,933	3,626	217,317
7	M	103640000200.S	Zásypový materiál	t	97,043	16,815	1 631,778
8	K	182001112.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	96,750	1,926	186,341
9	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	75,250	1,489	112,047

D 2 Zakladanie 6 052,158

10	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,860	38,668	33,254
11	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,064	48,865	51,992
12	K	273313311.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C B/10	m3	1,064	86,974	92,540
13	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	1,596	117,636	187,747
14	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,149	2 169,937	323,321
15	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	5,160	106,269	548,348
16	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,413	2 057,787	849,866
17	K	279321411.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	7,686	106,346	817,375
18	K	279351101.S	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-dielce	m2	61,490	17,780	1 093,292
19	K	279351102.S	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	m2	61,490	5,923	364,205
20	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	0,615	2 087,556	1 283,847
21	K	279362021.S	Výstuž základových múrov nosných zo zvr. sietí KARI	t	0,091	2 178,187	198,215
22	K	289971221.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šírky od 0 do 3 m	m2	96,750	0,801	77,497
23	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	98,685	1,324	130,659

D 5 Komunikácie 558,839

24	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 32-63 s rozprestretím, víhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	96,750	4,404	426,087
25	K	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	10,750	12,349	132,752

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 286,173

26	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	62,243	2,402	149,508
27	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	62,243	1,563	97,286

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	952901311.S	Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	m2	10,643	3,700	39,379

D 99 Presun hmôt HSV 1 571,426

29	K	998021021.S	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál,tvárníc, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	174,836	8,988	1 571,426
----	---	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 907,739

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 267,929

30	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spoju	m2	10,643	3,978	42,338
31	M	283220000300	Hydroizolačná fólia PVC 803, hr. 1,5 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hneď	m2	12,239	6,062	74,193
32	K	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarným spoju	m2	3,225	4,285	13,819
33	M	283220000300	Hydroizolačná fólia PVC 803, hr. 1,5 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hneď	m2	3,870	6,062	23,460
34	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	10,643	1,855	19,743
35	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	12,239	1,324	16,204
36	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	10,643	2,246	23,904
37	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	12,239	1,324	16,204
38	K	711491271.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	3,225	3,072	9,907
39	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	3,870	1,324	5,124
40	K	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	3,225	3,448	11,120
41	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	3,870	1,324	5,124
42	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,611	2,600	6,789

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 639,810

43	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	22,575	13,500	304,763
44	M	138310001300.S	Plech trapézový pozink farebný SAT 50	m2	24,155	20,000	483,100
45	K	767421101.1S	Montáž a dodávka vetracej mriežky so sieťkou 400x200 mm	ks	22,000	12,000	264,000
46	K	767421101.S	Montáž a dodávka opláštenia - plastová stena Funki , hr.35 mm	m2	62,576	25,000	1 564,400
47	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	26,163	0,900	23,647

D M Práce a dodávky M 4 910,500

D 43-M Montáž ocefových konštrukcií 4 910,500

48	K	43-M1	D+M OK - žiarovo pozinkované	kg	805,000	6,100	4 910,500
----	---	-------	------------------------------	----	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-2 - SO-04 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou

Časť:

1371-2-3 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640

Zhotoviteľ:

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

Spracovateľ:

Poznámka:



KS:

Dátum: 22. 3. 2022

IČO:

00191531

IČ DPH:

SK2020365710

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45661375

IČ DPH:

SK2023098539

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 033,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	23 033,85	20,00%	4 606,77

Cena s DPH

v EUR

27 640,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-2 - SO-04 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou
Časť: 1371-2-3 - Zdravotechnika
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640
Zhotoviteľ:

Dátum: 22. 3. 2022
Projektant: BUING s.r.o., Velky Meder, Tichá 5
Spracovateľ:



Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	23 033,85
HSV - Práce a dodávky HSV	2 056,25
8 - Rúrové vedenie	2 056,25
PSV - Práce a dodávky PSV	20 977,60
713 - Izolácie tepelné	292,59
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	18 512,38
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 172,63

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-2 - SO-04 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou

Časť:

1371-2-3 - Zdravotechnika

Miesto:

Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640

Zhotoviteľ:

Dátum:

22. 3. 2022

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 033,847

D HSV Práce a dodávky HSV **2 056,249**

D 8 Rúrové vedenie **2 056,249**

1	K	8938101342	Osadenie prefabrik. žumpa	ks	1,000	253,500	253,500
2	M	5938900100	Prefabrikovaná žumpa IZX 402/828, spodný diel=vaňa, dl. 3600xš. 2800x v. 1900mm	ks	1,000	1 662,622	1 662,622
3	M	5938900300	Prefabrikovaná žumpa IZX 404/828, krycia doska s otvorom dl. 2800xš. 1800xhr. 150mm	ks	1,000	140,127	140,127

D PSV Práce a dodávky PSV **20 977,598**

D 713 Izolácie tepelné **292,585**

4	K	710402121	Montáž trubíc z PE, hr. 16 20 mm, vnút. priemer do 38	m	78,000	3,166	246,000
5	M	2837741528	TUBOLIT izolácia - trubica 18/13-DG (136) ARC-0030 Armacell AZ FLEX	m	78,000	0,586	45,708
6	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,605	1,300	0,787

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia **18 512,379**

7	K	721171114	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 315x7, 7	m	231,000	55,667	12 859,077
8	M	2861104769	Odbočka jednoduchá 87.st KGEA 300/300	ks	66,000	77,440	5 111,040
9	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	2,000	3,082	6,164
10	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,000	4,557	9,114
11	K	721274101	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 50 HUL 805	ks	2,000	7,598	15,196
12	K	721290113	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 250 alebo DN 300	m	231,000	1,522	351,582
13	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	160,206	1,000	160,206

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod **2 172,634**

14	K	722130220	Plastové rúry PPR 20 D 16	m	18,000	7,810	140,580
15	K	722150203.S	Potrúbie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 25	m	60,000	15,984	959,040
16	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre výtokový ventil G 1/2	ks	2,000	7,146	14,292
17	K	722229103.S	Montáž a dodávka ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1	ks	4,000	16,500	66,000
18	K	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	2,000	2,453	4,906
19	M	5518100279	Guľový uzáver voda 1/2", č. 5125150012 IVAR	ks	2,000	9,427	18,854
20	K	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	2,000	3,322	6,644
21	M	5518100281	Guľový uzáver voda 1", č. 5125150100 IVAR	ks	2,000	23,276	46,552
22	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	16,176	32,352
23	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	2,000	344,019	688,038
24	K	7222902291	Tlaková skúška potrubia plast.	m	78,000	1,353	105,534
25	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	78,000	1,130	88,140
26	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,432	0,700	1,702

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-2 - SO-04 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou

Časť:

1371-2-4 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1

KS:

Dátum: 22. 3. 2022

Objednávateľ:

Pofnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640

IČO:

00191531

IČ DPH:

SK2020365710

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5.

IČO:

45661375

IČ DPH:

SK2023098539

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:



Cena bez DPH

8 628,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 628,15	20,00%	1 725,63

Cena s DPH

v EUR

10 353,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-2 - SO-04 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou
Časť: **1371-2-4 - Elektroinštalácia**
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640
Zhotoviteľ:



Dátum: 22. 3. 2022
Projektant: BUING s.r.o., Vefký Meder, Tichá 5
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	8 628,15
M - Práce a dodávky M	8 628,15
D1 - Elektroinštalácia - materiál	5 547,15
D2 - Elektroinštalácia - montáž	3 081,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-2 - SO-04 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou

Časť:

1371-2-4 - Elektroinštalácia

Miesto:

Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1

Dátum:

22. 3. 2022

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640

Projektant:

BUJING s.r.o. Veľký Meder, Tichá 5

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 628,150

D M Práce a dodávky M

8 628,150

D D1 Elektroinštalácia - materiál

5 547,150

1	M	Pol27	Rozvádzač RH + výbava (viď. výkres E10, E11)	ks	1,000	1 250,000	1 250,000
2	M	Pol28	Zásuvková skriňa ZS1, ZS2 + výbava (viď. výkres E12)	ks	2,000	185,000	370,000
3	M	Pol3	LED svietidlo 2x22W, IP65	ks	22,000	28,340	623,480
4	M	Pol4	Vonkajšie LED svietidlo s držiakom, 100W, IP65	ks	2,000	16,840	33,680
5	M	Pol5	Vypínač č.6, IP65	ks	3,000	12,340	37,020
6	M	Pol6	Poistka PN000/100A	ks	3,000	3,570	10,710
7	M	Pol7	Kábel CYKY-J 4x35	m	25,000	16,610	415,250
8	M	Pol8	Tlačidlo TOTAL STOP	ks	1,000	28,150	28,150
9	M	Pol9	Senzor súmrakového spínača 250V, 10A, IP65	ks	1,000	13,680	13,680
10	M	Pol10	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	650,000	0,970	630,500
11	M	Pol11	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	40,000	1,580	63,200
12	M	Pol12	Kábel CYKY-J 5x10	m	120,000	6,290	754,800
13	M	Pol13	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	35,000	0,410	14,350
14	M	Pol14	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	20,000	0,580	11,600
15	M	Pol15	Kábel SYKFY 2x2x0,8	m	25,000	0,650	16,250
16	M	Pol16	Vodič H07V-K 6mm ²	m	150,000	0,730	109,500
17	M	Pol17	Vodič H07V-K 4mm ²	m	100,000	0,470	47,000
18	M	Pol18	PVC chránička UPRM 40mm s držiakmi	m	250,000	1,030	257,500
19	M	Pol19	PVC chránička FXP 16 s držiakmi	m	100,000	0,420	42,000
20	M	Pol20	Oceľový žľab s držiakom 60x100	m	3,000	6,260	18,780
21	M	Pol21	Vodič FeZn 30x4mm	m	200,000	2,460	492,000
22	M	Pol29	Vodič FeZn 10mm	m	90,000	1,850	166,500
23	M	Pol23	Svorka SS	ks	60,000	0,440	26,400
24	M	Pol24	Svorka ZSA	ks	100,000	0,620	62,000
25	M	Pol25	Uzemňovacia páska ZSA	m	20,000	2,640	52,800

D D2 Elektroinštalácia - montáž

3 081,000

26	K	Pol26	Montáž	kpl	1,000	3 081,000	3 081,000
----	---	-------	--------	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-2 - SO-04 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou

Časť:

1371-2-5 - Technológia

JKSO:

Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640

Zhotoviteľ:

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

Spracovateľ:

Poznámka:



KS:

Dátum: 22. 3. 2022

IČO:

00191531

IČ DPH:

SK2020365710

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45661375

IČ DPH:

SK2023098539

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

144 917,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	144 917,49	20,00%	28 983,50

Cena s DPH

v EUR

173 900,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-2 - SO-04 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou
Časť: 1371-2-5 - Technológia
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640
Zhotoviteľ:



Dátum: 22. 3. 2022
Projektant: BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

144 917,49

144 917,49

26-M - Montáže zariadení pre poľnohospod.

144 917,49

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-2 - SO-04 Maštal pre ošípané so spojovacou chodbou
Časť: 1371-2-5 - Technológia

Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640
Zhotoviteľ:

Dátum: 22. 3. 2022
Projektant: BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5
Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

144 917,490

D M Práce a dodávky M **144 917,490**

D 26-M Montáže zariadení pre poľnohospod. **144 917,490**

1	K	P1.01	Technológia suchého krmenia	sub	1,000	13 615,700	13 615,700
2	K	P1.02, P1.08	Technológia ventilačného systému + alarm	sub	1,000	27 206,870	27 206,870
3	K	P1.04, P1.06	Technológia ustajnenia (koterčov, betónové rošty)	sub	1,000	82 322,110	82 322,110
4	K	P1.05	Technológia napájania	sub	1,000	21 772,810	21 772,810

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-3 - SO-07 Nádrž na TH 2x5000m3 s havarijnou nádržou

Časť:

1371-3-1 - Nádrž na TH 2x5000 m3 s havarijnou nádržou

Úroveň 3:

1371-3-1-1 - HSV a PSV všeobecne

JKSO:

Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640

Zhotoviteľ:

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

Spracovateľ:

Poznámka:



KS:

Dátum: 22. 3. 2022

IČO:

00191531

IČ DPH:

SK2020365710

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45661375

IČ DPH:

SK2023098539

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

278 205,75

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
278 205,75

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
55 641,15

Cena s DPH

v EUR

333 846,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-3 - SO-07 Nádrž na TH 2x5000m3 s havarijnou nádržou
Časť: 1371-3-1 - Nádrž na TH 2x5000 m3 s havarijnou nádržou
Úroveň 3: **1371-3-1-1 - HSV a PSV všeobecne**
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640
Zhotoviteľ:



Dátum: 22. 3. 2022
Projektant: BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

278 205,75

HSV - Práce a dodávky HSV

222 836,78

1 - Zemné práce	19 964,66
2 - Zakladanie	84 134,17
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	82 000,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 074,90
99 - Presun hmôt HSV	29 663,02

PSV - Práce a dodávky PSV

55 368,97

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	39 004,97
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	12 864,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 500,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-3 - SO-07 Nádrž na TH 2x5000m3 s havarijnou nádržou

Časť:

1371-3-1 - Nádrž na TH 2x5000 m3 s havarijnou nádržou

Úroveň 3:

1371-3-1-1 - HSV a PSV všeobecne

Miesto:

Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1

Dátum:

22. 3. 2022

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

278 205,749

D HSV Práce a dodávky HSV

222 836,775

D 1 Zemné práce 19 964,656

1	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 402,977	2,348	5 642,190
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	720,893	1,035	746,124
3	K	162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	2 402,977	3,927	9 436,491
4	K	167102102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 402,977	1,080	2 595,215
5	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 402,977	0,598	1 436,980
6	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	31,785	3,387	107,656

D 2 Zakladanie 84 134,172

7	K	212755111.1S	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 50 mm - neperforovaná Pe rúra	m	113,731	1,878	213,587
8	K	212755111.S	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 50 mm - perforovaná Pe rúra	m	384,600	2,254	866,888
9	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením z kameniva hrubého drveného fr.0-55 mm	m3	217,472	54,794	11 916,161
10	K	273313311.1S	Betón základových dosiek, suchý beton prostý tr. C 8/10	m3	159,635	86,974	13 884,094
11	K	273326242.S	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 30/37 (bez výstuže)	m3	251,239	122,958	30 891,845
12	K	273356031.S	Debnenie základových dosiek pre plochy zaoblené zhotovenie	m2	106,394	28,227	3 003,183
13	K	273356032.S	Debnenie základových dosiek pre plochy zaoblené odstránenie	m2	106,394	4,826	513,457
14	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	4,774	2 076,274	9 912,132
15	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	5,960	2 169,937	12 932,825

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 82 000,026

16	K	320101111	Montáž nádrže - osadenie betónových a železobetónových dielcov	ks	54,000	65,820	3 554,280
17	M	5933172900	Dodávka- prefabrikát stenový nosný a fanové stuženie	ks	54,000	1 452,699	78 445,746

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 074,899

18	K	939941231.1S	Napučiacci bentonitový pás	m	226,520	7,500	1 698,900
19	K	939941231.S	Tesniaci a debniaci plech do pracovných škár betónových konštrukcií s bitúmenovým povrchom obojstranným šírky 100 mm typ ABS	m	226,520	23,733	5 375,999

D 99 Presun hmôt HSV 29 663,022

20	K	998142251.S	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	1 432,581	20,706	29 663,022
----	---	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	--------	------------

D PSV Práce a dodávky PSV 55 368,974

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 39 004,974

21	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spoju	m2	1 856,652	3,978	7 385,762
----	---	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	283220000500	Hydroizolačná fólia PVC, hr. 1,50 mm, izolácia základov proti vode, signálna farba	m2	2 135,150	6,950	14 839,293
23	K	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarovým spojom	m2	92,492	4,285	396,328
24	M	283220000500	Hydroizolačná fólia PVC, hr. 1,50 mm, izolácia základov proti vode, signálna farba	m2	106,366	6,950	739,244
25	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	2 128,468	1,855	3 948,308
26	M	693110004500.S	Geotextília 300 g/m2	m2	1 223,869	1,324	1 620,403
27	M	693110000900	Geotextília 400g/m2	m2	1 223,869	1,354	1 657,119
28	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	1 856,652	2,246	4 170,040
29	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	2 135,150	1,111	2 372,152
30	K	711491271.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	92,492	3,072	284,135
31	M	693110000900	Geotextília 400g/m2	m2	106,366	1,354	144,020
32	K	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	92,492	3,448	318,912
33	M	693110004500.S	Geotextília 300 g/m2	m2	106,366	1,324	140,829
34	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	380,165	2,600	988,429

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 12 864,000

35	K	724149101.1S	Montáž čerpadla a príslušenstva	ks	1,000	1 000,000	1 000,000
36	M	426110041160.S	Čerpadlo prečerpávacie 18,0 kW	ks	1,000	11 800,000	11 800,000
37	K	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	128,000	0,500	64,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 500,000

38	K	767832100.S	Montáž lávky a rebríka s košom	ks	1,000	850,000	850,000
39	M	631260001135.1S	Lávka a rebrík s ochranným košom, žiarovo pozinkované	sm	1,000	2 650,000	2 650,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-3 - SO-07 Nádrž na TH 2x5000m3 s havarijnou nádržou

Časť:

1371-3-1 - Nádrž na TH 2x5000 m3 s havarijnou nádržou

Úroveň 3:

1371-3-1-2 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1

KS:

Dátum: 22. 3. 2022

Objednávateľ:

Pofnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640

IČO:

00191531

IČ DPH:

SK2020365710

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

IČO:

45661375

IČ DPH:

SK2023098539

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:



Cena bez DPH				8 215,34
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	8 215,34	20,00%	1 643,07	
Cena s DPH	v	EUR	9 858,41	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-3 - SO-07 Nádrž na TH 2x5000m3 s havarijnou nádržou
Časť: 1371-3-1 - Nádrž na TH 2x5000 m3 s havarijnou nádržou
Úroveň 3: **1371-3-1-2 - Elektroinštalácia**
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640
Zhotoviteľ:



Dátum: 22. 9. 2022
Projektant: BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	8 215,34
M - Práce a dodávky M	8 215,34
D1 - Elektroinštalácia - materiál	3 043,34
D2 - Elektroinštalácia - montáž	5 172,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-3 - SO-07 Nádrž na TH 2x5000m3 s havarijnou nádržou

Časť:

1371-3-1 - Nádrž na TH 2x5000 m3 s havarijnou nádržou

Úroveň 3:

1371-3-1-2 - Elektroinštalácia

Miesto:

Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640

Zhotoviteľ:

Dátum:

22. 3. 2022

Projektant:

BUING s.r.o. / Veľký Meder, Tichá 5

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 215,340

D M Práce a dodávky M

8 215,340

D D1 Elektroinštalácia - materiál

3 043,340

1	M	Pol30	Rozvádzač RM + výbava (viď. výkres E4)	ks	1,000	982,000	982,000
2	M	Pol31	Poistka PN000/80A	ks	3,000	3,570	10,710
3	M	Pol32	Kábel AYKY-J 4x35	m	110,000	16,610	1 827,100
4	M	Pol33	Kábel CYKY-J 4x25	m	6,000	11,980	71,880
5	M	Pol34	Kovový žlab 60x50	m	12,000	6,260	75,120
6	M	Pol21	Vodič FeZn 30x4mm	m	20,000	2,460	49,200
7	M	Pol29	Vodič FeZn 10mm	m	2,000	1,850	3,700
8	M	Pol35	Vodič FeZn 8mm	m	3,000	1,160	3,480
9	M	Pol36	Uzemňovacia tyč ZT20	ks	1,000	15,910	15,910
10	M	Pol37	Svorka SP1	ks	5,000	0,580	2,900
11	M	Pol38	Svorka SZ	ks	1,000	1,340	1,340

D D2 Elektroinštalácia - montáž

5 172,000

12	K	21-M1	Dodávka a montáž merania hladiny - ultrazvuk + kábel	sub	1,000	3 800,000	3 800,000
13	K	Pol26	Montáž	kpl	1,000	1 372,000	1 372,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-3 - SO-07 Nádrž na TH 2x5000m3 s havarijnou nádržou

Časť:

1371-3-2 - Oporná stena a servisná rampa

JKSO:

Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1

KS:

Dátum: 22. 3. 2022

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640

IČO:

00191531

IČ DPH:

SK2020365710

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

IČO:

45661375

IČ DPH:

SK2023098539

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:



Cena bez DPH

80 030,81

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	80 030,81	20,00%	16 006,16

Cena s DPH

v EUR

96 036,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-3 - SO-07 Nádrž na TH 2x5000m3 s havarijnou nádržou
Časť: 1371-3-2 - Oporná stena a servisná rampa
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640
Zhotoviteľ:



Dátum: 22. 3. 2022
Projektant: BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	80 030,81
HSV - Práce a dodávky HSV	76 110,89
1 - Zemné práce	9 698,35
2 - Zakladanie	9 244,07
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	40 613,42
5 - Komunikácie	2 706,81
99 - Presun hmôt HSV	13 848,24
PSV - Práce a dodávky PSV	3 919,92
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 919,92

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošipaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-3 - SO-07 Nádrž na TH 2x5000m3 s havarijnou nádržou

Časť:

1371-3-2 - Oporná stena a servisná rampa

Miesto:

Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1

Dátum:

22. 3. 2022

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

80 030,809

D HSV

Práce a dodávky HSV

76 110,885

D 1

Zemné práce

9 698,349

1	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	176,763	17,042	3 012,395
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	53,029	9,028	478,746
3	K	162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	168,609	3,927	662,128
4	K	167102102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	168,609	1,080	182,098
5	K	171101104.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	151,997	2,536	385,464
6	M	103640000200.S	Zásypový materiál	t	273,595	16,815	4 600,500
7	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	168,609	0,598	100,828
8	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	81,544	3,387	276,190

D 2

Zakladanie

9 244,065

9	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.0-55 mm	m3	15,712	54,794	860,923
10	K	273313311.1S	Betón základových dosiek, suchý beton prostý tr. C 8/10	m3	11,784	86,974	1 024,902
11	K	273326242.S	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 30/37 (bez výstuže)	m3	31,425	122,958	3 863,955
12	K	273356031.S	Debnenie základových dosiek pre plochy zaoblené zhotovenie	m2	32,265	28,227	910,744
13	K	273356032.S	Debnenie základových dosiek pre plochy zaoblené odstránenie	m2	32,265	4,826	155,711
14	K	274271011.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	9,074	205,729	1 866,785
15	K	289971221.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5, šírky od 0 do 3 m	m2	260,772	0,801	208,878
16	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	265,987	1,324	352,167

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

40 613,423

17	K	327323128.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37	m3	33,878	114,605	3 882,588
18	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	227,534	25,446	5 789,830
19	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	227,534	12,049	2 741,557
20	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov, z ocele B500 (10505) + základová doska opornej steny	t	11,659	2 418,685	28 199,448

D 5

Komunikácie

2 706,813

21	K	564681111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	260,772	10,380	2 706,813
----	---	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

D 99

Presun hmôt HSV

13 848,235

22	K	998142251.S	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	668,803	20,706	13 848,235
----	---	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 919,924

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				3 919,924
23	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	70,495	3,978	280,429
24	M	283220000500	Hydroizolačná fólia PVC, hr. 1,50 mm, izolácia základov proti vode. signálna farba	m2	81,069	6,950	563,430
25	K	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2	112,927	4,285	483,892
26	M	283220000500	Hydroizolačná fólia PVC, hr. 1,50 mm, izolácia základov proti vode. signálna farba	m2	129,866	6,950	902,569
27	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	70,495	1,855	130,768
28	M	693110000900	Geotextília 400g/m2	m2	81,069	1,354	109,767
29	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	70,495	2,246	158,332
30	M	693110004500.S	Geotextília 300 g/m2	m2	81,069	1,324	107,335
31	K	711491271.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	112,927	3,072	346,912
32	M	693110000900	Geotextília 400g/m2	m2	129,866	1,354	175,839
33	K	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	112,927	3,448	389,372
34	M	693110004500.S	Geotextília 300 g/m2	m2	129,866	1,324	171,943
35	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	38,206	2,600	99,336

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-4 - SO-18 Areálová komunikácia

JKSO:

Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640

Zhotoviteľ:

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 3. 2022

IČO:

00191531

IČ DPH:

SK2020365710

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45661375

IČ DPH:

SK2023098539

IČO:

IČ DPH:



Cena bez DPH

42 428,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	42 428,18	20,00%	8 485,64

Cena s DPH

v EUR

50 913,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-4 - SO-18 Areálová komunikácia
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640
Zhotoviteľ:



Dátum: 22. 3. 2022
Projektant: BUING, s.r.o., Vefký
Spracovateľ: Meder, Tichá 5

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

42 428,18

HSV - Práce a dodávky HSV

42 428,18

1 - Zemné práce

3 658,78

2 - Zakladanie

3 733,31

5 - Komunikácie

14 453,76

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 679,60

99 - Presun hmôt HSV

1 902,74

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-4 - SO-18 Areálová komunikácia

Miesto:

Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640

Zhotoviteľ:

Dátum:

22. 3. 2022

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 428,184

D HSV Práce a dodávky HSV

42 428,184

D 1 Zemné práce

3 658,783

1	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m ³	m ³	306,791	3,336	1 023,455
2	K	162303132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	470,851	1,431	673,788
3	K	167102102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	470,851	1,080	508,519
4	K	171102103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice na 100% Proctor-Standard	m ³	470,851	2,002	942,644
5	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	342,765	1,489	510,377

D 2 Zakladanie

3 733,307

6	K	289971221.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5, šírky od 0 do 3 m	m ²	1 735,227	0,801	1 389,917
7	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m ²	m ²	1 769,932	1,324	2 343,390

D 5 Komunikácie

14 453,756

8	K	564681111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m ²	1 392,462	10,380	14 453,756
---	---	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------	--------	------------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 679,598

9	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² v základoch železobetónových, -2,40000t	m ³	72,784	215,321	15 671,924
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	174,682	13,169	2 300,387
11	K	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	174,682	4,049	707,287

D 99 Presun hmôt HSV

1 902,740

12	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	798,464	2,383	1 902,740
----	---	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-5 - SO-21 Sklad náradia

Časť:

1371-5-1 - HSV a PSV všeobecne

JKSO:

Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1

KS:

Dátum: 22. 3. 2022

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640

IČO: 00191531

IČ DPH: SK2020365710

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

IČO: 45661375

IČ DPH: SK2023098539

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:



Cena bez DPH

28 573,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	28 573,09	20,00%	5 714,62

Cena s DPH

v EUR

34 287,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-5 - SO-21 Sklad náradia
Časť: 1371-5-1 - HSV a PSV všeobecne
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640
- Zhotoviteľ:



Dátum: 22. 3. 2022
Projektant: BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	28 573,09
HSV - Práce a dodávky HSV	6 786,20
1 - Zemné práce	523,22
2 - Zakladanie	5 287,08
99 - Presun hmôt HSV	975,90
PSV - Práce a dodávky PSV	9 154,55
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	802,09
764 - Konštrukcie klampiarske	566,83
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 785,62
M - Práce a dodávky M	12 632,34
43-M - Montáž ocefových konštrukcií	12 632,34

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-5 - SO-21 Sklad náradia

Časť:

1371-5-1 - HSV a PSV všeobecne

Miesto:

Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1

Dátum:

22. 3. 2022

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 573,092

D HSV Práce a dodávky HSV

6 786,203

D 1 Zemné práce

523,224

1	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	9,504	48,460	460,564
2	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	9,504	6,593	62,660

D 2 Zakladanie

5 287,079

3	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	11,414	48,865	557,745
4	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	10,168	107,532	1 093,385
5	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	8,640	16,126	139,329
6	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	8,640	2,939	25,393
7	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,357	2 169,937	774,668
8	K	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	2,456	195,525	480,209
9	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	6,912	102,269	706,883
10	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,691	2 091,681	1 445,352
11	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	42,200	0,687	28,991
12	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	43,044	0,816	35,124

D 99 Presun hmôt HSV

975,900

13	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	69,967	13,948	975,900
----	---	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV

9 154,545

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

802,089

14	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	50,840	3,978	202,242
15	M	283220000200.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	58,466	4,206	245,908
16	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	50,840	1,855	94,308
17	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	58,466	1,324	77,409
18	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	50,840	2,246	114,187
19	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	58,466	0,816	47,708
20	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	7,818	2,600	20,327

D 764 Konštrukcie klampiarске

566,834

21	K	764352227.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	15,320	23,533	360,526
22	K	764454253.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	9,600	20,418	196,013
23	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarске v objektoch výšky do 6 m	%	5,565	1,850	10,295

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				7 785,622
24	K	767-1	D+M brány vxš 4000x4000 mm	ks	1,000	2 500,000	2 500,000
25	K	767392112.1S	Montáž obvodového plášťa plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	104,384	16,946	1 768,891
26	M	138310001300.S	<i>Plech trapézový pozink farebný, výška profilu 50 mm, hr. 0.5 - 1.25 mm</i>	m2	111,691	16,935	1 891,487
27	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	44,367	16,946	751,843
28	M	138310001300.S	<i>Plech trapézový pozink farebný, výška profilu 50 mm, hr. 0.5 - 1.25 mm</i>	m2	47,473	16,935	803,955
29	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	77,162	0,900	69,446
D M			Práce a dodávky M				12 632,344
D 43-M			Montáž oceľových konštrukcií				12 632,344
30	K	43-M1	D+M oceľovej konštrukcie , žiarovo pozinkované	kg	2 070,876	6,100	12 632,344

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-5 - SO-21 Sklad náradia

Časť:

1371-5-2 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640

Zhotoviteľ:

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

Spracovateľ:

Poznámka:



KS:

Dátum: 22. 3. 2022

IČO:

00191531

IČ DPH:

SK2020365710

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45661375

IČ DPH:

SK2023098539

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 447,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 447,61	20,00%	489,52

Cena s DPH

v EUR

2 937,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-5 - SO-21 Sklad náradia
Časť: 1371-5-2 - Elektroinštalácia
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640
Zhotoviteľ:



Dátum: 22. 3. 2022
Projektant: BUING s.r.o., Věky
Spracovateľ: Meder, Tichá 5

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M	2 447,61
D1 - Elektroinštalácia - materiál	1 722,01
D2 - Elektroinštalácia - montáž	725,60

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-5 - SO-21 Sklad náradia
Časť: 1371-5-2 - Elektroinštalácia
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640
Zhotoviteľ:

Dátum: 22. 3. 2022
Projektant: BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5
Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 447,610

D M Práce a dodávky M

2 447,610

D D1 Elektroinštalácia - materiál

1 722,010

1	M	Pol39	Rozvádzač RH + výbava (viď. výkres E5)	ks	1,000	550,000	550,000
2	M	Pol40	LED svietidlo 1x40W, IP44	ks	5,000	45,000	225,000
3	M	Pol4	Vonkajšie LED svietidlo s držiakom, 100W, IP65	ks	1,000	16,840	16,840
4	M	Pol41	Vypínač č.1, IP44	ks	2,000	2,500	5,000
5	M	Pol42	Skriňa SR2.1 + výbava (viď. výkres E2)	ks	1,000	320,000	320,000
6	M	Pol34	Kovový žlab 60x50	m	3,000	6,260	18,780
7	M	Pol12	Kábel CYKY-J 5x10	m	5,000	6,290	31,450
8	M	Pol43	Kábel CYKY-J 5x16	m	40,000	10,900	436,000
9	M	Pol44	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	40,000	0,580	23,200
10	M	Pol19	PVC chránička FXP 16 s držiakmi	m	40,000	0,420	16,800
11	M	Pol21	Vodič FeZn 30x4mm	m	25,000	2,460	61,500
12	M	Pol29	Vodič FeZn 10mm	m	8,000	1,850	14,800
13	M	Pol23	Svorka SS	ks	6,000	0,440	2,640

D D2 Elektroinštalácia - montáž

725,600

14	K	Pol26	Montáž	kpl	1,000	725,600	725,600
----	---	-------	--------	-----	-------	---------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-6 - SO-22 Sociálno-hygienická slučka

Časť:

1371-6-1 - HSV a PSV všeobecne

JKSO:

Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1

KS:

Dátum: 22. 3. 2022

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640

IČO:

00191531

IČ DPH:

SK2020365710

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

IČO:

45661375

IČ DPH:

SK2023098539

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:



Cena bez DPH

11 002,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	11 002,27	20,00%	2 200,45

Cena s DPH

v EUR

13 202,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-6 - SO-22 Sociálno-hygienická slučka
Časť: 1371-6-1 - HSV a PSV všeobecne
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č. 2781/1, 2785/1, 2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640
Zhotoviteľ:



Dátum: 22. 3. 2022
Projektant: BUING s.r.o., Vefký Meder, Tichá 5
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 002,27

HSV - Práce a dodávky HSV

11 002,27

1 - Zemné práce

55,05

2 - Zakladanie

876,68

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 000,00

99 - Presun hmôt HSV

70,54

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-6 - SO-22 Sociálno-hygienická slučka
Časť: 1371-6-1 - HSV a PSV všeobecne
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640
Zhotoviteľ:

Dátum: 22. 3. 2022
Projektant: BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5
Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 002,267

D HSV Práce a dodávky HSV 11 002,267

D 1 Zemné práce 55,053

1	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,000	48,460	48,460
2	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	1,000	6,593	6,593

D 2 Zakladanie 876,679

3	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,200	48,865	9,773
4	K	275321312.S	Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,000	102,269	204,538
5	K	275351215.S	Debnenie stien základových pátiok, zhotovenie-dielce	m2	12,800	16,126	206,413
6	K	275351216.S	Debnenie stien základových pátiok, odstránenie-dielce	m2	12,800	2,939	37,619
7	K	275361821.S	Výstuž základových pátiok z ocele B500 (10505)	t	0,200	2 091,681	418,336

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 000,000

8	K	9-1	D+M mobilnej buňky	ks	1,000	10 000,000	10 000,000
---	---	-----	--------------------	----	-------	------------	------------

D 99 Presun hmôt HSV 70,535

9	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	5,057	13,948	70,535
---	---	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-6 - SO-22 Sociálno-hygienická slučka

Časť:

1371-6-2 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1

Objednávateľ:

Pofnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640

Zhotoviteľ:

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 3. 2022

IČO:

00191531

IČ DPH:

SK2020365710

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45661375

IČ DPH:

SK2023098539

IČO:

IČ DPH:



Cena bez DPH

574,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	574,86	20,00%	114,97

Cena s DPH

v EUR

689,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-6 - SO-22 Sociálno-hygienická slučka
Časť: 1371-6-2 - Elektroinštalácia
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640
Zhotoviteľ:



Dátum: 22. 3. 2022
Projektant: BUING s.r.o., Velký Meder, Tichá 5
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	574,86
M - Práce a dodávky M	574,86
D1 - Elektroinštalácia - materiál	324,86
D2 - Elektroinštalácia - montáž	250,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-6 - SO-22 Sociálno-hygienická slučka
Časť: 1371-6-2 - Elektroinštalácia
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640
Zhotoviteľ:

Dátum: 22. 3. 2022
Projektant: BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5
Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

574,860

D M Práce a dodávky M **574,860**

D D1 Elektroinštalácia - materiál **324,860**

1	M	Pol45	Poistka PN000/40A	ks	3,000	3,570	10,710
2	M	Pol46	Kábel CYKY-J 5x6	m	50,000	3,250	162,500
3	M	Pol47	Kovový žlab 60x50	m	3,000	6,250	18,750
4	M	Pol21	Vodič FeZn 30x4mm	m	40,000	2,460	98,400
5	M	Pol36	Uzemňovacia tyč ZT20	ks	2,000	15,910	31,820
6	M	Pol38	Svorka SZ	ks	2,000	1,340	2,680

D D2 Elektroinštalácia - montáž **250,000**

7	K	Pol26	Montáž	kpl	1,000	250,000	250,000
---	---	-------	--------	-----	-------	---------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1

Objekt:

1371-6 - SO-22 Sociálno-hygienická slučka

Časť:

1371-6-3 - Zdravotechnika a kanalizácia

JKSO:

Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1

KS:

Dátum: 22. 3. 2022

Objednávateľ:

Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640

IČO: 00191531

IČ DPH: SK2020365710

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5

IČO: 45661375

IČ DPH: SK2023098539

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:



Cena bez DPH **2 039,98**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 039,98	20,00%	408,00

Cena s DPH **2 447,98**
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-6 - SO-22 Sociálno-hygienická slučka
Časť: 1371-6-3 - Zdravotechnika a kanalizácia
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútники, Kútники č.640
- Zhotoviteľ:



Dátum: 22. 3. 2022
Projektant: BUING s.r.o., Velký Meder, Tichá 5
Spracovateľ:

- Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	2 039,98
1 - Zemné práce	409,98
8 - Rúrové vedenie	1 630,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia farmy ošípaných Malá Belá - Zmena č.1
Objekt: 1371-6 - SO-22 Sociálno-hygienická slučka
Časť: 1371-6-3 - Zdravotechnika a kanalizácia
Miesto: Malá Belá, k.ú. Okoč, p.č.2781/1,2785/1,2787/1
Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky č.640
Zhotoviteľ:

Dátum: 22. 3. 2022
Projektant: BUING s.r.o., Veľký Meder, Tichá 5
Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 039,980
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 039,980
D	1		Zemné práce				409,980
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,720	31,910	342,075
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,216	9,028	29,034
3	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,720	3,626	38,871
D	8		Rúrové vedenie				1 630,000
4	K	851241121.S	Montáž a dodávka potrubia - prípojka vodovodu DN 25	m	10,000	31,000	310,000
5	K	871424014.S	Montáž a dodávka kanalizačného potrubia výtlačného DN 50 + prečerpávanie	m	24,000	55,000	1 320,000