

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 358a-2023
Stavba: Komplexné zateplenie budovy a strechy DSS LIBERTAS, Lučenec

JKSO:
Miesto: Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Lučenec

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb LIBERTAS

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 9.8.2023

IČO: 00632180
IČ DPH:

IČO: 36837075
IČ DPH: SK2022453873

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			670 000,00
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	670 000,00	134 000,00
	Cena s DPH v EUR		804 000,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Peter Bugáň, konateľ
9.8.2023

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

358a-2023

Stavba:

Komplexné zateplenie budovy a strechy DSS LIBERTAS, Lučenec

Miesto:

Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Lučenec

Dátum:

09.08.2023

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb LIBERTAS

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		670 000,00	804 000,00
2022020.1	Fasáda	332 355,71	398 826,85
2022020.2	Loggie	196 531,42	235 837,70
2022020.3	Strecha	124 346,34	149 215,61
2022020.4	Bleskozvod a uzemnenie	16 766,53	20 119,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexné zateplenie budovy a strechy DSS LIBERTAS, Lučenec
Objekt: 2022020.1 - Fasáda

JKSO: Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Lučenec
Miesto:

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb LIBERTAS

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: 09.08.2023
Dátum: 00632180
IČO: IČ DPH: 36837075
IČ DPH: SK2022453873
IČO: IČ DPH:
IČO: IČ DPH:

Cena bez DPH			332 355,71
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 332 355,71	20,00% 20,00%	0,00 66 471,14
Cena s DPH		v EUR	398 826,85

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexné zateplenie budovy a strechy DSS LIBERTAS, Lučenec
Objekt: 2022020.1 - Fasáda

Miesto: Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Lučenec
Objednávateľ: Domov sociálnych služieb LIBERTAS
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 09.08.2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

332 355,71

HSV - Práce a dodávky HSV

300 218,70

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

1 038,96

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

218 245,85

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

76 208,42

99 - Presun hmôt HSV

4 725,47

PSV - Práce a dodávky PSV

29 737,01

764 - Konštrukcie klampiarske

18 988,24

766 - Konštrukcie stolárske

5 468,14

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 719,64

783 - Nátery

2 560,99

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 400,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexné zateplenie budovy a strechy DSS LIBERTAS, Lučenec
 Objekt: 2022020.1 - Fasáda

Miesto: Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Lučenec
 Objednávateľ: Domov sociálnych služieb LIBERTAS
 Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 09.08.2023
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

332 355,71

D HSV Práce a dodávky HSV 300 218,70

D 3 Zvislé a kompletne konstrukcie 1 038,96

1	K	319202331.S	Vyrovnanie nerovného povrchu bez osekania tehál hr.80-150mm	m2	25,011	41,54	1 038,96
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 218 245,85

2	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	1 045,163	1,98	2 069,42
---	---	-------------	---	----	-----------	------	----------

3	K	622422211.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% hladkých	m2	1 555,914	3,69	5 741,32
---	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

4	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	90,950	7,14	649,38
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

5	K	622461211.S	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 10 do 20 %	m2	1 034,924	5,70	5 899,07
---	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

6	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien WEBER, podkladný náter weber 700	m2	3 205,256	1,55	4 968,15
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

7	K	622463055	Vonkajšia omietka stien jadrová WEBER, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, weber.mvc grobputz 004, hr. 10 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	90,950	15,00	1 364,25
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

8	K	622464582	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová WEBER, silikátová, weber.pas clean Active, roztieraná, hr. 2 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	3 205,256	13,52	43 335,06
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

9	K	622473261	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií WEBER, odstraňovač rias RENOV EXPRESS, alebo ekvivalentná náhrada	m2	104,593	4,19	438,24
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

10	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	113,688	9,71	1 103,91
----	---	-------------	--	----	---------	------	----------

11	K	625250131.S	Príplatok za zhotovenie zápusťnej montáže kontaktného zatepľovacieho systému z polystyrénu (EPS, XPS), PIR, fenolovej peny a pod.	m2	90,950	1,00	90,95
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

12	K	625250141.S	Príplatok za zhotovenie zápusťnej montáže kontaktného zatepľovacieho systému z minerálnej vlny (MW), konopných dosiek a pod.	m2	2 567,188	1,00	2 567,19
----	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

13	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	90,950	44,51	4 048,18
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

14	K	625252301	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2	23,650	27,95	661,02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

15	K	625252306	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2	388,400	35,85	13 924,14
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

16	K	625252310	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2	2 178,788	49,58	108 024,31
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

17	K	625252341	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna)	m2	523,468	32,73	17 133,11
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

18	K	629451112.S	Vyrovňavacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	474,083	3,77	1 787,29
----	---	-------------	--	---	---------	------	----------

19	K	634601531.S	Zaplnenie dilatčných škár v murive, okolo otvorov tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	1 776,344	2,50	4 440,86
----	---	-------------	--	---	-----------	------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 76 208,42

20	K	941942013.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	3 558,647	3,95	14 056,66
----	---	-------------	--	----	-----------	------	-----------

21	K	941942813.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	3 558,647	3,42	12 170,57
----	---	-------------	--	----	-----------	------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	941942913.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	10 675,942	1,28	13 665,21
23	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	3 291,749	1,46	4 805,95
24	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	3 291,749	0,57	1 876,30
25	K	944945013.S	Montáž záchytnéj striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	6,660	12,67	84,38
26	K	944945193.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnéj striešky nad 2 m	m	19,980	2,66	53,15
27	K	944945813.S	Demontáž záchytnéj striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	6,660	3,07	20,45
28	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	893,457	2,04	1 822,65
29	K	952903012.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z pojazdnej plošiny	m2	3 205,256	2,36	7 564,40
30	K	953941212.S	Osadenie mreže do pripravených otvorov, bez ich dodania so zaliatím cementovou maltou	ks	32,000	8,65	276,80
31	K	953942627.S	Osadenie zástavovej konzoly do vynechaných alebo vysekaných káps (bez dodávky) so zaliatím cementovou maltou	ks	2,000	9,04	18,08
32	M	553430008800.S	Konzola pre zástavy, do 3 ks, nehrdzavejúca oceľ, upevnenie do steny - tvar podľa pôvodného prvku po demontáži	ks	2,000	25,00	50,00
33	K	953942835.S	Osadenie tabúl informačných plechových smaltovaných, poplastovaných a pod. do 0,5 m2	ks	5,000	10,00	50,00
34	M	553430008900.S	Tabuľa informačná plechová smaltovaná, poplastovaná a pod. do 0,5 m2 - pôvodný prvok po demontáži, spätná montáž na pôvodné miesto (položka s nulovou cenou)	ks	5,000	0,00	0,00
35	K	953946521	WEBER rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový), alebo ekvivalentná náhrada	m	1 340,510	2,40	3 217,22
36	K	953996616	WEBER začist'ovaci okenný profil s tkaninou 6 mm (plastový), alebo ekvivalentná náhrada	m	1 313,161	2,80	3 676,85
37	K	953996621	WEBER nadokenný profil s priznanou okapničkou VLT - 2H (plastový), alebo ekvivalentná náhrada	m	506,031	3,80	1 922,92
38	K	953996626	WEBER parapetný profil s tkaninou LPE (plastový), alebo ekvivalentná náhrada	m	463,183	3,30	1 528,50
39	K	953996627	WEBER spojovací parapetný profil SPP (plastový), alebo ekvivalentná náhrada	m	130,800	3,34	436,87
40	K	976072231.S	Demontáž tabúl informačných plechových smaltovaných, poplastovaných a pod. do 0,5 m2, - 0,00200t	ks	5,000	5,00	25,00
41	K	976083151.S	Demontáž konzoly pre zástavy a pod. z muriva tehlového, -0,00900t	ks	2,000	5,00	10,00
42	K	978015231.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s výškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	1 555,914	0,55	855,75
43	K	978036131.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	1 034,924	0,69	714,10
44	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	27,114	27,85	755,12
45	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	81,342	8,74	710,93
46	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	10,000	41,85	418,50
47	K	979011202.S	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	111,458	3,72	414,62
48	K	979011232.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 20 m	m	211,458	8,90	1 881,98
49	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,114	16,11	436,81
50	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	406,710	0,51	207,42
51	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	27,114	12,57	340,82
52	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	216,912	1,41	305,85
53	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	27,114	40,00	1 084,56
54	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	10,000	75,00	750,00
D	99		Presun hmôt HSV				4 725,47
55	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	205,277	21,74	4 462,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	999281193.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	205,277	1,28	262,75
D PSV			Práce a dodávky PSV				29 737,01
D 764			Konštrukcie klampiarske				18 988,24
57	K	764331531.S	Montáž lemovania z hliníkového farebného Al plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	6,448	26,78	172,68
58	M	194240000500.S	Zvitok Al farbený obojstranne PREFALZ, vypaľ. lakovanie/ochranný lak, 0,70 mm, PREFA, alebo ekvivalentná náhrada	m2	2,405	24,00	57,72
59	K	764415110.S	Osadenie parapetných dosiek ohýbaných z hliníku, priemernou hr. 2 mm, š. do 400 mm	m	474,083	5,00	2 370,42
60	M	194160005500.S	Parapet Al eloxovaný vo farbe, hr. 2 mm, š. 320 mm	m	497,787	26,27	13 076,86
61	M	194160009100.S	Krytka Al vo farbe pre parapet eloxovaný, š 320 mm, pár	ks	218,000	6,60	1 438,80
62	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	507,383	1,59	806,74
63	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	8,564	83,96	719,03
64	K	998764192.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	t	8,564	40,40	345,99
D 766			Konštrukcie stolárske				5 468,14
65	K	766621435.S	Montáž okien plastových, ostatné práce, hydroizolačnej ISO pásky (exteriérová a interiérová)	m	1 605,646	1,50	2 408,47
66	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	1 685,928	1,50	2 528,89
67	K	766641095.S	Montáž dverí balkónových plastových, ostatné práce, hydroizolačnej ISO pásky (exteriérová a interiérová)	m	164,280	1,50	246,42
68	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	172,494	1,50	258,74
69	K	998766103.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,345	46,67	16,10
70	K	998766192.S	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,345	27,58	9,52
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				2 719,64
71	K	767122845.S	Demontáž mreží oceľových pevných s horizont. a vertik. výplňou zvaraných, -0,01700t	m2	28,985	5,00	144,93
72	K	767612090.S	Montáž zasklených stien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	17,348	1,50	26,02
73	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	18,215	1,50	27,32
74	K	767640040.S	Montáž vchodových hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	31,918	1,50	47,88
75	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	33,514	1,50	50,27
76	K	767662110.S	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	28,985	14,48	419,70
77	M	553520005800.S	Mreža nerezová, horizontálna a vertikálna výplň ds 10 mm nerez, rám 50x30x3, 2330x1555 mm, kotvenie bočné, vrátane kotviacich a doplnk. prvkov, atyp.	m2	28,985	42,00	1 217,37
78	K	767995200.S	Výroba atypického výrobku - mreže	kg	195,650	3,44	673,04
79	K	767995365.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3	kg	22,180	3,20	70,98
80	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,504	55,77	28,11
81	K	998767192.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,504	27,82	14,02
D 783			Nátery				2 560,99
82	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	65,558	2,41	157,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	783225100.S	Nátory kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	65,558	10,24	671,31
84	K	783226100.S	Nátory kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	65,558	3,79	248,46
85	K	783626000.S	Nátory stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	128,865	4,72	608,24
86	K	783626200.S	Nátory stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	128,865	6,79	874,99
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 400,00
87	K	HZS000113.S.HSV	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - nepredvídateľné a bližšie nešpecifikované práce HSV	hod	120,000	10,00	1 200,00
88	K	HZS000113.S.PSV	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - nepredvídateľné a bližšie nešpecifikované práce PSV	hod	120,000	10,00	1 200,00
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
89	K	POZN01.S	Dodávateľ stavby pri oceňovaní tohto zadania stavby zahrnie do ponukových cien k jednotlivým položkám všetky potrebné súvisiace stavebné práce, stavebný materiál, použité stroje a zariadenia, ak nie sú presne špecifikované v tomto zadaní stavby.	-	0,000	0,00	0,00
90	K	POZN02.S	Súvisiacimi stavebnými prácami sú napr. revízie, skúšky, posudky, výškové, ostatné odborné a pomocné práce, presuny hmôt, likvidácia odpadov a pod.	-	0,000	0,00	0,00
91	K	POZN03.S	Súvisiacimi stavebnými materiálmi sú napr. materiály na spájanie, prepojenie, kotvenie, povrchové úpravy, dočasné uchytenie a zabezpečenie a pod.	-	0,000	0,00	0,00
92	K	POZN04.S	Súvisiacimi použitými strojmi a zariadeniami sú napr. stroje na zdvíhanie bremien, pracovné plošiny, zariadenia na zabezpečenie BOZP na stavbe, zariadenie staveniska a pod.	-	0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexné zateplenie budovy a strechy DSS LIBERTAS, Lučenec
Objekt: 2022020.2 - Loggie

JKSO:
Miesto: Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Lučenec

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb LIBERTAS

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 09.08.2023
IČO: 00632180
IČ DPH:
IČO: 36837075
IČ DPH: SK2022453873
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			196 531,42
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	196 531,42	20,00%	39 306,28
Cena s DPH	v EUR		235 837,70

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexné zateplenie budovy a strechy DSS LIBERTAS, Lučenec
Objekt: 2022020.2 - Loggie

Miesto: Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Lučenec
Objednávateľ: Domov sociálnych služieb LIBERTAS
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 09.08.2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

196 531,42

HSV - Práce a dodávky HSV

139 819,96

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

93 058,09

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

45 735,78

99 - Presun hmôt HSV

1 026,09

PSV - Práce a dodávky PSV

55 111,46

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

12 135,08

713 - Izolácie tepelné

5 928,69

764 - Konštrukcie klampiarske

8 463,62

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 474,14

771 - Podlahy z dlaždíc

16 113,68

781 - Obklady

6 630,30

783 - Nátery

2 365,95

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 600,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexné zateplenie budovy a strechy DSS LIBERTAS, Lučenec
 Objekt: 2022020.2 - Loggie

Miesto: Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Lučenec
 Objednávateľ: Domov sociálnych služieb LIBERTAS
 Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 09.08.2023
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **196 531,42**

D HSV Práce a dodávky HSV **139 819,96**

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **93 058,09**

1	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	979,830	1,98	1 940,06
2	K	621466025	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov WEBER, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	m2	386,990	3,34	1 292,55
3	K	621466582	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová WEBER, silikátová, weber.pas clean Active, roztieraná, hr. 2 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	386,990	14,88	5 758,41
4	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien WEBER, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	m2	257,454	1,55	399,05
5	K	622464582	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová WEBER, silikátová, weber.pas clean Active, roztieraná, hr. 2 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	180,178	13,52	2 436,01
6	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	188,595	9,71	1 831,26
7	K	625250121.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	386,990	2,84	1 099,05
8	K	625250131.S	Príplatok za zhotovenie zápusťnej montáže kontaktného zatepľovacieho systému z polystyrénu (EPS, XPS), PIR, fenolovej peny a pod.	m2	148,608	1,00	148,61
9	K	625250141.S	Príplatok za zhotovenie zápusťnej montáže kontaktného zatepľovacieho systému z minerálnej vlny (MW), konopných dosiek a pod.	m2	386,990	1,00	386,99
10	K	625250541.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	108,846	22,24	2 420,74
11	K	625250546.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	47,736	29,48	1 407,26
12	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	100,872	44,51	4 489,81
13	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	24,480	26,01	636,72
14	K	625252306	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2	386,990	35,85	13 873,59
15	K	629451112.S	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	81,600	3,77	307,63
16	K	632001022.S	Zhotovenie tesniacej pásy, vodonepriepustné utesnenie dilatčných, pracovných a spojovacích (styčných) škár	m	860,680	2,00	1 721,36
17	M	245610003500	Páska tesniaca špeciálna ASO-DICHTBAND 2000-S, pre náročné aplikácie s vysokým zaťažením, 120 mm/50 m, SCHOMBURG, alebo ekvivalentná náhrada	m	903,714	4,38	3 958,27
18	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	333,002	0,66	219,78
19	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,050	1,10	0,06
20	M	585520014600	Penetračný náter SCHOMBURG ASO-UNIGRUND K, 5 l, alebo ekvivalentná náhrada	l	16,650	6,83	113,72
21	K	632450499	Cementový spádový poter, rýchlo tvrdnúca poterová malta SCHOMBURG ASO-SEM, CT-C40-F6, 25kg, hr. 40-60 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	333,002	33,00	10 989,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	632451517	Oprava a vyrovnanie betón. povrchu, malta na opravu betónu ASOCRET-BIS-5/40, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, do hr. 20 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	826,570	36,43	30 111,95
23	K	632451602	Ochranný antikorózný náter, minerálna ochrana proti korózii a adhézný mostík SCHOMBURG ASOCRET-KS/HB (INDUCRET-BIS-0/2), 25 kg, hr. 1 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	826,570	6,49	5 364,44
24	K	634601531.S	Zaplnenie dilatčných škár v murive, okolo otvorov tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	860,680	2,50	2 151,70
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					45 735,78
25	K	941942013.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	1 263,361	3,95	4 990,28
26	K	941942813.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	1 263,361	3,42	4 320,69
27	K	941942913.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	3 790,083	1,28	4 851,31
28	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 168,609	1,46	1 706,17
29	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 168,609	0,57	666,11
30	K	944945013.S	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	14,640	12,67	185,49
31	K	944945193.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	m	43,920	2,66	116,83
32	K	944945813.S	Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	14,640	3,07	44,94
33	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	979,830	2,04	1 998,85
34	K	952902110.S	Čistenie budov zmetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	333,002	0,22	73,26
35	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	977,446	1,00	977,45
36	K	953946521	WEBER rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK AI 100 (hliníkový), alebo ekvivalentná náhrada	m	50,400	2,40	120,96
37	K	953996621	WEBER nadokenný profil s priznanou okapničkou VLT - 2H (plastový), alebo ekvivalentná náhrada	m	415,060	3,80	1 577,23
38	K	965044121.S	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 40 mm, s rabcovým pletivom v strešných konštr., - 0,09000t	m2	323,928	12,15	3 935,73
39	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	323,928	7,02	2 273,97
40	K	965044291.S	Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	m2	647,856	3,21	2 079,62
1	K	965049110.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. do 100 mm	m3	12,957	59,28	768,09
42	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	323,928	4,63	1 499,79
43	K	978059611.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,08900t	m2	77,276	10,79	833,81
44	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	61,466	27,85	1 711,83
45	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	184,398	8,74	1 611,64
46	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	16,000	41,85	669,60
47	K	979011202.S	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	127,820	3,72	475,49
48	K	979011232.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 20 m	m	287,820	8,90	2 561,60
49	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	61,466	16,11	990,22
50	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	921,990	0,51	470,21
51	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	61,466	12,57	772,63
52	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	491,728	1,41	693,34
53	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	61,466	40,00	2 458,64
54	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	4,000	75,00	300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	99		Presun hmôt HSV				1 026,09
55	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	44,574	21,74	969,04
56	K	999281193.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	44,574	1,28	57,05
D	PSV		Práce a dodávky PSV				55 111,46
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				12 135,08
57	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej, alebo ekvivalentná náhrada	m2	348,408	23,88	8 319,98
58	K	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej, alebo ekvivalentná náhrada	m2	150,876	25,07	3 782,46
59	K	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,682	40,21	27,42
60	K	998711192.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,682	7,65	5,22
D	713		Izolácie tepelné				5 928,69
61	K	713170060.S	Montáž tepelnej izolácie z XPS na balkóny a terasy lepením	m2	323,928	11,97	3 877,42
62	M	283750001700	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 40 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER, alebo ekvivalentná náhrada	m2	330,407	5,28	1 744,55
63	K	713170060.S	Montáž tepelnej izolácie z XPS na balkóny a terasy lepením	m2	9,074	11,97	108,62
64	M	283750000900	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER, alebo ekvivalentná náhrada	m2	9,255	10,56	97,73
65	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	1,790	45,53	81,50
66	K	998713192.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	1,790	10,54	18,87
D	764		Konštrukcie klampiarske				8 463,62
67	K	764323820.S	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	343,800	1,03	354,11
68	K	764421530.S	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 250 mm	m	343,800	20,71	7 120,10
69	K	764422721.S	Montáž oplechovania ríms a ozdobných prvkov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 900 mm	m	13,960	43,45	606,56
70	M	194240000500.S	Zvitok Al farbený obojstranne PREFALZ, vypaľ. lakovanie/ochranný lak, 0,70 mm, PREFALZ, alebo ekvivalentná náhrada	m2	14,197	24,00	340,73
71	K	764422820.S	Demontáž oplechovania ríms rš 900 mm, -0,00570t	m	13,960	2,02	28,20
72	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,112	83,96	9,40
73	K	998764192.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	t	0,112	40,40	4,52
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 474,14
74	K	767991921.S	Ostatné opravy samostatným zvaraním, úprava kotvenia zábradlia do železobet. dosky vrátane kotv. a doplnk. prvkov	m	343,800	9,01	3 097,64
75	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	167,184	2,02	337,71
76	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,464	55,77	25,88
77	K	998767192.S	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,464	27,82	12,91
D	771		Podlahy z dlaždíc				16 113,68
78	K	771415076.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 150 mm	m	495,360	4,20	2 080,51
79	M	597740000910.S	Dlaždice keramické mrazuvzdorné s protišmykovým povrchom, l x v 300x300 mm, viacfarebné	m2	77,276	14,40	1 112,77
80	K	771576119.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	323,928	24,20	7 839,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	M	597740000910.S	Dlaždice keramické mrazuvzdorné s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, viacfarebné	m2	336,885	14,40	4 851,14
82	K	998771103.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	6,549	27,63	180,95
83	K	998771192.S	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	6,549	7,52	49,25
D 781			Obklady				6 630,30
84	K	781491121.S	Montáž hliníkových profilov pre obklad do tmelu flexibilného - roh steny	m	495,360	1,20	594,43
85	M	553640000200.S	Lišta, roh vnútorný, hliník prírodný, dĺžka 250 cm, výška 10 mm	ks	210,000	6,79	1 425,90
86	K	781491124.S	Montáž hliníkových profilov do tmelu flexibilného - ukončenie	m	495,360	1,20	594,43
87	M	553640000500.S	Lišta ukončovacia oblá, hliník prírodný, dĺžka 250 cm, výška 10 mm	ks	210,000	6,00	1 260,00
88	K	781491128.S	Montáž hliníkových profilov do tmelu flexibilného - ukončenie pri odkvape	m	343,800	1,20	412,56
89	M	553640000900.S	Lišta schodová dekoračná, hliník prírodný, dĺžka 250 cm, výška 10 mm	ks	150,000	8,40	1 260,00
90	K	781676102.S	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného, akákoľvek veľkosť	m	81,600	8,40	685,44
91	M	597740000910.S	Dlaždice keramické mrazuvzdorné s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, viacfarebné	m2	25,459	14,40	366,61
92	K	998781103.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,880	27,63	24,31
93	K	998781192.S	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,880	7,52	6,62
D 783			Nátery				2 365,95
94	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	85,536	2,41	206,14
95	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	85,536	10,24	875,89
96	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	85,536	3,79	324,18
97	K	783801811.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov	m2	386,990	2,48	959,74
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 600,00
98	K	HZS000113.S.HSV	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - nepredvídateľné a bližšie nešpecifikované práce HSV	hod	80,000	10,00	800,00
99	K	HZS000113.S.PSV	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - nepredvídateľné a bližšie nešpecifikované práce PSV	hod	80,000	10,00	800,00
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
100	K	POZN01.S	Dodávateľ stavby pri oceňovaní tohto zadania stavby zahrnie do ponukových cien k jednotlivým položkám všetky potrebné súvisiace stavebné práce, stavebný materiál, použité stroje a zariadenia, ak nie sú presne špecifikované v tomto zadaní stavby.	-	0,000	0,00	0,00
101	K	POZN02.S	Súvisiacimi stavebnými prácami sú napr. revízie, skúšky, posudky, výškové, ostatné odborné a pomocné práce, presuny hmôt, likvidácia odpadov a pod.	-	0,000	0,00	0,00
102	K	POZN03.S	Súvisiacimi stavebnými materiálmi sú napr. materiály na spájanie, prepojenie, kotvenie, povrchové úpravy, dočasné uchytenie a zabezpečenie a pod.	-	0,000	0,00	0,00
103	K	POZN04.S	Súvisiacimi použitými strojmi a zariadeniami sú napr. stroje na zdvíhanie bremien, pracovné plošiny, zariadenia na zabezpečenie BOZP na stavbe, zariadenie staveniska a pod.	-	0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexné zateplenie budovy a strechy DSS LIBERTAS, Lučenec
Objekt: 2022020.3 - Strecha

JKSO: Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Lučenec
Miesto:

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb LIBERTAS

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: 09.08.2023
Dátum: 00632180
IČO: IČ DPH: 36837075
SK2022453873
IČO: IČ DPH:
IČO: IČ DPH:

Cena bez DPH			124 346,34
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	124 346,34	20,00%	24 869,27
Cena s DPH		v EUR	149 215,61

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexné zateplenie budovy a strechy DSS LIBERTAS, Lučenec
Objekt: 2022020.3 - Strecha

Miesto: Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Lučenec
Objednávateľ: Domov sociálnych služieb LIBERTAS
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 09.08.2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 124 346,34

HSV - Práce a dodávky HSV 28 967,71

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 2 101,72

4 - Vodorovné konštrukcie 1 724,24

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 854,21

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 518,70

99 - Presun hmôt HSV 768,84

PSV - Práce a dodávky PSV 93 458,63

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 1 695,16

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 46 006,93

713 - Izolácie tepelné 42 280,33

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 151,66

764 - Konštrukcie klampiarske 636,50

766 - Konštrukcie stolárske 35,12

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 885,30

783 - Nátery 746,21

784 - Maľby 21,42

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 1 920,00

D1 - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexné zateplenie budovy a strechy DSS LIBERTAS, Lučenec
 Objekt: 2022020.3 - Strecha

Miesto: Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Lučenec
 Objednávateľ: Domov sociálnych služieb LIBERTAS
 Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 09.08.2023

Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

124 346,34

D HSV Práce a dodávky HSV 28 967,71

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 101,72

1	K	311271300	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m3	6,120	254,09	1 555,03
2	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505), alebo ekvivalentná náhrada	t	0,340	1 607,90	546,69

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 724,24

3	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	2,448	146,90	359,61
4	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	41,100	17,43	716,37
5	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	41,100	4,67	191,94
6	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,232	1 966,91	456,32

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 854,21

7	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	2,163	1,98	4,28
8	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	10,200	2,79	28,46
9	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	2,244	20,24	45,42
10	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	10,200	3,02	30,80
11	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	10,200	2,98	30,40
12	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	2,163	1,98	4,28
3	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien WEBER, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada	m2	168,564	1,55	261,27
14	K	622464582	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová WEBER, silikátová, weber.pas clean Active, roztieraná, hr. 2 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	43,057	13,52	582,13
15	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	131,205	9,71	1 274,00
16	K	625250141.S	Príplatok za zhotovenie zápusťnej montáže kontaktného zatepľovacieho systému z minerálnej vlny (MW), konopných dosiek a pod.	m2	36,700	1,00	36,70
17	K	625250541.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	4,700	22,24	104,53
18	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	0,328	26,01	8,53
19	K	625252303	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy, alebo ekvivalentná náhrada	m2	124,920	31,02	3 875,02
20	K	625252306	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy, alebo ekvivalentná náhrada	m2	36,700	35,85	1 315,70
21	K	625252341	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), alebo ekvivalentná náhrada	m2	1,916	32,73	62,71
22	K	629451112.S	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	182,781	3,77	689,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	634601531.S	Zaplnenie dilatčných škár v murive, okolo otvorov tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	190,161	2,50	475,40
24	K	634601541.S	Zaplnenie dilatčných škár v murive, okolo otvorov tmelom akrylátovým šírky škáry do 5 mm	m	10,200	2,50	25,50
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 518,70
25	K	931961114.S	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	2,772	14,40	39,92
26	K	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	52,400	2,63	137,81
27	K	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	52,400	1,96	102,70
28	K	941942911.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	157,200	1,34	210,65
29	K	941954141.S	Montáž lešenia vysunutého z otvorov alebo zo strešnej konštrukcie s podopretím vo výške do 20 m	m2	481,800	7,48	3 603,86
30	K	941954192.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia vysunutého lešenia s podopretím do 20 m a nad 20 do 30 m	m2	1 445,400	2,19	3 165,43
31	K	941954841.S	Demontáž lešenia vysunutého z otvorov alebo zo strešnej konštrukcie s podopretím vo výške do 20 m	m2	481,800	4,15	1 999,47
32	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	484,965	1,46	708,05
33	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	484,965	0,57	276,43
34	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	4,325	2,04	8,82
35	K	952902110.S	Čistenie budov zameťaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	1 052,400	0,22	231,53
36	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	69,064	1,00	69,06
37	K	953946507	WEBER soklový profil LO 83 mm (hliníkový), alebo ekvivalentná náhrada	m	15,600	7,92	123,55
38	K	953946521	WEBER rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový), alebo ekvivalentná náhrada	m	12,855	2,40	30,85
39	K	953993051.S	Montáž búdky na budovy pre netopiere z polystyrénu s 1 komorou	ks	2,000	9,36	18,72
40	M	283810004180	Búdka pre netopiere BAT-MAN MINI-B XPS jednokomorová, polystyrén, švxvhr 300x500x100 mm, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	34,38	68,76
41	K	953996611	WEBER dilatčný profil rohový PVC, alebo ekvivalentná náhrada	m	2,460	11,97	29,45
42	K	953996616	WEBER začisťovací okenný profil s tkaninou 6 mm (plastový), alebo ekvivalentná náhrada	m	7,530	2,80	21,08
43	K	953996621	WEBER nadokenný profil s priznanou okapničkou VLT - 2H (plastový), alebo ekvivalentná náhrada	m	2,670	3,80	10,15
44	K	953996626	WEBER parapetný profil s tkaninou LPE (plastový), alebo ekvivalentná náhrada, alebo ekvivalentná náhrada	m	182,631	3,30	602,68
45	K	953996627	WEBER spojovací parapetný profil SPP (plastový), alebo ekvivalentná náhrada	m	1,320	3,34	4,41
46	K	953996630	WEBER spojka soklových profilov 30 mm (plastová), alebo ekvivalentná náhrada	m	15,600	4,65	72,54
47	K	959941112.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/65/165 mm	ks	340,000	5,90	2 006,00
48	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	4,360	5,77	25,16
49	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m2	ks	1,000	1,13	1,13
50	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	3,984	27,85	110,95
51	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	11,952	8,74	104,46
52	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	4,000	41,85	167,40
53	K	979011202.S	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	44,583	3,72	165,85
54	K	979011232.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 20 m	m	84,583	8,90	752,79
55	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,984	16,11	64,18
56	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	59,760	0,51	30,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,984	12,57	50,08
58	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	31,872	1,41	44,94
59	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,984	40,00	159,36
60	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	4,000	75,00	300,00
D 99 Presun hmôt HSV							768,84
61	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	33,399	21,74	726,09
62	K	999281193.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	33,399	1,28	42,75
D PSV Práce a dodávky PSV							93 458,63
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 695,16
63	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	526,200	1,00	526,20
64	M	693110004700	Netkaná textília FATRAFOL zo 100% PP TIPPTEx B300F- 300 g/m2 filtračná ochranná separačná š. 2 m, balenie: 100 m2 čiernej farby, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	m2	605,130	1,46	883,49
65	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	99,936	1,00	99,94
66	M	693110004700	Netkaná textília FATRAFOL zo 100% PP TIPPTEx B300F- 300 g/m2 filtračná ochranná separačná š. 2 m, balenie: 100 m2 čiernej farby, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	m2	119,923	1,46	175,09
67	K	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,218	40,21	8,77
68	K	998711192.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,218	7,65	1,67
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							46 006,93
69	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	140,736	3,00	422,21
70	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	526,200	0,50	263,10
71	K	712300859.S	Demontáž príslušenstva povl. krytiny, vpustov strešných DN 125, 0,02011 t	ks	5,000	10,00	50,00
72	K	712300866.S	Demontáž príslušenstva povl. krytiny, odvetr. komínkov, 0,00215 t	ks	7,000	10,00	70,00
73	K	712300911.S	Oprava povlak.krytiny striech plochých do 10°, príplatok k cene za oprav. kus do 2 m2, náterivami a AIP	ks	14,000	3,16	44,24
74	K	712310901.S	Vykonanie údržby povlak. krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	526,200	0,31	163,12
75	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch, alebo ekvivalentná náhrada	t	0,158	2 690,00	425,02
76	K	712310902.S	Vykonanie údržby povlak. krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom	m2	526,200	0,31	163,12
77	M	246170001000	Lak asfaltový ALT-RENOLAK SN v sudoch, alebo ekvivalentná náhrada	t	0,395	2 690,00	1 062,55
78	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	526,200	6,20	3 262,44
79	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	m2	605,130	8,21	4 968,12
80	M	311970001410	Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON d 50 do dĺžky 135 mm, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	75,000	0,20	15,00
81	M	311970002210	Kotviaci prvok FATRAFOL do pórobetónu 8x130 mm, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	75,000	0,80	60,00
82	M	311970001810	Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON d 50 do dĺžky 405 mm, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3 600,000	0,80	2 880,00
83	M	311970002210	Kotviaci prvok FATRAFOL do pórobetónu 8x130 mm, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3 600,000	0,80	2 880,00
84	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	99,936	10,39	1 038,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	m2	114,926	8,21	943,54
86	M	311970001100	Kotviaci prvok FATRAFOL do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1 860,000	0,80	1 488,00
87	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1 350,000	0,80	1 080,00
88	M	311970002100	Podložka rozperná tvarovaná FATRAFOL 50/7 mm viplanyl (URP-V-1-50), FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3 210,000	0,10	321,00
89	K	712973210.S	Detaily k PVC-P fóliam preplátanie spojov	m	233,855	1,47	343,77
90	M	283220002300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	m2	40,457	10,28	415,90
91	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	5,000	20,00	100,00
92	M	283770003750	Strešný sanačný vpust FATRAFOL TW SAN 125 - priemer 125 mm, dl. 400 mm, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	5,000	85,00	425,00
93	M	286630056900	Lapač lístia pre vpuste FATRAFOL, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	5,000	1,59	7,95
94	M	311970001810	Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON d 50 do dĺžky 405 mm, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	20,000	0,80	16,00
95	M	311970002210	Kotviaci prvok FATRAFOL do pórobetónu 8x130 mm, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	20,000	0,80	16,00
96	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	118,000	8,99	1 060,82
97	M	283770006400	Detailová tvarovka FATRAFOL kužel / vlnovec mPVC, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	118,000	1,03	121,54
98	K	712973450.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	233,855	13,87	3 243,57
99	M	311970001100	Kotviaci prvok FATRAFOL do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1 880,000	0,80	1 504,00
100	K	712973660.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	182,670	13,87	2 533,63
101	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1 470,000	0,80	1 176,00
102	K	712973774.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm	m	50,560	21,94	1 109,29
103	M	311970001100	Kotviaci prvok FATRAFOL do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	410,000	0,80	328,00
104	K	712973840.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm	m	176,725	23,38	4 131,83
105	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1 420,000	0,80	1 136,00
106	K	712973890.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm	m	3,236	23,40	75,72
107	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	30,000	0,80	24,00
108	K	712973902.S	Detaily k termoplastom všeobecne, dilatácia na plochej streche priebežná RŠ 300 mm	m	15,040	17,47	262,75
109	M	283220001200	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	m2	3,760	14,71	55,31
110	M	311970001100	Kotviaci prvok FATRAFOL do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	250,000	0,80	200,00
111	K	712990041.S	Položenie separačnej fólie vodivej vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	626,136	1,00	626,14
112	M	283230007650	Separáčna fólia hliníková, vodivá, detekčná Controfoil, rozmery rolky lxšxhr 1350x500x0,16 mm, PE, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	m2	720,056	2,10	1 512,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	712991010.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	m	163,200	12,58	2 053,06
114	M	311970001100	Kotviaci prvok FATRAFOL do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRA IZOLFA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1 310,000	0,80	1 048,00
115	M	607260000450	Doska OSB 3 Kronospan nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ, alebo ekvivalentná náhrada	m2	40,800	12,18	496,94
116	K	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	7,392	44,27	327,24
117	K	998712192.S	Izolácia z povlak. krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	7,392	7,65	56,55
D 713			Izolácie tepelné				42 280,33
118	K	713141131.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová prílep. za studena	m2	11,500	6,29	72,34
119	M	505403	Tepelné izolácie ploché strechy SMARTroof Top, minerálna izolácia - doska, 70 kPa 100x1200x2000, alebo ekvivalentná náhrada	m2	11,730	21,00	246,33
120	K	713141230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojrvtvová prílep. za studena	m2	514,700	8,37	4 308,04
121	M	506774	Tepelné izolácie ploché strechy SMARTroof Top, minerálna izolácia - doska, 70 kPa 160x1200x2000, alebo ekvivalentná náhrada	m2	524,994	33,60	17 639,80
122	M	506777	Tepelné izolácie ploché strechy SMARTroof Top, minerálna izolácia - doska, 70 kPa 180x1200x2000, alebo ekvivalentná náhrada	m2	524,994	37,80	19 844,77
123	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	3,015	45,53	137,27
124	K	998713192.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	3,015	10,54	31,78
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 151,66
125	K	721140806.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad DN 100 do DN 200, -0,03065t	m	4,300	10,00	43,00
126	K	721140916.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	ks	14,000	33,27	465,78
127	K	721140926.S	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 125	ks	14,000	6,26	87,64
128	K	721172053.S	Potrubie odpadové HT z PP, vetracie DN 125	m	4,500	26,90	121,05
129	K	721172110.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 125x3,2 mm	m	6,300	19,82	124,87
130	K	721172396.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 125	ks	9,000	7,62	68,58
131	M	429720001300.S	Hlavica vetracia HT DN 125, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	9,000	20,55	184,95
132	K	721210823.S	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t	ks	5,000	8,08	40,40
133	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	12,600	1,04	13,10
134	K	998721103.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,047	31,92	1,50
135	K	998721192.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	0,047	16,82	0,79
D 764			Konštrukcie klampiarske				636,50
136	K	764323830.S	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	3,336	1,21	4,04
137	K	764352800.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	4,300	1,00	4,30
138	K	764396810.S	Demontáž krycej dilatačnej lišty rš do 250 mm, so sklonom do 30st., -0,00164t	m	15,200	0,86	13,07
139	K	764410530.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	2,820	20,03	56,48
140	K	764421500.S	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 100 mm	m	0,700	11,05	7,74
141	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	174,165	1,58	275,18
142	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	2,600	36,63	95,24
143	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	2,900	1,00	2,90
144	K	764761121.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 250 mm	m	4,300	36,35	156,31
145	K	764761231.S	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 250/90 mm	ks	1,000	19,62	19,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
146	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,013	83,96	1,09
147	K	998764192.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	t	0,013	40,40	0,53
D 766			Konštrukcie stolárske				35,12
148	K	766691510.S	Montáž tesnenia okien a balkónových dverí v styku muriva s okenným rámom tesniacou fóliou	m	5,840	3,00	17,52
149	M	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	m	5,840	1,50	8,76
150	M	283290006300	Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada	m	5,840	1,50	8,76
151	K	998766103.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,001	46,67	0,05
152	K	998766192.S	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,001	27,58	0,03
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				885,30
153	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	4,360	20,00	87,20
154	M	553410031100.S	Dvere hliníkové jednokrídlové otváracé plné z izol. výplňou šxv 800x1290 mm	ks	1,000	412,80	412,80
155	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	8,275	6,16	50,97
156	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	98,525	1,96	193,11
157	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	8,275	2,02	16,72
158	K	767996802.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	98,525	1,20	118,23
159	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,075	55,77	4,18
160	K	998767192.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,075	27,82	2,09
D 783			Nátery				746,21
161	K	783201812.S	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	45,390	2,41	109,39
162	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	45,390	10,24	464,79
163	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	45,390	3,79	172,03
D 784			Maľby				21,42
164	K	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	10,200	0,42	4,28
165	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	4,488	1,35	6,06
166	K	784418011.S	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	2,163	0,97	2,10
167	K	784453271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný na schodisku výšky do 3,80 m	m2	4,488	2,00	8,98
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 920,00
168	K	HZS000113.S.HS V	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - nepredvídateľné a bližšie nešpecifikované práce HSV	hod	96,000	10,00	960,00
169	K	HZS000113.S.PS V	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - nepredvídateľné a bližšie nešpecifikované práce PSV	hod	96,000	10,00	960,00
D D1			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
170	K	POZN01.S	Dodávateľ stavby pri oceňovaní tohto zadania stavby zahrnie do ponukových cien k jednotlivým položkám všetky potrebné súvisiace stavebné práce, stavebný materiál, použité stroje a zariadenia, ak nie sú presne špecifikované v tomto zadani stavby.	-	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
171	K	POZN02.S	Súvisiacimi stavebnými prácami sú napr. revízie, skúšky, posudky, výškové, ostatné odborné a pomocné práce, presuny hmôt, likvidácia odpadov a pod.	-	0,000	0,00	0,00
172	K	POZN03.S	Súvisiacimi stavebnými materiálmi sú napr. materiály na spájanie, prepojenie, kotvenie, povrchové úpravy, dočasné uchytenie a zabezpečenie a pod.	-	0,000	0,00	0,00
173	K	POZN04.S	Súvisiacimi použitými strojmi a zariadeniami sú napr. stroje na zdvíhanie bremien, pracovné plošiny, zariadenia na zabezpečenie BOZP na stavbe, zariadenie staveniska a pod.	-	0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Komplexné zateplenie budovy a strechy DSS LIBERTAS, Lučenec
Objekt:
2022020.4 - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:
Miesto: Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Lučenec

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb LIBERTAS

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 09.08.2023
IČO: 00632180
IČ DPH:
IČO: 36837075
IČ DPH: SK2022453873
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			16 766,53
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 766,53	20,00%	3 353,31
Cena s DPH		v EUR	20 119,84

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexné zateplenie budovy a strechy DSS LIBERTAS, Lučenec
Objekt: 2022020.4 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Lučenec
Objednávateľ: Domov sociálnych služieb LIBERTAS
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 09.08.2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	16 766,53
M - Práce a dodávky M	15 358,80
21-M - Elektromontáže	13 651,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	888,20
95-M - Revízie	819,60
HSV - Práce a dodávky HSV	407,73
5 - Komunikácie	240,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	166,90
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 000,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexné zateplenie budovy a strechy DSS LIBERTAS, Lučenec

Objekt: 2022020.4 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Lučenec

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb LIBERTAS

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 09.08.2023

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 16 766,53

D M Práce a dodávky M 15 358,80

D 21-M Elektromontáže 13 651,00

1	K	210010372.S	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm 156x196x86, IP 30	ks	12,000	15,29	183,48
2	M	345410007700.S	Krabica do zateplenia z PC-ABS s viečkom KUZ-V KB	ks	12,000	18,56	222,72
3	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	110,000	2,31	254,10
4	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	104,500	2,47	258,12
	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	60,000	1,67	100,20
6	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	ks	37,500	7,43	278,63
7	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	12,000	1,02	12,24
8	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	12,000	0,80	9,60
9	K	210220094.S	Bentonit pre zlepšenie uzemnenia	kg	12,000	1,07	12,84
10	M	581280000200.S	Bentonit mletý Sabenil 450	t	0,012	254,30	3,05
11	K	210220095.S	Náter zvodového vodiča	m	12,000	1,32	15,84
12	M	11021BI	DenBit gumoasfaltová penetrácia Disper A 5 kg DEN BRAVEN, alebo ekvivalentná náhrada	bal.	1,200	29,43	35,32
13	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	338,000	1,43	483,34
14	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	338,000	3,77	1 274,26
15	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	338,000	1,91	645,58
16	M	201025RL	Klmpiarsky tmel 310 ml čierny DEN BRAVEN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	13,000	3,83	49,79
17	K	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	8,000	3,82	30,56
18	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	8,000	0,21	1,68
19	M	354410034000.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-1	ks	8,000	0,91	7,28
20	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	6,000	8,19	49,14
21	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 20	ks	6,000	13,80	82,80
22	K	210220206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30	ks	1,000	10,58	10,58
23	M	354410023300.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 30, d 25 mm	ks	1,000	40,31	40,31
24	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	6,000	9,80	58,80
25	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	6,000	11,78	70,68
26	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	6,000	5,20	31,20
27	M	354410058640.S	Klin nerezový do podstavca, d 330 mm	ks	6,000	2,30	13,80
28	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	14,000	2,74	38,36
29	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	7,000	2,51	17,57
30	M	354410025100.S	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	7,000	2,72	19,04
31	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	31,000	3,27	101,37
32	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	7,000	1,83	12,81
33	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	24,000	1,83	43,92
34	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	14,000	3,27	45,78
35	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	14,000	1,22	17,08
36	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	66,000	2,29	151,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	66,000	0,66	43,56
38	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	14,000	3,27	45,78
39	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	14,000	1,52	21,28
40	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	12,000	3,27	39,24
41	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	12,000	1,81	21,72
42	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	6,000	3,27	19,62
43	M	354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	6,000	1,01	6,06
44	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	20,000	2,29	45,80
45	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	20,000	1,42	28,40
46	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	48,000	15,87	761,76
47	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	24,000	25,06	601,44
48	K	210220309.S	Držiak zachytávacej tyči FeZn k oddialenému bleskozvodu SJ 01m OB a SJ 02 OB	ks	5,000	2,29	11,45
49	M	354410068700.S	Držiak FeZn k zachytávacej tyči k OB ocelový žiarovo zinkovaný označenie SJ 02m OB D=25 mm	ks	5,000	2,62	13,10
50	K	210220310.S	Držiak FeZn na potrubie k oddialenému bleskozvodu ST04, 05, 06 OB	ks	5,000	3,67	18,35
51	M	354410069000.S	Držiak FeZn na potrubie k OB ocelový žiarovo zinkovaný označenie ST 05 OB D=48 mm	ks	5,000	3,72	18,60
52	K	210220325.S	Oddelovacia tyč, sklolaminát	ks	5,000	4,90	24,50
53	M	354410064135.S	Tyč izolujúca, sklolaminát 0,5 m	ks	5,000	5,01	25,05
54	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	240,000	2,55	612,00
55	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	33,600	7,27	244,27
56	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8 mm	m	252,000	15,44	3 890,88
57	M	KTR000000802	Príchytka 5213 PC S 20,4mm obojstranná kovová zinkovaná	ks	504,000	0,21	105,84
58	M	EHM000000026	Hmoždinka natlkacia 6x40mm	ks	1 008,000	0,09	90,72
59	M	EHM000000014	Skrutka 3192245 4,0x40mm zapustená hlava	ks	1 008,000	0,06	60,48
60	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	50,400	12,07	608,33
61	K	210220804.S	Dilatačná spojka AlMgSi drôt O 8 mm	m	6,000	1,96	11,76
62	M	EBL000000925	Drôt dilatačný 5218926 8mm Al	ks	12,000	4,00	48,00
63	K	210964431.S	Demontáž na spätnú montáž - oceľový stožiar osadený na streche objektu	ks	1,000	50,00	50,00
64	K	210964801.S	Demontáž do sute- pôvodné uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový, svorky, zachytávacie tyče, držiaky a podpory	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				888,20
65	K	460200133.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	105,000	4,54	476,70
66	K	460560133.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	105,000	1,72	180,60
67	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	m2	36,750	0,82	30,14
68	M	AG-0500-0007-020	Trávna zmes Univerzal 2 kg AGRO, alebo ekvivalentná náhrada	bal	1,000	27,30	27,30
69	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	73,500	2,36	173,46
D	95-M		Revízie				819,60
70	K	950105001.S	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku a vypracovanie správy o OPaOS	zvod	12,000	68,30	819,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				407,73
D	5		Komunikácie				240,83
71	K	275313611.S	Oprava betónovej plochy po prekopoch - Betón základových páteiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,072	120,38	8,67
72	M	1640140700	Suchá betónová zmes pre ručné spracovanie Weber suchý betón, 25kg, alebo ekvivalentná náhrada	bal.	6,000	3,16	18,96
73	K	566902151.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 studenou asfaltovou zmesou, po zhutnení hr. do 100 mm	m2	2,100	41,81	87,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	M	12105	ROADBIT studená asfaltová zmes 25kg, alebo ekvivalentná náhrada	bal.	11,000	11,40	125,40
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				166,90
75	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	2,100	7,41	15,56
76	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	13,400	4,61	61,77
77	K	974042534.S	Vysekánie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 150 mm, -0,01600t	m	9,600	9,33	89,57
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 000,00
78	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	500,00	500,00
79	K	979081121.S	Odvoz sutiny na skládku a poplatok za skladovanie odpadu	eur	1,000	500,00	500,00
80	K	POZN01.S	Dodávateľ stavby pri oceňovaní tohto zadania stavby zahrnie do ponukových cien k jednotlivým položkám všetky potrebné súvisiace stavebné práce, stavebný materiál, použité stroje a zariadenia, ak nie sú presne špecifikované v tomto zadaní stavby.	-	0,000	0,00	0,00
81	K	POZN02.S	Súvisiacimi stavebnými prácami sú napr. revízie, skúšky, posudky, výškové, ostatné odborné a pomocné práce, presuny hmôt, likvidácia odpadov a pod.	-	0,000	0,00	0,00
82	K	POZN03.S	Súvisiacimi stavebnými materiálmi sú napr. materiály na spájanie, prepojenie, kotvenie, povrchové úpravy, dočasné uchytenie a zabezpečenie a pod.	-	0,000	0,00	0,00
83	K	POZN04.S	Súvisiacimi použitými strojmi a zariadeniami sú napr. stroje na zdvíhanie bremien, pracovné plošiny, zariadenia na zabezpečenie BOZP na stavbe, zariadenie staveniska a pod.	-	0,000	0,00	0,00



G. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania: zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO

Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Predmet zákazky: Komplexné zateplenie budovy a strechy Domova sociálnych služieb

LIBERTAS, Lučenec

Verejný obstarávateľ: Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Tuhárske námestie 2578/11, 98401 Lučenec

Obchodné meno uchádzača: MIPE Invest, s.r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania: P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varín

IČO uchádzača: 36837075

Kontaktná osoba uchádzača: Peter Bugáň, konateľ

Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač)

Pozn.: Uchádzačom uvedená cena musí vychádzať z oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohou č. 2 týchto SP.

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 670 000,00

DPH v EUR: 134 000,00

celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
(návrh na plnenie kritéria): 804 000,00

*V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH.

V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpci „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“.

V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).

Uchádzač vyhlasuje, že ☒ JE / ☐ NIE JE platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj).

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

Peter Bugáň, konateľ

V Žiline dňa 4.7.2023

Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača
titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka

Poznámka:

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- návrh na plnenie kritérií uchádzača musí byť v zmysle týchto SP vložený do systému JOSEPHINE vo formáte .pdf
- uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta.

Stavba: Komplexné zateplenie budovy a strechy DSS LIBERTAS, Lučenec

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53		
Komplexné zateplenie budovy a strechy DSS LIBERTAS, Lučenec																																																								
2022020.1 Fasáda																																																								
HSV - Práce a dodávky HSV																																																								
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 038,96 €								X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X																						
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	218 245,85 €	X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X																X	X	X	X			
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	76 208,42 €	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X																		X	X	X	X	
99 - Presun hmôt HSV	4 725,47 €	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X																		X	X	X	X	
PSV - Práce a dodávky PSV																																																								
764 - Konštrukcie klampiarske	18 988,24 €	X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X																						
766 - Konštrukcie stolárske	5 468,14 €																	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	X	X	X																X	X	X	X		
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 719,64 €																																																							
783 - Nátery	2 560,99 €																																																							
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 400,00 €																																																							
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00 €																																																							
2022020.2 Loggie																																																								
HSV - Práce a dodávky HSV																																																								
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	93 058,09 €																	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X																	X	X	X	X		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	45 735,78 €																	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X																		X	X	X	X
99 - Presun hmôt HSV	1 026,09 €																	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X																		X	X	X	X
PSV - Práce a dodávky PSV																																																								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	12 135,08 €																							X	X	X			X	X	X	X	X																		X	X	X	X		
713 - Izolácie tepelné	5 928,69 €																							X	X	X	X	X			X	X	X	X	X																	X	X	X	X	
764 - Konštrukcie klampiarske	8 463,62 €																		X	X				X	X	X	X	X			X	X	X	X	X																	X	X	X	X	
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 474,14 €																	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	X	X	X																	X	X	X	X	
771 - Podlahy z dlaždíc	16 113,68 €																																																							
781 - Obklady	6 630,30 €																																																							
783 - Nátery	2 365,95 €																																																							
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 600,00 €																																																							
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00 €																																																							
2022020.3 Strecha																																																								
HSV - Práce a dodávky HSV																																																								
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	2 101,72 €																							X	X	X			X	X	X	X	X																	X	X	X	X			
4 - Vodorovné konštrukcie	1 724,24 €																							X	X				X	X	X	X	X																	X	X	X				
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 854,21 €																													X	X	X	X																		X	X	X	X		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 518,70 €																						X	X	X	X	X			X	X	X	X	X															X	X	X	X				
99 - Presun hmôt HSV	768,84 €																						X	X	X	X	X			X	X	X	X	X															X	X	X	X				
PSV - Práce a dodávky PSV																																																								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 695,16 €																																																			X	X	X	X	
712 - Izolácie stiech, povlakové krytiny	46 006,93 €																																																			X	X	X	X	

Harmonogram stavebných prác

deñ																																																																															
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133

[illegible]

[illegible]

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
713 - Izolácie tepelné	42 280,33 €																																	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 151,66 €																																																	X	X	X	X	
764 - Konštrukcie klampiarske	636,50 €																																																					
766 - Konštrukcie stolárske	35,12 €																																																					
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	885,30 €																																																					
783 - Nátery	746,21 €																																																					
784 - Maľby	21,42 €																																																					
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 920,00 €																																																					
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00 €																																																					
2022020.4 Bleskozvod a uzemnenie																																																						
M - Práce a dodávky M																																																						
21M - Elektromontáže	13 651,00 €																		X				X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X							
46M - Zemné práce vykonávané pri externých	888,20 €																																																					
95M - Revízie	819,60 €																																																					
HSV - Práce a dodávky HSV																																																						
5 - Komunikácie	240,83 €																																																					
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	166,90 €																																																					
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 000,00 €																																																					

V Žiline, dňa 9.8.2023

Peter Bugáň, konateľ

deň

[illegible]

[illegible]