

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Poltar internat	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	banet s.r.o.	47158972	SK2023772300
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	27. 7. 2023		CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práce nadčas	13	GZS
2		9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4		11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Iné VRN
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DP H 20,00 % z 297 000,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis		26	Dodávky objednávateľa
		27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie



## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Poltar internat

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: banet s.r.o.


Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 7. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2023-25p	Poltar internat	297 000,00	59 400,00	356 400,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
VK	Rekonštrukcia školského internátu	287 597,35	57 519,47	345 116,82	0,00	287 597,35	0,00	0,00	0,00
a	Bleskozvod	9 402,65	1 880,53	11 283,18	0,00	9 402,65	0,00	0,00	0,00

<b>Celkom</b>	<b>297000,00</b>	<b>59400,00</b>	<b>356 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Poltar internat	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	banet s.r.o.		
Projektant			
Zhotoviteľ		47158972	SK2023772300
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		27.07.2023	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	102 948,61	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	83 972,41	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	66 979,28	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	33 522,91	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	2 837,77					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	6 739,02					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		297 000,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		297 000,00
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 297 000,00		59 400,00
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		356 400,00
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Poltar internat</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Rekonštrukcia školského internátu</b>	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	banet s.r.o.	47158972	SK2023772300
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	27.07.2023		

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	102 948,61	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	83 972,41	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	66 979,28	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	33 522,91	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	174,14				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		287 597,35	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	287 597,35
Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 287 597,35	57 519,47
<b>Objednávateľ</b>			25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>345 116,82</b>
Dátum a podpis			<b>E Prípochty a odpochty</b>		
Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	0,00
<b>Zhotoviteľ</b>			27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis			28	Zvýhodnenie + -	0,00



# ROZPOČET

**Stavba:** Poľtar internat

**Objekt:** Rekonštrukcia školského internátu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: banet s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 186 921,02 165,190**

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 153 339,50 88,373**

1	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	293,618	1,72	505,02	0,056
2	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného	m2	128,209	17,62	2 259,04	4,815
3	622421222.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť I, opravovaná plocha nad 10% do 20%	m2	1 549,839	4,47	6 927,78	12,964
4	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	1 781,562	2,25	4 008,51	0,267
5	622461042.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová ryhovaná, hr. 1,5 mm	m2	1 714,362	12,62	21 635,25	4,363
6	622465112	Vonkajšia omietka stien , mramorové zrná, marmolit, strednozrná	m2	67,200	29,16	1 959,55	0,415
7	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 781,562	8,45	15 054,20	9,182
8	625250550.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	67,200	46,62	3 132,86	0,920
9	625250703.S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, ostenia vr. líšt	m2	128,209	37,69	4 832,20	2,668
10	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy vr. líšt	m2	1 421,630	59,32	84 331,09	49,606
11	625250893.S	Kontaktný zatepľovací systém z PIR hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy vr. líšt	m2	58,320	43,75	2 551,50	1,028
12	625250895.S	Kontaktný zatepľovací systém z PIR hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy vr. líšt	m2	22,940	49,12	1 126,81	0,422
13	625250897.S	Kontaktný zatepľovací systém z PIR hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy - podhľad vr. líšt	m2	51,840	54,28	2 813,88	0,993
14	625250900.S	Kontaktný zatepľovací systém z PIR hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy vr. líšt	m2	31,423	70,07	2 201,81	0,673

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 27 399,33 76,817**

15	941941042.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 593,260	2,75	4 381,47	38,223
16	941941292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	3 186,520	1,78	5 672,01	0,000
17	941941842.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 593,260	1,75	2 788,21	38,222
18	952903012.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z pojazdnej plošiny	m2	1 421,630	2,57	3 653,59	0,000
19	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	m	80,585	31,27	2 519,89	0,356
20	953946202.S	Systémový vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový)	ks	9,000	22,55	202,95	0,007
21	953946221.S	Spojka systémového balkónového profilu (hliníková)	ks	32,000	3,94	126,08	0,000
22	953996222.S	Krytka systémového balkónového profilu (PVC)	ks	28,000	3,41	95,48	0,001
23	953997961.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	19,000	1,84	34,96	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	429720337300.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozмеры šxvxhr 150x150x15 mm	ks	19,000	3,32	63,08	0,004
25	953997961.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	12,000	1,84	22,08	0,000
26	429720338100	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozмеры šxvxhr 300x200x15 mm	ks	12,000	5,07	60,84	0,003
27	953997969	Demontáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	15,000	1,84	27,60	0,000
28	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	382,400	2,74	1 047,78	0,000
29	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	21,600	5,02	108,43	0,000
30	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	13,800	5,02	69,28	0,000
31	968072876.1	Vybúranie mreží plochy nad 2 m2	m2	74,610	3,17	236,51	0,000
32	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	51,000	7,59	387,09	0,000
33	978036131.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	1 421,630	0,60	852,98	0,000
34	978059631.S	vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	67,200	5,39	362,21	0,000
35	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	35,873	10,84	388,86	0,000
36	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	107,619	7,60	817,90	0,000
37	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	35,873	14,02	502,94	0,000
38	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	860,952	0,44	378,82	0,000
39	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	35,873	10,94	392,45	0,000
40	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	143,492	1,23	176,50	0,000
41	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné	t	35,873	56,57	2 029,34	0,000

**99 Presun hmôt HSV 6 182,19 0,000**

42	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	163,377	37,84	6 182,19	0,000
----	-----------	---	---	---------	-------	----------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 100 502,19 10,478**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 372,77 0,783**

43	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	67,200	0,30	20,16	0,000
44	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,024	1 700,46	40,81	0,024
45	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	67,200	4,94	331,97	0,036
46	628310001000	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	80,640	3,35	270,14	0,343
47	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	96,856	3,82	369,99	0,000
48	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu	kg	271,197	4,49	1 217,67	0,271
49	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	38,742	1,91	74,00	0,002
50	711210210.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche zvislej	m2	25,734	4,20	108,08	0,000
51	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu	kg	72,055	4,49	323,53	0,072
52	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	10,294	1,91	19,66	0,001
53	711790100.S	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - stenová lišta z HPP rš. 50 mm pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	m	23,505	12,41	291,70	0,001
54	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	188,040	0,97	182,40	0,028



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
55	553430004400.S	Pásik z poplastovaného plechu pre ukončenie fólií z PVC š. 50 mm, dl. 2 m	m	23,505	1,58	37,14	0,005
56	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	37,793	2,26	85,52	0,000

## 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

14 756,64 2,521

57	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	338,345	0,77	260,53	0,000
58	712361701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou položenou voľne	m2	323,208	4,72	1 525,54	0,071
59	283230007650	Separáčna fólia hliníková, vodivá, detekčná (napr. Controfoil), rozmery rolky lxšxhr 1350x500x0,16 mm	m2	387,850	1,66	643,83	0,054
60	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	323,208	5,40	1 745,32	0,000
61	283220002300	Hydroizolačná fólia, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá	m2	371,689	8,11	3 014,40	0,818
62	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	1 292,832	0,97	1 254,05	0,194
63	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarným spojom	m2	116,400	9,04	1 052,26	0,000
64	283220002300	Hydroizolačná fólia, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá	m2	148,276	8,11	1 202,52	0,326
65	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	473,748	0,97	459,54	0,071
66	712973531	Povlaková krytina - detaily k fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste a chrlíča	ks	2,000	15,31	30,62	0,006
67	286630033-1	Zvislá vyhrievaná strešná vpusť DN125 s integrovanou PVC manžetou a ochranným košom	ks	2,000	108,54	217,08	0,003
68	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	323,208	0,61	197,16	0,000
69	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	387,850	1,24	480,93	0,078
70	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	116,400	10,88	1 266,43	0,004
71	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	931,200	0,13	121,06	0,326
72	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	72,168	11,77	849,42	0,572
73	998712203.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	166,960	2,61	435,95	0,000

## 713 Izolácie tepelné

18 933,39 3,415

74	713000040.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,009t	m2	676,690	0,99	669,92	0,000
75	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	55,056	6,32	347,95	0,275
76	283750004245.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 100 mm	m2	56,157	24,67	1 385,39	0,197
77	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	31,423	7,33	230,33	0,004
78	283750004260.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 160 mm	m2	34,314	38,34	1 315,60	0,192
79	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	291,785	8,43	2 459,75	0,035
80	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	303,456	11,52	3 495,81	0,743
81	283720009300	Doska EPS 150S hr. 150 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	303,456	18,43	5 592,69	1,190
82	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	116,400	11,23	1 307,17	0,466
83	283750002000.S	Doska XPS hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	118,728	15,89	1 886,59	0,313
84	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	214,050	1,13	242,19	0,000

## 764 Konštrukcie klampiarske

7 845,79 0,523



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
85	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	31,423	1,38	43,36	0,000
86	764317210.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, železobetónových dosiek	m2	3,380	40,24	136,01	0,031
87	764331850.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	116,400	0,75	87,30	0,000
88	764352423.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové	m	22,880	30,92	707,45	0,038
89	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	22,600	1,04	23,50	0,000
90	764410350.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	115,000	17,24	1 982,60	0,090
91	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	178,000	1,38	245,64	0,000
92	764430500.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	20,500	17,67	362,24	0,029
93	764430520.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	116,000	26,29	3 049,64	0,255
94	764430550.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	10,800	45,49	491,29	0,044
95	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	17,750	31,19	553,62	0,037
96	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	15,000	0,87	13,05	0,000
97	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	88,430	1,70	150,09	0,000

**766**

**Konštrukcie stolárske**

**36 304,46**

**0,333**

98	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	414,840	12,99	5 388,77	0,089
99	283290006100.S	<i>Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru</i>	m	435,582	2,10	914,72	0,044
100	283290006200.S	<i>Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru</i>	m	435,582	0,79	344,11	0,044
101	6114100-O01	Plastové okno , izolačné trojsklo, rozmer 1500x1500 mm, ozn. O01	ks	5,000	311,25	1 556,25	0,000
102	6114100-O02	Plastové okno , izolačné trojsklo, rozmer 1800x1500 mm, ozn. O02	ks	28,000	429,27	12 019,56	0,000
103	6114100-O03	Plastové okno , izolačné trojsklo, rozmer 2400x1500 mm, ozn. O03	ks	10,000	515,96	5 159,60	0,000
104	6114100-O04	Plastové okno , izolačné trojsklo, rozmer 1800x665 mm, ozn. O04	ks	8,000	216,20	1 729,60	0,000
105	6114100-O05	Plastové okno , izolačné trojsklo, rozmer 1200x1200 mm, ozn. O05	ks	1,000	230,82	230,82	0,000
106	6114100-O06	Plastové okno , izolačné trojsklo, rozmer 900x1200 mm, ozn. O06	ks	3,000	199,49	598,47	0,000
107	6114100-O07	Plastové okno , izolačné trojsklo, rozmer 900x600 mm, ozn. O07	ks	3,000	121,16	363,48	0,000
108	6114100-O08	Plastové okno , izolačné trojsklo, rozmer 600x1300 mm, ozn. O08	ks	3,000	153,53	460,59	0,000
109	6114100-O09	Plastová balkónová zostava , izolačné trojsklo, rozmer okno 1500x1500 mm, rozmer dvere 900x2400 ozn. O09	ks	5,000	312,29	1 561,45	0,000
110	6114100-O10	Plastová balkónová zostava , izolačné trojsklo, rozmer okno 1500x600 mm, rozmer dvere 900x2400 ozn. O10	ks	1,000	312,29	312,29	0,000
111	6114100-O11	Plastové okno , izolačné trojsklo, rozmer 1300x700 mm, ozn. O11	ks	1,000	180,69	180,69	0,000
112	766621405.S1	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	20,400	13,84	282,34	0,004



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
113	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	21,420	2,10	44,98	0,002
114	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	21,420	0,79	16,92	0,002
115	6117300-D01	Plastové dvere, jednokridlové, plné so samozatváračom, s plastovou bezpečnostnou výplňou, rozmer 1050x2050 mm - ozn. D01	ks	2,000	731,11	1 462,22	0,000
116	6117300-D02	Plastové dvere, dvojkridlové, plné so samozatváračom, s plastovou bezpečnostnou výplňou, rozmer 1950x2050 mm - ozn. D02	ks	1,000	1 099,80	1 099,80	0,000
117	7666941411	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	115,000	6,97	801,55	0,029
118	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná	m	115,000	12,68	1 458,20	0,113
119	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	68,000	0,44	29,92	0,007
120	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	360,163	0,80	288,13	0,000

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 12 557,19 0,363**

121	767119-B04	Odstránenie tabúl na fasáde	súb or	1,000	87,04	87,04	0,000
122	767119-K05	Úprava strešných komínikov	ks	5,000	95,74	478,70	0,000
123	767119-K06	Úprava strešných žalúzií na nadstavbách	ks	4,000	43,52	174,08	0,000
124	767119-SP07	Zavesenie tabúl na stenu prekotvenie na zatepľovací systém	súb or	6,000	43,52	261,12	0,000
125	767119-SP08	Úprava striešky nad vstupom pre zatepľovací systém (odrezanie z polykarbonátu oplechovanie)	súb or	1,000	130,56	130,56	0,000
126	767119-Z02	Montáž a dodávka - Zábradlia loggie s výplňou, žiarový pozink 80 mikr., HPL doska hr. 8 mm, kotvenie	ks	9,000	695,29	6 257,61	0,000
127	767119-Z04	Montáž a dodávka - Anténa pre providerov, oceľová konštrukcia žiarovo zinkovaná s osadením na strechu	súb or	1,000	217,59	217,59	0,000
128	767833100.S	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	13,600	10,44	141,98	0,001
129	631260001135.S	Rebrík pozinkovaný vrátane kotvenia	m	13,600	92,71	1 260,86	0,286
130	631260001145.S	Ochranná klietka pre rebrík pozinkovaná	m	13,600	139,62	1 898,83	0,076
131	767833109	Demontáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	14,230	10,44	148,56	0,001
132	998767203.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 567,000	0,96	1 500,26	0,000

**769 Montáže vzduchotechnických zariadení 130,56 0,000**

133	76909-SP12	Prekotvenie klimatizačnej jednotky na zatepľovací systém, nové konzoly	súb or	1,000	130,56	130,56	0,000
-----	------------	--	--------	-------	--------	--------	-------

**771 Podlahy z dlaždíc 6 590,07 2,539**

134	771415317.S	Montáž soklíkov z obkladačiek tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	85,780	6,63	568,72	0,018
135	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	297,399	3,51	1 043,87	0,134
136	585820000800	Stavebné lepidlo cementové, mrazuvzdorné, na obklady a dlažby, biele, trieda C1T, 25 kg	kg	34,312	0,42	14,41	0,034
137	585860000600	Flexibilná škárovacia hmota Flex (sivá)	kg	3,431	1,31	4,49	0,003
138	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm vr. schodiska	m2	107,306	19,18	2 058,13	0,343
139	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxxv 300x300 mm	m2	118,037	19,88	2 346,58	1,416
140	585820000800	Stavebné lepidlo cementové, mrazuvzdorné, na obklady a dlažby, biele, trieda C1T, 25 kg	kg	536,530	0,42	225,34	0,537
141	585860000600	Flexibilná škárovacia hmota Flex (sivá)	kg	53,653	1,31	70,29	0,054



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
142	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	72,367	3,57	258,24	0,000

**783**

**Nátery**

**11,32**

**0,000**

143	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	0,800	1,94	1,55	0,000
144	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	0,800	8,91	7,13	0,000
145	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	0,800	3,30	2,64	0,000

**M**

**Práce a dodávky M**

**174,14**

**0,000**

**21-M**

**Elektromontáže**

**174,14**

**0,000**

146	210-B06	Odstránenie telekomunikačných zariadení na streche	kpl	1,000	174,14	174,14	0,000
-----	---------	--	-----	-------	--------	--------	-------

**Celkom**

**287 597,35**

**175,668**



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Poltar internat	JKSO	
Názov objektu	Bleskozvod	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	banet s.r.o.	47158972	SK2023772300
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	27.07.2023	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	2 837,77				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	6 564,88				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 402,65	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	9 402,65
		24	DPH 20,00 % z 9 402,65	1 880,53
Dátum a podpis	Pečiatka			
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	11 283,18
		E	Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis	Pečiatka			
Zhotoviteľ	 Červenej armády 91  2300	26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis				



# ROZPOČET

**Stavba:** Poltar internat  
**Objekt:** Bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: banet s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 1 909,08 0,000

1	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	125,000	11,45	1 431,25	0,000
2	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	30,620	0,26	7,96	0,000
3	460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	125,000	2,52	315,00	0,000
4	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	43,750	0,71	31,06	0,000
5	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	43,750	2,83	123,81	0,000

## 21-M Elektromontáže 7 493,57 0,603

6	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	125,000	1,45	181,25	0,000
7	3544112000	páskový vodič FeZn43 FI 30x4	kg	125,000	2,15	268,75	0,125
8	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	40,000	2,90	116,00	0,000
9	1561523500	Drôt pozinkovaný FeZn Rd 10.00mm	kg	28,000	1,98	55,44	0,028
10	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	350,000	1,15	402,50	0,000
11	1561522500	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	135,000	10,51	1 418,85	0,135
12	3540404601	Podpera vedenia - svorka PV 21 oceľova Pz	ks	200,000	3,28	656,00	0,212
13	210220107	Podpera vedenia na vonkajšie murivo vč. osadenia	ks	85,000	3,32	282,20	0,000
14	3544217600	Podpera vedenia na vonkajšie fasády oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-1 do zateplenia	ks	85,000	0,79	67,15	0,009
15	210220205	Zachytávacia tyč FeZn na oceľové konštrukcie JK05	ks	4,000	11,40	45,60	0,000
16	354410023500	Tyč zachytávacia FeZn JP 20 – s podstavcom	ks	4,000	12,01	48,04	0,017
17	210220240	Svorka SR03 -FeZn k uzemňeniu (pás FeZn 30x4)	ks	18,000	2,85	51,30	0,000
18	17504	Svorka SJ 02 k zemnej tyči	KS	18,000	1,59	28,62	0,007
19	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	9,000	12,11	108,99	0,000
20	3544221600	Ochranný uholník oceľový žiarovo zinkovaný OU 1,7 m	ks	9,000	6,11	54,99	0,016
21	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	18,000	4,78	86,04	0,000
22	3544221750	Držiak ochranného uholníka do muriva oceľový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	18,000	1,06	19,08	0,004
23	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SR 03)	ks	18,000	2,85	51,30	0,000
24	3540406500	Svorka spoj.SR 03/SSFeZn Rd 6-10/F130-40	ks	18,000	1,24	22,32	0,004
25	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SS, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	350,000	2,85	997,50	0,000
26	3540406370	Svorka SK 50x50 mm FeZn, s doštičkou, Rd 8-10/FI 30(vlastná databáza)	ks	18,000	1,06	19,08	0,004
27	3540408330	Svorka SZ/SP Fe Zn Rd 8-10	ks	9,000	1,58	14,22	0,002
28	3540406230	Svorka SS Fe Zn	ks	295,000	0,50	147,50	0,038
29	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	9,000	1,99	17,91	0,000
30	5489511000	Štítok PVC	s	9,000	0,65	5,85	0,000
31	210220436	Svorka na odkvapový žlab SO	ks	9,000	2,85	25,65	0,000
32	3544229150	Svorka okapová označenie SO	ks	9,000	1,32	11,88	0,003



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
33	HZS-001	Revízie	hod	20,000	22,58	451,60	0,000
34	HZS-001.1	Demontáž exist. Bleskozvodu	hod	80,000	14,46	1 156,80	0,000
35	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	68,12	68,12	0,000
36	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	68,12	204,35	0,000
37	PM	Podružný materiál	%	6,000	68,12	408,69	0,000

**Celkom**

**9 402,65**

**0,603**