

Vstavky- 2. Etapa- Rev01



Projekt : KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA
 Čís. projektu : 2018/012
 Stavba : SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. AŽ III.

Miesto stavby : KOŠICE IV
 Investor : Košická futbalová aréna a.s.

Konstr. : Meško
 Kreslič :
 Datum : 2.5.2022

Pozícia	Názov	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Počet kusov	Materiál	Hmotnosť 1 metra (kg/m)	Hmotnosť celkom (kg)	Povrch 1 kusu (m2/kus)	Povrch celkom (m2)	Plocha (plechy) (m2)	Poznámka
L70X6											
35	L70X6	250		16	S235JR	6,4	25,6	0,068	1,089		
65	L70X6	300		10	S235JR	6,4	19,1	0,082	0,816		
75	L70X6	260		4	S235JR	6,4	6,6	0,071	0,283		
592	L70X6	1 220		32	S235JR	6,4	249,1	0,332	10,619		
601	L70X6	410		12	S235JR	6,4	31,4	0,112	1,338		
602	L70X6	1 420		12	S235JR	6,4	108,7	0,386	4,635		
617	L70X6	350		4	S235JR	6,4	8,9	0,095	0,381		
619	L70X6	851		2	S235JR	6,4	10,9	0,231	0,463		
		72 149		92			460,3		19,624		
FL100X10											
587	FL100X10	608		40	S235JR	7,9	190,9	0,134	5,35		
598	FL100X10	1 188		12	S235JR	7,9	111,9	0,261	3,136		
600	FL100X10	6 400		8	S235JR	7,9	401,9	1,408	11,264		
609	FL100X10	5 646		4	S235JR	7,9	177,3	1,242	4,968		
616	FL100X10	7 400		4	S235JR	7,9	232,4	1,628	6,512		
		141 955		68			1 114,30		31,23		
L100X8											
588	L100X8	600		20	S235JR	12,2	146,4	0,234	4,68		
591	L100X8	600		40	S235JR	12,2	292,8	0,234	9,36		
596	L100X8	620		12	S235JR	12,2	90,8	0,242	2,902		
		43 440		72			530		16,942		
UPE200											
589	UPE200	2 171		6	S235JR	22,8	297	1,509	9,053		
		13 026		6			297		9,053		
HEA180											
595	HEA180	1 188		12	S235JR	35,5	506	1,211	14,537		
599	HEA180	6 400		8	S235JR	35,5	1 817,60	6,528	52,224		
606	HEA180	5 646		4	S235JR	35,5	801,7	5,759	23,034		

	88 035	24		3 125,20	89,796		
UPE180							
603 UPE180	3 658	4	S235JR	19,7	288,2	2,326	9,305
	14 630	4			288,2		9,305
RO82.5X5							
610 RO82.5X5	490	4	S235JR	9,6	18,7	0,127	0,508
611 RO82.5X5	360	4	S235JR	9,6	13,8	0,093	0,373
	3 399	8			32,5		0,881
UPE100							
612 UPE100	3 425	4	S235JR	9,8	134,5	1,373	5,494
618 UPE100	2 380	4	S235JR	9,8	93,5	0,955	3,818
	23 221	8			228		9,312
HEA200							
614 HEA200	7 400	4	S235JR	42,3	1 252,10	8,436	33,744
	29 600	4			1 252,10		33,744
P 12							
590 P 12x200-120	200	120	12	S235JR	27,1	0,056	0,668
			12		27,1		0,668
							0,288
	CELKOM	298			7 354,80		220,555
	Celkom + 12%				8 237,38		