

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:  
Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

JKSO:  
Miesto: Košice IV, Košice

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

Projektant:  
HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

KS:  
Dátum: 3.3.2023 REV 06  
4.10.2022 - REV05

IČO:  
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:  
REV05 - Výkaz platný podľa VO  
REV 06 - Obsahuje zapracovanie zmeny šírky prefabrikovaných schodíkov ( " 002 - SO 10.1 - 2. Etapa")- tribúnových doplnkov na podnet/pripomienku GD k zabezpečeniu šírky unikového pruhu pri predelení schodiska oplotením sektoru. Zmenou došlo k navýšeniu objemu prefy + 1,4 m3. oproti rev05 VV

Náklady z rozpočtov	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Miesto: Košice IV, Košice

Dátum: 4.10.2022 - REV

Objednávateľ:

Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
SO 10.1	Futbalový štadión	0,00	0,00
2	SO 10.1-2.etapa	0,00	0,00
3	SO 10.1-3.etapa	0,00	0,00
5	SO 10.1- 2.etapa catering	0,00	0,00
6	SO 10.1- 3.etapa catering	0,00	0,00
7	ZTI - Vstavok A1	0,00	0,00
8	ZTI - Vstavok A2	0,00	0,00
9	ZTI - Vstavok B1	0,00	0,00
10	ZTI - Vstavok B2	0,00	0,00
11	ZTI - Vstavok B3	0,00	0,00
12	ZTI - Vstavok B4	0,00	0,00
13	ZTI - Vstavok D1	0,00	0,00
14	ZTI - Vstavok D2	0,00	0,00
15	ZTI - Vstavok D3	0,00	0,00
16	ZTI - Vstavok D4	0,00	0,00
17	ZTI - KONTAJNERY	0,00	0,00
18	ZTI - Lapače strešných splavenín	0,00	0,00
19	Vnútorňý vodovod - Vstavok A1	0,00	0,00
20	Vnútorňý vodovod - Vstavok A2	0,00	0,00
21	Vnútorňý vodovod - Vstavok B1	0,00	0,00
22	Vnútorňý vodovod - Vstavok B2	0,00	0,00
23	Vnútorňý vodovod - Vstavok B3	0,00	0,00
24	Vnútorňý vodovod - Vstavok B4	0,00	0,00
25	Vnútorňý vodovod - Vstavok D1	0,00	0,00
26	Vnútorňý vodovod - Vstavok D2	0,00	0,00
27	Vnútorňý vodovod - Vstavok D3	0,00	0,00
28	Vnútorňý vodovod - Vstavok D4	0,00	0,00
29	Vodovodná prípojka - Vstavok B1	0,00	0,00
30	Vzduchotechnika	0,00	0,00
31	Silnoprúd vstavky B+D ELI stena	0,00	0,00
32	Elektro - presun kontajner	0,00	0,00
33	Bleskozvod	0,00	0,00
34	Silnoprúd ihrisko	0,00	0,00
35	Osvetlenie ihriska a tribún	0,00	0,00
36	Silnoprúd promenáda	0,00	0,00
37	ELI vstavkov	0,00	0,00
38	Gastro B+D	0,00	0,00
39	Núdzové osvetlenie	0,00	0,00
40	EPS - Elektrická požiarňa signalizácia	0,00	0,00
41	EZS - Elektrická zabezpečovacia signalizácia	0,00	0,00
42	HSP - Hlasová signalizácia požiaru	0,00	0,00
43	ŠK - Štrukturovaná kabeláž	0,00	0,00
44	TV Infraštruktúra	0,00	0,00
45	TV infraštruktúra - ELI stena	0,00	0,00
46	Štrukturovaná kabeláž pre kontajner	0,00	0,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

# KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**002 - SO 10.1-2.etapa**

JKSO:

Miesto: Košice IV, Košice

Objednávateľ:

KS:

Dátum: 3.3.2023 - REV06

4.10.2022 - REV01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne nacenieniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. návrhu zmluvy o dielo. Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje či konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom. Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie. Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výplňa sám podľa metodiky rozpočtárskych programov napr. CenKros, ODIS. Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podľa ZoD, vrátane VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa  
Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión  
Časť: 002 - SO 10.1-2.etapa

Miesto: Košice IV, Košice      Dátum: 3.3.2023 - REV06  
Objednávateľ:      Projektant: HESCON,s.r.o.  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj      Spracovateľ: Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
715 - Izolácie proti chemickým vplyvom	0,00
722 - Zdravotechnika - protipožiarne zariadenia	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
777 - Podlahy syntetické	0,00
781 - Obklady	0,00
784 - Maľby	0,00
OST - Ostatné	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00

Kompletační činnost

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**0,00**

# ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**002 - SO 10.1-2.etapa**

Miesto:

Košice IV, Košice

Dátum:

3.3.2023 - REV06

Objednávateľ:

Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ: Rosoft,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

**0,00**

#### D 1

#### Zemné práce

**0,00**

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	5,400		0,00
2	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,004		0,00
3	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,004		0,00
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,188		0,00
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v hornine 3	m3	9,188		0,00
6	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	18,376		0,00
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,188		0,00
8	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	1 128,484		0,00
9	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy netriedená - zásypová, vrátane dovozu	t	1 895,996		0,00
10	K	174101102xr	Dodatočné výkopy a zásypy nezachtené v PD, napr. obnaženie základov pre potrebné práce a pod., vrátane nakladania a presunu	m3	60,000		0,00

#### D 2

#### Zakladanie

**0,00**

11	K	212572111.Sr	Lôžko a obsyp potrubia z piesku	m3	3,592		0,00
12	K	271521111	Zhutnené štrkové lôžko	m3	131,689		0,00
13	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15- XC0- podkladný betón	m3	44,029		0,00
14	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30-XC2, XA1, XD1(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3	m3	253,114		0,00
15	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	312,240		0,00
16	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	312,240		0,00
17	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele B500B	t	5,717		0,00
18	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	10,186		0,00
19	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 - XC0 (SK) - CI 0,4 -Dmax 16 -S3	m3	0,960		0,00
20	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	3,800		0,00
21	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	3,800		0,00
22	K	2751012125	Vytvorenie prestupov betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou do 0,06 m2	m	42,100		0,00
23	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25 - pre oplotenie	m3	4,004		0,00

#### D 3

#### Zvislé a kompletne konštrukcie

**0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	1,020		0,00
25	K	311272561	Murivo nosné (m3) z tvárnic pórobetónových hr. 200 mm, na lepidlo	m3	85,542		0,00
26	K	3132121241	Maltové lôžko hr. 20mm, pod prefabrikované prvky	m2	14,354		0,00
27	K	3134111OP0401/V	M+D Zostava nosných prekladov v obvod.stene hr.200mm, svetl.šírka stav.otvoru 1,06m,min.uloženie v závislosti od výrobcu,jedna strana uložená na oceľ.profil - OP 04.01	ks	6,000		0,00
28	K	3134111OP0402/V	M+D Zostava nosných prekladov v obvod.stene hr.200mm, svetl.šírka stav.otvoru 1,06m,min.uloženie v závislosti od výrobcu - OP 04.02	ks	19,000		0,00
29	K	3134111OP0403/V	M+D Zostava nosných prekladov v obvod.stene hr.200mm, svetl.šírka stav.otvoru 1,96m,min.uloženie v závislosti od výrobcu - OP 04.03	ks	1,000		0,00
30	K	3432452020.1	M+D Stena ST1/D, betón C30/37, objem 1,68 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	6,000		0,00
31	K	3432452020.16	M+D Stena ST2/D, betón C30/37, objem 1,37 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	6,000		0,00
32	K	3432452020.2	M+D Stena ST10/B, betón C30/37, objem 2,07 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	4,000		0,00
33	K	3432452020.27	M+D Stena ST3/D, betón C30/37, objem 0,96 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	6,000		0,00
34	K	3432452020.3	M+D Stena ST10/D, betón C30/37, objem 2,07 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	4,000		0,00
35	K	3432452020.38	M+D Stena ST1/B, betón C30/37, objem 1,68 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	6,000		0,00
36	K	3432452020.40	M+D Stena ST2/B, betón C30/37, objem 1,37 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	6,000		0,00
37	K	3432452020.41	M+D Stena ST3/B, betón C30/37, objem 0,96 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	6,000		0,00
38	K	3432452020.42	M+D Stena ST8/B, betón C30/37, objem 0,45 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	3,000		0,00
39	K	3432452020.43	M+D Stena ST8/D, betón C30/37, objem 0,45 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	3,000		0,00
40	K	3432452020.44	M+D Stena ST9/B, betón C30/37, objem 0,87 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
41	K	3432452020.45	M+D Stena ST9/D, betón C30/37, objem 0,87 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
42	K	3432452020.48	M+D Stena ST12/D, betón C30/37, objem 2,37 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
43	K	3432452020.49	M+D Stena ST53/B, betón C30/37, objem 0,15 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	6,000		0,00
44	K	3432452020.5	M+D Stena ST11/B, betón C30/37, objem 1,98 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	3,000		0,00
45	K	3432452020.50 - REV 03.03.2023	M+D Stena ST53/D 4ks + ST53/B 4ks, betón C30/37, objem 0,15 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	8,000		0,00
46	K	3432452020.51	M+D Stena ST54/B, betón C30/37, objem 0,03 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	12,000		0,00
47	K	3432452020.52	M+D Stena ST54/D, betón C30/37, objem 0,03 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	12,000		0,00
48	K	3432452020.53- REV 03.03.2023	M+D Stena ST58/D 2ks + ST58/B 2ks , betón C30/37, objem 0,15 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	4,000		0,00
49	K	3432452020.54	M+D Stena ST61/D, betón C30/37, objem 1,6 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	4,000		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	3432452020.55	M+D Stena ST61/B, betón C30/37, objem 1,6 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	4,000		0,00
51	K	3432452020.56	M+D Stena ST63/B, betón C30/37, objem 1,85 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
52	K	3432452020.57	M+D Stena ST63/D, betón C30/37, objem 1,85 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
53	K	3432452020.58	M+D Stena ST62/B, betón C30/37, objem 1,18 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
54	K	3432452020.59	M+D Stena ST62/D, betón C30/37, objem 1,18 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
55	K	3432452020.6	M+D Stena ST11/D, betón C30/37, objem 1,98 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	3,000		0,00
56	K	3432452020.60	M+D Stena ST60/B, betón C30/37, objem 0,31 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	6,000		0,00
57	K	3432452020.61	M+D Stena ST60/D, betón C30/37, objem 0,31 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	6,000		0,00
58	K	3432452020.62	M+D Doska D6/D, betón C30/37, objem 0,74 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	3,000		0,00
59	K	3432452020.63	M+D Doska D6/B, betón C30/37, objem 0,74 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	3,000		0,00
60	K	3432452020.7	M+D Stena ST12/B, betón C30/37, objem 2,37 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
61	K	3432452021.1	M+D Stĺp S1/B, betón C50/60, objem 5,62 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
62	K	3432452021.1.U	M+D Stĺp S1/B_U, betón C50/60, objem 5,62 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	12,000		0,00
63	K	3432452021.2	M+D Stĺp S1/D, betón C50/60, objem 5,62 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
64	K	3432452021.2.U	M+D Stĺp S1/D_U, betón C50/60, objem 5,62 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	12,000		0,00
65	K	3432452021.3	M+D Stĺp S3/B, betón C50/60, objem 1,75 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
66	K	3432452021.3.1	M+D Stĺp S2/B, betón C50/60, objem 1,19 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	10,000		0,00
67	K	3432452021.4	M+D Stĺp S3/D, betón C50/60, objem 1,75 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
68	K	3432452021.4.1	M+D Stĺp S2/D, betón C50/60, objem 1,19 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	10,000		0,00
69	K	3432452020.64	M+D Oceleová platňa ref.OP03, S235JR+B500B	ks	168,000		0,00
70	K	3432452021.5	M+D Bodový prvok, ref.HPKM 30	ks	96,000		0,00
71	K	3432452021.6	M+D Bodový prvok, ref.PEC 52	ks	112,000		0,00

#### D 4

#### Vodorovné konštrukcie

0,00

72	K	411321718.S	Zálievka z betónu tr. C 50/60	m3	4,120		0,00
73	K	4131251011.17	M+D Bodový prvok, ref.PEC36 - skrátené	ks	96,000		0,00
74	K	4131251011.18	M+D Bodový prvok, ref.PEC36	ks	96,000		0,00
75	K	4132251010.11	M+D Tribúnová lavica TL4/B, betón C40/50, objem 1,19 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	7,000		0,00
76	K	4132251010.13	M+D Tribúnová lavica TL8/D, betón C40/50, objem 1,56 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
77	K	4132251010.14	M+D Tribúnová lavica TL8/B, betón C40/50, objem 1,56 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
78	K	4132251010.15	M+D Tribúnová lavica TL16/D, betón C40/50, objem 1,65 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	4132251010.16	M+D Tribúnová lavica TL16/B, betón C40/50, objem 1,65 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
80	K	4132251010.17	M+D Tribúnová lavica TL9/D, betón C40/50, objem 1,78 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
81	K	4132251010.18	M+D Tribúnová lavica TL9/B, betón C40/50, objem 1,78 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
82	K	4132251010.19	M+D Tribúnová lavica TL17/B, betón C40/50, objem 1,88 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
83	K	4132251010.2	M+D Tribúnová lavica TL17/D, betón C40/50, objem 1,88 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
84	K	4132251010.20	M+D Tribúnová lavica TL6/B, betón C40/50, objem 0,50 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	12,000		0,00
85	K	4132251010.21	M+D Tribúnová lavica TL10/D, betón C40/50, objem 2,01 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
86	K	4132251010.22	M+D Tribúnová lavica TL10/B, betón C40/50, objem 2,01 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
87	K	4132251010.23	M+D Tribúnová lavica TL11/D, betón C40/50, objem 2,24 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
88	K	4132251010.24	M+D Tribúnová lavica TL11/B, betón C40/50, objem 2,24 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
89	K	4132251010.25	M+D Tribúnová lavica TL5/B, betón C40/50, objem 1,31 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	4,000		0,00
90	K	4132251010.26	M+D Tribúnová lavica TL20/D, betón C40/50, objem 1,36 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
91	K	4132251010.28	M+D Tribúnová lavica TL12/D, betón C40/50, objem 2,46 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
92	K	4132251010.29	M+D Tribúnová lavica TL12/B, betón C40/50, objem 2,46 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
93	K	4132251010.31	M+D Tribúnová lavica TL13/B, betón C40/50, objem 2,69 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
94	K	4132251010.32	M+D Tribúnová lavica TL13/D, betón C40/50, objem 2,69 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
95	K	4132251010.33	M+D Tribúnová lavica TL14/D, betón C40/50, objem 2,92 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
96	K	4132251010.34	M+D Tribúnová lavica TL14/B, betón C40/50, objem 2,92 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
97	K	4132251010.36	M+D Tribúnová lavica TL15/D, betón C40/50, objem 3,14 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
98	K	4132251010.37	M+D Tribúnová lavica TL15/B, betón C40/50, objem 3,14 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
99	K	4132251010.38	M+D Tribúnová lavica TL5/D, betón C40/50, objem 1,32 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	3,000		0,00
100	K	4132251010.39	M+D Tribúnová lavica TL1/B, betón C40/50, objem 2,38 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	47,000		0,00
101	K	4132251010.4	M+D Tribúnová lavica TL21/D, betón C40/50, objem 1,51 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
102	K	4132251010.41	M+D Tribúnová lavica TL6/D, betón C40/50, objem 0,50 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	12,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	4132251010.42	M+D Tribúnová lavica TL2/D, betón C40/50, objem 2,30 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	3,000		0,00
104	K	4132251010.43	M+D Tribúnová lavica TL21/B, betón C40/50, objem 1,51 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
105	K	4132251010.44	M+D Tribúnová lavica TL4/D, betón C40/50, objem 1,19 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	7,000		0,00
106	K	4132251010.45	M+D Tribúnová lavica TL3/B, betón C40/50, objem 2,40 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	7,000		0,00
107	K	4132251010.46	M+D Tribúnová lavica TL3/D, betón C40/50, objem 2,40 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	7,000		0,00
108	K	4132251010.47	M+D Tribúnová lavica TL2/B, betón C40/50, objem 2,30 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	3,000		0,00
109	K	4132251010.48	M+D Tribúnová lavica TL1/D, betón C40/50, objem 2,38 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	47,000		0,00
110	K	4132251010.49	M+D Tribúnová lavica TL18/B, betón C40/50, objem 2,73 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	16,000		0,00
111	K	4132251010.5	M+D Tribúnová lavica TL20/B, betón C40/50, objem 1,36 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
112	K	4132251010.50	M+D Tribúnová lavica TL18/D, betón C40/50, objem 2,73 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	16,000		0,00
113	K	4132251010.51	M+D Tribúnová lavica TL19/B, betón C40/50, objem 2,74 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
114	K	4132251010.52	M+D Tribúnová lavica TL19/D, betón C40/50, objem 2,74 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
115	K	4132251010.60	M+D Tribúnová lavica TL5/B, betón C40/50, objem 1,32 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	3,000		0,00
116	K	4132251010.61	M+D Tribúnová lavica TL5/D, betón C40/50, objem 1,31 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	4,000		0,00
117	K	4132251010.8	M+D Tribúnová lavica TL7/D, betón C40/50, objem 1,34 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
118	K	4132251010.9	M+D Tribúnová lavica TL7/B, betón C40/50, objem 1,34 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
119	K	4132251011.01	M+D Nosník N6/B, betón C50/60, objem 0,22 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
120	K	4132251011.02	M+D Nosník N6/D, betón C50/60, objem 0,22 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
121	K	4132251011.03	M+D Nosník N4/B, betón C50/60, objem 0,56 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
122	K	4132251011.04	M+D Nosník N4/D, betón C50/60, objem 0,56 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
123	K	4132251011.05	M+D Nosník N5/B, betón C50/60, objem 0,49 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	9,000		0,00
124	K	4132251011.06	M+D Nosník N3/D, betón C50/60, objem 3,84 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
125	K	4132251011.07	M+D Nosník N3/B, betón C50/60, objem 3,84 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
126	K	4132251011.08	M+D Nosník N5/D, betón C50/60, objem 0,49 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	9,000		0,00
127	K	4132251011.11	M+D Nosník N1/B, betón C50/60, objem 9,51 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	10,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	K	4132251011.13	M+D Nosník N2/D, betón C50/60, objem 10,15 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
129	K	4132251011.14	M+D Nosník N2/B, betón C50/60, objem 10,15 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
130	K	4132251011.16	M+D Nosník N1/D, betón C50/60, objem 9,51 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	10,000		0,00
131	K	4132251012.02	M+D Schodisko SCH1/B, betón C30/37, objem 2,55 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	6,000		0,00
132	K	4132251012.03	M+D Schodisko SCH1/D, betón C30/37, objem 2,55 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	6,000		0,00
133	K	4132251012.04-REV 03.03.2023	M+D Schody tribúnové SCHT1/B, betón C30/37, objem 0,14 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	66,000		0,00
134	K	4132251012.05	M+D Schody tribúnové SCHT1/D, betón C30/37, objem 0,14 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	66,000		0,00
135	K	4132251012.06	M+D Schody tribúnové SCHT1/D, betón C30/37, objem 0,13 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	24,000		0,00
136	K	4132251012.07	M+D Schody tribúnové SCHT1/B, betón C30/37, objem 0,13 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	24,000		0,00
137	K	4132251012.08-REV 03.03.2023	M+D Schody tribúnové SCHT2/B, betón C30/37, objem 0,253m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	38,000		0,00
138	K	4132251012.09-REV 03.03.2023	M+D Schody tribúnové SCHT2/D, betón C30/37, objem 0,253 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	38,000		0,00
139	K	4132251012.10	M+D Schody tribúnové SCHT3/B, betón C30/37, objem 0,10 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	6,000		0,00
140	K	4132251012.11	M+D Schody tribúnové SCHT3/D, betón C30/37, objem 0,10 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	6,000		0,00
141	K	4132251012.12-REV 03.03.2023	M+D Schody tribúnové SCHT12/D 6ks + SCHT12/B 6ks, betón C30/37, objem 0,15 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	12,000		0,00
142	K	4132251013.04-REV 03.03.2023	M+D Doska D4/D 2ks + D4/B 2ks, betón C30/37, objem 0,27 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	4,000		0,00
143	K	4132251013.06-REV 03.03.2023	M+D Doska D1/B, betón C30/37, objem 0,27 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	4,000		0,00
144	K	4132251013.07	M+D Doska D1/D, betón C30/37, objem 0,27 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	4,000		0,00
145	K	411361821-14	D+M dištančné prvky ref.U - KORB (FRANK), UKS 14	m	1 256,940		0,00
146	K	411361821-28	D+M dištančné prvky ref.U - KORB (FRANK), UKS 28	m	51,000		0,00
147	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30-XC1(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3	m3	14,262		0,00
148	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	143,425		0,00
149	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	143,425		0,00
150	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500B	t	1,847		0,00
D 5			Komunikácie				0,00
151	K	596911121.S	Spätné kladenie zámkovej dlažby komunikácií pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	5,400		0,00
152	K	564861114.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 4-8mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	1 091,996		0,00
153	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 091,996		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
154	K	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	1 091,996		0,00
155	M	592592460017	<i>Dlažba betónová, hr.80 mm</i>	m2	1 146,596		0,00
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
156	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien ref.BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	213,435		0,00
157	K	612465202	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie, hr. 10 mm, vr. finálneho prehladenia	m2	109,229		0,00
158	K	612465202r	Vyspravenie povrchu pod keramický obklad	m2	104,206		0,00
159	K	6224642220	Vonkajšia omietka ostení, silikátová, vr.všetkých omietkových profilov, presietkovania stykov rôznych mat. a pod.	m2	20,114		0,00
160	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	20,114		0,00
161	K	625250001	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 60 mm, minerálna vlna, vrátane p.ú.silikátová omietka a všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému	m2	289,419		0,00
162	K	625250002	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 60 mm, extrudovaný polystyrén, vrátane p.ú.silikátová omietka a všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému	m2	42,330		0,00
163	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	28,596		0,00
164	K	631313661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,687		0,00
165	K	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	28,596		0,00
166	K	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	0,687		0,00
167	K	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	28,596		0,00
168	K	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	0,687		0,00
169	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,450		0,00
170	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	416,600		0,00
171	M	283290003600	<i>Separčná fólia na oddelenie poterov, PE</i>	m2	479,090		0,00
172	K	632001051R	Penetrácia podkladu pre nášľapné vrstvy	m2	405,940		0,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
173	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	143,700		0,00
174	M	592170002200	<i>Obrubník 250x150mm so skosenou hranou, dl. 1m</i>	ks	159,000		0,00
175	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbočných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	10,857		0,00
176	K	931961115	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 50 mm	m2	12,300		0,00
177	K	9319611152	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky Styrodur hr. 20 mm, ukončenie dilat. tesniacim povrazcom	m2	30,944		0,00
178	K	935111111r	Osadenie odvodňovacieho žľabu zo žb, vrátane potrebných prvkov systému	m	143,700		0,00
179	M	592270000300	<i>Odvodňovací žlab zo železobetónového prefabrikátu v.100mm, šírky 400mm, vrátane ukončení, spojov, vpustov a pod.</i>	m	158,070		0,00
180	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	938,700		0,00
181	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 839,296		0,00
182	K	959941112.S	Chemické kotvenie výstuže tesnené ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru pre D16mm, hl. 200mm - vybúraný základ -ZTI (vstavok A1,A2)	ks	30,000		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
183	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	0,858		0,00
184	K	965043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	2,580		0,00
185	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	2,580		0,00
186	K	971055021.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 250 mm stenovou pílou -0,03000t	m	8,400		0,00
187	K	971055041.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 450 mm stenovou pílou -0,05400t	m	2,600		0,00
188	K	97403266r	Protipožiarne utesnenie prestupov do priemeru 100mm, TCHL-syst. certifikované, pri prestupoch inštalácií (protipožiarne upchávky ref.HILTI, Intumex, protipožiarne tesniace betónové tmely a pod.) v pož. úsekoch v zmysle PD podľa navrhovanej pož.odolnosti	ks	10,000		0,00
189	K	971036014.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murivo tehlové -0,00028t	cm	200,000		0,00
190	K	974032872.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm	m	50,000		0,00
191	K	97403270011	Premiestnenie kontajnera odpadového hospodárstva na základovú dosku, vrátane naloženia, zloženia, ukotvenia na mieste	ks	2,000		0,00
192	K	97403270012	Premiestnenie kontajnera kasy na základovú dosku, vrátane naloženia, zloženia, ukotvenia na mieste	ks	2,000		0,00
193	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,944		0,00
194	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	80,496		0,00
195	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,944		0,00
196	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	35,776		0,00
197	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,944		0,00

**D 99 Presun hmôt HSV 0,00**

198	K	998014021	Presun hmôt pre objekty 801-812, zvislá konštr.mont.,obv.plášť iný ako z tehál, viacposch.do 18 m výšky	t	7 473,666		0,00
-----	---	-----------	---	---	-----------	--	------

**D PSV Práce a dodávky PSV 0,00**

**D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00**

199	K	711132107.1	Ochrana TI nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	84,838		0,00
200	M	62880006402	Nopová fólia 500g/m2	m2	97,564		0,00
201	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	751,620		0,00
202	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	300,193		0,00
203	M	628310001000	Asfaltový pás s vložkou z hliníkovej fólie	m2	1 209,585		0,00
204	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	751,620		0,00
205	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	300,193		0,00
206	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,368		0,00
207	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode ref.AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	320,880		0,00
208	K	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode ref.AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	83,516		0,00
209	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%			0,00

**D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 0,00**

210	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° , vrátane syst. detailov	m2	526,762		0,00
-----	---	-----------	---	----	---------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
211	M	2832990192	Parozábrana	m2	605,776		0,00
212	K	7122900102	M+D Krycia PE fólia pre stropy/ podhlady	m2	470,578		0,00
213	K	7123700500	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju,vrátane všetkých systémových prvkov, profilov (ukončujúce PVC profily kútové profily, úprava detailov pri prestupoch a pod.) a syst. detailov	m2	471,544		0,00
214	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju, vrátane všetkých systémových prvkov, profilov (ukončujúce PVC profily kútové profily, úprava detailov pri prestupoch a pod.) a syst. detailov	m2	190,000		0,00
215	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	218,500		0,00
216	K	712873238	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju,vrátane všetkých systémových prvkov, profilov (ukončujúce PVC profily kútové profily, úprava detailov pri prestupoch	m2	16,800		0,00
217	M	2833000152	Hydroizolácia strešná fólia	m2	561,596		0,00
218	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	488,344		0,00
219	M	6936651301	Geotextília, min.200g/m2	m2	561,596		0,00
220	K	7129900400	M+D Kotvenie strešnej PVC fólie	m2	488,344		0,00
221	K	712997002.S	Montáž spádových atikových klínov z expandovaného polystyrénu	m	344,000		0,00
222	M	283760007400.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	0,118		0,00
223	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
D 713 Izolácie tepelné							0,00
224	K	713000022.S	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t	m2	2,580		0,00
225	K	713111111r	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou-výplň medzi tribúnu a podhlad	m3	81,650		0,00
226	M	631440002900	Tepelná izolácie z minerálnej vlny	m3	83,283		0,00
227	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	416,600		0,00
228	M	283720001300	Podlahový polystyrén EPS hr. 90 mm	m2	424,932		0,00
229	K	713131133	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, bodovým prílepením	m2	13,208		0,00
230	M	631440041700	Doska z MV hr. 50mm	m2	11,959		0,00
231	M	631440042000	Doska z MV hr. 100mm	m2	2,570		0,00
232	K	713132210	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prílepením	m2	85,350		0,00
233	M	283750000800	Doska XPS hr. 60 mm	m2	93,885		0,00
234	K	7131411510	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová	m2	13,654		0,00
235	K	7131412500	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojevrstvová	m2	459,927		0,00
236	M	631440000995	Strešná minerálna vlna hr.50mm	m2	483,053		0,00
237	M	631440000991	Strešná minerálna vlna hr.100mm	m2	469,126		0,00
238	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%			0,00
D 715 Izolácie proti chemickým vplyvom							0,00
239	K	715101811.S	Odstránenie izolácie na ploche nad 1 m2 z tmelov asfaltových za tepla, -0,00300t	m2	2,580		0,00
D 722 Zdravotechnika - protipožiarne zariadenia							0,00
240	K	722110115r	M+D Grafické značenie smeru úniku, požiarne tabuľky a pod.	ks	20,000		0,00
241	K	722241101	M+D Hasiaci prístroj prenosný, ABC - práškový, náplň 6kg, vrátane príslušenstva	ks	1,000		0,00
242	K	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>D 762</b>			<b>Konštrukcie tesárske</b>				
							0,00
243	K	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na zráz - vytvorenie žlabu	m2	155,000		0,00
244	M	607260000240.S	Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	m2	167,400		0,00
245	K	762431303	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	44,286		0,00
246	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	44,286		0,00
247	K	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%			0,00
<b>D 763</b>			<b>Konštrukcie - drevostavby</b>				
							0,00
248	K	763112113i	Priečka SDK hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky 2x GKB +2xGKBI hr. 12,5 mm s TI 75 mm - IW 06.2	m2	7,676		0,00
249	K	763112114	Priečka SDK hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKB +2xGKB hr. 12,5 mm s TI 100 mm - IW 07.1	m2	16,977		0,00
250	K	763112114i	Priečka SDK hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKB +2xGKBI hr. 12,5 mm s TI 100 mm - IW 07.2	m2	25,079		0,00
251	K	763112132	Priečka SDK hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 50, UW 50, dosky 2x GKBI +2xGKBI hr. 12,5 mm s TI 50 mm - IW 03.3	m2	22,129		0,00
252	K	763112134	Priečka SDK hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKBI +2xGKBI hr. 12,5 mm s TI 100 mm, krycia PE folia -IW 07.3	m2	187,612		0,00
253	K	763122311	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm s TI hr. 50mm, krycia PE folia -IW 01.1	m2	25,416		0,00
254	K	76312231112	Predsadená SDK stena hr. 125 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm TI hr. 75 mm, krycia PE folia -IW 04.1	m2	40,330		0,00
255	K	76312231185	Predsadená SDK stena hr. 85 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm TI hr. 60 mm, krycia PE folia -IW 09.1	m2	19,500		0,00
256	K	76312232175	Predsadená SDK stena, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm bez TI, vrátane zvrchu opláštená kapotáž, krycia PE folia -IW 15.3	m2	53,512		0,00
257	K	763122331	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm TI hr. 50mm, krycia PE folia - IW 01.2	m2	94,396		0,00
258	K	76312233112	Predsadená SDK stena hr. 125 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm TI hr. 75mm, krycia PE folia - IW 04.2	m2	246,083		0,00
259	K	76312233185	Predsadená SDK stena hr. 85 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm TI hr. 60 mm, krycia PE folia -IW 09.2	m2	7,818		0,00
260	K	763131211	SDK podhlád, spodná kca s priamym uchytením na šikmé plochy, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm, krycia PE folia -C2 -SDK	m2	45,755		0,00
261	K	763131231	SDK podhlád, spodná kca s priamym uchytením na šikmé plochy, dosky 2x GKBI hr. 12, 5 mm, krycia PE folia - SDK-I	m2	148,345		0,00
262	K	7631350201	Zavesený kazetový podhlád s podkonštrukciou, krycia PE folia- C2	m2	71,293		0,00
263	K	7631350202	Zavesený vodeodolný kazetový podhlád s podkonštrukciou, krycia PE folia- C2 do vlhkého prostredia	m2	205,185		0,00
264	K	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m	%			0,00
<b>D 764</b>			<b>Konštrukcie klampiarske</b>				
							0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
265	K	76443022K001	M+D Oplechovanie atiky PZ plechom hr.0,6mm, r.š. 422mm,kotvené do oceľového profilu pomocou vodotesných nitov,lakovaný pozinkovaný plech RAL 9010, podrobný popis viď PD - K.001	m	141,000		0,00
266	K	76443022K002	M+D Oplechovanie atiky PZ plechom hr.0,6mm, r.š.347mm,kotvené do oceľového profilu pomocou vodotesných nitov,pozinkovaný plech, podrobný popis viď PD - K.002	m	7,200		0,00
267	K	76443022K003	M+D Oplechovanie atiky PZ plechom hr.0,6mm, r.š.240mm,kotvené do oceľového profilu pomocou vodotesných nitov,pozinkovaný plech, podrobný popis viď PD - K.003	m	48,000		0,00
268	K	76443022K004	M+D Oceľový plech strechy vstavkov hr.1,0mm, rš.300mm, podrobný popis viď PD - K.004	m	172,000		0,00
269	K	76443023K001.1	M+D Vpusť+redukcia na DN150mm z PZ plechu, dĺžky0,5m, podrobný popis viď PD - K.001	ks	12,000		0,00
270	K	76443023K001.2	M+D Zvod z PZ plechu priemeru DN 150mm, vrátane ukotvenia, dl.0,32m, podrobný popis viď PD - K.001	ks	12,000		0,00
271	K	76443023K001.3	M+D Koleno 45st. z PZ plechu priemeru DN 150mm, vrátane ukotvenia, podrobný popis viď PD - K.001	ks	48,000		0,00
272	K	76443023K001.4	M+D Zvod z PZ plechu priemeru DN 150mm, vrátane ukotvenia, dl.1,9m, podrobný popis viď PD - K.001	ks	12,000		0,00
273	K	76443023K001.5	M+D Zvod z PZ plechu priemeru DN 150mm, vrátane ukotvenia, dl.2,9m, podrobný popis viď PD - K.001	ks	12,000		0,00
274	K	76443023K001.6	M+D Zvod z PZ plechu priemeru DN 150mm, vrátane ukotvenia, dl.0,28m, podrobný popis viď PD - K.001	ks	12,000		0,00
275	K	76443023K001.7	M+D Zvod z PZ plechu priemeru DN 150mm, vrátane ukotvenia, dl.5,5m, podrobný popis viď PD - K.001	ks	12,000		0,00
276	K	76443023K001.8	M+D Zvod z nerez plechu antivandal priemeru DN 150mm, vrátane ukotvenia do obyč. objímok, dl.3,0m, podrobný popis viď PD - K.001	ks	12,000		0,00
277	K	76443023K003	M+D Oplechovanie pozinkovaným plechom medzi žľabom tribúny a plachtou,hr.0,6mm, rš.834mm, kotvený vodotesnými nitmi, lakovaný plech RAL 9010, podrobný popis viď PD - K.003	m	172,000		0,00
278	K	76443023K006	M+D Okapnica žľabu z PZ plechu,hr.0,6mm, rš.146mm, kotvený do oceľových profilov, lakovaný plech RAL 9010, podrobný popis viď PD - K.006	m	344,000		0,00
279	K	76443023K007	M+D Dilatácia tribúny, oceľ.PZ plech hr.1,0mm,rš.320mm,kotvený do trapéz. Plechu a do oceľ.profilov lemujúcich dilatačné špáry, lakovaný plech RAL 9010, podrobný popis viď PD - K.007	m	73,000		0,00
280	K	76443023K008	M+D Dilatácia tribúny, oceľ.PZ plech hr.1,0mm,rš.275mm,kotvený do trapéz. Plechu a do oceľ.profilov lemujúcich dilatačné špáry, lakovaný plech RAL 9010, podrobný popis viď PD - K.008	m	73,000		0,00
281	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00

#### D 766

#### Konštrukcie stolárske

0,00

282	K	766702120r	M+D WC kabíny, š. kab.: 865mm, hĺbka kab.:1225mm, š.dv.:700mm, kovanie: ref.ALU ELO X, T 001, VS_S01, 6xVS_S02, VS_S03, VS_S04, dvere 7xP VS_D1	ks	1,000		0,00
283	K	766702120r2	M+D WC kabíny, š. kab.: 910mm, hĺbka kab.:1225mm, š.dv.:700mm, kovanie: ref.ALU ELO X, T 002, VS_S02, VS_S05, dvere 2xP VS_D1	ks	1,000		0,00
284	K	766702120	M+D WC kabíny, š. kab.: 865mm, hĺbka kab.:1100mm, š.dv.:700mm, kovanie: ref.ALU ELO X, T 003, VS_S06, dvere 1xP VS_D2	ks	1,000		0,00
285	K	766702121	M+D WC kabíny, š. kab.:od 800mm do 985 mm, hĺbka kab.:od 1225mm do 1795 mm, š.dv.:700mm, kovanie: ref.ALU ELO X, T 004, VS_S07, 2xVS_S08, VS_S09, VS_S11, VS_S12, dvere 4xP+1xL VS_D1	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
286	K	766702122	M+D WC kabíny, š. kab.:865mm, hĺbka kab.:1225mm, š.dv.:700mm, kovanie: ref.ALU ELO X, T 005, 4xVS_S02, VS_S03, VS_S13, dvere 5xL VS_D1	ks	1,000		0,00
287	K	766702123	M+D WC kabíny, š. kab.:865mm, hĺbka kab.:1225mm, š.dv.:700mm, kovanie: ref.ALU ELO X, T 006, VS_S01, 6xVS_S02, VS_S03, VS_S14, dvere 7xL VS_D1	ks	1,000		0,00
288	K	766702125	M+D WC kabíny, š. kab.:od 840 mm do 900 mm, hĺbka kab.:od 1225mm, š.dv.:700mm, kovanie: ref.ALU ELO X, T 008, 3xVS_S02, VS_S16, 2xVS_S18, VS_S19, dvere 1xP+6xL VS_D1	ks	1,000		0,00
289	K	766702127	M+D WC kabíny, š. kab.:900 mm, hĺbka kab.:1740mm, š.dv. 700mm, kovanie: ref.ALU ELO X, T 028, VS_S26, dvere 1xP VS_D1	ks	1,000		0,00
290	K	766702146	M+D WC kabíny, š. kab.:865 mm, hĺbka kab.:1225mm, š.dv.:700mm, kovanie: ref.ALU ELO X, T 029, 2xVS_S01, 6xVS_S02, VS_S27, dvere 7xP VS_D1	ks	1,000		0,00
291	K	766702147	M+D WC kabíny, š. kab.:865 mm, hĺbka kab.:1225mm, š.dv.:700mm, kovanie: ref.ALU ELO X, T 030, VS_S01, 4xVS_S02, VS_S28, dvere 5xP VS_D1	ks	1,000		0,00
292	K	766702148	M+D WC kabíny, š. kab.:od 800 mm, hĺbka kab.:od 1250mm, š.dv.:700mm, kovanie: ref.ALU ELO X, T 031, 2xVS_S08, VS_S12, VS_S29, VS_S30, VS_S32, dvere 2xP+3xL VS_D1	ks	1,000		0,00
293	K	766702149	M+D WC kabíny, š. kab.:865 mm, hĺbka kab.:od 1100mm, š.dv.:700mm, kovanie: ref.ALU ELO X, T 032, VS_S01, 7xVS_S02, VS_S03, VS_S17, dvere 8xP VS_D1	ks	1,000		0,00
294	K	766702149r	M+D WC kabíny, š. kab.:910 mm, hĺbka kab.:od 1225mm, š.dv.:700mm, kovanie: ref.ALU ELO X, T 033, VS_S02, VS_S31, dvere 2xP VS_D1	ks	1,000		0,00
295	K	766702416	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, plastová zárubňa rámová, kľučka, FAB, ED V.14/L	ks	1,000		0,00
296	K	766702417R	M+D, Vstupné plastové dvere, 2-kr., 900+900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, plastová zárubňa rámová, kľučka, FAB,hl.krídlo plné,sekund.zasklené-bezp.zasklenie,mliečne ED V.15	ks	1,000		0,00
297	K	766702418	M+D, Vnútorné drevené dvere, 1-kr., 800x1970, hr ost.: 125, Bezbariérové, oceľová zárubňa CGAS, kľučka, FAB, mriežka, ID V.05/L	ks	1,000		0,00
298	K	766702419	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, vrátane samozatvárača, plastová zárubňa rámová, guľa, valčekový zámok, mriežka, ED V.16/P	ks	1,000		0,00
299	K	766702420	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, vrátane samozatvárača, plastová zárubňa rámová, guľa, valčekový zámok, mriežka, ED V.17/P	ks	1,000		0,00
300	K	766702421	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, vrátane samozatvárača, plastová zárubňa rámová, guľa, valčekový zámok, mriežka, ED V.18/L	ks	1,000		0,00
301	K	766702422	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, plastová zárubňa rámová, guľa, kľučka, FAB, ED V.19/L	ks	1,000		0,00
302	K	766702423	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, plastová zárubňa rámová, guľa, kľučka, FAB, ED V.20/P	ks	1,000		0,00
303	K	766702424	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, plastová zárubňa rámová, guľa, kľučka, FAB, mriežka, ED V.21/P	ks	1,000		0,00
304	K	766702431	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, vrátane samozatvárača, plastová zárubňa rámová, guľa, valčekový zámok, mriežka, ED V.22/L	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
305	K	766702432	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, vrátane samozatvárača, plastová zárubňa rámová, guľa, valčekový zámok, mriežka, ED V.23/L	ks	1,000		0,00
306	K	766702433	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, vrátane samozatvárača, plastová zárubňa rámová, guľa, valčekový zámok, mriežka, ED V.24/P	ks	1,000		0,00
307	K	766702469	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, vrátane samozatvárača, plastová zárubňa rámová, guľa, valčekový zámok, mriežka, ED V.49/P	ks	1,000		0,00
308	K	766702470	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, vrátane samozatvárača, plastová zárubňa rámová, guľa, valčekový zámok, mriežka, ED V.50/P	ks	1,000		0,00
309	K	766702472	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, plastová zárubňa rámová, guľa, kľučka, FAB, mriežka, ED V.51/P	ks	1,000		0,00
310	K	766702473	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, plastová zárubňa rámová, guľa, kľučka, FAB, ED V.52/L	ks	1,000		0,00
311	K	766702474	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, plastová zárubňa rámová, guľa, kľučka, FAB, ED V.53/L	ks	1,000		0,00
312	K	766702481	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, vrátane samozatvárača, plastová zárubňa rámová, guľa, valčekový zámok, mriežka, ED V.54/L	ks	1,000		0,00
313	K	766702482	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, vrátane samozatvárača, plastová zárubňa rámová, guľa, valčekový zámok, mriežka, ED V.55/P	ks	1,000		0,00
314	K	766702483	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, vrátane samozatvárača, plastová zárubňa rámová, guľa, valčekový zámok, mriežka, ED V.56/P	ks	1,000		0,00
315	K	766702484	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, vrátane samozatvárača, plastová zárubňa rámová, kľučka, FAB, mriežka, ED V.57/L	ks	1,000		0,00
316	K	766702484d	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, plastová zárubňa rámová, kľučka, FAB, mriežka, ED V.57/P	ks	1,000		0,00
317	K	766702485	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, vrátane samozatvárača, plastová zárubňa rámová, guľa, valčekový zámok, mriežka, ED V.58/P	ks	1,000		0,00
318	K	766702486	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, vrátane samozatvárača, plastová zárubňa rámová, guľa, valčekový zámok, mriežka, ED V.59/L	ks	1,000		0,00
319	K	766702487	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, vrátane samozatvárača, plastová zárubňa rámová, guľa, valčekový zámok, mriežka, ED V.60/P	ks	1,000		0,00
320	K	766702488	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, plastová zárubňa rámová, guľa, kľučka, FAB, ED V.61/P	ks	1,000		0,00
321	K	766702488L	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, plastová zárubňa rámová, guľa, kľučka, FAB, mriežka, ED V.61/L	ks	1,000		0,00
322	K	766702490	M+D, Vnútorné drevené dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 150, Bezbariérové, oceľová zárubňa CGAS, kľučka, FAB, mriežka, ID V.33/P	ks	1,000		0,00
323	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
324	K	766702414R	M+D Vstupná posuvno zdvižná brána z tepelno izolovaných lamelov, 5000x2250, hr ost.: 260, EW 60/D1-C, Bezbariérové- EB V.01/-	ks	1,000		0,00
325	K	7671612Z1.1	M+D Oceľové pozink.madlo, bočná stena vomitória (rúra 51/4, kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy M12), výšky 400mm, dl.2,83m, 27,035kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.1.1	ks	12,000		0,00
326	K	7671612Z1.2	M+D Oceľové pozink. madlo, bočná stena vomitória (rúra 51/4, kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy M12), výšky 400mm, dl.3,725m, 35,64kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.1.2	ks	5,000		0,00
327	K	7671612Z1.4	M+D Oceľové pozink. madlo,mantinel (rúra 51/4, kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy M12), výšky 300mm, dl.19,4m, 151,204kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.1.4	ks	4,000		0,00
328	K	7671612Z1.5	M+D Oceľové pozink. madlo,mantinel (rúra 51/4, kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy M12), výšky 300mm, dl.11,91m, 94,216kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.1.5	ks	3,000		0,00
329	K	7671612Z3.10	M+D Oceľové pozink.zábradlie,terasa fotografi a KFA(rúra 51/4, kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy M12), výšky 900mm, dl.5,003m,115,836kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.3.10	ks	1,000		0,00
330	K	767161Z1.23	M+D Oceľové pozink. bočná stena-fotograf (rúra 51/4, kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy M12), výšky 400mm, dl.2,24m, 27,17kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.1.23	ks	1,000		0,00
331	K	767161Z2.1	M+D Oceľové pozink.madlo,schodiska vomitórii(rúra 51/4, kotevné platne 160/100/10, chem.kotvy M12), dl.4,856m,36,75kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.2.1	ks	12,000		0,00
332	K	767161Z3.1	M+D Oceľové pozink.zábradlie,schodisko vomitórii(rúra 51/4, kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy M12), výšky 984mm, dl.5,09m,97,22kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.3.1	ks	5,000		0,00
333	K	767161Z3.2	M+D Oceľové pozink.zábradlie,schodisko vomitórii(rúra 51/4, kotevné platne 100+100/100/10, chem.kotvy M12), výšky 990mm, dl.4,25m,79,57kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.3.2	ks	5,000		0,00
334	K	767161Z3.27	M+D Oceľové pozink.zábradlie,koridor pred turniketom(rúra 51/4, kotevné platne 150/150/10, chem.kotvy M12),výšky 1300mm, dl.2,35m,51,98kg, vr.povrch.j úpravy,kotv..základov a zemných prác,podr.popis viď PD - Z.3.27	ks	10,000		0,00
335	K	767161Z3.28	M+D Oceľové pozink.zábradlie,koridor pred turniketom(rúra 51/4, kotevné platne 150/150/10, chem.kotvy M12),výšky 1300mm, dl.1,55m,34,48kg, vr.povrch.j úpravy,kotv..základov a zemných prác,podr.popis viď PD - Z.3.28	ks	5,000		0,00
336	K	767161Z3.3	M+D Oceľové pozink.zábradlie,schodisko vomitórii(rúra 51/4, kotevné platne 100+100/100/10, chem.kotvy M12), výšky 990mm, dl.4,25m,79,57kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.3.3	ks	5,000		0,00
337	K	767161Z3.4	M+D Oceľové pozink.zábradlie,schodisko vomitórii(rúra 51/4, kotevné platne 100+100/100/10, chem.kotvy M12), výšky 990mm, dl.4,15m,79,036kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.3.4	ks	1,000		0,00
338	K	767161Z3.5	M+D Oceľové pozink.zábradlie,schodisko vomitórii(rúra 51/4, kotevné platne 100+100/100/10, chem.kotvy M12), výšky 990mm, dl.4,15m,79,036kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.3.5	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
339	K	767161Z3.8	M+D Oceľové pozink.zábradlie,boč VIP/normal sektor (rúra 51/4, kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy M12), výšky 1299mm, dl.10,05m,171,12kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis vid' PD - Z.3.8	ks	1,000		0,00
340	K	767161Z3.9	M+D Oceľové pozink.zábradlie,terasa fotografi a KFA(rúra 51/4, kotevné platne 100+100/100/10, chem.kotvy M12), výšky 900mm, dl.7,237m,115,752kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis vid' PD - Z.3.9	ks	1,000		0,00
341	K	767161Z4.1	M+D Oceľové pozink.bránka,mantinel(rúra 51/4,navarovacie pánty),výšky 900mm, dl.1,3m,40,02kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis vid' PD - Z.4.1	ks	2,000		0,00
342	K	767161Z4.2	M+D Oceľové pozink.bránka,mantinel(rúra 51/4,navarovacie pánty),výšky 900mm, dl.1,3m,40,02kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis vid' PD - Z.4.2	ks	2,000		0,00
343	K	767161Z4.3	M+D Oceľové pozink.bránka,mantinel(rúra 51/4,navarovacie pánty),výšky 900mm, dl.2,115m,45,04kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis vid' PD - Z.4.3	ks	2,000		0,00
343.1	K	767161Z4.8	M+D Oceľové pozink.bránka,mantinel(rúra 51/4,navarovacie pánty),výšky 900mm, dl.0,955m,32kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis vid' PD - Z.4.8 (kusy su tvarovo zrkadlovo)	ks	2,000		0,00
343.2	K	767161Z4.9	M+D Oceľové pozink.bránka,mantinel(rúra 51/4,navarovacie pánty),výšky 900mm, dl.0,955m,32kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis vid' PD - Z.4.9 (kusy su tvarovo zrkadlovo)	ks	2,000		0,00
344	K	767161Z6.1	M+D Únikové schodisko (5 stupňov)+zábradlie po stranách ( materiál:TRCTV 40x3, POROŠTOVÉ STUPNE, TRUBKA 51/3), šírky ramena 1,2m, 161kg, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis vid' PD - Z.6.1	ks	4,000		0,00
345	K	767161Z6.2	M+D Únikové schodisko (5 stupňov)+zábradlie po stranách ( materiál:TRCTV 40x3, POROŠTOVÉ STUPNE, TRUBKA 51/3), šírky ramena 2,015m, 218,5kg, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis vid' PD - Z.6.2	ks	2,000		0,00
346	K	767161Z6.5	M+D Únikové schodisko (5 stupňov)+zábradlie po stranách ( materiál:TRCTV 40x3, POROŠTOVÉ STUPNE, TRUBKA 51/3), šírky ramena 1,2m, 161kg, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis vid' PD - Z.6.5	ks	2,000		0,00
347	K	767161Z6.6	M+D Únikové schodisko (5 stupňov)+zábradlie po stranách ( materiál:TRCTV 40x3, POROŠTOVÉ STUPNE, TRUBKA 51/3), šírky ramena 2,015m, 219,7kg, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis vid' PD - Z.6.6	ks	2,000		0,00
348	K	767161Z8.1	M+D Dištančný prvok pod turnikety z HEA140, platňa 150x150x10mm, celk. hm. 6,9kg, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis vid' PD - Z.8.1	ks	36,000		0,00
349	K	767161Z8.2	M+D Dištančný prvok pre turnikety z HEA140, platňa 360x150x10mm, celk. hm. 9,75kg, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis vid' PD - Z.8.2	ks	12,000		0,00
350	K	767161Z9.0	M+D Dilatácia tribúny - strecha, oceľový profil hr.1,5m r.š. 190mm, lemujúci dilatačné špáry medzi trapezovými plechmi kotvený do oceľových väzníc, v každej dil. tribúny sú dva kusy, vrátane povrchovej úpravy RAL 9010, kotvenia,podrobný popis vid' PD - Z.9	m	92,000		0,00
351	K	767171Z001	M+D Oceľový profil tvoriaci konštrukciu atiky pre podporu osb dosku,hr.3,0mm, rozvinutej šírky 417mm, kotveného do trapéz. plechu po cca 600mm,vrátane povrchovej úpravy ochranný náter/pozink, kotvenia, podrobný popis vid' PD - Z.001	ks	257,000		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
352	K	767171Z002	M+D Oceľový profil tvoriaci konštrukciu atiky pre podporu osb dosku,hr.3,0mm, rozvinutej šírky 370mm, kotveného do trapéz. plechu po cca 600mm,vrátane povrchovej úpravy ochranný náter/pozink, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.002	ks	90,000		0,00
353	K	767171Z003	M+D Oceľový pozink.uholník s prelisom zabezp.kotvenie OSB dosky do ŽB venca,rozmer 35x50x50 hr.2,0mm, kotveného do ŽB venca po cca 600mm,vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.003	ks	337,000		0,00
354	K	767171Z004	M+D Oceľový pozink. L uholník ,rozmer 60x60x6mm, kotvený do poteru pomocou kotviaceho profilu na L uholníku,vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.004	m	5,000		0,00
355	K	767171Z005	M+D Oplechovanie stípa-dilat.profil z PZ plechu pre natavenie strešnej HI,kotvený do trapéz.plechu, hr.1,5mm,r.š. 300mm, dĺžka typ 810x610mm, dĺžka plechov 2,84m,vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.005	ks	20,000		0,00
356	K	767171Z007	M+D Oplechovanie prestupov VZT-dilatačný profil pre natavenie HI,kotv.do trapéz.plechu, prechádzajúci pozdĺž potrubia nad úroveň strechy, PZ plechr.1,5mm,r.š.300mm,vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.007	m	33,100		0,00
357	K	767171Z701	M+D Oplotenie výšky 2,35m, celk. dl. 6,6m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x8mm a 6mm, stĺpiky jakl 80x60x2,5mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.1	ks	16,000		0,00
358	K	767171Z702	M+D Oplotenie výšky 2,35m, celk. dl. 2,74m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x8mm a 6mm, stĺpiky jakl 80x60x2,5mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.2	ks	4,000		0,00
359	K	767171Z703	M+D Oplotenie výšky 2,35m, celk. dl. 6,6m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x8mm a 6mm, stĺpiky jakl 80x60x2,5mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.3	ks	2,000		0,00
360	K	767171Z704	M+D Oplotenie výšky 2,35m, celk. dl. 7,6m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x8mm a 6mm, stĺpiky jakl 80x60x2,5mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.4	ks	4,000		0,00
361	K	767171Z711	M+D Oplotenie na tribúne výšky 2,4m, celk. dl. 17,34m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x8mm a 6mm, stĺpiky jakl 80x60x2,5mm, rám jakl 40x40x2mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.11	ks	2,000		0,00
362	K	767171Z712	M+D Oplotenie na tribúne výšky 1,9m, celk. dl. 12,05m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x8mm a 6mm, stĺpiky jakl 80x60x2,5mm, rám jakl 40x40x2mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.12	ks	1,000		0,00
363	K	767171Z712z	M+D Oplotenie na tribúne výšky 1,9m, celk. dl. 12,05m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x8mm a 6mm, stĺpiky jakl 80x60x2,5mm, rám jakl 40x40x2mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.12	ks	1,000		0,00
364	K	767171Z713	M+D Oplotenie na tribúne výšky 2,5m, celk. dl. 12,05m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x8mm a 6mm, stĺpiky jakl 80x60x2,5mm, rám jakl 40x40x2mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.13	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
365	K	767171Z714	M+D Oplotenie na tribúne výšky 2,5m, celk. dl. 7,925m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x8mm a 6mm, stĺpiky jakl 80x60x2,5mm, rám jakl 40x40x2mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.14	ks	2,000		0,00
366	K	767171Z715	M+D Oplotenie na tribúne výšky 1,94m, celk. dl. 4,025m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x8mm a 6mm, stĺpiky jakl 80x60x2,5mm, rám jakl 40x40x2mm, platne 200x200x10+200x170x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.15	ks	2,000		0,00
367	K	767171Z716	M+D Oplotenie výšky 3m, celk. dl. 6,41m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 120x60x3mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.16	ks	2,000		0,00
368	K	767171Z717	M+D Oplotenie výšky 3m, celk. dl. 2,5m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.17	ks	2,000		0,00
369	K	767171Z718	M+D Oplotenie výšky 3m, celk. dl. 6,4m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 120x60x3mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.18	ks	6,000		0,00
370	K	767171Z719	M+D Oplotenie výšky 3m, celk. dl. 2,815m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 120x60x3mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.19	ks	2,000		0,00
371	K	767171Z720	M+D Oplotenie výšky 3m, celk. dl. 2,815m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 120x60x3mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.20	ks	2,000		0,00
372	K	767171Z723	M+D Oplotenie výšky 3m, celk. dl. 1,45m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 120x60x3mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.23	ks	4,000		0,00
373	K	767171Z724	M+D Oplotenie výšky 3m, celk. dl. 1,45m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 120x60x3mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.24	ks	4,000		0,00
374	K	767171Z725	M+D Oplotenie nad turniketom výšky 0,7m, celk. dl. 2,45m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, rám jakl 100x60x3mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.25	ks	6,000		0,00
375	K	767171Z727	M+D Oplotenie výšky 3m, celk. dl. 6,07m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 100x60x3mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.27	ks	2,000		0,00
376	K	767171Z730	M+D Oplotenie výšky 3m, celk. dl. 5,47m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 120x60x3mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.30	ks	1,000		0,00
377	K	767171Z7B11	M+D Brána výšky 3m, dvojkrídlová, šírka 1,75m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 100x60x3mm, rám jakl 60x40x2mm, platne 200x100x10mm, napojene na EPS, vrátane kovania, zámku, kľučky, povrch. úpravy, kotv., podr. popis viď PD - ZB1.1	ks	6,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
378	K	767171Z7B12	M+D Brána výšky 3m, dvojkrídlová, šírka 1,75m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 100x60x3mm, rám jakl 60x40x2mm, platne 200x100x10mm, napojene na EPS, vrátane kovania, zámku, kľučky, povrch. úpravy, kotv., podr. popis viď PD - ZB1.2	ks	6,000		0,00
379	K	767171Z7B3	M+D Brána výšky 3m, dvojkrídlová, šírka 3m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 100x100x6mm, rám jakl 60x40x2mm, vrátane kovania, zámku, kľučky, povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - ZB3	ks	4,000		0,00
382	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	421,820		0,00
383	M	1388034000-3	ref.Trapézový plech MASLEN T130, hr. 0,75mm	m2	455,566		0,00
384	K	767411130	M+D Plná nepriesvitná krytina nad tribúnou, trapézový plech MASLEN T50, hr. 0,7mm, vrátane dilatácie podľa det.9062 viď PD	m2	1 786,000		0,00
385	K	767411131	M+D Priesvitná krytina - Polykarbonátové dutinkové dosky 32 8W, UV stále, nad tribúnou	m2	950,000		0,00
386	K	76741112s	M+D Perforovaná fasáda štadiónu,vrátane lešenia resp. montážnej plošiny,vr.potrebných úprav a systémových prvkov fasády (NAPÍNANÉ MEMBRÁNOVÉ PRVKY UPEVNENÉ HLINIKOVÝMI LIŠTAMI Komponenty: Napnutá membránová konštrukcia zo sieťovej tkaniny: Verseidag TXM-3200.30 Sieťová tkanina materiál PES (DIN 60001) typ nánosa PVC typu Verseidag B3704 Hmotnosť: 480g/m2 Pevnosť v ťahu : 3200/3200 N/5cm Otvorenosť: 30% Priepustnosť svetla: 36% Požiarne odolnosť: B1 (DIN 4102)  Hliníkové spoje – Hliník Zliatina: EN AW 6005 EN755-1:2008 Hliník – Zliatina : EN AW 6063/ C01T EN 755-9 EN 12020 Spojovacie prvky – Nehrdzavejúce A2  Farba Biela)	m2	2 400,000		0,00
387	K	76799510OK2s	M+D Uloženie slzičkového plechu P5/7 pre plošinu kamery a žlabu, vrátane pomocného materiálu, zvarov a povrchovej úpravy	m2	33,118		0,00
388	K	767111110vs	M+D Výlez na strechu 800x800, vrátane oplechovania, kotvenia a potr. príslušenstva a povrchovej úpravy	ks	2,000		0,00
389	K	7674111OP01.01	M+D Bezpečnostná roleta, tepelne izolovaná, v.1250mm, dl.3214mm, farba biela, vr.príslušenstva - OP 01.01	ks	1,000		0,00
390	K	7674111OP01.02	M+D Bezpečnostná roleta, tepelne izolovaná, v.1250mm, dl.3500mm, farba biela, vr.príslušenstva - OP 01.02	ks	5,000		0,00
391	K	7674111OP02.01	M+D Parapet, podkonštrukcia 50mm+obloženie: š.ostenia 260mm, dl.otvoru 3,124m, so skosenou hranou,f.biela - OP 02.01	m	3,210		0,00
392	K	7674111OP02.02	M+D Parapet, podkonštrukcia 50mm+obloženie:š.ostenia 260mm,dl.otvoru 3,5m,f.biela - OP 02.02	m	17,500		0,00
393	K	7674111OP03.01	M+D Vetracia mriežka 200x200mm - OP 03.01	ks	10,000		0,00
394	K	76799510OK1	M+D Oceľová konštrukcia pre fasádu a strechu, vrátane pomocného materiálu, zvarov a povrchovej úpravy	t	270,980		0,00
395	K	76799510OK2	M+D Oceľová konštrukcia pre plošinu kamery a žlabu, vrátane pomocného materiálu, zvarov a povrchovej úpravy	t	24,918		0,00
396	K	76799510OK5	M+D Oceľová konštrukcia pre vstavky , vrátane pomocného materiálu, zvarov a povrchovej úpravy	t	8,237		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
397	K	76799510OK6	M+D Oceľová konštrukcia pre kotevné prvky plachty, vrátane pomocného materiálu, zvarov a povrchovej úpravy	t	3,199		0,00
398	K	767995122	M+D Záchytný lanový strešný systém (systém lán , kotiev a záchytných bodov pre práce na fasáde horelezeckou technikou )	m	154,720		0,00
399	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	10,000		0,00
<b>D 771</b>			<b>Podlahy z dlaždíc</b>				<b>0,00</b>
400	K	771415015	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu, vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania	m	24,108		0,00
401	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu, vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania	m2	405,940		0,00
402	M	597740001200	<i>Keramická dlažba - presná špecifikácia podľa investora</i>	<i>m2</i>	<i>424,830</i>		<i>0,00</i>
403	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
<b>D 777</b>			<b>Podlahy syntetické</b>				<b>0,00</b>
404	K	777531010R	Protišmykový náter na betón	m2	8,080		0,00
405	K	777531010S	Sokel protišmykového náteru na betón vytiahnutie	m	12,800		0,00
406	K	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
<b>D 781</b>			<b>Obklady</b>				<b>0,00</b>
407	K	781445103	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu, vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania	m2	706,358		0,00
408	M	597640001500	<i>Obkladačky keramické - presná špecifikácia podľa investora</i>	<i>m2</i>	<i>734,612</i>		<i>0,00</i>
409	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
<b>D 784</b>			<b>Maľby</b>				<b>0,00</b>
410	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	480,259		0,00
411	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí ref.Primalox, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	480,259		0,00
<b>D OST</b>			<b>Ostatné</b>				<b>0,00</b>
412	K	OST1	Pomocný výkaz výmer podláh. Prosím neoceňovať!	m2	414,020		0,00

# KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**003 - SO 10.1-3.etapa**

JKSO:

Miesto: Košice IV, Košice

KS:

Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne nacenieniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. návrhu zmluvy o dielo. Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje či konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom. Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie. Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač vyplní sám podľa metodiky rozpočtárskych programov napr. Cenkos, ODIS. Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podľa ZoD, vrátane VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

# REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**003 - SO 10.1-3.etapa**

Miesto:

Košice IV, Košice

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**0,00**

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**0,00**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,00

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

771 - Podlahy z dlaždíc

0,00

781 - Obklady

0,00

784 - Maľby

0,00

### OST - Ostatné

**0,00**

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**0,00**

# ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**003 - SO 10.1-3.etapa**

Miesto:

Košice IV, Košice

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

**0,00**

### D 1

#### Zemné práce

**0,00**

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,338		0,00
2	K	131211119.S	Príplatok za lepiťosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,338		0,00
3	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	457,807		0,00
4	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy netriedená - zásypová	t	774,297		0,00
5	K	174101102xr	Dodatočné výkopy a zásypy nezachtené v PD, napr. obnaženie základov pre potrebné práce a pod., vrátane nakladania a presunu	m3	1,000		0,00

### D 2

#### Zakladanie

**0,00**

6	K	271521111	Zhutnené štrkové lôžko	m3	19,128		0,00
7	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15- XC0- podkladný betón	m3	6,276		0,00
8	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30-XC2, XA1, XD1(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3	m3	37,000		0,00
9	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	48,308		0,00
10	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	48,308		0,00
11	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele B500B	t	1,738		0,00
12	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	1,688		0,00
13	K	2751012125	Vytvorenie prestupov betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou do 0,06 m2	m	0,900		0,00
14	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25 - pre oplatenie	m3	2,338		0,00

### D 3

#### Zvislé a kompletné konštrukcie

**0,00**

15	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	4,346		0,00
16	K	311272561	Murivo nosné (m3) z tvárnic pórobetónových hr. 200 mm, na lepidlo	m3	15,984		0,00
17	K	3134111OP0402/V	M+D Zostava nosných prekladov v obvod.stene hr.200mm, svetl.šírka stav.otvoru 1,06m,min.uloženie v závislosti od výrobcu - OP 04.02	ks	8,000		0,00
18	K	3431452020.01	M+D Stena ST41/BC, betón C30/37, objem 2,07 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
19	K	3431452020.010	M+D Stena ST43/AD, betón C30/37, objem 0,97 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
20	K	3431452020.011	M+D Stena ST43/BC, betón C30/37, objem 0,97 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
21	K	3431452020.012	M+D Stena ST43/CD, betón C30/37, objem 0,97 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
22	K	3431452020.013	M+D Stena ST44/AB, betón C30/37, objem 2,49 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
23	K	3431452020.014	M+D Stena ST44/AD, betón C30/37, objem 2,49 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	3431452020.015	M+D Stena ST44/BC, betón C30/37, objem 2,49 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
25	K	3431452020.016	M+D Stena ST44/CD, betón C30/37, objem 2,49 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
26	K	3431452020.017	M+D Stena ST45/AB, betón C30/37, objem 1,87 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
27	K	3431452020.018	M+D Stena ST45/AD, betón C30/37, objem 1,87 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
28	K	3431452020.019	M+D Stena ST45/BC, betón C30/37, objem 1,87 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
29	K	3431452020.02	M+D Stena ST41/AD, betón C30/37, objem 2,07 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
30	K	3431452020.020	M+D Stena ST45/CD, betón C30/37, objem 1,87 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
31	K	3431452020.021	M+D Stena ST46/AB, betón C30/37, objem 1,54 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
32	K	3431452020.022	M+D Stena ST46/AD, betón C30/37, objem 1,54 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
33	K	3431452020.023	M+D Stena ST46/BC, betón C30/37, objem 1,54 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
34	K	3431452020.024	M+D Stena ST46/CD, betón C30/37, objem 1,54 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
35	K	3431452020.025	M+D Stena ST47/AB, betón C30/37, objem 1,23 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
36	K	3431452020.026	M+D Stena ST47/AD, betón C30/37, objem 1,23 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
37	K	3431452020.027	M+D Stena ST47/BC, betón C30/37, objem 1,23 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
38	K	3431452020.028	M+D Stena ST47/CD, betón C30/37, objem 1,23 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
39	K	3431452020.029	M+D Stena ST48/AB, betón C30/37, objem 0,94 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
40	K	3431452020.03	M+D Stena ST41/AB, betón C30/37, objem 2,07 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
41	K	3431452020.030	M+D Stena ST48/AD, betón C30/37, objem 0,94 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
42	K	3431452020.031	M+D Stena ST48/BC, betón C30/37, objem 0,94 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
43	K	3431452020.032	M+D Stena ST48/CD, betón C30/37, objem 0,94 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
44	K	3431452020.033	M+D Stena ST49/AB, betón C30/37, objem 1,15 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
45	K	3431452020.034	M+D Stena ST49/AD, betón C30/37, objem 1,15 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
46	K	3431452020.035	M+D Stena ST49/BC, betón C30/37, objem 1,15 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
47	K	3431452020.036	M+D Stena ST49/CD, betón C30/37, objem 1,15 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
48	K	3431452020.039	M+D Stena ST51/AB, betón C30/37, objem 0,71 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00
49	K	3431452020.04	M+D Stena ST41/CD, betón C30/37, objem 2,07 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
50	K	3431452020.040	M+D Stena ST51/AD, betón C30/37, objem 0,71 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00
51	K	3431452020.041	M+D Stena ST51/BC, betón C30/37, objem 0,71 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	3431452020.042	M+D Stena ST51/CD, betón C30/37, objem 0,71 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00
53	K	3431452020.043	M+D Stena ST52/AB, betón C30/37, objem 0,14 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
54	K	3431452020.043 n	M+D Stena ST52/AD, betón C30/37, objem 0,14 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
55	K	3431452020.044	M+D Stena ST52/BC, betón C30/37, objem 0,14 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
56	K	3431452020.044 n	M+D Stena ST52/CD, betón C30/37, objem 0,14 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
57	K	3431452020.05	M+D Stena ST42/AB, betón C30/37, objem 1,42 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
58	K	3431452020.06	M+D Stena ST42/AD, betón C30/37, objem 1,42 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
59	K	3431452020.07	M+D Stena ST42/BC, betón C30/37, objem 1,42 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
60	K	3431452020.08	M+D Stena ST42/CD, betón C30/37, objem 1,42 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
61	K	3431452020.080	M+D Stena ST65/AB, betón C30/37, objem 0,06 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
62	K	3431452020.081	M+D Stena ST65/BC, betón C30/37, objem 0,06 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
63	K	3431452020.082	M+D Stena ST65/CD, betón C30/37, objem 0,06 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
64	K	3431452020.083	M+D Stena ST65/AD, betón C30/37, objem 0,06 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
65	K	3431452020.084	M+D Stena ST64/CD, betón C30/37, objem 0,24 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
66	K	3431452020.085	M+D Stena ST64/AD, betón C30/37, objem 0,24 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
67	K	3431452020.086	M+D Stena ST64/BC, betón C30/37, objem 0,24 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
68	K	3431452020.087	M+D Stena ST64/AB, betón C30/37, objem 0,24 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
69	K	3431452020.088	M+D Stena ST54/AD, betón C30/37, objem 0,03 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
70	K	3431452020.089	M+D Stena ST54/CD, betón C30/37, objem 0,03 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
71	K	3431452020.09	M+D Stena ST43/AB, betón C30/37, objem 0,97 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
72	K	3431452020.090	M+D Stena ST54/AB, betón C30/37, objem 0,03 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
73	K	3431452020.091	M+D Stena ST54/BC, betón C30/37, objem 0,03 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
74	K	3431452020.092	M+D Stena ST59/AB, betón C30/37, objem 0,06 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
75	K	3431452020.093	M+D Stena ST59/BC, betón C30/37, objem 0,06 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
76	K	3431452020.094	M+D Stena ST59/AD, betón C30/37, objem 0,06 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
77	K	3431452020.095	M+D Stena ST59/CD, betón C30/37, objem 0,06 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
78	K	3431452021.1	M+D Stĺp S1/AB_U, betón C50/60, objem 5,62 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
79	K	3431452021.10	M+D Stĺp S1/CD_U, betón C50/60, objem 5,62 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	3431452021.9	M+D Stĺp S1/BC_U, betón C50/60, objem 5,62 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
81	K	3431452021.11	M+D Stĺp S2/BC, betón C50/60, objem 1,19 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
82	K	3431452021.12	M+D Stĺp S2/CD, betón C50/60, objem 1,19 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
83	K	3431452021.2	M+D Stĺp S1/AD_U, betón C50/60, objem 5,62 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
84	K	3431452021.3	M+D Stĺp S2/AB, betón C50/60, objem 1,19 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
85	K	3431452021.4	M+D Stĺp S2/AD, betón C50/60, objem 1,19 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
86	K	3431452020.062	M+D Oceľová platňa OP03, S235JR+B500B	ks	212,000		0,00
87	K	3431452021.5	M+D Bodový prvok, ref.HPKM 30	ks	32,000		0,00
88	K	3431452021.6	M+D Bodový prvok, ref.PEC 52	ks	32,000		0,00

**D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00**

89	K	411321718.S	Zálievka z betónu tr. C 50/60	m3	0,720		0,00
90	K	4131251010.10	M+D Tribúnová lavica TL47/BC, betón C40/50, objem 1,15 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
91	K	4131251010.11	M+D Tribúnová lavica TL39/AB, betón C40/50, objem 0,93 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
92	K	4131251010.12	M+D Tribúnová lavica TL41/AD, betón C40/50, objem 0,96 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
93	K	4131251010.14	M+D Tribúnová lavica TL47/AB, betón C40/50, objem 1,15 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
94	K	4131251010.15	M+D Tribúnová lavica TL47/CD, betón C40/50, objem 1,16 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
95	K	4131251010.16	M+D Tribúnová lavica TL38/AB, betón C40/50, objem 0,42 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
96	K	4131251010.17	M+D Tribúnová lavica TL47/AD, betón C40/50, objem 1,15 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
97	K	4131251010.19	M+D Tribúnová lavica TL37/AB, betón C40/50, objem 0,10 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
98	K	4131251010.20	M+D Tribúnová lavica TL4/AB, betón C40/50, objem 1,19 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00
99	K	4131251010.21	M+D Tribúnová lavica TL1/CD, betón C40/50, objem 2,35 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00
100	K	4131251010.22	M+D Tribúnová lavica TL1/BC, betón C40/50, objem 2,35 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00
101	K	4131251010.23	M+D Tribúnová lavica TL1/CD, betón C40/50, objem 2,37 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00
102	K	4131251010.24	M+D Tribúnová lavica TL1/BC, betón C40/50, objem 2,37 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00
103	K	4131251010.25	M+D Tribúnová lavica TL39/AD, betón C40/50, objem 0,93 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
104	K	4131251010.26	M+D Tribúnová lavica TL37/AD, betón C40/50, objem 0,10 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
105	K	4131251010.27	M+D Tribúnová lavica TL40/AD, betón C40/50, objem 0,73 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
106	K	4131251010.28	M+D Tribúnová lavica TL1/CD, betón C40/50, objem 2,38 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	K	4131251010.29	M+D Tribúnová lavica TL1/BC, betón C40/50, objem 2,38 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
108	K	4131251010.3	M+D Tribúnová lavica TL41/AB, betón C40/50, objem 0,96 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
109	K	4131251010.30	M+D Tribúnová lavica TL40/CD, betón C40/50, objem 0,73 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
110	K	4131251010.31	M+D Tribúnová lavica TL4/BC, betón C40/50, objem 1,19 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00
111	K	4131251010.32	M+D Tribúnová lavica TL4/CD, betón C40/50, objem 1,19 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00
112	K	4131251010.33	M+D Tribúnová lavica TL5/CD, betón C40/50, objem 1,34 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00
113	K	4131251010.34	M+D Tribúnová lavica TL5/BC, betón C40/50, objem 1,34 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00
114	K	4131251010.35	M+D Tribúnová lavica TL39/BC, betón C40/50, objem 0,93 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
115	K	4131251010.36	M+D Tribúnová lavica TL37/CD, betón C40/50, objem 0,10 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
116	K	4131251010.37	M+D Tribúnová lavica TL37/BC, betón C40/50, objem 0,10 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
117	K	4131251010.38	M+D Tribúnová lavica TL5/AD, betón C40/50, objem 1,34 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00
118	K	4131251010.39	M+D Tribúnová lavica TL1/AB, betón C40/50, objem 2,35 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00
119	K	4131251010.4	M+D Tribúnová lavica TL38/CD, betón C40/50, objem 0,42 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
120	K	4131251010.40	M+D Tribúnová lavica TL40/BC, betón C40/50, objem 0,73 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
121	K	4131251010.41	M+D Tribúnová lavica TL41/CD, betón C40/50, objem 0,96 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
122	K	4131251010.42	M+D Tribúnová lavica TL1/AD, betón C40/50, objem 2,35 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00
123	K	4131251010.43	M+D Tribúnová lavica TL38/BC, betón C40/50, objem 0,42 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
124	K	4131251010.44	M+D Tribúnová lavica TL4/AD, betón C40/50, objem 1,19 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00
125	K	4131251010.45	M+D Tribúnová lavica TL1/AB, betón C40/50, objem 2,37 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00
126	K	4131251010.46	M+D Tribúnová lavica TL1/AD, betón C40/50, objem 2,37 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00
127	K	4131251010.47	M+D Tribúnová lavica TL1/AB, betón C40/50, objem 2,38 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
128	K	4131251010.48	M+D Tribúnová lavica TL1/AD, betón C40/50, objem 2,38 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
129	K	4131251010.5	M+D Tribúnová lavica TL38/AD, betón C40/50, objem 0,42 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
130	K	4131251010.50	M+D Tribúnová lavica TL42/AB, betón C40/50, objem 1,08 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
131	K	4131251010.51	M+D Tribúnová lavica TL42/BC, betón C40/50, objem 1,08 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	K	4131251010.52	M+D Tribúnová lavica TL42/AD, betón C40/50, objem 1,08 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
133	K	4131251010.53	M+D Tribúnová lavica TL42/CD, betón C40/50, objem 1,08 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
134	K	4131251010.54	M+D Tribúnová lavica TL43/AB, betón C40/50, objem 1,31 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
135	K	4131251010.55	M+D Tribúnová lavica TL43/BC, betón C40/50, objem 1,31 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
136	K	4131251010.56	M+D Tribúnová lavica TL43/AD, betón C40/50, objem 1,31 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
137	K	4131251010.57	M+D Tribúnová lavica TL43/CD, betón C40/50, objem 1,31 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
138	K	4131251010.58	M+D Tribúnová lavica TL44/AB, betón C40/50, objem 1,53 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
139	K	4131251010.59	M+D Tribúnová lavica TL44/BC, betón C40/50, objem 1,53 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
140	K	4131251010.6	M+D Tribúnová lavica TL39/CD, betón C40/50, objem 0,93 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
141	K	4131251010.60	M+D Tribúnová lavica TL44/AD, betón C40/50, objem 1,53 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
142	K	4131251010.61	M+D Tribúnová lavica TL44/CD, betón C40/50, objem 1,53 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
143	K	4131251010.62	M+D Tribúnová lavica TL45/AB, betón C40/50, objem 1,73 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
144	K	4131251010.63	M+D Tribúnová lavica TL45/BC, betón C40/50, objem 1,73 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
145	K	4131251010.64	M+D Tribúnová lavica TL45/AD, betón C40/50, objem 1,73 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
146	K	4131251010.65	M+D Tribúnová lavica TL45/CD, betón C40/50, objem 1,73 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
147	K	4131251010.66	M+D Tribúnová lavica TL46/AB, betón C40/50, objem 0,96 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
148	K	4131251010.67	M+D Tribúnová lavica TL46/BC, betón C40/50, objem 0,96 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
149	K	4131251010.68	M+D Tribúnová lavica TL46/AD, betón C40/50, objem 0,96 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
150	K	4131251010.69	M+D Tribúnová lavica TL46/CD, betón C40/50, objem 0,96 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
151	K	4131251010.7	M+D Tribúnová lavica TL40/AB, betón C40/50, objem 0,73 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
152	K	4131251010.8	M+D Tribúnová lavica TL41/BC, betón C40/50, objem 0,96 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
153	K	4131251010.9	M+D Tribúnová lavica TL5/AB, betón C40/50, objem 1,34 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00
154	K	4131251011.01	M+D Nosník N7/AB, betón C50/60, objem 7,73 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
155	K	4131251011.03	M+D Nosník N8/BC, betón C50/60, objem 0,44 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
156	K	4131251011.04	M+D Nosník N8/AD, betón C50/60, objem 0,44 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
157	K	4131251011.05	M+D Nosník N5/CD, betón C50/60, objem 0,49 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00
158	K	4131251011.07	M+D Nosník N5/BC, betón C50/60, objem 0,49 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00
159	K	4131251011.09	M+D Nosník N8/AB, betón C50/60, objem 0,44 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
160	K	4131251011.10	M+D Nosník N7/BC, betón C50/60, objem 7,73 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
161	K	4131251011.11	M+D Nosník N5/AB, betón C50/60, objem 0,49 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00
162	K	4131251011.12	M+D Nosník N7/AD, betón C50/60, objem 7,73 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
163	K	4131251011.14	M+D Nosník N5/AD, betón C50/60, objem 0,49 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	1,000		0,00
164	K	4131251011.15	M+D Nosník N7/CD, betón C50/60, objem 7,73 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
165	K	4131251011.16	M+D Nosník N8/CD, betón C50/60, objem 0,44 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
166	K	4131251012.01	M+D Schodisko SCH3/AD, betón C30/37, objem 1,48 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
167	K	4131251012.02	M+D Schodisko SCH3/AB, betón C30/37, objem 1,48 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
168	K	4131251012.03	M+D Schodisko SCH3/BC, betón C30/37, objem 1,48 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
169	K	4131251012.04	M+D Schody tribúnové SCHT3/AD, betón C30/37, objem 0,10 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
170	K	4131251012.07	M+D Schody tribúnové SCHT3/AB, betón C30/37, objem 0,10 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
171	K	4131251012.08	M+D Schody tribúnové SCHT3/BC, betón C30/37, objem 0,10 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
172	K	4131251012.10	M+D Schody tribúnové SCHT3/CD, betón C30/37, objem 0,10 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
173	K	4131251012.21	M+D Schodisko SCH3/CD, betón C30/37, objem 1,48 m3 na 1ks, vrátane systémových prvkov pre osadenie	ks	2,000		0,00
174	K	411361821-14	D+M dištančné prvky ref.U - KORB (FRANK), UKS 14	m	194,550		0,00
175	K	411361855-00	Navrtanie dier pre napojenie výstuže venca	ks	8,000		0,00
176	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30-XC1(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3	m3	1,324		0,00
177	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	13,268		0,00
178	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	13,268		0,00
179	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500B	t	0,232		0,00

#### D 5

#### Komunikácie

0,00

180	K	564861114.S	Podklad zo štrkdrviny fr. 4-8mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	613,504		0,00
181	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	613,504		0,00
182	K	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	613,504		0,00
183	M	592592460017	<i>Dlažba betónová, hr.80 mm</i>	<i>m2</i>	<i>644,179</i>		<i>0,00</i>

#### D 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

184	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien ref.BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	29,329		0,00
185	K	612465202	Vnútna omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie, hr. 10 mm, vr. finálneho prehladenia	m2	22,069		0,00
186	K	612465202r	Vyspravenie povrchu pod keramický obklad	m2	7,260		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
187	K	6224642220	Vonkajšia omietka ostení, silikátová, vr.všetkých omietkových profilov, presieťkovania stykov rôznych mat. a pod.	m2	2,476		0,00
188	K	6224811119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	2,476		0,00
189	K	625250001	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 60 mm, minerálna vlna, vrátane p.ú.silikátová omietka a všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému	m2	77,590		0,00
190	K	625250002	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 60 mm, extrudovaný polystyrén, vrátane p.ú.silikátová omietka a všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému	m2	10,700		0,00
191	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,441		0,00
192	K	631313661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	3,675		0,00
193	K	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	1,441		0,00
194	K	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	3,675		0,00
195	K	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	1,441		0,00
196	K	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	3,675		0,00
197	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,223		0,00
198	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	63,820		0,00
199	M	283290003600	<i>Separáčná fólia na oddelenie poterov, PE</i>	<i>m2</i>	<i>73,393</i>		<i>0,00</i>
200	K	632001051R	Penetrácia podkladu pre nášlapné vrstvy	m2	20,590		0,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
201	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	23,000		0,00
202	M	592170002200	<i>Obrubník 250x150mm so skosenou hranou, dl. 1m</i>	<i>ks</i>	<i>26,000</i>		<i>0,00</i>
203	K	917831512.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	m	49,880		0,00
204	M	592170005200.S	<i>Palisáda betónová, rozmer 120x165x600 mm</i>	<i>ks</i>	<i>436,000</i>		<i>0,00</i>
205	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	5,507		0,00
206	K	931961115	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 50 mm	m2	6,000		0,00
207	K	9319611152	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky xps hr. 20 mm, ukončenie dilat. tesniacim povrazcom	m2	10,316		0,00
208	K	935111111r	Osadenie odvodňovacieho žľabu zo žb, vrátane potrebných prvkov systému	m	23,000		0,00
209	M	592270000300	<i>Odvodňovací žlab zo železobetónového prefabrikátu v.100mm, šírky 400mm, vrátane ukončení, spojov, vpustov a pod.</i>	<i>m</i>	<i>25,300</i>		<i>0,00</i>
210	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	159,188		0,00
211	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	520,160		0,00
212	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	3,410		0,00
213	K	968061125	Vyvesenie dverného krídla do suti plochy do 2 m2, - 0,02400t	ks	4,000		0,00
214	K	968072455	Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	6,304		0,00
215	K	97403266r	Protipožiarne utesnenie prestupov do priemeru 100mm, TCHL-syst. certifikované, pri prestupoch inštalácii (protipožiarne upchávky ref.HILTI, Intumex, protipožiarne tesniace betónové tmely a pod.) v pož. úsekoch v zmysle PD podľa navrhovanej pož.odolnosti	ks	10,000		0,00
216	K	971036014.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murivo tehlové	cm	200,000		0,00
217	K	974032872.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm	m	50,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
218	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	22,980		0,00
219	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,643		0,00
220	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	95,787		0,00
221	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,643		0,00
222	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	42,572		0,00
223	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	8,058		0,00
224	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné	t	1,590		0,00
225	K	979089512.S	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08 ), ostatné	t	0,420		0,00
226	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,575		0,00
<b>D 99</b>			<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>0,00</b>
227	K	998014021	Presun hmôt pre objekty 801-812, zvislá konštr.mont.,obv.plášť iný ako z tehál,viacposch.do 18 m výšky	t	2 632,632		0,00
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,00</b>
<b>D 711</b>			<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				<b>0,00</b>
228	K	711132107.1	Ochrana TI nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	19,624		0,00
229	M	62880006402	Nopová fólia 500g/m2	m2	22,568		0,00
230	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	122,440		0,00
231	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	80,332		0,00
232	M	628310001000	Asfaltový pás s vložkou z hliníkovej fólie	m2	233,188		0,00
233	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	122,440		0,00
234	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	80,332		0,00
235	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,071		0,00
236	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode ref.AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	20,590		0,00
237	K	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode ref.AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	6,388		0,00
238	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%			0,00
<b>D 712</b>			<b>Izolácie striech, povlakové krytiny</b>				<b>0,00</b>
239	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° , vrátane syst. detailov	m2	100,408		0,00
240	M	2832990192	Parozábrana	m2	115,469		0,00
241	K	7122900102	M+D Krycia PE fólia pre stropy/ podhľady	m2	71,515		0,00
242	K	7123700500	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju,vrátane všetkých systémových prvkov, profilov (ukončujúce PVC profily kútové profily, úprava detailov pri prestupoch a pod.) a syst. detailov	m2	83,104		0,00
243	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju, vrátane všetkých systémových prvkov, profilov (ukončujúce PVC profily kútové profily, úprava detailov pri prestupoch a pod.) a syst. detailov	m2	90,000		0,00
244	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	103,500		0,00
245	K	712873238	Zhotovenie povlakovkej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju,vrátane všetkých systémových prvkov, profilov (ukončujúce PVC profily kútové profily, úprava detailov pri prestupoch	m2	3,944		0,00
246	M	2833000152	Hydroizolácia strešná fólia	m2	100,105		0,00
247	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	87,048		0,00
248	M	6936651301	Geotextília, min.200g/m2	m2	100,105		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
249	K	7129900400	M+D Kotvenie strešnej PVC fólie	m2	87,048		0,00
250	K	712997002.S	Montáž spádových atikových klinov z expandovaného polystyrénu	m	160,000		0,00
251	M	283760007400.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	0,055		0,00
252	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
<b>D 713 Izolácie tepelné</b>							<b>0,00</b>
253	K	713111111r	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou-výplň medzi tribúnu a podhľad	m3	6,532		0,00
254	M	631440002900	Tepelná izolácie z minerálnej vlny	m3	6,663		0,00
255	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	63,820		0,00
256	M	283720001300	Podlahový polystyrén EPS hr. 90 mm	m2	70,202		0,00
257	K	713131133	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, bodovým prílepením	m2	21,648		0,00
258	M	631440041700	Doska z MV hr. 50mm	m2	9,381		0,00
259	M	631440042000	Doska z MV hr. 100mm	m2	14,432		0,00
260	K	713132210	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prílepením	m2	19,624		0,00
261	M	283750000800	Doska XPS hr. 60 mm	m2	21,586		0,00
262	K	7131411510	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová	m2	3,144		0,00
263	K	7131412500	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová	m2	80,376		0,00
264	M	631440000995	Strešná minerálna vlna hr.50mm	m2	91,872		0,00
265	M	631440000991	Strešná minerálna vlna hr.100mm	m2	88,414		0,00
266	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%			0,00
<b>D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>							<b>0,00</b>
267	K	722110115r	M+D Grafické značenie smeru úniku, požiarne tabuľky a pod.	ks	20,000		0,00
268	K	72225110	M+D Práškový prenosný hasiaci prístroj min. 6kg, vrátane príslušenstva	ks	22,000		0,00
269	K	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
<b>D 762 Konštrukcie tesárske</b>							<b>0,00</b>
270	K	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz - vytvorenie žlabu	m2	72,000		0,00
271	M	607260000240.S	Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	m2	77,760		0,00
272	K	762431303	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	10,216		0,00
273	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	10,216		0,00
274	K	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%			0,00
<b>D 763 Konštrukcie - drevostavby</b>							<b>0,00</b>
275	K	763112134	Priečka SDK hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKBI +2xGKBI hr. 12,5 mm s TI 100 mm, krycia PE folia -IW 07.3	m2	4,846		0,00
276	K	763122311	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm s TI hr. 50mm, krycia PE folia -IW 01.1	m2	38,052		0,00
277	K	76312231112	Predsadená SDK stena hr. 125 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm TI hr. 75 mm, krycia PE folia -IW 04.1	m2	61,729		0,00
278	K	76312232175	Predsadená SDK stena, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKF hr. 12,5 mm bez TI, zvrchu opláštená kapotáž, krycia PE folia -IW 15.3	m2	2,117		0,00
279	K	763122331	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm TI hr. 50mm, krycia PE folia - IW 01.2	m2	17,019		0,00
280	K	76312233112	Predsadená SDK stena hr. 125 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm TI hr. 75mm, krycia PE folia - IW 04.2	m2	3,765		0,00
281	K	763119521.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	8,570		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
282	K	763129621.S	Demontáž dosiek sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, jednoduché opláštenie, -0,01300t	m2	12,272		0,00
283	K	763131211	SDK podhľad, spodná kca s priamym uchytením na šikmé plochy, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm, krycia PE folia -C2 -SDK	m2	21,439		0,00
284	K	763131231	SDK podhľad, spodná kca s priamym uchytením na šikmé plochy, dosky 2x GKBI hr. 12, 5 mm, krycia PE folia - C2 -SDK-I	m2	6,786		0,00
285	K	7631350201	Zavesený kazetový podhľad s podkonštrukciou, krycia PE folia- C2	m2	34,220		0,00
286	K	7631350202	Zavesený vodeodolný kazetový podhľad s podkonštrukciou, krycia PE folia- C2 do vlhkého prostredia	m2	9,070		0,00
287	K	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%			0,00

**D 764 Konštrukcie klampiarske 0,00**

288	K	76443022K001	M+D Oplechovanie atiky PZ plechom hr.0,6mm, r.š. 422mm,kotvené do oceľového profilu pomocou vodotesných nitov,lakovaný pozinkovaný plech RAL 9010, podrobný popis viď PD - K.001	m	20,000		0,00
289	K	76443022K003	M+D Oplechovanie atiky PZ plechom hr.0,6mm, r.š.240mm,kotvené do oceľového profilu pomocou vodotesných nitov,pozinkovaný plech, podrobný popis viď PD - K.003	m	32,000		0,00
290	K	76443022K004	M+D Oceľový plech strechy vstavkov hr.1,0mm, rš.300mm, podrobný popis viď PD - K.004	m	20,000		0,00
291	K	76443023K001.1	M+D Vpusť+redukcia na DN150mm z PZ plechu, dĺžky0,5m, podrobný popis viď PD - K.001	ks	8,000		0,00
292	K	76443023K001.2	M+D Zvod z PZ plechu priemeru DN 150mm, vrátane ukotvenia, dl.0,32m, podrobný popis viď PD - K.001	ks	8,000		0,00
293	K	76443023K001.3	M+D Koleno 45st. z PZ plechu priemeru DN 150mm, vrátane ukotvenia, podrobný popis viď PD - K.001	ks	32,000		0,00
294	K	76443023K001.4	M+D Zvod z PZ plechu priemeru DN 150mm, vrátane ukotvenia, dl.1,9m, podrobný popis viď PD - K.001	ks	8,000		0,00
295	K	76443023K001.5	M+D Zvod z PZ plechu priemeru DN 150mm, vrátane ukotvenia, dl.2,9m, podrobný popis viď PD - K.001	ks	8,000		0,00
296	K	76443023K001.6	M+D Zvod z PZ plechu priemeru DN 150mm, vrátane ukotvenia, dl.0,28m, podrobný popis viď PD - K.001	ks	8,000		0,00
297	K	76443023K001.7	M+D Zvod z PZ plechu priemeru DN 150mm, vrátane ukotvenia, dl.5,5m, podrobný popis viď PD - K.001	ks	8,000		0,00
298	K	76443023K001.8	M+D Zvod z nerez plechu antivandal priemeru DN 150mm, vrátane ukotvenia do obyč. objímok, dl.3,0m, podrobný popis viď PD - K.001	ks	8,000		0,00
299	K	76443023K003	M+D Oplechovanie pozinkovaným plechom medzi žľabom tribúny a plachtou,hr.0,6mm, rš.834mm, kotvený vodotesnými nitmi, lakovaný plech RAL 9010, podrobný popis viď PD - K.003	m	80,000		0,00
300	K	76443023K006	M+D Okapnica žľabu z PZ plechu,hr.0,6mm, rš.146mm, kotvený do oceľových profilov, lakovaný plech RAL 9010, podrobný popis viď PD - K.006	m	160,000		0,00
301	K	76443023K009	M+D Oplechovanie rohov strechy tribúny z oceľ.PZ plechu hr.1,0mm,rš.450mm,kotvený do trapéz.plech, lakovaný plech RAL 9010, podrobný popis viď PD - K.009	m	160,000		0,00
302	K	76443023Kr1	M+D Žľab dažďový hr. 2mm, r.š. 450mm, kotvený pomocou skrutiek M12 a závitovou tyčou, gumové podložky, objímka á1,2m s P3 podložkou, podrobný popis viď PD - detail 9068	m	475,000		0,00
303	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00

**D 766 Konštrukcie stolárske 0,00**

304	K	766702398	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, plastová zárubňa rámová, kľučka, FAB, ED V.01/P	ks	1,000		0,00
305	K	766702411	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, plastová zárubňa rámová, kľučka, FAB, ED V.12/L	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
306	K	766702415	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, plastová zárubňa rámová, kľučka, FAB, ED V.13/P	ks	1,000		0,00
307	K	766702434	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, plastová zárubňa rámová, kľučka, FAB, ED V.25/L	ks	1,000		0,00
308	K	766702435	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, plastová zárubňa rámová, kľučka, FAB, ED V.26/P	ks	1,000		0,00
309	K	766702466	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, plastová zárubňa rámová, kľučka, FAB, ED V.46/L	ks	1,000		0,00
310	K	766702468	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, plastová zárubňa rámová, kľučka, FAB, mriežka, ED V.47/P	ks	1,000		0,00
311	K	766702489	M+D, Vstupné plastové dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 260, Bezbariérové, núdzové otváranie, plastová zárubňa rámová, kľučka, FAB, mriežka, ED V.62/L	ks	1,000		0,00
312	K	766702492	M+D, Vnútné drevené dvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 150, Bezbariérové, oceľová zárubňa CGAS, kľučka, FAB, mriežka, ID V.35/P	ks	1,000		0,00
313	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
<b>D 767</b>			<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>0,00</b>
314	K	767112811d01	Demontáž oceľového zábradlia s výplňou ťahokovu, - 0,0200t	m	79,488		0,00
315	K	767161Z1.10	M+D Vykľapatelná AL rampa a plošina pre imobilných, pochôdzny slzičkový plech hr. 5mm a preglejka hr.18mm, madlá kotvené do prefa steny, odnímateľné AL zábradlia, sklopné nohy dielcov, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.1.10	ks	2,000		0,00
316	K	767161Z1.16	M+D Oceľové pozink. madlo,vrch.stena vjazdu(rúra 51/4, kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy M12), výšky 400mm, dl.6,1m,52,241kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.1.16	ks	4,000		0,00
317	K	767161Z1.17	M+D Oceľové pozink. madlo,bočná stena schodiska(rúra 51/4, kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy M12), výšky 400mm, dl.2,35m,24,63kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.1.17	ks	8,000		0,00
318	K	767161Z1.18	M+D Oceľové pozink. madlo,bočná stena schodiska(rúra 51/4, kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy M12), výšky 500mm, dl.0,86m,14,76kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.1.18	ks	8,000		0,00
319	K	767161Z1.19	M+D Oceľové pozink. madlo,bočná stena vjazdu(rúra 51/4, kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy M12), výšky 300mm, dl.1,45m,18,09kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.1.19	ks	8,000		0,00
320	K	767161Z1.20	M+D Oceľové pozink. madlo,mantinel(rúra 51/4, kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy M12), výšky 300mm, dl.1,5m,14,814kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.1.20	ks	8,000		0,00
321	K	767161Z1.21	M+D Oceľové pozink. madlo,boč.stena imobil(rúra 51/4, kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy M12), výšky 300mm, dl.2,5m,23,83kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.1.21	ks	8,000		0,00
322	K	767161Z1.22	M+D Oceľové pozink. madlo,mantinel(rúra 51/4, kotevné platne 200/100/10, chem.kotvy M12), výšky 300mm, dl.0,202m,7,88kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.1.22	ks	8,000		0,00
323	K	767161Z2.1	M+D Oceľové pozink.madlo,schodiska vomitórií(rúra 51/4, kotevné platne 160/100/10, chem.kotvy M12), dl.4,856m,36,75kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.2.1	ks	8,000		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
324	K	767161Z3.25	M+D Oceľové pozink.zábradlie,mantinel pre imobil(rúra 51/4, kotevné platne 100+100/100/10, chem.kotvy M12),výšky 900mm, dl.1,843m,45,54kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.3.25	ks	4,000		0,00
325	K	767161Z3.26	M+D Oceľové pozink.zábradlie,mantinel pre imobil(rúra 51/4, kotevné platne 100+100/100/10, chem.kotvy M12),výšky 900mm, dl.1,843m,45,54kg, vr. Povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.3.26	ks	4,000		0,00
326	K	767161Z4.10	M+D Oceľová pozink.bránka, mantinel (rúra 51/4,navarovacie pánty), výšky 1990mm, dl.1,3m, 150kg, vr. povrchovej úpravy a kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.4.10	ks	4,000		0,00
327	K	767171Z001	M+D Oceľový profil tvoriaci konštrukciu atiky pre podporu osb dosku,hr.3,0mm, rozvinutej šírky 417mm, kotveného do trapéz. plechu po cca 600mm,vrátane povrchovej úpravy ochranný náter/pozink, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.001	ks	52,000		0,00
328	K	767171Z002	M+D Oceľový profil tvoriaci konštrukciu atiky pre podporu osb dosku,hr.3,0mm, rozvinutej šírky 370mm, kotveného do trapéz. plechu po cca 600mm,vrátane povrchovej úpravy ochranný náter/pozink, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.002	ks	72,000		0,00
329	K	767171Z003	M+D Oceľový pozink.uholník s prelisom zabezp.kotvenie OSB dosky do ŽB venca,rozmer 35x50x50 hr.2,0mm, kotveného do ŽB venca po cca 600mm,vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.003	ks	108,000		0,00
330	K	767171Z005	M+D Oplechovanie stĺpa-dilat.profil z PZ plechu pre natavenie strešnej HI,kotvený do trapéz.plechu, hr.1,5mm,r.š. 300mm, dĺžka typ 810x610mm, dĺžka plechov 2,84m,vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.005	ks	8,000		0,00
331	K	767171Z006	M+D Oplechovanie stĺpa-dilat.profil z PZ plechu pre natavenie strešnej HI,kotvený do trapéz.plechu, hr.1,5mm,r.š. 300mm, dĺžka typ 810x810mm, dĺžka plechov 3,24m,vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.006	ks	8,000		0,00
332	K	767171Z701	M+D Oplotenie výšky 2,35m, celk. dl. 6,6m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x8mm a 6mm, stĺpiky jakl 80x60x2,5mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.1	ks	4,000		0,00
333	K	767171Z705	M+D Oplotenie výšky 2,35m, delk. dl. 5,695m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x8mm a 6mm, stĺpiky jakl 80x60x2,5mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.5	ks	4,000		0,00
334	K	767171Z706	M+D Oplotenie výšky 2,35m, delk. dl. 5,695m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x8mm a 6mm, stĺpiky jakl 80x60x2,5mm, platne 200x200x10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.6	ks	4,000		0,00
335	K	767171Z721	M+D Oplotenie výšky 3m, celk. dl. 5,765m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 120x60x3mm, platne hr.10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.21	ks	4,000		0,00
336	K	767171Z722	M+D Oplotenie výšky 3m, celk. dl. 5,785m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 120x60x3mm, platne hr.10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.22	ks	4,000		0,00
337	K	767171Z728	M+D Oplotenie výšky 3m, celk. dl. 1,85+4,195m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 100x60x3mm, platne hr.10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.28	ks	2,000		0,00
338	K	767171Z728o	M+D Oplotenie výšky 3m, celk. dl. 1,85+4,195m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 100x60x3mm, platne hr.10mm, bránka 1,8x1,2m, rám 60x40x2, vrátane kovania, zámku, klučky, povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis viď PD - Z.7.28	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
339	K	767171Z729	M+D Oplotenie výšky 3m, celk. dl. 1,85+4,195m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 100x60x3mm, platne hr.10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis vid' PD - Z.7.29	ks	2,000		0,00
340	K	767171Z729o	M+D Oplotenie výšky 3m, celk. dl. 1,85+4,195m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 100x60x3mm, platne hr.10mm, bránka 1,8x1,2m, rám 60x40x2, vrátane kovania, zámku, kľučky, povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis vid' PD - Z.7.29	ks	2,000		0,00
341	K	767171Z7B2	M+D Brána výšky 3m, dvojkridlová, šírka 6,07m, z panelov oká 200x50mm, drôty 2x6mm a 5mm, stĺpiky jakl 100x100x6mm, rám jakl 60x40x2mm, platne 200x100x10mm, vrátane kovania, zámku, kľučky, povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis vid' PD - ZB2	ks	4,000		0,00
342	K	767171Zz11	M+D Zachytávač ľadu z typového výrobku, a zachytánač snehu z trubky fi28x2 platňa hr.5mm a 12mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, podrobný popis vid' PD - detail 9069	m	500,000		0,00
343	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	71,680		0,00
344	M	1388034000-3	ref.Trapézový plech MASLEN T130, hr. 0,75mm	m2	77,414		0,00
345	K	767411130	M+D Plná nepriesvitná krytina nad tribúnou, trapézový plech ref.MASLEN T50, hr. 0,7mm, vrátane dilatácie podľa det.9062 vid PD	m2	620,000		0,00
346	K	767411131	M+D Priesvitná krytina - Polykarbonátové dutinkové dosky 32 8W, UV stále, nad tribúnou	m2	170,000		0,00
347	K	76741112s	M+D Perforovaná fasáda štadiónu,vrátane lešenia resp. montážnej plošiny,vr.potrebných úprav a systémových prvkov fasády (NAPÍNANÉ MEMBRÁNOVÉ PRVKY UPEVNENÉ HLINIKOVÝMI LIŠTAMI Komponenty: Napnutá membránová konštrukcia zo sieťovej tkaniny: Verseidag TXM-3200.30 Sieťová tkanina materiál PES (DIN 60001) typ nánosa PVC typu Verseidag B3704 Hmotnosť: 480g/m2 Pevnosť v ťahu : 3200/3200 N/5cm Otvorenosť: 30% Priepustnosť svetla: 36% Požiarna odolnosť: B1 (DIN 4102)  Hliníkové spoje – Hliník Zliatina: EN AW 6005 EN755-1:2008 Hliník – Zliatina : EN AW 6063/ C01T EN 755-9 EN 12020 Spojovacie prvky – Nehrdzavejúce A2  Farba Biela)	m2	1 000,000		0,00
348	K	7674111OP03.01	M+D Vetracia mriežka 200x200mm - OP 03.01	ks	2,000		0,00
349	K	767879000ds	Demontáž stôžiaru výšky 16m, vrátane presunu do 3km a zloženia, pre neskoršie použitie	ks	4,000		0,00
350	K	76799510OK1	M+D Oceľová konštrukcia pre fasádu a strechu, vrátane pomocného materiálu, zvarov a povrchovej úpravy	t	84,190		0,00
351	K	76799510OK2	M+D Oceľová konštrukcia pre plošinu kamery a žlaby, vrátane pomocného materiálu, zvarov a povrchovej úpravy	t	6,853		0,00
352	K	76799510OK5	M+D Oceľová konštrukcia pre vstavy, vrátane pomocného materiálu, zvarov a povrchovej úpravy	t	1,591		0,00
353	K	76799510OK6	M+D Oceľová konštrukcia pre kotevné prvky plachty, vrátane pomocného materiálu, zvarov a povrchovej úpravy	t	1,523		0,00
354	K	767995122	M+D Záchytný lanový strešný systém (systém lán , kotiev a záchytných bodov pre práce na fasáde horelezeckou technikou )	m	45,064		0,00
355	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
D 771			Podlahy z dlaždíc				0,00
356	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu, vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania	m2	20,590		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
357	M	597740001200	Keramická dlažba - presná špecifikácia podľa investora	m2	21,414		0,00
358	K	7764110R1	M+D Podlahová lišta k poteru	m	46,350		0,00
359	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
D		781	Obklady				0,00
360	K	781445103	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu, vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania	m2	59,326		0,00
361	M	597640001500	Obkladačky keramické - presná špecifikácia podľa investora	m2	61,699		0,00
362	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
D		784	Maľby				0,00
363	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	160,946		0,00
364	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	160,946		0,00
D		OST	Ostatné				0,00
365	K	OST1	Pomocný výkaz výmer podláh.Prosím neoceňovať!	m2	63,820		0,00

# KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**005 - SO 10.1- 2.etapa catering**

JKSO:

Miesto: Košice IV, Košice

KS:

Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. návrhu zmluvy o dielo. Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spárované k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje či konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom. Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie. Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač vyplní sám podľa metodiky rozpočtárskych programov napr. Cenkos, ODIS. Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podľa ZoD, vrátane VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

# REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**005 - SO 10.1- 2.etapa catering**

Miesto:

Košice IV, Košice

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,00

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

771 - Podlahy z dlaždíc

0,00

781 - Obklady

0,00

784 - Maľby

0,00

### OST - Ostatné

0,00

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**0,00**

# ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**005 - SO 10.1- 2.etapa catering**

Miesto:

Košice IV, Košice

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

**0,00**

#### D 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**0,00**

1	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien ref.BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	84,985		0,00
2	K	612465202	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie, hr. 10 mm, vr. finálneho prehladenia	m2	34,033		0,00
3	K	612465202r	Vyspravenie povrchu pod keramický obklad	m2	50,952		0,00
4	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	13,602		0,00
5	K	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	13,602		0,00
6	K	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	13,602		0,00
7	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,677		0,00
8	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	194,320		0,00
9	M	283290003600	Separčná fólia na oddelenie poterov, PE	m2	223,468		0,00
10	K	632001051R	Penetrácia podkladu pre nášlapné vrstvy	m2	194,320		0,00

#### D 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**0,00**

11	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	194,320		0,00
12	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	237,720		0,00

#### D 99

#### Presun hmôt HSV

**0,00**

13	K	998014021	Presun hmôt pre objekty 801-812, zvislá konštr.mont.,obv.plášť iný ako z tehál,viacposch.do 18 m výšky	t	32,717		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

### D PSV

#### Práce a dodávky PSV

**0,00**

#### D 711

#### Izolácie proti vode a vlhkosti

**0,00**

14	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode ref.AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	120,530		0,00
15	K	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode ref.AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	22,049		0,00
16	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%			0,00

#### D 712

#### Izolácie striech, povlakové krytiny

**0,00**

17	K	7122900102	M+D Krycia PE fólia pre stropy/ podhľady	m2	216,756		0,00
18	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00

#### D 713

#### Izolácie tepelné

**0,00**

19	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	194,320		0,00
20	M	283720001300	Podlahový polystyrén EPS hr. 90 mm	m2	198,206		0,00
21	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%			0,00

#### D 722

#### Zdravotechnika - vnútorný vodovod

**0,00**



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	722110115r	M+D Grafické značenie smeru úniku, požiarne tabuľky a pod.	ks	5,000		0,00
23	K	722241101	M+D Hasiaci prístroj prenosný, ABC - práškový, náplň 6kg, vrátane príslušenstva	ks	4,000		0,00
24	K	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00

**D 763 Konštrukcie - drevostavby 0,00**

25	K	763112113	Priečka SDK hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky 2x GKB +2xGKB hr. 12,5 mm s TI 75 mm - IW 06.1	m2	23,049		0,00
26	K	763112113i	Priečka SDK hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky 2x GKB +2xGKBI hr. 12,5 mm s TI 75 mm - IW 06.2	m2	44,668		0,00
27	K	763112114i	Priečka SDK hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKB +2xGKBI hr. 12,5 mm s TI 100 mm - IW 07.2	m2	14,110		0,00
28	K	763112133	Priečka SDK hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky 2x GKBI +2xGKBI hr. 12,5 mm s TI 75 mm - IW 06.3	m2	22,102		0,00
29	K	763122311	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm s TI hr. 50mm, krycia PE folia -IW 01.1	m2	13,010		0,00
30	K	76312231112	Predsadená SDK stena hr. 125 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm TI hr. 75 mm, krycia PE folia -IW 04.1	m2	56,892		0,00
31	K	763122311b	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm bez TI, krycia PE folia -IW 01.8	m2	7,040		0,00
32	K	76312232175	Predsadená SDK stena, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKF hr. 12,5 mm bez TI, zvrchu opláštená kapotáž, krycia PE folia -IW 15.3	m2	12,300		0,00
33	K	763122331	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm TI hr. 50mm, krycia PE folia - IW 01.2	m2	31,226		0,00
34	K	76312233112	Predsadená SDK stena hr. 125 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm TI hr. 75mm, krycia PE folia - IW 04.2	m2	49,326		0,00
35	K	763131211	SDK podhľad, spodná kca s priamym uchyténím na šikmé plochy, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm, krycia PE folia -C2 -SDK	m2	21,635		0,00
36	K	763131231	SDK podhľad, spodná kca s priamym uchyténím na šikmé plochy, dosky 2x GKBI hr. 12, 5 mm, krycia PE folia - C2 -SDK-I	m2	60,996		0,00
37	K	7631350201	Zavesený kazetový podhľad s podkonštrukciou, krycia PE folia- C2	m2	53,478		0,00
38	K	7631350202	Zavesený vodeodolný kazetový podhľad s podkonštrukciou, krycia PE folia- C2 do vlhkého prostredia	m2	80,647		0,00
39	K	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m	%			0,00

**D 766 Konštrukcie stolárske 0,00**

40	K	766702124	M+D WC kabíny, š. kab.:900mm, hĺbka kab.:1740mm, š.dv.:700mm, kovanie: ref.ALU ELO X, T 007, VS_S15, dvere 1xL VS_D1	ks	1,000		0,00
41	K	766702124r	M+D WC kabíny, š. kab.: 910 mm, hĺbka kab.: 1225mm, š.dv.:600mm, kovanie: ref.ALU ELO X, T 009, 3xVS_S02, VS_S44, dvere 1xL VS_D1	ks	1,000		0,00
42	K	766702145r	M+D WC kabíny, š. kab.:910 mm, hĺbka kab.: 1225mm, š.dv.:600mm, kovanie: ref.ALU ELO X, T 027, VS_S02, VS_S45, dvere 1xP VS_D1	ks	1,000		0,00
43	K	766702425	M+D, Vnútorné drevené dvere, 1-kr., 800x1970, hr ost.: 125, Bezbariérové, oceľová zárubňa CGAS, kľučka, FAB, ID V.06/P	ks	1,000		0,00
44	K	766702426	M+D, Vnútorné drevené dvere, 1-kr., 800x1970, hr ost.: 125, Bezbariérové, oceľová zárubňa CGAS, kľučka, FAB, ID V.07/P	ks	1,000		0,00
45	K	766702427	M+D, Vnútorné drevené dvere, 1-kr., 700x1970, hr ost.: 125, Bezbariérové, oceľová zárubňa CGAS, kľučka, FAB, ID V.08/P	ks	1,000		0,00
46	K	766702428	M+D, Vnútorné drevené dvere, 1-kr., 700x1970, hr ost.: 125, Bezbariérové, oceľová zárubňa CGAS, kľučka, FAB, mriežka, ID V.09/P	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	766702429	M+D, Vnútorné drevené dvvere, 1-kr., 700x1970, hr ost.: 125, Bezbariérové, oceľová zárubňa CGAS, kľučka, FAB, mriežka, ID V.10/P	ks	1,000		0,00
48	K	766702430	M+D, Vnútorné drevené dvvere, 1-kr., 700x1970, hr ost.: 125, Bezbariérové, oceľová zárubňa CGAS, kľučka, FAB, mriežka, ID V.11/P	ks	1,000		0,00
49	K	766702475	M+D, Vnútorné drevené dvvere, 1-kr., 700x1970, hr ost.: 125, Bezbariérové, oceľová zárubňa CGAS, kľučka, FAB, mriežka, ID V.27/P	ks	1,000		0,00
50	K	766702476	M+D, Vnútorné drevené dvvere, 1-kr., 700x1970, hr ost.: 125, Bezbariérové, oceľová zárubňa CGAS, kľučka, FAB, mriežka, ID V.28/P	ks	1,000		0,00
51	K	766702477	M+D, Vnútorné drevené dvvere, 1-kr., 700x1970, hr ost.: 125, Bezbariérové, oceľová zárubňa CGAS, kľučka, FAB, mriežka, ID V.29/L	ks	1,000		0,00
52	K	766702478	M+D, Vnútorné drevené dvvere, 1-kr., 700x1970, hr ost.: 125, Bezbariérové, oceľová zárubňa CGAS, kľučka, FAB, ID V.30/P	ks	1,000		0,00
53	K	766702479	M+D, Vnútorné drevené dvvere, 1-kr., 800x1970, hr ost.: 125, Bezbariérové, oceľová zárubňa CGAS, kľučka, FAB, ID V.31/P	ks	1,000		0,00
54	K	766702480	M+D, Vnútorné drevené dvvere, 1-kr., 800x1970, hr ost.: 125, Bezbariérové, oceľová zárubňa CGAS, kľučka, FAB, ID V.32/P	ks	1,000		0,00
55	K	766702490	M+D, Vnútorné drevené dvvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 150, Bezbariérové, oceľová zárubňa CGAS, kľučka, FAB, mriežka, ID V.33/P	ks	1,000		0,00
56	K	766702490I	M+D, Vnútorné drevené dvvere, 1-kr., 900x1970, hr ost.: 150, Bezbariérové, oceľová zárubňa CGAS, kľučka, FAB, mriežka, ID V.33/L	ks	1,000		0,00
57	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
<b>D 767</b>			<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>0,00</b>
58	K	7674111OP03.01	M+D Vetracia mriežka 200x200mm - OP 03.01	ks	4,000		0,00
59	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
<b>D 771</b>			<b>Podlahy z dlaždíc</b>				<b>0,00</b>
60	K	771415015	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu, vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania	m	66,848		0,00
61	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu, vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania	m2	194,320		0,00
62	M	597740001200	<i>Keramická dlažba - presná špecifikácia podľa investora</i>	<i>m2</i>	<i>209,446</i>		<i>0,00</i>
63	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
<b>D 781</b>			<b>Obklady</b>				<b>0,00</b>
64	K	781445103	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu, vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania	m2	232,123		0,00
65	M	597640001500	<i>Obkladačky keramické - presná špecifikácia podľa investora</i>	<i>m2</i>	<i>236,765</i>		<i>0,00</i>
66	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
<b>D 784</b>			<b>Maľby</b>				<b>0,00</b>
67	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	335,624		0,00
68	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	335,624		0,00
<b>D OST</b>			<b>Ostatné</b>				<b>0,00</b>
69	K	OST1	Pomocný výkaz výmer podláh. Prosím neoceňovať!	m2	194,320		0,00

# KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**006 - SO 10.1- 3.etapa catering**

JKSO:

Miesto: Košice IV, Košice

KS:

Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne nariadeniu výkazu výmer je potrebné nastudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. návrhu zmluvy o dielo. Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spárované k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje či konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom. Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné nastudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie. Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených memnými jednotkami v percentách % si uchádzač vyplní sám podľa metodiky rozpočtárskych programov napr. Cenkos, ODIS. Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podľa ZoD, vrátane VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

# REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**006 - SO 10.1- 3.etapa catering**

Miesto:

Košice IV, Košice

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,00

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

771 - Podlahy z dlaždíc

0,00

781 - Obklady

0,00

784 - Maľby

0,00

### OST - Ostatné

0,00

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**0,00**

# ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**006 - SO 10.1- 3.etapa catering**

Miesto:

Košice IV, Košice

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

**0,00**

#### D 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**0,00**

1	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien ref.BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	19,157		0,00
2	K	612465202	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie, hr. 10 mm, vr. finálneho prehladenia	m2	11,897		0,00
3	K	612465202r	Vyspravenie povrchu pod keramický obklad	m2	10,740		0,00
4	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	3,361		0,00
5	K	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	3,361		0,00
6	K	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	3,361		0,00
7	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,167		0,00
8	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	48,014		0,00
9	M	283290003600	Separčná fólia na oddelenie poterov, PE	m2	55,216		0,00
10	K	632001051R	Penetrácia podkladu pre nášlapné vrstvy	m2	48,014		0,00

#### D 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**0,00**

11	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	46,430		0,00
12	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	56,400		0,00

#### D 99

#### Presun hmôt HSV

**0,00**

13	K	998014021	Presun hmôt pre objekty 801-812, zvislá konštr.mont.,obv.plášť iný ako z tehál,viacposch.do 18 m výšky	t	8,102		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

### D PSV

#### Práce a dodávky PSV

**0,00**

#### D 711

#### Izolácie proti vode a vlhkosti

**0,00**

14	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode ref.AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	6,722		0,00
15	K	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode ref.AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	1,446		0,00
16	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%			0,00

#### D 712

#### Izolácie striech, povlakové krytiny

**0,00**

17	K	7122900102	M+D Krycia PE fólia pre stropy/ podhľady	m2	59,766		0,00
----	---	------------	--	----	--------	--	------

#### D 713

#### Izolácie tepelné

**0,00**

18	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	48,014		0,00
19	M	283720001300	Podlahový polystyrén EPS hr. 90 mm	m2	52,815		0,00
20	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%			0,00

#### D 722

#### Zdravotechnika - vnútorný vodovod

**0,00**

21	K	722110115r	M+D Grafické značenie smeru úniku, požiarne tabuľky a pod.	ks	5,000		0,00
----	---	------------	--	----	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
<b>D 763</b>			<b>Konštrukcie - drevostavby</b>				<b>0,00</b>
23	K	763122311	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm s TI hr. 50mm, krycia PE folia -IW 01.1	m2	30,087		0,00
24	K	76312231112	Predsadená SDK stena hr. 125 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm TI hr. 75 mm, krycia PE folia -IW 04.1	m2	33,897		0,00
25	K	76312231185	Predsadená SDK stena hr. 85 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm TI hr. 60 mm, krycia PE folia -IW 09.1	m2	15,147		0,00
26	K	763122331	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm TI hr. 50mm, krycia PE folia - IW 01.2	m2	2,700		0,00
27	K	76312233112	Predsadená SDK stena hr. 125 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm TI hr. 75mm, krycia PE folia - IW 04.2	m2	4,755		0,00
28	K	76312233185	Predsadená SDK stena hr. 85 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm TI hr. 60 mm, krycia PE folia -IW 09.2	m2	1,733		0,00
29	K	763131211	SDK podhľad, spodná kca s priamym uchytením na šikmé plochy, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm, krycia PE folia -C2 -SDK	m2	27,144		0,00
30	K	7631350201	Zavesený kazetový podhľad s podkonštrukciou, krycia PE folia- C2	m2	32,622		0,00
31	K	7631350202	Zavesený vodeodolný kazetový podhľad s podkonštrukciou, krycia PE folia- C2 do vlhkého prostredia	m2	0,672		0,00
32	K	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%			0,00
<b>D 766</b>			<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>0,00</b>
33	K	7667021252	M+D WC kabíny, š. kab.: 910 mm, hĺbka kab.: 1225mm, š.dv.:600mm, kovanie: ref.ALU ELO X, T 009, VS_S02, VS_S44, dvere 1xL VS_D1	ks	1,000		0,00
34	K	7667021253	M+D WC kabíny, š. kab.:910 mm, hĺbka kab.: 1225mm, š.dv.:600mm, kovanie: ref.ALU ELO X, T 027, VS_S02, VS_S45, dvere 1xP VS_D1	ks	1,000		0,00
<b>D 771</b>			<b>Podlahy z dlaždíc</b>				<b>0,00</b>
35	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu, vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania	m2	48,014		0,00
36	M	597740001200	<i>Keramická dlažba - presná špecifikácia podľa investora</i>	<i>m2</i>	<i>49,935</i>		<i>0,00</i>
37	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
<b>D 781</b>			<b>Obklady</b>				<b>0,00</b>
38	K	781445103	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu, vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania	m2	96,786		0,00
39	M	597640001500	<i>Obkladačky keramické - presná špecifikácia podľa investora</i>	<i>m2</i>	<i>100,658</i>		<i>0,00</i>
40	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
<b>D 784</b>			<b>Maľby</b>				<b>0,00</b>
41	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	55,068		0,00
42	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	55,068		0,00
<b>D OST</b>			<b>Ostatné</b>				<b>0,00</b>
43	K	OST1	Pomocný výkaz výmer podláh.Prosím neoceňovať!	m2	48,014		0,00



## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**007 - ZTI - Vstavok A1**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:
 

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:
 

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:
 

007 - ZTI - Vstavok A1

Miesto:

Dátum:
 

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:
 

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:
 

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
I.C 721 A01 - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	0,00
II. C 721 A05 - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00
III. C 721 C01 - OPRAVY VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

# ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**007 - ZTI - Vstavok A1**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### D I.C 721 A01 VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

**0,00**

1	K	PONUKA	PVC-U potrubie + montáž KG100	m	1,000		0,00
2	K	PONUKA.1	PVC-U potrubie + montáž KG125	m	4,000		0,00
3	M	PONUKA	PP potrubie - odhlučnený systém ST50	m	3,000		0,00
4	M	PONUKA.1	PP potrubie - odhlučnený systém ST100	m	2,000		0,00
5	K	721172403.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 50	m	3,000		0,00
6	K	721172409.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 100	m	2,000		0,00
7	M	PONUKA.2	Čistiaca tvarovka PP (ČK100)	ks	1,000		0,00
8	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 100	ks	1,000		0,00
9	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	2,000		0,00
10	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	1,000		0,00
11	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	5,000		0,00
12	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	5,000		0,00
13	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000		0,00
14	K	998721294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	1,000		0,00

### D II. C 721 A05 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

**0,00**

15	M	PONUKA.3	Záchod závesný WC	ks	1,000		0,00
16	M	PONUKA.4	WC sedadlo upevnenie zdola WC	ks	1,000		0,00
17	M	PONUKA.5	Inštalčný systém WC	ks	1,000		0,00
18	M	PONUKA.6	Ovládacie tlačidlo WC	ks	1,000		0,00
19	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	1,000		0,00
20	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov	ks	1,000		0,00
21	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000		0,00
22	K	725291112.S	Montáž záchodovej dosky	ks	1,000		0,00
23	M	PONUKA.7	Keramicke umyvadlo U	ks	1,000		0,00
24	K	725219201.S	Montáž umyvadiel	ks	1,000		0,00
25	M	PONUKA.8	Odpadový ventil (typ HL15) G6c-j*	ks	1,000		0,00
26	K	725859101.S	Montáž ventilov odpadových pre zariadenie predmetv	ks	1,000		0,00
27	M	PONUKA.9	Zápachová uzávierka plastová pre umyvadlo (typ HL132) U	ks	1,000		0,00
28	K	725869301.S	Montáž zápachových uzávierok umývadlových D 40	ks	1,000		0,00
29	M	PONUKA.10	Zápachová uzávierka plastová pre drez (typ HL100G) G6c-j*	ks	1,000		0,00
30	K	725869311.S	Montáž zápachových uzávierok drezových pre jeden drez D 50	ks	1,000		0,00
31	M	PONUKA.11	Dvierka krycie 15/30 cm	ks	1,000		0,00
32	K	PONUKA.2	Montáž dvierok	ks	1,000		0,00
33	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmetv v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,00
34	K	998725294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,300		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**D III. C 721 C01 OPRAVY VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE 0,00**

35	K	721100911.S	Zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	1,000		0,00
36	K	PONUKA.3	Vsadenie odbočky stúpacieho potrubia DN 100	ks	1,000		0,00
37	K	PONUKA.4	Vsadenie odbočky do ležateho potrubia DN 125	ks	1,000		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**008 - ZTI - Vstavok A2**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:
 

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:
 

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:
 

008 - ZTI - Vstavok A2

Miesto:

Dátum:
 

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:
 

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:
 

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
I.C 721 A01 - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	0,00
II. C 721 A05 - ZARIAĐOVACIE PREDMETY	0,00
III.C 721 C01 - OPRAVY VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ZADANIE

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť: 008 - ZTI - Vstavok A2

Miesto: Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ: Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D I.C 721 A01 VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

0,00

1	K	PONUKA	PVC-U potrubie + montáž KG100	m	1,000		0,00
2	K	PONUKA.1	PVC-U potrubie + montáž KG125	m	4,000		0,00
3	M	PONUKA	PP potrubie - odhlučnený systém ST50	m	3,000		0,00
4	M	PONUKA.1	PP potrubie - odhlučnený systém ST100	m	2,000		0,00
5	K	721172403.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 50	m	3,000		0,00
6	K	721172409.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 100	m	2,000		0,00
7	M	PONUKA.2	Čistiaca tvarovka PP (ČK100)	ks	1,000		0,00
8	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 100	ks	1,000		0,00
9	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	2,000		0,00
10	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	1,000		0,00
11	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	5,000		0,00
12	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	5,000		0,00
13	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000		0,00
14	K	998721294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	1,000		0,00

D II. C 721 A05 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

0,00

15	M	PONUKA.3	Záchod závesný WC	ks	1,000		0,00
16	M	PONUKA.4	WC sedadlo upevnenie zdola WC	ks	1,000		0,00
17	M	PONUKA.5	Inštalčný systém WC	ks	1,000		0,00
18	M	PONUKA.6	Ovládacie tlačidlo WC	ks	1,000		0,00
19	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	1,000		0,00
20	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov	ks	1,000		0,00
21	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000		0,00
22	K	725291112.S	Montáž záchodovej dosky	ks	1,000		0,00
23	M	PONUKA.7	Keramicke umyvadlo U	ks	1,000		0,00
24	K	725219201.S	Montáž umývadiel	ks	1,000		0,00
25	M	PONUKA.8	Odpadový ventil (typ HL15) G6c-j*	ks	1,000		0,00
26	K	725859101.S	Montáž ventilov odpadových pre zariaďovacie predmety	ks	1,000		0,00
27	M	PONUKA.9	Zápachová uzávierka plastová pre umyvadlo (typ HL132) U	ks	1,000		0,00
28	K	725869301.S	Montáž zápachových uzávierok umývadlových D 40	ks	1,000		0,00
29	M	PONUKA.10	Zápachová uzávierka plastová pre drez (typ HL100G) G6c-j*	ks	1,000		0,00
30	K	725869311.S	Montáž zápachových uzávierok drezových pre jeden drez D 50	ks	1,000		0,00
31	M	PONUKA.11	Dvierka krycie 15/30 cm	ks	1,000		0,00
32	K	PONUKA.2	Montáž dvierok	ks	1,000		0,00
33	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,00
34	K	998725294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,300		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**D III.C 721 C01 OPRAVY VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE 0,00**

35	K	721100911.S	Zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	1,000		0,00
36	K	PONUKA.3	Vsadenie odbočky stúpacieho potrubia DN 100	ks	1,000		0,00
37	K	PONUKA.4	Vsadenie odbočky do ležatého potrubia DN 125	ks	1,000		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**009 - ZTI - Vstavok B1**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť: 009 - ZTI - Vstavok B1

Miesto: Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ: Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
I.C 721 A01 - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	0,00
II.C 721 A05 - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

## ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**009 - ZTI - Vstavok B1**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**0,00**

#### D I.C 721 A01 VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

**0,00**

1	K	PONUKA	PVC-U potrubie + montáž	m	26,000		0,00
2	K	PONUKA	PVC-U potrubie + montáž	m	24,000		0,00
3	K	PONUKA	PVC-U potrubie + montáž	m	12,000		0,00
4	M	PONUKA	PP potrubie - odhlučnený systém	m	12,000		0,00
5	M	PONUKA	PP potrubie - odhlučnený systém	m	7,000		0,00
6	M	PONUKA	PP potrubie - odhlučnený systém	m	16,000		0,00
7	K	721172403.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia	m	12,000		0,00
8	K	721172406.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia	m	7,000		0,00
9	K	721172409.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia	m	16,000		0,00
10	M	PONUKA.1	Čistiaca tvarovka PP (ČK70)	ks	3,000		0,00
11	K	721172500.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia	ks	3,000		0,00
12	M	PONUKA.2	Čistiaca tvarovka PP (ČK100)	ks	5,000		0,00
13	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia	ks	5,000		0,00
14	M	PONUKA.3	Potrubie z plastických hmôt PPR	m	8,000		0,00
15	K	PONUKA.1	Montáž potrubia na odvod kondenzátu	m	8,000		0,00
16	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek	ks	15,000		0,00
17	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek	ks	11,000		0,00
18	M	PONUKA.4	Podlahová vpusť (typ HL510NPr)	ks	1,000		0,00
19	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom	ks	1,000		0,00
20	M	PONUKA.5	Privzdušňovací ventil	ks	2,000		0,00
21	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia	ks	2,000		0,00
22	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou	m	50,000		0,00
23	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou	m	12,000		0,00
24	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom	m	43,000		0,00
25	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky	%	1,000		0,00
26	K	998721294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť	%	1,000		0,00

#### D II.C 721 A05 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

**0,00**

27	M	PONUKA.6	Záchod závesný	ks	11,000		0,00
28	M	PONUKA.7	WC sedadlo upevnenie zdola	ks	11,000		0,00
29	M	PONUKA.8	Inštalčný systém	ks	11,000		0,00
30	M	PONUKA.9	Ovládacie tlačidlo	ks	11,000		0,00
31	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	11,000		0,00
32	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov	ks	11,000		0,00
33	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	11,000		0,00
34	K	725291112.S	Montáž záchodovej dosky	ks	11,000		0,00
35	M	PONUKA.10	Pisoárová misa s príslušenstvom (splachovacia tryska a sifon)	ks	6,000		0,00
36	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramickeho, bez splachovacej nádrže	ks	6,000		0,00
37	M	PONUKA.11	Keramicke umyvadlo	ks	8,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	725219201.S	Montáž umývadiel	ks	8,000		0,00
39	M	PONUKA.12	Výlevka s mriežkou	ks	1,000		0,00
40	K	725332320.S	Montáž výleviek bez výt. armatúr závesných keramických	ks	1,000		0,00
41	M	PONUKA.13	Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo (typ HL132)	ks	7,000		0,00
42	M	PONUKA.14	Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo s prípojkou (typ HL132.1)	ks	1,000		0,00
43	K	725869301.S	Montáž zápachových uzávierok umývadlových	ks	8,000		0,00
44	M	PONUKA.15	Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA)	ks	1,000		0,00
45	K	725869351.S	Montáž zápachových uzávierok výlevkových	ks	1,000		0,00
46	K	725869370.S	Montáž zápachových uzávierok pisoárových	ks	6,000		0,00
47	M	PONUKA.16	Dvierka krycie 15/30 cm	ks	8,000		0,00
48	K	PONUKA.2	Montáž dvierok	ks	8,000		0,00
49	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky	%	0,300		0,00
50	K	998725294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť	%	0,300		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**010 - ZTI - Vstavok B2**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:
 

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:
 

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:
 

010 - ZTI - Vstavok B2

Miesto:

Dátum:
 

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:
 

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:
 

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
I.C 721 A01 - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	0,00
II.C 721 A05 - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00



# ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**010 - ZTI - Vstavok B2**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### D I.C 721 A01 VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

**0,00**

1	K	PONUKA	PVC-U potrubie + montáž KG100	m	35,000		0,00
2	K	PONUKA.1	PVC-U potrubie + montáž KG125	m	15,000		0,00
3	K	PONUKA.2	PVC-U potrubie + montáž KG150	m	8,000		0,00
4	M	PONUKA	PP potrubie - odhlučnený systém ST50	m	17,000		0,00
5	M	PONUKA.1	PP potrubie - odhlučnený systém ST70	m	8,000		0,00
6	M	PONUKA.2	PP potrubie - odhlučnený systém ST100	m	4,000		0,00
7	K	721172403.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 50	m	17,000		0,00
8	K	721172406.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 70	m	8,000		0,00
9	K	721172409.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia	m	4,000		0,00
10	M	PONUKA.3	Čistiaca tvarovka PP (ČK70)	ks	1,000		0,00
11	K	721172500.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 70	ks	1,000		0,00
12	M	PONUKA.4	Čistiaca tvarovka PP (ČK100)	ks	2,000		0,00
13	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 100	ks	2,000		0,00
14	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	11,000		0,00
15	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	1,000		0,00
16	M	PONUKA.5	Podlahová vpusť (typ HL510NPr) VP3	ks	3,000		0,00
17	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	3,000		0,00
18	M	PONUKA.6	Prívzdušňovací ventil HL 900	ks	2,000		0,00
19	K	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 70	ks	1,000		0,00
20	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 100	ks	1,000		0,00
21	K	PONUKA.3	Odlučovač tukov - manuálny + montáž	ks	1,000		0,00
22	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	50,000		0,00
23	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	m	8,000		0,00
24	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	29,000		0,00
25	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000		0,00
26	K	998721294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	1,000		0,00

### D II.C 721 A05 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

**0,00**

27	M	PONUKA.7	Záchod závesný WC	ks	1,000		0,00
28	M	PONUKA.8	WC sedadlo upevnenie zdola WC	ks	1,000		0,00
29	M	PONUKA.9	Inštalčný systém WC	ks	1,000		0,00
30	M	PONUKA.10	Ovládacie tlačidlo WC	ks	1,000		0,00
31	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	1,000		0,00
32	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov	ks	1,000		0,00
33	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000		0,00
34	K	725291112.S	Montáž záchodovej dosky	ks	1,000		0,00
35	M	PONUKA.11	Keramicke umývadlo U	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	725219201.S	Montáž umývadiel	ks	1,000		0,00
37	M	PONUKA.12	Výlevka s mriežkou VL	ks	1,000		0,00
38	K	725332320.S	Montáž výleviek bez výt. armatúr závesných keramických	ks	1,000		0,00
39	M	PONUKA.13	Odpadový ventil (typ HL15) G2c*,G6c*,G11c*,G11f*,	ks	7,000		0,00
40	K	725859101.S	Montáž ventilov odpadových pre zariadenie predmetv	ks	7,000		0,00
41	M	PONUKA.14	Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo (typ HL132) U, G14*	ks	3,000		0,00
42	K	725869301.S	Montáž zápachových uzávierok umývadlových D 40	ks	3,000		0,00
43	M	PONUKA.15	Zápachová uzávierka plastová pre drez (typ HL100G) G2c*,G6c*,G11c*,G11f*,	ks	7,000		0,00
44	K	725869311.S	Montáž zápachových uzávierok drezových pre jeden drez D 50	ks	7,000		0,00
45	M	PONUKA.16	Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA) VL	ks	1,000		0,00
46	K	725869351.S	Montáž zápachových uzávierok výlevkových D 50	ks	1,000		0,00
47	M	PONUKA.17	Dvierka krycie 15/30 cm	ks	3,000		0,00
48	K	PONUKA.4	Montáž dvierok	ks	3,000		0,00
49	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,00
50	K	998725294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,300		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**011 - ZTI - Vstavok B3**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť: 011 - ZTI - Vstavok B3

Miesto: Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ: Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
I.C 721 A01 - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	0,00
II.C 721 A05 - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

# ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

011 - ZTI - Vstavok B3

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

### D I.C 721 A01 VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

0,00

1	K	PONUKA	PVC-U potrubie + montáž KG100	m	30,000		0,00
2	K	PONUKA.1	PVC-U potrubie + montáž KG125	m	39,000		0,00
3	K	PONUKA.2	PVC-U potrubie + montáž KG150	m	11,000		0,00
4	M	PONUKA	PP potrubie - odhlučnený systém ST50	m	32,000		0,00
5	M	PONUKA.1	PP potrubie - odhlučnený systém ST70	m	26,000		0,00
6	M	PONUKA.2	PP potrubie - odhlučnený systém ST100	m	20,000		0,00
7	K	721172403.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 50	m	32,000		0,00
8	K	721172406.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 70	m	26,000		0,00
9	K	721172409.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 100	m	20,000		0,00
10	M	PONUKA.3	Čistiaca tvarovka PP (ČK70)	ks	7,000		0,00
11	K	721172500.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 70	ks	7,000		0,00
12	M	PONUKA.4	Čistiaca tvarovka PP (ČK100)	ks	6,000		0,00
13	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 100	ks	6,000		0,00
14	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	35,000		0,00
15	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	16,000		0,00
16	M	PONUKA.5	Podlahová vpusť (typ HL510NPr) VP3	ks	2,000		0,00
17	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	2,000		0,00
18	M	PONUKA.6	Privzdušňovací ventil HL 900	ks	3,000		0,00
19	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 100	ks	3,000		0,00
20	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	69,000		0,00
21	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	m	11,000		0,00
22	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	78,000		0,00
23	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000		0,00
24	K	998721294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	1,000		0,00

### D II.C 721 A05 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

0,00

25	M	PONUKA.7	Záchod závesný WC	ks	16,000		0,00
26	M	PONUKA.8	WC sedadlo upevnenie zdola WC	ks	16,000		0,00
27	M	PONUKA.9	Inštalčný systém WC	ks	16,000		0,00
28	M	PONUKA.10	Ovládacie tlačidlo WC	ks	16,000		0,00
29	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	16,000		0,00
30	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov	ks	16,000		0,00
31	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	16,000		0,00
32	K	725291112.S	Montáž záchodovej dosky	ks	16,000		0,00
33	M	PONUKA.11	Pisoárová misa s príslušenstvom (splachovacia tryska a sifon) PM	ks	24,000		0,00
34	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramickeho, bez splachovacej nádrže	ks	24,000		0,00
35	M	PONUKA.12	Keramicke umyvadlo U	ks	10,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	725219201.S	Montáž umývadiel	ks	10,000		0,00
37	M	PONUKA.13	Výlevka s mriežkou VL	ks	1,000		0,00
38	K	725332320.S	Montáž výleviek bez výt. armatúr závesných keramických	ks	1,000		0,00
39	M	PONUKA.14	Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo (typ HL132) U	ks	10,000		0,00
40	K	725869301.S	Montáž zápachových uzávierok umývadlových D 40	ks	10,000		0,00
41	M	PONUKA.15	Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA) VL	ks	1,000		0,00
42	K	725869351.S	Montáž zápachových uzávierok výlevkových D 50	ks	1,000		0,00
43	K	725869370.S	Montáž zápachových uzávierok pisoárových D 40	ks	24,000		0,00
44	M	PONUKA.16	Dvierka krycie 15/30 cm	ks	13,000		0,00
45	K	PONUKA.3	Montáž dvierok	ks	13,000		0,00
46	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,00
47	K	998725294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,300		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**012 - ZTI - Vstavok B4**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť: 012 - ZTI - Vstavok B4

Miesto: Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ: Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
I.C 721 A01 - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	0,00
II.C 721 A05 - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00



ZADANIE

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť: 012 - ZTI - Vstavok B4

Miesto: 

Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ: 

Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj 

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D I.C 721 A01 VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

0,00

1	K	PONUKA	PVC-U potrubie + montáž KG100	m	27,000		0,00
2	K	PONUKA.1	PVC-U potrubie + montáž KG125	m	30,000		0,00
3	K	PONUKA.2	PVC-U potrubie + montáž KG150	m	11,000		0,00
4	M	PONUKA	PP potrubie - odhlučnený systém ST50	m	23,000		0,00
5	M	PONUKA.1	PP potrubie - odhlučnený systém ST70	m	16,000		0,00
6	M	PONUKA.2	PP potrubie - odhlučnený systém ST100	m	16,000		0,00
7	K	721172403.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 50	m	23,000		0,00
8	K	721172406.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 70	m	16,000		0,00
9	K	721172409.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 100	m	16,000		0,00
10	M	PONUKA.3	Čistiaca tvarovka PP (ČK70)	ks	4,000		0,00
11	K	721172500.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 70	ks	4,000		0,00
12	M	PONUKA.4	Čistiaca tvarovka PP (ČK100)	ks	7,000		0,00
13	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 100	ks	7,000		0,00
14	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	25,000		0,00
15	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	11,000		0,00
16	M	PONUKA.5	Podlahová vpusť (typ HL510NPr) VP3	ks	1,000		0,00
17	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000		0,00
18	M	PONUKA.6	Privzdušňovací ventil HL 900	ks	3,000		0,00
19	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 100	ks	3,000		0,00
20	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	57,000		0,00
21	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	m	11,000		0,00
22	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	55,000		0,00
23	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000		0,00
24	K	998721294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	1,000		0,00

D II.C 721 A05 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

0,00

25	M	PONUKA.7	Záchod závesný WC	ks	11,000		0,00
26	M	PONUKA.8	WC sedadlo upevnenie zdola WC	ks	11,000		0,00
27	M	PONUKA.9	Inštalčný systém WC	ks	11,000		0,00
28	M	PONUKA.10	Ovládacie tlačidlo WC	ks	11,000		0,00
29	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	11,000		0,00
30	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov	ks	11,000		0,00
31	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	11,000		0,00
32	K	725291112.S	Montáž záchodovej dosky	ks	11,000		0,00
33	M	PONUKA.11	Pisoárová misa s príslušenstvom (splachovacia tryska a sifon) PM	ks	12,000		0,00
34	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramickeho, bez splachovacej nádrže	ks	12,000		0,00
35	M	PONUKA.12	Keramicke umyvadlo U	ks	9,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	725219201.S	Montáž umývadiel	ks	9,000		0,00
37	M	PONUKA.13	Výlevka s mriežkou VL	ks	2,000		0,00
38	K	725332320.S	Montáž výleviek bez výt. armatúr závesných keramických	ks	2,000		0,00
39	M	PONUKA.14	Odpadový ventil (typ HL15) G6c*	ks	1,000		0,00
40	K	725859101.S	Montáž ventilov odpadových pre zariadenie predmetu	ks	1,000		0,00
41	M	PONUKA.15	Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo (typ HL132) U, G14*	ks	10,000		0,00
42	K	725869301.S	Montáž zápachových uzávierok umývadlových D 40	ks	10,000		0,00
43	M	PONUKA.16	Zápachová uzávierka plastová pre drez (typ HL100G) G6c*	ks	1,000		0,00
44	K	725869311.S	Montáž zápachových uzávierok drezových pre jeden drez D 50	ks	1,000		0,00
45	M	PONUKA.17	Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA) VL	ks	2,000		0,00
46	K	725869351.S	Montáž zápachových uzávierok výlevkových D 50	ks	2,000		0,00
47	K	725869370.S	Montáž zápachových uzávierok pisoárových D 40	ks	12,000		0,00
48	M	PONUKA.18	Dvierka krycie 15/30 cm	ks	10,000		0,00
49	M	PONUKA.19	Dvierka krycie 25/40 cm	ks	1,000		0,00
50	K	PONUKA.3	Montáž dvierok	ks	11,000		0,00
51	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,00
52	K	998725294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,300		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**013 - ZTI - Vstavok D1**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť: 013 - ZTI - Vstavok D1

Miesto: Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ: Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
I.C 721 A01 - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	0,00
II.C 721 A05 - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

# ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**013 - ZTI - Vstavok D1**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### D I.C 721 A01 VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

**0,00**

1	K	PONUKA	PVC-U potrubie + montáž KG100	m	32,000		0,00
2	K	PONUKA.1	PVC-U potrubie + montáž KG125	m	32,000		0,00
3	K	PONUKA.2	PVC-U potrubie + montáž KG150	m	11,000		0,00
4	M	PONUKA	PP potrubie - odhlučnený systém ST50	m	25,000		0,00
5	M	PONUKA.1	PP potrubie - odhlučnený systém ST70	m	16,000		0,00
6	M	PONUKA.2	PP potrubie - odhlučnený systém ST100	m	17,000		0,00
7	K	721172403.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 50	m	25,000		0,00
8	K	721172406.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 70	m	16,000		0,00
9	K	721172409.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 100	m	17,000		0,00
10	M	PONUKA.3	Čistiaca tvarovka PP (ČK70)	ks	4,000		0,00
11	K	721172500.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 70	ks	4,000		0,00
12	M	PONUKA.4	Čistiaca tvarovka PP (ČK100)	ks	7,000		0,00
13	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 100	ks	7,000		0,00
14	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	26,000		0,00
15	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	12,000		0,00
16	M	PONUKA.5	Podlahová vpusť (typ HL510NPr) VP3	ks	1,000		0,00
17	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000		0,00
18	M	PONUKA.6	Privzdušňovací ventil HL 900	ks	3,000		0,00
19	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 100	ks	3,000		0,00
20	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	64,000		0,00
21	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	m	11,000		0,00
22	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	58,000		0,00
23	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000		0,00
24	K	998721294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	1,000		0,00

### D II.C 721 A05 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

**0,00**

25	M	PONUKA.7	Záchod závesný WC	ks	11,000		0,00
26	M	PONUKA.8	WC sedadlo upevnenie zdola WC	ks	11,000		0,00
27	M	PONUKA.9	Inštalčný systém WC	ks	11,000		0,00
28	M	PONUKA.10	Záchod závesný pre imobilných WCi	ks	1,000		0,00
29	M	PONUKA.11	WC sedadlo upevnenie zdola WCi	ks	1,000		0,00
30	M	PONUKA.12	Inštalčný systém pre imobilných WCi	ks	1,000		0,00
31	M	PONUKA.13	Ovládacie tlačidlo WC,WCi	ks	12,000		0,00
32	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	11,000		0,00
33	K	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbarierovej	ks	1,000		0,00
34	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov	ks	12,000		0,00
35	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	12,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	725291112.S	Montáž záchodovej dosky	ks	12,000		0,00
37	M	PONUKA.14	Pisoárová misa s príslušenstvom (splachovacia tryska a sifon) PM	ks	12,000		0,00
38	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramického, bez splachovacej nádrže	ks	12,000		0,00
39	M	PONUKA.15	Keramické umývadlo U	ks	9,000		0,00
40	M	PONUKA.16	Keramické umývadlo pre telesne postihnutých Ui	ks	1,000		0,00
41	K	725219201.S	Montáž umývadiel	ks	10,000		0,00
42	M	PONUKA.17	Výlevka s mriežkou VL	ks	2,000		0,00
43	K	725332320.S	Montáž výleviek bez výt. armatúr závesných keramických	ks	2,000		0,00
44	M	PONUKA.18	Odpadový ventil (typ HL15) G6c*	ks	1,000		0,00
45	K	725859101.S	Montáž ventilov odpadových pre zariadenie predmetv	ks	1,000		0,00
46	M	PONUKA.19	Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo (typ HL132) U, G14*	ks	10,000		0,00
47	K	725869301.S	Montáž zápachových uzávierok umývadlových D 40	ks	10,000		0,00
48	M	PONUKA.20	Podomietková zápachová uzávierka (typ HL134.0 ) Ui	ks	1,000		0,00
49	M	PONUKA.21	Pripojovacia súprava (typ HL134.1K) Ui	ks	1,000		0,00
50	K	725869302.S	Montáž zápachových uzávierok umývadlových (podomietkových) D 50	ks	1,000		0,00
51	M	PONUKA.22	Zápachová uzávierka plastová pre drez (typ HL100G) G6c*	ks	1,000		0,00
52	K	725869311.S	Montáž zápachových uzávierok drezových pre jeden drez D 50	ks	1,000		0,00
53	M	PONUKA.23	Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA) VL	ks	2,000		0,00
54	K	725869351.S	Montáž zápachových uzávierok výlevkových D 50	ks	2,000		0,00
55	K	725869370.S	Montáž zápachových uzávierok pisoárových D 40	ks	12,000		0,00
56	M	PONUKA.24	Dvierka krycie 15/30 cm	ks	10,000		0,00
57	K	PONUKA.3	Montáž dvierok	ks	10,000		0,00
58	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,00
59	K	998725294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,300		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**014 - ZTI - Vstavok D2**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť: 014 - ZTI - Vstavok D2

Miesto: Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ: Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
I.C 721 A01 - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	0,00
II.C 721 A05 - ZARIAĐOVACIE PREDMETY	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00



ZADANIE

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť: 014 - ZTI - Vstavok D2

Miesto: 

Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ: 

Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj 

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D I.C 721 A01 VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

0,00

1	K	PONUKA	PVC-U potrubie + montáž KG100	m	41,000		0,00
2	K	PONUKA.1	PVC-U potrubie + montáž KG125	m	7,000		0,00
3	K	PONUKA.2	PVC-U potrubie + montáž KG150	m	8,000		0,00
4	M	PONUKA	PP potrubie - odhlučnený systém ST50	m	17,000		0,00
5	M	PONUKA.1	PP potrubie - odhlučnený systém ST70	m	8,000		0,00
6	M	PONUKA.2	PP potrubie - odhlučnený systém ST100	m	4,000		0,00
7	K	721172403.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 50	m	17,000		0,00
8	K	721172406.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 70	m	8,000		0,00
9	K	721172409.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 100	m	4,000		0,00
10	M	PONUKA.3	Čistiaca tvarovka PP (ČK70)	ks	1,000		0,00
11	K	721172500.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 70	ks	1,000		0,00
12	M	PONUKA.4	Čistiaca tvarovka PP (ČK100)	ks	2,000		0,00
13	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 100	ks	2,000		0,00
14	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	11,000		0,00
15	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	1,000		0,00
16	M	PONUKA.5	Podlahová vpusť (typ HL510NPr) VP3	ks	3,000		0,00
17	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	3,000		0,00
18	M	PONUKA.6	Privzdušňovací ventil HL 900	ks	2,000		0,00
19	K	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 70	ks	1,000		0,00
20	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 100	ks	1,000		0,00
21	K	PONUKA.3	Odlučovač tukov - manuálny + montáž	ks	1,000		0,00
22	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	48,000		0,00
23	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	m	8,000		0,00
24	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	29,000		0,00
25	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000		0,00
26	K	998721294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	1,000		0,00

D II.C 721 A05 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

0,00

27	M	PONUKA.7	Záchod závesný WC	ks	1,000		0,00
28	M	PONUKA.8	WC sedadlo upevnenie zdola WC	ks	1,000		0,00
29	M	PONUKA.9	Inštalčný systém WC	ks	1,000		0,00
30	M	PONUKA.10	Ovládacie tlačidlo WC	ks	1,000		0,00
31	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	1,000		0,00
32	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov	ks	1,000		0,00
33	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000		0,00
34	K	725291112.S	Montáž záchodovej dosky	ks	1,000		0,00
35	M	PONUKA.11	Keramicke umývadlo U	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	725219201.S	Montáž umývadiel	ks	1,000		0,00
37	M	PONUKA.12	Výlevka s mriežkou VL	ks	1,000		0,00
38	K	725332320.S	Montáž výleviek bez výt. armatúr závesných keramických	ks	1,000		0,00
39	M	PONUKA.13	Odpadový ventil (typ HL15) G2c*,G6c*,G11c*,G11f*,	ks	7,000		0,00
40	K	725859101.S	Montáž ventilov odpadových pre zariadenie predmetv	ks	7,000		0,00
41	M	PONUKA.14	Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo (typ HL132) U, G14*	ks	3,000		0,00
42	K	725869301.S	Montáž zápachových uzávierok umývadlových D 40	ks	3,000		0,00
43	M	PONUKA.15	Zápachová uzávierka plastová pre drez (typ HL100G) G2c*,G6c*,G11c*,G11f*,	ks	7,000		0,00
44	K	725869311.S	Montáž zápachových uzávierok drezových pre jeden drez D 50	ks	7,000		0,00
45	M	PONUKA.16	Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA) VL	ks	1,000		0,00
46	K	725869351.S	Montáž zápachových uzávierok výlevkových D 50	ks	1,000		0,00
47	M	PONUKA.17	Dvierka krycie 15/30 cm	ks	3,000		0,00
48	K	PONUKA.4	Montáž dvierok	ks	3,000		0,00
49	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,00
50	K	998725294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,300		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**015 - ZTI - Vstavok D3**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť: 015 - ZTI - Vstavok D3

Miesto: Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ: Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
I.C 721 A01 - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	0,00
II.C 721 A05 - ZARIAĐOVACIE PREDMETY	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ZADANIE

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť: 015 - ZTI - Vstavok D3

Miesto: 

Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ: 

Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj 

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D I.C 721 A01 VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

0,00

1	K	PONUKA	PVC-U potrubie + montáž KG100	m	30,000		0,00
2	K	PONUKA.1	PVC-U potrubie + montáž KG125	m	40,000		0,00
3	K	PONUKA.2	PVC-U potrubie + montáž KG150	m	10,000		0,00
4	M	PONUKA	PP potrubie - odhlučnený systém ST50	m	32,000		0,00
5	M	PONUKA.1	PP potrubie - odhlučnený systém ST70	m	26,000		0,00
6	M	PONUKA.2	PP potrubie - odhlučnený systém ST100	m	20,000		0,00
7	K	721172403.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 50	m	32,000		0,00
8	K	721172406.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 70	m	26,000		0,00
9	K	721172409.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 100	m	20,000		0,00
10	M	PONUKA.3	Čistiaca tvarovka PP (ČK70)	ks	7,000		0,00
11	K	721172500.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 70	ks	7,000		0,00
12	M	PONUKA.4	Čistiaca tvarovka PP (ČK100)	ks	6,000		0,00
13	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 100	ks	6,000		0,00
14	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	35,000		0,00
15	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	16,000		0,00
16	M	PONUKA.5	Podlahová vpusť (typ HL510NPr) VP3	ks	2,000		0,00
17	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	2,000		0,00
18	M	PONUKA.6	Privzdušňovací ventil HL 900	ks	3,000		0,00
19	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 100	ks	3,000		0,00
20	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	70,000		0,00
21	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	m	10,000		0,00
22	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	78,000		0,00
23	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000		0,00
24	K	998721294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	1,000		0,00

D II.C 721 A05 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

0,00

25	M	PONUKA.7	Záchod závesný WC	ks	16,000		0,00
26	M	PONUKA.8	WC sedadlo upevnenie zdola WC	ks	16,000		0,00
27	M	PONUKA.9	Inštalčný systém WC	ks	16,000		0,00
28	M	PONUKA.10	Ovládacie tlačidlo WC	ks	16,000		0,00
29	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	16,000		0,00
30	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov	ks	16,000		0,00
31	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	16,000		0,00
32	K	725291112.S	Montáž záchodovej dosky	ks	16,000		0,00
33	M	PONUKA.11	Pisoárová misa s príslušenstvom (splachovacia tryska a sifon) PM	ks	24,000		0,00
34	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramickeho, bez splachovacej nádrže	ks	24,000		0,00
35	M	PONUKA.12	Keramicke umyvadlo U	ks	10,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	725219201.S	Montáž umývadiel	ks	10,000		0,00
37	M	PONUKA.13	Výlevka s mriežkou VL	ks	1,000		0,00
38	K	725332320.S	Montáž výleviek bez výt. armatúr závesných keramických	ks	1,000		0,00
39	M	PONUKA.14	Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo (typ HL132) U	ks	10,000		0,00
40	K	725869301.S	Montáž zápachových uzávierok umývadlových D 40	ks	10,000		0,00
41	M	PONUKA.15	Zápachová uzávierka k výlevke (typ D5870AA) VL	ks	1,000		0,00
42	K	725869351.S	Montáž zápachových uzávierok výlevkových D 50	ks	1,000		0,00
43	K	725869370.S	Montáž zápachových uzávierok pisoárových D 40	ks	24,000		0,00
44	M	PONUKA.16	Dvierka krycie 15/30 cm	ks	13,000		0,00
45	K	PONUKA.3	Montáž dvierok	ks	13,000		0,00
46	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,00
47	K	998725294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,300		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**016 - ZTI - Vstavok D4**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť: 016 - ZTI - Vstavok D4

Miesto: Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ: Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
I.C 721 A01 - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	0,00
II.C 721 A05 - ZARIAĐOVACIE PREDMETY	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00



# ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**016 - ZTI - Vstavok D4**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### D I.C 721 A01 VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

**0,00**

1	K	PONUKA	PVC-U potrubie + montáž KG100	m	12,000		0,00
2	K	PONUKA.1	PVC-U potrubie + montáž KG125	m	9,000		0,00
3	K	PONUKA.2	PVC-U potrubie + montáž KG150	m	9,000		0,00
4	M	PONUKA	PP potrubie - odhlučnený systém ST50	m	2,000		0,00
5	M	PONUKA.1	PP potrubie - odhlučnený systém ST70	m	1,000		0,00
6	M	PONUKA.2	PP potrubie - odhlučnený systém ST100	m	3,000		0,00
7	K	721172403.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 50	m	2,000		0,00
8	K	721172406.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 70	m	1,000		0,00
9	K	721172409.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 100	m	3,000		0,00
10	M	PONUKA.3	Čistiaca tvarovka PP (ČK100)	ks	1,000		0,00
11	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 100	ks	1,000		0,00
12	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	2,000		0,00
13	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	2,000		0,00
14	M	PONUKA.4	Podlahová vpusť (typ HL5100Pr) VP2s	ks	1,000		0,00
15	K	721213009.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom, s veľkým prietokom (0,8 l/s) DN 70	ks	1,000		0,00
16	M	PONUKA.5	Prívzdušňovací ventil HL 900	ks	1,000		0,00
17	K	721290012.S	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 100	ks	1,000		0,00
18	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	21,000		0,00
19	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	m	9,000		0,00
20	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	6,000		0,00
21	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000		0,00
22	K	998721294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	1,000		0,00

### D II.C 721 A05 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

**0,00**

23	M	PONUKA.6	Záchod závesný WC	ks	1,000		0,00
24	M	PONUKA.7	WC sedadlo upevnenie zdola WC	ks	1,000		0,00
25	M	PONUKA.8	Inštalčný systém WC	ks	1,000		0,00
26	M	PONUKA.9	Záchod závesný pre imobilných WCi	ks	1,000		0,00
27	M	PONUKA.10	WC sedadlo upevnenie zdola WCi	ks	1,000		0,00
28	M	PONUKA.11	Inštalčný systém pre imobilných WCi	ks	1,000		0,00
29	M	PONUKA.12	Ovládacie tlačidlo WC,WCi	ks	2,000		0,00
30	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	1,000		0,00
31	K	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	ks	1,000		0,00
32	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov	ks	2,000		0,00
33	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	2,000		0,00
34	K	725291112.S	Montáž záchodovej dosky	ks	2,000		0,00
35	M	PONUKA.13	Keramicke umývadlo U	ks	1,000		0,00
36	M	PONUKA.14	Keramicke umývadlo pre telesne postihnutých Ui	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	725219201.S	Montáž umývadiel	ks	2,000		0,00
38	M	PONUKA.15	Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo (typ HL132) U	ks	1,000		0,00
39	K	725869301.S	Montáž zápachových uzávierok umývadlových D 40	ks	1,000		0,00
40	M	PONUKA.16	Podomietková zápachová uzávierka (typ HL134.0 ) Ui	ks	1,000		0,00
41	M	PONUKA.17	Pripojovacia súprava (typ HL134.1K) Ui	ks	1,000		0,00
42	K	725869302.S	Montáž zápachových uzávierok umývadlových (podomietkových) D 50	ks	1,000		0,00
43	M	PONUKA.18	Dvierka krycie 25/40 cm	ks	1,000		0,00
44	K	PONUKA.3	Montáž dvierok	ks	1,000		0,00
45	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,00
46	K	998725294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,300		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**017 - ZTI - KONTAJNERY**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť: 017 - ZTI - KONTAJNERY

Miesto: Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ: Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
I.C 721 A01 - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	0,00
II.C 721 A05 - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

## ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**017 - ZTI - KONTAJNERY**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**0,00**

#### D I.C 721 A01 VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

**0,00**

1	K	PONUKA	PVC-U potrubie + montáž KG100	m	41,000		0,00
2	M	PONUKA	PP potrubie - odhlučnený systém ST50	m	2,000		0,00
3	K	721172403.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia DN 50	m	2,000		0,00
4	M	PONUKA.1	Potrubie z plastických hmôt PPR D25x2,3	m	12,000		0,00
5	K	PONUKA.1	Montáž potrubia na odvod kondenzátu	m	12,000		0,00
6	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	4,000		0,00
7	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	41,000		0,00
8	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	14,000		0,00
9	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000		0,00
10	K	998721294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	1,000		0,00

#### D II.C 721 A05 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

**0,00**

11	M	PONUKA.2	Zápachová uzávierka plastová pre odvod kondenzátu HL 136N	ks	4,000		0,00
12	K	725869380.S	Montáž zápachových uzáverok ostatných typov	ks	4,000		0,00
13	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,00
14	K	998725294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,300		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**018 - ZTI - Lapače strešných splavenín**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa  
Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión  
Časť: 018 - ZTI - Lapače strešných splavenín

Miesto: Dátum: 4.10.2022 - REV05  
Objednávateľ: Projektant: HESCON,s.r.o.  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
I.C 271 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY	0,00
II.C 271 - PRESUN HMÔT	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ZADANIE

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa  
Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión  
Časť: 018 - ZTI - Lapače strešných splavenín

Miesto: Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ: Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D I.C 271 VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY

0,00

1	K	0311-871326026	Montáž kanalizačného potrubia z PVC rúr plnostenných DN 150	m	64,000		0,00
2	M	PONUKA	PVC potrubie D160x4,7	m	64,000		0,00
3	K	0311-877326004	Montáž kanalizačných tvaroviek z PVC potrubia DN 150	ks	112,000		0,00
4	M	PONUKA.1	Lapač strešných splavenín GEIGER LSS150 DN 150	ks	16,000		0,00
5	M	PONUKA.2	PVC koleno KGB 150/45°	ks	64,000		0,00
6	M	PONUKA.3	PVC koleno KGB 150/90°	ks	16,000		0,00
7	M	PONUKA.4	Prechodka liatina - PVC KGUG + tesnaci krúžok KAME150	ks	16,000		0,00
8	K	0311-892311000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150	m	64,000		0,00

D II.C 271 PRESUN HMÔT

0,00

9	K	0127-998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt	t	0,739		0,00
---	---	----------------	---	---	-------	--	------



## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**019 - Vnútrotný vodovod - Vstavok A1**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**019 - Vnútorný vodovod - Vstavok A1**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**0,00**

I.C 713 A04 - TEPELNÉ IZOLÁCIE

0,00

II.C 721 A02 - VNÚTORNÝ VODOVOD

0,00

III.C 721 A05 - ZARIAĐOVACIE PREDMETY

0,00

IV.C 721 C02 - OPRAVY VNÚTORNÉHO VODOVODU

0,00

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**0,00**

# ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**019 - Vnútorný vodovod - Vstavok A1**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### D I.C 713 A04 TEPELNÉ IZOLÁCIE

**0,00**

1	M	PONUKA	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm D 20	m	16,000		0,00
2	M	PONUKA.1	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm D 25	m	22,000		0,00
3	M	PONUKA.2	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.9mm D 25	m	2,000		0,00
4	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer do 38 mm	m	40,000		0,00
5	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300		0,00
6	K	998713294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,450		0,00

### D II.C 721 A02 VNÚTORNÝ VODOVOD

**0,00**

7	K	PONUKA	Viacvrstvové potrubie + montáž 20x2,25	m	16,000		0,00
8	K	PONUKA.1	Viacvrstvové potrubie + montáž 25x2,5	m	24,000		0,00
9	M	PONUKA.3	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 20	ks	1,000		0,00
10	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 20	pár	1,000		0,00
11	M	PONUKA.4	Poistný ventil - PV DN 20	ks	1,000		0,00
12	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu DN 20	pár	1,000		0,00
13	K	722220111.S	Nástenky pre výtokový ventil + montáž DN 15	ks	8,000		0,00
14	K	722220121.S	Nástenky pre batériu + montáž DN 15	pár	1,000		0,00
15	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	40,000		0,00
16	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	40,000		0,00
17	K	PONUKA.2	Demontáž vnútorného vodovodu	Nh	8,000		0,00
18	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700		0,00
19	K	998722294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,750		0,00

### D III.C 721 A05 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

**0,00**

20	M	PONUKA.5	Rohový ventil 1/2"- 3/8" (RV-15)	ks	5,000		0,00
21	M	PONUKA.6	Rohový ventil 1/2"- 3/4" (RV-15)	ks	2,000		0,00
22	K	725819402.S	Montáž ventilov nástenných 'G 1/2	ks	7,000		0,00
23	M	PONUKA.7	Nástenná batéria VL-j	ks	1,000		0,00
24	K	725829801.S	Montáž batérií výlevkových nástenných klasických, pákových, s mechanickým ovládaním	ks	1,000		0,00
25	M	PONUKA.8	Stojančeková batéria umývadlová U, G14-j*	ks	2,000		0,00
26	M	PONUKA.9	Stojančeková batéria drezová G6c-j*	ks	1,000		0,00
27	K	725829601.S	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových klasických, alebo pákových, s mechanickým ovládaním	ks	3,000		0,00
28	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,00
29	K	998725294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,300		0,00

### D IV.C 721 C02 OPRAVY VNÚTORNÉHO VODOVODU

**0,00**

30	K	PONUKA.3	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000		0,00
----	---	----------	--	----	-------	--	------

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**020 - Vnútorný vodovod - Vstavok A2**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:
 

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:
 

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:
 

020 - Vnútorný vodovod - Vstavok A2

Miesto:

Dátum:
 

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:
 

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:
 

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
I.C 713 A04 - TEPELNÉ IZOLÁCIE	0,00
II.C 721 A02 - VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00
III.C 721 A05 - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00
IV.C 721 C02 - OPRAVY VNÚTORNÉHO VODOVODU	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

## ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**020 - Vnútorný vodovod - Vstavok A2**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**0,00**

#### D I.C 713 A04 TEPELNÉ IZOLÁCIE

**0,00**

1	M	PONUKA	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm D 20	m	16,000		0,00
2	M	PONUKA.1	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm D 25	m	22,000		0,00
3	M	PONUKA.2	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.9mm D 25	m	2,000		0,00
4	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer do 38 mm	m	40,000		0,00
5	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300		0,00
6	K	998713294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,450		0,00

#### D II.C 721 A02 VNÚTORNÝ VODOVOD

**0,00**

7	K	PONUKA	Viacvrstvé potrubie + montáž 20x2,25	m	16,000		0,00
8	K	PONUKA.1	Viacvrstvé potrubie + montáž 25x2,5	m	24,000		0,00
9	M	PONUKA.3	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 20	ks	1,000		0,00
10	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 20	pár	1,000		0,00
11	M	PONUKA.4	Poistný ventil - PV DN 20	ks	1,000		0,00
12	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu DN 20	pár	1,000		0,00
13	K	722220111.S	Nástenky pre výtokový ventil + montáž DN 15	ks	8,000		0,00
14	K	722220121.S	Nástenky pre batériu + montáž DN 15	pár	1,000		0,00
15	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	40,000		0,00
16	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	40,000		0,00
17	K	PONUKA.2	Demontáž vnútorného vodovodu	Nh	8,000		0,00
18	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700		0,00
19	K	998722294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,750		0,00

#### D III.C 721 A05 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

**0,00**

20	M	PONUKA.5	Rohový ventil 1/2"- 3/8" (RV-15)	ks	5,000		0,00
21	M	PONUKA.6	Rohový ventil 1/2"- 3/4" (RV-15)	ks	2,000		0,00
22	K	725819402.S	Montáž ventilov nástenných 'G 1/2	ks	7,000		0,00
23	M	PONUKA.7	Nástenná batéria VL-j	ks	1,000		0,00
24	K	725829801.S	Montáž batérií výlevkových nástenných klasických, pákových, s mechanickým ovládaním	ks	1,000		0,00
25	M	PONUKA.8	Stojančeková batéria umývadlová U, G14-j*	ks	2,000		0,00
26	M	PONUKA.9	Stojančeková batéria drezová G6c-j*	ks	1,000		0,00
27	K	725829601.S	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových klasických, alebo pákových, s mechanickým ovládaním	ks	3,000		0,00
28	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,00
29	K	998725294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,300		0,00

#### D IV.C 721 C02 OPRAVY VNÚTORNÉHO VODOVODU

**0,00**

30	K	PONUKA.3	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000		0,00
----	---	----------	--	----	-------	--	------

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**021 - Vnútrotný vodovod - Vstavok B1**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť: 021 - Vnútorňý vodovod - Vstavok B1

Miesto: Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ: Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
I.C 713 A04 - TEPELNÉ IZOLÁCIE	0,00
II.C 721 A02 - VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00
III.C 721 A05 - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
-----------------------------------	------



# ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**021 - Vnútný vodovod - Vstavok B1**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### D I.C 713 A04 TEPELNÉ IZOLÁCIE

**0,00**

1	M	PONUKA	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.5mm D 20	m	40,000		0,00
2	M	PONUKA.1	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.5mm D 25	m	34,000		0,00
3	M	PONUKA.2	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.5mm D 32	m	1,000		0,00
4	M	PONUKA.3	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 25	m	3,000		0,00
5	M	PONUKA.4	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 40	m	3,000		0,00
6	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer do 38 mm	m	78,000		0,00
7	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer 39-70 mm	m	3,000		0,00
8	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300		0,00
9	K	998713294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,450		0,00

### D II.C 721 A02 VNÚTORNÝ VODOVOD

**0,00**

10	K	PONUKA	Viacvrstvé potrubie + montáž 20x2,25	m	40,000		0,00
11	K	PONUKA.1	Viacvrstvé potrubie + montáž 25x2,5	m	37,000		0,00
12	K	PONUKA.2	Viacvrstvé potrubie + montáž 32x3,0	m	1,000		0,00
13	K	PONUKA.3	Viacvrstvé potrubie + montáž 40x4,0	m	3,000		0,00
14	M	PONUKA.5	Potrubie z plastických hmôt z PE-HD D32x2,9	m	3,000		0,00
15	M	PONUKA.6	Potrubie z plastických hmôt z PE-HD D63x5,8	m	19,000		0,00
16	M	PONUKA.7	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent priechodka PE-ocel' s vnútorným závitom D32/1" č.6200	ks	1,000		0,00
17	M	PONUKA.8	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent priechodka PE-ocel' s vnútorným závitom D63/2" č.6200	ks	1,000		0,00
18	M	PONUKA.9	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent spojka PE-PE D63 č.6300	ks	1,000		0,00
19	M	PONUKA.10	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent 90° koleno D32 č.6400	ks	1,000		0,00
20	M	PONUKA.11	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent 90° koleno D63 č.6400	ks	1,000		0,00
21	M	PONUKA.12	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent T-kus D63/D32 č.6531	ks	1,000		0,00
22	K	PONUKA.4	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubie D 32	ks	2,000		0,00
23	K	PONUKA.5	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubie D 63	ks	4,000		0,00
24	M	PONUKA.13	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 15	ks	3,000		0,00
25	M	PONUKA.14	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 20	ks	2,000		0,00
26	M	PONUKA.15	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 32	ks	2,000		0,00
27	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 15	pár	3,000		0,00
28	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 20	pár	2,000		0,00
29	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 32	pár	2,000		0,00
30	M	PONUKA.16	Poistný ventil - PV DN 15	ks	3,000		0,00
31	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu DN 15	pár	3,000		0,00
32	M	PONUKA.17	Spätné klapky - SK DN 20	ks	1,000		0,00
33	M	PONUKA.18	Spätné klapky - SK DN 32	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	722221310.S	Montáž spätnnej klapky závitovej DN 20	pár	1,000		0,00
35	K	722221320.S	Montáž spätnnej klapky závitovej DN 32	pár	1,000		0,00
36	K	722220111.S	Nástenky pre výtokový ventil + montáž DN 15	ks	31,000		0,00
37	K	722220121.S	Nástenky pre batériu + montáž DN 15	pár	1,000		0,00
38	M	PONUKA.19	Vodomer Qn 1,5 (do 40°C)	ks	1,000		0,00
39	M	PONUKA.20	Vodomer Qn 3,5 (do 40°C)	ks	1,000		0,00
40	K	722263415.S	Montáž vodomeru závitového DN 20	ks	1,000		0,00
41	K	722263416.S	Montáž vodomeru závitového DN 25	ks	1,000		0,00
42	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	103,000		0,00
43	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	103,000		0,00
44	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700		0,00
45	K	998722294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,750		0,00

**D III.C 721 A05 ZARIAĎOVACIE PREDMETY 0,00**

46	M	PONUKA.21	Elektrický zásobníkový ohrievač ref.DRAŽICE TO 20.1 alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00
47	K	725539100.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 30 l	ks	1,000		0,00
48	M	PONUKA.22	Elektrický prietokový ohrievač ref. HAKL alebo ekvivalent MK-1 155	súb	2,000		0,00
49	M	PONUKA.23	Elektrický prietokový ohrievač ref. HAKL alebo ekvivalent MK-2 211	súb	2,000		0,00
50	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 l	ks	4,000		0,00
51	M	PONUKA.24	Tlakový splachovací ventil pre pisoár s prítokom zhora PM	ks	6,000		0,00
52	M	PONUKA.25	Rohový ventil 1/2"- 3/8" (RV-15)	ks	14,000		0,00
53	K	725819402.S	Montáž ventilov nástenných 'G 1/2	ks	20,000		0,00
54	M	PONUKA.26	Nástenná batéria VL	ks	1,000		0,00
55	K	725829801.S	Montáž batérií výlevkových nástenných klasických, pákových, s mechanickým ovládaním	ks	1,000		0,00
56	M	PONUKA.27	Stojančeková batéria umývadlová U, Uk	ks	8,000		0,00
57	K	725829601.S	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových klasických, alebo pákových, s mechanickým ovládaním	ks	8,000		0,00
58	M	PONUKA.28	Dvierka krycie 20/40 cm	ks	1,000		0,00
59	K	PONUKA.6	Montáž dvierok	ks	1,000		0,00
60	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,00
61	K	998725294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,300		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**022 - Vnútrotný vodovod - Vstavok B2**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:	KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa	Dátum:	4.10.2022 - REV05
Objekt:	SO 10.1 - Futbalový štadión	Projektant:	HESCON,s.r.o.
Časť:	022 - Vnútorňý vodovod - Vstavok B2	Spracovateľ:	
Miesto:			
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj		

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
I.C 713 A04 - TEPELNÉ IZOLÁCIE	0,00
II.C 721 A02 - VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00
III.C 721 A05 - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
-----------------------------------	------

# ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**022 - Vnútorný vodovod - Vstavok B2**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### D I.C 713 A04 TEPELNÉ IZOLÁCIE

**0,00**

1	M	PONUKA	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.5mm D 20	m	39,000		0,00
2	M	PONUKA.1	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.5mm D 25	m	19,000		0,00
3	M	PONUKA.2	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.5mm D 32	m	14,000		0,00
4	M	PONUKA.3	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 32	m	8,000		0,00
5	M	PONUKA.4	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 40	m	5,000		0,00
6	M	PONUKA.5	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 50	m	3,000		0,00
7	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer do 38 mm	m	80,000		0,00
8	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer 39-70 mm	m	8,000		0,00
9	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300		0,00
10	K	998713294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,450		0,00

### D II.C 721 A02 VNÚTORNÝ VODOVOD

**0,00**

11	K	PONUKA	Viacvrstvové potrubie + montáž 20x2,25	m	39,000		0,00
12	K	PONUKA.1	Viacvrstvové potrubie + montáž 25x2,5	m	19,000		0,00
13	K	PONUKA.2	Viacvrstvové potrubie + montáž 32x3,0	m	22,000		0,00
14	K	PONUKA.3	Viacvrstvové potrubie + montáž 40x4,0	m	5,000		0,00
15	K	PONUKA.4	Viacvrstvové potrubie + montáž 50x4,5	m	3,000		0,00
16	K	PONUKA.5	Potrubie z plastických hmôt z PE-HD D63x5,8	m	9,000		0,00
17	M	PONUKA.6	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent priechodka PE-ocel' s vnútorným závitom D63/2" č.6200	ks	1,000		0,00
18	M	PONUKA.7	HAWLE ISO spojka PE-PE D63 č.6300	ks	1,000		0,00
19	M	PONUKA.8	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent 90° koleno D63 č.6400	ks	1,000		0,00
20	K	PONUKA.6	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubie D 63	ks	3,000		0,00
21	M	PONUKA.9	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 15	ks	2,000		0,00
22	M	PONUKA.10	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 20	ks	3,000		0,00
23	M	PONUKA.11	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 40	ks	2,000		0,00
24	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 15	pár	2,000		0,00
25	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 20	pár	3,000		0,00
26	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 40	pár	2,000		0,00
27	M	PONUKA.12	Poistný ventil - PV DN 15	ks	2,000		0,00
28	M	PONUKA.13	Poistný ventil - PV DN 20	ks	3,000		0,00
29	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu DN 15	pár	2,000		0,00
30	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu DN 20	pár	3,000		0,00
31	M	PONUKA.14	Spätné klapky - SK DN 40	ks	1,000		0,00
32	K	722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej DN 40	pár	1,000		0,00
33	K	722220111.S	Nástenky pre výtokový ventil + montáž DN 15	ks	26,000		0,00
34	K	722220121.S	Nástenky pre batériu + montáž DN 15	pár	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	PONUKA.15	Vodomer Qn 3,5 (do 40°C)	ks	1,000		0,00
36	K	722263416.S	Montáž vodomeru závitového DN 25	ks	1,000		0,00
37	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	97,000		0,00
38	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	97,000		0,00
39	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700		0,00
40	K	998722294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,750		0,00

**D III.C 721 A05 ZARIAĎOVACIE PREDMETY 0,00**

41	M	PONUKA.16	Elektrický zásobníkový ohrievač ref. DRAŽICE alebo ekvivalent TO 15 IN	ks	4,000		0,00
42	K	725539100.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 30 l	ks	4,000		0,00
43	M	PONUKA.17	Elektrický zásobníkový ohrievač ref. DRAŽICE alebo ekvivalent OKHE ONE E/100	ks	1,000		0,00
44	K	725539103.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 l	ks	1,000		0,00
45	M	PONUKA.18	Elektrický prietokový ohrievač ref. HAKL alebo ekvivalent MK-1 155	súb	1,000		0,00
46	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 l	súb	1,000		0,00
47	M	PONUKA.19	Rohový ventil 1/2"- 3/8" (RV-15)	ks	21,000		0,00
48	M	PONUKA.20	Rohový ventil 1/2"- 3/4" (RV-15)	ks	4,000		0,00
49	K	725819402.S	Montáž ventilov nástenných 'G 1/2	ks	25,000		0,00
50	M	PONUKA.21	Nástenná batéria VL	ks	1,000		0,00
51	K	725829801.S	Montáž batérií výlevkových nástenných klasických, pákových, s mechanickým ovládaním	ks	1,000		0,00
52	M	PONUKA.22	Stojančeková batéria umývadlová U, G14*	ks	3,000		0,00
53	M	PONUKA.23	Stojančeková batéria drezová G2c*, G6c*, G11c*, G11f*,	ks	7,000		0,00
54	K	725829601.S	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových klasických, alebo pákových, s mechanickým ovládaním	ks	10,000		0,00
55	M	PONUKA.24	Dvierka krycie 20/40 cm	ks	1,000		0,00
56	K	PONUKA.7	Montáž dvierok	ks	1,000		0,00
57	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,00
58	K	998725294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,300		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**023 - Vnútrotný vodovod - Vstavok B3**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:
 

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:
 

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:
 

023 - Vnútorňý vodovod - Vstavok B3

Miesto:

Dátum:
 

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:
 

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:
 

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
I.C 713 A04 - TEPELNÉ IZOLÁCIE	0,00
II.C 721 A02 - VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00
III.C 721 A05 - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00



# ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**023 - Vnútny vodovod - Vstavok B3**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### D I.C 713 A04 TEPELNÉ IZOLÁCIE

**0,00**

1	M	PONUKA	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.5mm D 20	m	58,000		0,00
2	M	PONUKA.1	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.5mm D 25	m	23,000		0,00
3	M	PONUKA.2	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.5mm D 32	m	5,000		0,00
4	M	PONUKA.3	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 25	m	13,000		0,00
5	M	PONUKA.4	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 40	m	14,000		0,00
6	M	PONUKA.5	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 50	m	5,000		0,00
7	M	PONUKA.6	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 64	m	3,000		0,00
8	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer do 38 mm	m	99,000		0,00
9	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer 39-70 mm	m	22,000		0,00
10	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300		0,00
11	K	998713294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,450		0,00

### D II.C 721 A02 VNÚTORNÝ VODOVOD

**0,00**

12	K	PONUKA	Viacvrstvé potrubie + montáž 20x2,25	m	58,000		0,00
13	K	PONUKA.1	Viacvrstvé potrubie + montáž 25x2,5	m	36,000		0,00
14	K	PONUKA.2	Viacvrstvé potrubie + montáž 32x3,0	m	5,000		0,00
15	K	PONUKA.3	Viacvrstvé potrubie + montáž 40x4,0	m	14,000		0,00
16	K	PONUKA.4	Viacvrstvé potrubie + montáž 50x4,5	m	5,000		0,00
17	K	PONUKA.5	Viacvrstvé potrubie + montáž 63x6,0	m	3,000		0,00
18	K	PONUKA.6	Potrubie z plastických hmôt z PE-HD D63x5,8	m	9,000		0,00
19	M	PONUKA.7	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent priechodka PE-ocel s vnútorným závitom D63/2" č.6200	ks	1,000		0,00
20	M	PONUKA.8	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent spojka PE-PE D63 č.6300	ks	1,000		0,00
21	M	PONUKA.9	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent 90° koleno D63 č.6400	ks	1,000		0,00
22	K	PONUKA.7	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubie D 63	ks	3,000		0,00
23	M	PONUKA.10	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 15	ks	5,000		0,00
24	M	PONUKA.11	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 50	ks	2,000		0,00
25	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 15	pár	5,000		0,00
26	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 50	pár	2,000		0,00
27	M	PONUKA.12	Poistný ventil - PV DN 15	ks	5,000		0,00
28	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu DN 15	pár	5,000		0,00
29	M	PONUKA.13	Spätné klapky - SK DN 50	ks	1,000		0,00
30	K	722221330.S	Montáž spätnej klapky závitovej DN 50	pár	1,000		0,00
31	K	722220111.S	Nástenky pre výtakový ventil + montáž DN 15	ks	60,000		0,00
32	K	722220121.S	Nástenky pre batériu + montáž DN 15	pár	1,000		0,00
33	M	PONUKA.14	Vodomer Qn 6,0 (do 40°C)	ks	1,000		0,00
34	K	722263417.S	Montáž vodomeru závitového DN 32	ks	1,000		0,00
35	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	130,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	130,000		0,00
37	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700		0,00
38	K	998722294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,750		0,00

**D III.C 721 A05 ZARIAĎOVACIE PREDMETY 0,00**

39	M	PONUKA.15	Elektrický zásobníkový ohrievač ref. DRAŽICE alebo ekvivalent TO 20.1	ks	1,000		0,00
40	K	725539100.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 30 l	ks	1,000		0,00
41	M	PONUKA.16	Elektrický prietokový ohrievač ref. HAKL alebo ekvivalent MK-2 209	súb	2,000		0,00
42	M	PONUKA.17	Elektrický prietokový ohrievač ref. HAKL alebo ekvivalent MK-2 211	súb	2,000		0,00
43	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 l	súb	4,000		0,00
44	M	PONUKA.18	Tlakový splachovací ventil pre pisoár s prítokom zhora PM	ks	24,000		0,00
45	M	PONUKA.19	Rohový ventil 1/2"- 3/8" (RV-15)	ks	20,000		0,00
46	K	725819402.S	Montáž ventilov nástenných 'G 1/2	ks	44,000		0,00
47	M	PONUKA.20	Nástenná batéria VL	ks	1,000		0,00
48	K	725829801.S	Montáž batérií výlevkových nástenných klasických, pákových, s mechanickým ovládaním	ks	1,000		0,00
49	M	PONUKA.21	Stojančeková batéria umývadlová U	ks	10,000		0,00
50	K	725829601.S	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových klasických, alebo pákových, s mechanickým ovládaním	ks	10,000		0,00
51	M	PONUKA.22	Dvierka krycie 20/40 cm	ks	1,000		0,00
52	K	PONUKA.8	Montáž dvierok	ks	1,000		0,00
53	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,00
54	K	998725294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,300		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**024 - Vnútrotný vodovod - Vstavok B4**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť: 024 - Vnútorňý vodovod - Vstavok B4

Miesto: Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ: Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
I.C 713 A04 - TEPELNÉ IZOLÁCIE	0,00
II.C 721 A02 - VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00
III.C 721 A05 - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
-----------------------------------	------

# ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**024 - Vnútorný vodovod - Vstavok B4**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### D I.C 713 A04 TEPELNÉ IZOLÁCIE

**0,00**

1	M	PONUKA	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.5mm D 20	m	54,000		0,00
2	M	PONUKA.1	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.5mm D 25	m	34,000		0,00
3	M	PONUKA.2	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.5mm D 32	m	12,000		0,00
4	M	PONUKA.3	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 25	m	9,000		0,00
5	M	PONUKA.4	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 32	m	3,000		0,00
6	M	PONUKA.5	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 40	m	5,000		0,00
7	M	PONUKA.6	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 50	m	8,000		0,00
8	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer do 38 mm	m	112,000		0,00
9	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer 39-70 mm	m	13,000		0,00
10	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300		0,00
11	K	998713294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,450		0,00

### D II.C 721 A02 VNÚTORNÝ VODOVOD

**0,00**

12	K	PONUKA	Viacvrstvé potrubie + montáž 20x2,25	m	54,000		0,00
13	K	PONUKA.1	Viacvrstvé potrubie + montáž 25x2,5	m	43,000		0,00
14	K	PONUKA.2	Viacvrstvé potrubie + montáž 32x3,0	m	15,000		0,00
15	K	PONUKA.3	Viacvrstvé potrubie + montáž 40x4,0	m	5,000		0,00
16	K	PONUKA.4	Viacvrstvé potrubie + montáž 50x4,5	m	8,000		0,00
17	K	PONUKA.5	Potrubie z plastických hmôt z PE-HD D40x3,7	m	5,000		0,00
18	K	PONUKA.6	Potrubie z plastických hmôt z PE-HD D63x5,8	m	25,000		0,00
19	M	PONUKA.7	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent priechodka PE-ocel s vnútorným závitom D40/5/4" č.6200	ks	1,000		0,00
20	M	PONUKA.8	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent priechodka PE-ocel s vnútorným závitom D63/2" č.6200	ks	1,000		0,00
21	M	PONUKA.9	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent spojka PE-PE D63 č.6300	ks	1,000		0,00
22	M	PONUKA.10	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent redukovaná spojka PE-PE D63/D40 č.6330	ks	1,000		0,00
23	M	PONUKA.11	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent 90° koleno D40 č.6400	ks	1,000		0,00
24	M	PONUKA.12	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent 90° koleno D63 č.6400	ks	1,000		0,00
25	M	PONUKA.13	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent T-kus D63 č.6530	ks	1,000		0,00
26	K	PONUKA.7	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubie D 40	ks	2,000		0,00
27	K	PONUKA.8	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubie D 63	ks	5,000		0,00
28	M	PONUKA.14	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 15	ks	3,000		0,00
29	M	PONUKA.15	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 20	ks	1,000		0,00
30	M	PONUKA.16	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 25	ks	2,000		0,00
31	M	PONUKA.17	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 40	ks	2,000		0,00
32	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 15	pár	3,000		0,00
33	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 20	pár	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 25	pár	2,000		0,00
35	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 40	pár	2,000		0,00
36	M	PONUKA.18	Poistný ventil - PV DN 15	ks	3,000		0,00
37	M	PONUKA.19	Poistný ventil - PV DN 20	ks	1,000		0,00
38	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu DN 15	pár	3,000		0,00
39	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu DN 20	pár	1,000		0,00
40	M	PONUKA.20	Spätné klapky - SK DN 25	ks	1,000		0,00
41	M	PONUKA.21	Spätné klapky - SK DN 40	ks	1,000		0,00
42	K	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej DN 25	pár	1,000		0,00
43	K	722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej DN 40	pár	1,000		0,00
44	K	722220111.S	Nástenky pre výtokový ventil + montáž DN 15	ks	46,000		0,00
45	K	722220121.S	Nástenky pre batériu + montáž DN 15	pár	2,000		0,00
46	M	PONUKA.22	Vodomer Qn 1,5 (do 40°C)	ks	1,000		0,00
47	M	PONUKA.23	Vodomer Qn 3,5 (do 40°C)	ks	1,000		0,00
48	K	722263415.S	Montáž vodomeru závitového DN 20	ks	1,000		0,00
49	K	722263416.S	Montáž vodomeru závitového DN 25	ks	1,000		0,00
50	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	155,000		0,00
51	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	155,000		0,00
52	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700		0,00
53	K	998722294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,750		0,00

**D III.C 721 A05 ZARIAĎOVACIE PREDMETY 0,00**

54	M	PONUKA.24	Elektrický zásobníkový ohrievač ref. DRAŽICE alebo ekvivalent TO 20.1	ks	1,000		0,00
55	K	725539100.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 30 l	ks	1,000		0,00
56	M	PONUKA.25	Elektrický prietokový ohrievač ref. HAKL alebo ekvivalent MK-1 155	súb	1,000		0,00
57	M	PONUKA.26	Elektrický prietokový ohrievač ref. HAKL alebo ekvivalent MK-2 209	súb	1,000		0,00
58	M	PONUKA.27	Elektrický prietokový ohrievač ref. HAKL alebo ekvivalent MK-2 211	súb	2,000		0,00
59	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 l	súb	4,000		0,00
60	M	PONUKA.28	Tlakový splachovací ventil pre pisoár s prítokom zhora PM	ks	12,000		0,00
61	M	PONUKA.29	Rohový ventil 1/2"- 3/8" (RV-15)	ks	21,000		0,00
62	M	PONUKA.30	Rohový ventil 1/2"- 3/4" (RV-15)	ks	2,000		0,00
63	K	725819402.S	Montáž ventilov nástenných 'G 1/2	ks	35,000		0,00
64	M	PONUKA.31	Nástenná batéria VL	ks	2,000		0,00
65	K	725829801.S	Montáž batérií výlevkových nástenných klasických, pákových, s mechanickým ovládaním	ks	2,000		0,00
66	M	PONUKA.32	Stojančeková batéria umývadlová U, G14*	ks	10,000		0,00
67	M	PONUKA.33	Stojančeková batéria drezová G6c*	ks	1,000		0,00
68	K	725829601.S	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových klasických, alebo pákových, s mechanickým ovládaním	ks	11,000		0,00
69	M	PONUKA.34	Dvierka krycie 20/40 cm	ks	1,000		0,00
70	K	PONUKA.9	Montáž dvierok	ks	1,000		0,00
71	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,00
72	K	998725294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,300		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**025 - Vnútrotný vodovod - Vstavok D1**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť: 025 - Vnútorňý vodovod - Vstavok D1

Miesto: Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ: Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
I.C 713 A04 - TEPELNÉ IZOLÁCIE	0,00
II.C 721 A02 - VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00
III.C 721 A05 - ZARIAĐOVACIE PREDMETY	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00



## ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

## SO 10.1 - Futbalový štadión

Čast':

## 025 - Vnútrotný vodovod - Vstavok D1

Miesto:

Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

D	I.C 713 A04	TEPELNÉ ISOLÁCIE				0,00
1	M	PONUKA	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm D 20	m	54,000	0,00
2	M	PONUKA.1	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm D 25	m	29,000	0,00
3	M	PONUKA.2	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm D 32	m	12,000	0,00
4	M	PONUKA.3	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.9mm D 25	m	11,000	0,00
5	M	PONUKA.4	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.9mm D 32	m	6,000	0,00
6	M	PONUKA.5	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.9mm D 40	m	5,000	0,00
7	M	PONUKA.6	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.9mm D 50	m	8,000	0,00
8	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer do 38 mm	m	112,000	0,00
9	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer 39-70 mm	m	13,000	0,00
10	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	0,00
11	K	998713294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,450	0,00

## D II.C 721 A02 VNÚTORNÝ VODOVOD

0,00

12	K	PONUKA	Viacvrstvové potrubie + montáž 20x2,25	m	54,000		0,00
13	K	PONUKA.1	Viacvrstvové potrubie + montáž 25x2,5	m	40,000		0,00
14	K	PONUKA.2	Viacvrstvové potrubie + montáž 32x3,0	m	18,000		0,00
15	K	PONUKA.3	Viacvrstvové potrubie + montáž 40x4,0	m	5,000		0,00
16	K	PONUKA.4	Viacvrstvové potrubie + montáž 50x4,5	m	8,000		0,00
17	K	PONUKA.5	Potrubie z plastických hmôt z PE-HD D25x2,3	m	5,000		0,00
18	K	PONUKA.6	Potrubie z plastických hmôt z PE-HD D40x3,7	m	5,000		0,00
19	M	PONUKA.7	Potrubie z plastických hmôt z PE-HD D63x5,8	m	25,000		0,00
20	M	PONUKA.8	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent priechodka PE-ocel' s vnútorným závitom D25/3/4" č.6200	ks	1,000		0,00
21	M	PONUKA.9	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent priechodka PE-ocel' s vnútorným závitom D40/5/4" č.6200	ks	1,000		0,00
22	M	PONUKA.10	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent priechodka PE-ocel' s vnútorným závitom D63/2" č.6200	ks	1,000		0,00
23	M	PONUKA.11	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent spojka PE-PE D63 č.6300	ks	1,000		0,00
24	M	PONUKA.12	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent redukovaná spojka PE-PE D63/D40 č.6330	ks	1,000		0,00
25	M	PONUKA.13	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent 90° koleno D25 č.6400	ks	1,000		0,00
26	M	PONUKA.14	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent 90° koleno D40 č.6400	ks	1,000		0,00
27	M	PONUKA.15	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent 90° koleno D63 č.6400	ks	1,000		0,00
28	M	PONUKA.16	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent T-kus D63 č.6530	ks	1,000		0,00
29	M	PONUKA.17	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent T-kus D40/D25 č.6531	ks	1,000		0,00
30	K	PONUKA.7	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubie D 25	ks	2,000		0,00
31	K	PONUKA.8	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubie D 40	ks	3,000		0,00
32	K	PONUKA.9	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubie D 63	ks	5,000		0,00
33	M	PONUKA.18	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 15	ks	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	PONUKA.19	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 20	ks	3,000		0,00
35	M	PONUKA.20	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 25	ks	2,000		0,00
36	M	PONUKA.21	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 40	ks	2,000		0,00
37	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 15	pár	3,000		0,00
38	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 20	pár	3,000		0,00
39	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 25	pár	2,000		0,00
40	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 40	pár	2,000		0,00
41	M	PONUKA.22	Poistný ventil - PV DN 15	ks	3,000		0,00
42	M	PONUKA.23	Poistný ventil - PV DN 20	ks	1,000		0,00
43	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu DN 15	pár	3,000		0,00
44	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu DN 20	pár	1,000		0,00
45	M	PONUKA.24	Spätné klapky - SK DN 20	ks	1,000		0,00
46	M	PONUKA.25	Spätné klapky - SK DN 25	ks	1,000		0,00
47	M	PONUKA.26	Spätné klapky - SK DN 40	ks	1,000		0,00
48	K	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej DN 20	pár	1,000		0,00
49	K	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej DN 25	pár	1,000		0,00
50	K	722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej DN 40	pár	1,000		0,00
51	K	722220111.S	Nástenky pre výtokový ventil + montáž DN 15	ks	47,000		0,00
52	K	722220121.S	Nástenky pre batériu + montáž DN 15	pár	2,000		0,00
53	M	PONUKA.27	Vodomer Qn 1,5 (do 40°C)	ks	2,000		0,00
54	M	PONUKA.28	Vodomer Qn 3,5 (do 40°C)	ks	1,000		0,00
55	K	722263415.S	Montáž vodomeru závitového DN 20	ks	2,000		0,00
56	K	722263416.S	Montáž vodomeru závitového DN 25	ks	1,000		0,00
57	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	160,000		0,00
58	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	160,000		0,00
59	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700		0,00
60	K	998722294.S	Příplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,750		0,00

**D III.C 721 A05 ZARIAĎOVACIE PREDMETY 0,00**

61	M	PONUKA.29	Elektrický zásobníkový ohrievač ref. DRAŽICE alebo ekvivalent TO 20.1	ks	1,000		0,00
62	K	725539100.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 30 l	ks	1,000		0,00
63	M	PONUKA.30	Elektrický prietokový ohrievač ref. HAKL alebo ekvivalent MK-1 155	súb	3,000		0,00
64	M	PONUKA.31	Elektrický prietokový ohrievač ref. HAKL alebo ekvivalent MK-2 209	súb	1,000		0,00
65	M	PONUKA.32	Elektrický prietokový ohrievač ref. HAKL alebo ekvivalent MK-2 211	súb	2,000		0,00
66	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 l	súb	6,000		0,00
67	M	PONUKA.33	Tlakový splachovací ventil pre pisoár s prítokom zhora PM	ks	12,000		0,00
68	M	PONUKA.34	Rohový ventil 1/2"- 3/8" (RV-15)	ks	21,000		0,00
69	M	PONUKA.35	Rohový ventil 1/2"- 3/4" (RV-15)	ks	2,000		0,00
70	K	725819402.S	Montáž ventilov nástenných "G 1/2	ks	35,000		0,00
71	M	PONUKA.36	Nástenná batéria VL	ks	2,000		0,00
72	K	725829801.S	Montáž batérií výlevkových nástenných klasických, pákových, s mechanickým ovládaním	ks	2,000		0,00
73	M	PONUKA.37	Stojančeková batéria umývadlová U, G14*	ks	10,000		0,00
74	M	PONUKA.38	Stojančeková batéria umývadlová s predĺženou pákou Ui	ks	1,000		0,00
75	M	PONUKA.39	Stojančeková batéria drezová G6c*	ks	1,000		0,00
76	K	725829601.S	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových klasických, alebo pákových, s mechanickým ovládaním	ks	12,000		0,00
77	M	PONUKA.40	Dvierka krycie 20/40 cm	ks	3,000		0,00
78	K	PONUKA.10	Montáž dvierok	ks	3,000		0,00
79	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	998725294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,300		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**026 - Vnútrotný vodovod - Vstavok D2**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť: 026 - Vnútorňý vodovod - Vstavok D2

Miesto: Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ: Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
I.C 713 A04 - TEPELNÉ IZOLÁCIE	0,00
II.C 721 A02 - VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00
III.C 721 A05 - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

# ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**026 - Vnútorňý vodovod - Vstavok D2**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### D I.C 713 A04 TEPELNÉ IZOLÁCIE

**0,00**

1	M	PONUKA	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.5mm D 20	m	39,000		0,00
2	M	PONUKA.1	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.5mm D 25	m	19,000		0,00
3	M	PONUKA.2	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.5mm D 32	m	14,000		0,00
4	M	PONUKA.3	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 32	m	8,000		0,00
5	M	PONUKA.4	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 40	m	5,000		0,00
6	M	PONUKA.5	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 50	m	3,000		0,00
7	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer do 38 mm	m	80,000		0,00
8	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer 39-70 mm	m	8,000		0,00
9	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300		0,00
10	K	998713294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,450		0,00

### D II.C 721 A02 VNÚTORNÝ VODOVOD

**0,00**

11	K	PONUKA	Viacvrstvové potrubie + montáž 20x2,25	m	39,000		0,00
12	K	PONUKA.1	Viacvrstvové potrubie + montáž 25x2,5	m	19,000		0,00
13	K	PONUKA.2	Viacvrstvové potrubie + montáž 32x3,0	m	22,000		0,00
14	K	PONUKA.3	Viacvrstvové potrubie + montáž 40x4,0	m	5,000		0,00
15	K	PONUKA.4	Viacvrstvové potrubie + montáž 50x4,5	m	3,000		0,00
16	K	PONUKA.5	Potrubie z plastických hmôt z PE-HD D63x5,8	m	9,000		0,00
17	M	PONUKA.6	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent priechodka PE-ocel' s vnútorným závitom D63/2" č.6200	ks	1,000		0,00
18	M	PONUKA.7	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent spojka PE-PE D63 č.6300	ks	1,000		0,00
19	M	PONUKA.8	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent 90° koleno D63 č.6400	ks	1,000		0,00
20	K	PONUKA.6	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubie D 63	ks	3,000		0,00
21	M	PONUKA.9	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 15	ks	2,000		0,00
22	M	PONUKA.10	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 20	ks	3,000		0,00
23	M	PONUKA.11	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 40	ks	2,000		0,00
24	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 15	pár	2,000		0,00
25	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 20	pár	3,000		0,00
26	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 40	pár	2,000		0,00
27	M	PONUKA.12	Poistný ventil - PV DN 15	ks	2,000		0,00
28	M	PONUKA.13	Poistný ventil - PV DN 20	ks	3,000		0,00
29	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu DN 15	pár	2,000		0,00
30	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu DN 20	pár	3,000		0,00
31	M	PONUKA.14	Spätné klapky - SK DN 40	ks	1,000		0,00
32	K	722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej DN 40	pár	1,000		0,00
33	K	722220111.S	Nástenky pre výtokový ventil + montáž DN 15	ks	26,000		0,00
34	K	722220121.S	Nástenky pre batériu + montáž DN 15	pár	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	PONUKA.15	Vodomer Qn 3,5 (do 40°C)	ks	1,000		0,00
36	K	722263416.S	Montáž vodomeru závitového DN 25	ks	1,000		0,00
37	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	97,000		0,00
38	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	97,000		0,00
39	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700		0,00
40	K	998722294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,750		0,00

**D III.C 721 A05 ZARIAĎOVACIE PREDMETY 0,00**

41	M	PONUKA.16	Elektrický zásobníkový ohrievač ref. DRAŽICE TO 15 IN alebo ekvivalent	ks	4,000		0,00
42	K	725539100.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 30 l	ks	4,000		0,00
43	M	PONUKA.17	Elektrický zásobníkový ohrievač ref. DRAŽICE OKHE ONE E/100 alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00
44	K	725539103.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 l	ks	1,000		0,00
45	M	PONUKA.18	Elektrický prietokový ohrievač ref. HAKL MK-1 155 alebo ekvivalent	súb	1,000		0,00
46	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 l	súb	1,000		0,00
47	M	PONUKA.19	Rohový ventil 1/2"- 3/8" (RV-15)	ks	21,000		0,00
48	M	PONUKA.20	Rohový ventil 1/2"- 3/4" (RV-15)	ks	4,000		0,00
49	K	725819402.S	Montáž ventilov nástenných 'G 1/2	ks	25,000		0,00
50	M	PONUKA.21	Nástenná batéria VL	ks	1,000		0,00
51	K	725829801.S	Montáž batérií výlevkových nástenných klasických, pákových, s mechanickým ovládaním	ks	1,000		0,00
52	M	PONUKA.22	Stojančeková batéria umývadlová U, G14*	ks	3,000		0,00
53	M	PONUKA.23	Stojančeková batéria drezová G2c*, G6c*, G11c*, G11f*,	ks	7,000		0,00
54	K	725829601.S	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových klasických, alebo pákových, s mechanickým ovládaním	ks	10,000		0,00
55	M	PONUKA.24	Dvierka krycie 20/40 cm	ks	1,000		0,00
56	K	PONUKA.7	Montáž dvierok	ks	1,000		0,00
57	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,00
58	K	998725294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,300		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**027 - Vnútorný vodovod - Vstavok D3**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť: 027 - Vnútorný vodovod - Vstavok D3

Miesto: Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ: Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
I.C 713 A04 - TEPELNÉ IZOLÁCIE	0,00
II.C 721 A02 - VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00
III.C 721 A05 - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
-----------------------------------	------

# ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**027 - Vnútorný vodovod - Vstavok D3**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### D I.C 713 A04 TEPELNÉ IZOLÁCIE

**0,00**

1	M	PONUKA	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.5mm D 20	m	58,000		0,00
2	M	PONUKA.1	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.5mm D 25	m	23,000		0,00
3	M	PONUKA.2	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.5mm D 32	m	5,000		0,00
4	M	PONUKA.3	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 25	m	13,000		0,00
5	M	PONUKA.4	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 40	m	14,000		0,00
6	M	PONUKA.5	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 50	m	5,000		0,00
7	M	PONUKA.6	Tepelná izolácia, tep. izolačné trubice - hr.9mm D 64	m	3,000		0,00
8	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer do 38 mm	m	99,000		0,00
9	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer 39-70 mm	m	22,000		0,00
10	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300		0,00
11	K	998713294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,450		0,00

### D II.C 721 A02 VNÚTORNÝ VODOVOD

**0,00**

12	K	PONUKA	Viacvrstvé potrubie + montáž 20x2,25	m	58,000		0,00
13	K	PONUKA.1	Viacvrstvé potrubie + montáž 25x2,5	m	36,000		0,00
14	K	PONUKA.2	Viacvrstvé potrubie + montáž 32x3,0	m	5,000		0,00
15	K	PONUKA.3	Viacvrstvé potrubie + montáž 40x4,0	m	14,000		0,00
16	K	PONUKA.4	Viacvrstvé potrubie + montáž 50x4,5	m	5,000		0,00
17	K	PONUKA.5	Viacvrstvé potrubie + montáž 63x6,0	m	3,000		0,00
18	K	PONUKA.6	Potrubie z plastických hmôt z PE-HD D63x5,8	m	9,000		0,00
19	M	PONUKA.7	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent priechodka PE-ocel s vnútorným závitom D63/2" č.6200	ks	1,000		0,00
20	M	PONUKA.8	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent spojka PE-PE D63 č.6300	ks	1,000		0,00
21	M	PONUKA.9	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent 90° koleno D63 č.6400	ks	1,000		0,00
22	K	PONUKA.7	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubie D 63	ks	3,000		0,00
23	M	PONUKA.10	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 15	ks	5,000		0,00
24	M	PONUKA.11	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 50	ks	2,000		0,00
25	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 15	pár	5,000		0,00
26	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 50	pár	2,000		0,00
27	M	PONUKA.12	Poistný ventil - PV DN 15	ks	5,000		0,00
28	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu DN 15	pár	5,000		0,00
29	M	PONUKA.13	Spätné klapky - SK DN 50	ks	1,000		0,00
30	K	722221330.S	Montáž spätnej klapky závitovej DN 50	pár	1,000		0,00
31	K	722220111.S	Nástenky pre výtokový ventil + montáž DN 15	ks	60,000		0,00
32	K	722220121.S	Nástenky pre batériu + montáž DN 15	pár	1,000		0,00
33	M	PONUKA.14	Vodomer Qn 6,0 (do 40°C)	ks	1,000		0,00
34	K	722263417.S	Montáž vodomeru závitového DN 32	ks	1,000		0,00
35	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	130,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	130,000		0,00
37	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700		0,00
38	K	998722294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,750		0,00

**D III.C 721 A05 ZARIAĎOVACIE PREDMETY 0,00**

39	M	PONUKA.15	<i>Elektrický zásobníkový ohrievač ref. DRAŽICE TO 20.1 alebo ekvivalent</i>	ks	1,000		0,00
40	K	725539100.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 30 l	ks	1,000		0,00
41	M	PONUKA.16	<i>Elektrický prietokový ohrievač ref. HAKL MK-2 209 alebo ekvivalent</i>	súb	2,000		0,00
42	M	PONUKA.17	<i>Elektrický prietokový ohrievač ref. HAKL MK-2 211 alebo ekvivalent</i>	súb	2,000		0,00
43	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 l	súb	4,000		0,00
44	M	PONUKA.18	<i>Tlakový splachovací ventil pre pisoár s prítokom zhora PM</i>	ks	24,000		0,00
45	M	PONUKA.19	<i>Rohový ventil 1/2"- 3/8" (RV-15)</i>	ks	20,000		0,00
46	K	725819402.S	Montáž ventilov nástenných 'G 1/2	ks	44,000		0,00
47	M	PONUKA.20	<i>Nástenná batéria VL</i>	ks	1,000		0,00
48	K	725829801.S	Montáž batérií výlevkových nástenných klasických, pákových, s mechanickým ovládaním	ks	1,000		0,00
49	M	PONUKA.21	<i>Stojančeková batéria umývadlová U</i>	ks	10,000		0,00
50	K	725829601.S	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových klasických, alebo pákových, s mechanickým ovládaním	ks	10,000		0,00
51	M	PONUKA.22	<i>Dvierka krycie 20/40 cm</i>	ks	1,000		0,00
52	K	PONUKA.8	Montáž dvierok	ks	1,000		0,00
53	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,00
54	K	998725294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,300		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**028 - Vnútorný vodovod - Vstavok D4**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:	KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa	Dátum:	4.10.2022 - REV05
Objekt:	SO 10.1 - Futbalový štadión	Projektant:	HESCON,s.r.o.
Časť:	028 - Vnútorný vodovod - Vstavok D4	Spracovateľ:	
Miesto:			
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj		

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
I.C 713 A04 - TEPELNÉ IZOLÁCIE	0,00
II.C 721 A02 - VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00
III.C 721 A05 - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**028 - Vnútny vodovod - Vstavok D4**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### D I.C 713 A04 TEPELNÉ IZOLÁCIE

**0,00**

1	M	PONUKA	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm D 20	m	22,000		0,00
2	M	PONUKA.1	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm D 25	m	8,000		0,00
3	M	PONUKA.2	Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.9mm D 25	m	5,000		0,00
4	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer do 38 mm	m	35,000		0,00
5	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300		0,00
6	K	998713294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,450		0,00

### D II.C 721 A02 VNÚTORNÝ VODOVOD

**0,00**

7	K	PONUKA	Viacvrstvové potrubie + montáž 20x2,25	m	22,000		0,00
8	K	PONUKA.1	Viacvrstvové potrubie + montáž 25x2,5	m	13,000		0,00
9	K	PONUKA.2	Potrubie z plastických hmôt z PE-HD D25x2,3	m	5,000		0,00
10	K	PONUKA.3	Potrubie z plastických hmôt z PE-HD D40x3,7	m	13,000		0,00
11	M	PONUKA.3	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent priechodka PE-ocel' s vnútorným závitom D25/3/4" č.6200	ks	2,000		0,00
12	M	PONUKA.4	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent redukovaná spojka PE-PE D40/D25 č.6330	ks	1,000		0,00
13	M	PONUKA.5	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent redukovaná spojka PE-PE D63/D40 č.6330	ks	1,000		0,00
14	M	PONUKA.6	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent 90° koleno D25 č.6400	ks	2,000		0,00
15	M	PONUKA.7	ref. HAWLE ISO alebo ekvivalent T-kus D40/D25 č.6531	ks	1,000		0,00
16	K	PONUKA.4	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubie D 25	ks	4,000		0,00
17	K	PONUKA.5	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubie D 40	ks	2,000		0,00
18	K	PONUKA.6	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubie D 63	ks	1,000		0,00
19	M	PONUKA.8	Guľové kohúty s pákou - GK, 2 x vnútorný závit DN 20	ks	5,000		0,00
20	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 20	pár	5,000		0,00
21	M	PONUKA.9	Poistný ventil - PV DN 15	ks	1,000		0,00
22	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu DN 15	pár	1,000		0,00
23	M	PONUKA.10	Spätné klapky - SK DN 20	ks	2,000		0,00
24	K	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej DN 20	pár	2,000		0,00
25	K	722220111.S	Nástenky pre výtokový ventil + montáž DN 15	ks	5,000		0,00
26	K	722220121.S	Nástenky pre batériu + montáž DN 15	pár	1,000		0,00
27	M	PONUKA.11	Vodomer Qn 1,5 (do 40°C)	ks	2,000		0,00
28	K	722263415.S	Montáž vodomeru závitového DN 20	ks	2,000		0,00
29	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	53,000		0,00
30	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	53,000		0,00
31	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700		0,00
32	K	998722294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,750		0,00

### D III.C 721 A05 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

**0,00**

33	M	PONUKA.12	Elektrický zásobníkový ohrievač ref. DRAŽICE OKHE ONE E/100 alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	725539103.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 l	ks	1,000		0,00
35	M	PONUKA.13	<i>Elektrický prietokový ohrievač ref. HAKL MK-1 155 alebo ekvivalent</i>	súb	1,000		0,00
36	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 l	súb	1,000		0,00
37	M	PONUKA.14	<i>Rohový ventil 1/2"- 3/8" (RV-15)</i>	ks	3,000		0,00
38	K	725819402.S	Montáž ventilov nástenných 'G 1/2	ks	3,000		0,00
39	M	PONUKA.15	<i>Stojančeková batéria umývadlová U</i>	ks	1,000		0,00
40	M	PONUKA.16	<i>Stojančeková batéria umývadlová s predĺženou pákou Uj</i>	ks	1,000		0,00
41	K	725829601.S	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových klasických, alebo pákových, s mechanickým ovládaním	ks	2,000		0,00
42	M	PONUKA.17	<i>Batéria nástenná sprchová VP2s</i>	ks	1,000		0,00
43	K	725849201.S	Montáž batérií sprchových nástenných pákových, klasických	ks	1,000		0,00
44	M	PONUKA.18	<i>Sprchový systém pre kombináciu s nástennou batériou. Kovová hlavová sprcha D200 mm a 3-funkčná ručná sprcha D100 mm VP2s</i>	ks	1,000		0,00
45	K	725849205.S	Montáž batérií sprchových držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000		0,00
46	M	PONUKA.19	<i>Dvierka krycie 20/40 cm</i>	ks	1,000		0,00
47	K	PONUKA.7	Montáž dvierok	ks	1,000		0,00
48	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,00
49	K	998725294.S	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km	%	0,300		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**029 - Vodovodná prípojka - Vstavok B1**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa  
Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión  
Časť: 029 - Vodovodná prípojka - Vstavok B1

Miesto: Dátum: 4.10.2022 - REV05  
Objednávateľ: Projektant: HESCON,s.r.o.  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
I.C 271 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY	0,00
II.C 271 - PRESUN HMÔT	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

## ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**029 - Vodovodná prípojka - Vstavok B1**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**0,00**

D		I.C 271	VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY				0,00
1	K	0227-871221006	Montáž vodovodného potrubia z PE 100 rúr zváraných na tupo D63	m	9,000		0,00
2	M	PONUKA	Potrubie z PE D63x5,8	m	9,000		0,00
3	K	0227-891211111	Montáž vodovodných armatúr na potrubie s osadením zemnej súpravy DN50	ks	1,000		0,00
4	M	PONUKA.1	Posúvač pre domové prípojky ref. HAWLE č.2800 alebo ekvivalent DN50	ks	1,000		0,00
5	M	PONUKA.2	Montážna teleskopická súprava ref. HAWLE č.9601 alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00
6	K	0277-891319111	Montáž navrtávacích pásov na potrubie DN150	ks	1,000		0,00
7	M	PONUKA.3	Navrtávací pás ref. HAWLE HAKU č.5310 alebo ekvivalent D160/2"	ks	1,000		0,00
8	K	0127-899401111	Osadenie poklopov ventilových	ks	1,000		0,00
9	M	PONUKA.4	Uličný poklop ref. HAWLE č.1650 alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00
10	K	0127-892241111	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN80	m	9,000		0,00
11	K	0127-892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN80	m	9,000		0,00
12	K	PONUKA	Výstražná fólia z PVC hr. 33 cm	m	9,000		0,00
D		II.C 271	PRESUN HMÔT				0,00
13	K	0127-998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt	t	0,086		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**030 - Vzduchotechnika**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**030 - Vzduchotechnika**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**0,00**

### D1 - L – Vzduchotechnické jednotky, ventilátory

0,00

D2 - TRIBÚNA A

0,00

D3 - TRIBÚNA B

0,00

D4 - Odsávanie wc muži

0,00

D5 - Odsávanie wc ženy

0,00

D6 - Odsávanie bufet

0,00

D4 - Odsávanie wc muži

0,00

D5 - Odsávanie wc ženy

0,00

D7 - Odsávanie wc muži a ženy

0,00

D6 - Odsávanie bufet

0,00

D8 - TRIBÚNA D

0,00

D7 - Odsávanie wc muži a ženy

0,00

D6 - Odsávanie bufet

0,00

D6 - Odsávanie bufet

0,00

D4 - Odsávanie wc muži

0,00

D5 - Odsávanie wc ženy

0,00

### D9 - KL – Klimatizačné jednotky

0,00

D10 - Klimatizácia rozvodne V1.13

0,00

D11 - Klimatizácia miestnosti predradníkov K1.101

0,00

D12 - Klimatizácia miestnosti predradníkov OH1.105

0,00

D13 - Klimatizácia miestnosti predradníkov K1.99

0,00

D14 - Klimatizácia miestnosti predradníkov OH1.103

0,00

### D15 - RK – Regulačné klapky, regulátory prietoku

0,00

### D16 - TL – Tlmiče hluku

0,00

### D17 - G – Tanierové ventily

0,00

### D18 - I - Izolácie potrubia

0,00

### D19 - Potrubie

0,00

### SL - Služby

0,00

### OS - OSTATNÉ

0,00

MM - Montážny materiál

0,00

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažované podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**0,00**

# ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**030 - Vzduchotechnika**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### D D1 L – Vzduchotechnické jednotky, ventilátory

**0,00**

#### D D2 TRIBÚNA A

**0,00**

1	K	V11A	Axiálny ventilátor s časovým dobehom, štandard model, prip. d150mm, spätná kl., ref.typ: BF SILENT 150T alebo ekv., Vo=200m3/h, delta po=20Pa	ks	2,000		0,00
---	---	------	---	----	-------	--	------

#### D D3 TRIBÚNA B

**0,00**

2	K	V11B	Axiálny ventilátor s časovým dobehom , štandardný model, pripojenie d150mm, spätná klapka, ref.typ: BF SILENT 150T alebo ekv., Vo=200m3/h, delta po=20Pa	ks	4,000		0,00
---	---	------	--	----	-------	--	------

#### D D4 Odsávanie wc muži

**0,00**

3	K	LB11	Vzduchotechnická odsávacia jednotka (do potrubia). Zloženie jednotky podľa cp: OD205541, ref.typ: Vento 40-20, alebo ekv., Vo=440m3/h, delta po=150Pa	ks	1,000		0,00
---	---	------	---	----	-------	--	------

#### D D5 Odsávanie wc ženy

**0,00**

4	K	LB12	Vzduchotechnická odsávacia jednotka (do potrubia). Zloženie jednotky podľa cp: OD205541, ref.typ: Vento 40-20 alebo ekv., Vo=440m3/h, delta po=150Pa	ks	1,000		0,00
---	---	------	--	----	-------	--	------

#### D D6 Odsávanie bufet

**0,00**

5	K	LB21	VZT jednotka vo vonkajšom prevedení. Zloženie jednotky podľa cp: OD205541, ref.typ: Vento 80-50 alebo ekv., Vo=3100m3/h, delta po=250Pa, vr.zákl. oceľ.rámu	ks	1,000		0,00
---	---	------	---	----	-------	--	------

#### D D4 Odsávanie wc muži

**0,00**

6	K	LB31	Vzduchotechnická odsávacia jednotka (do potrubia). Zloženie jednotky podľa cp: OD205541, ref.typ: Vento 50-30 alebo ekv., Vo=1440m3/h, delta po=200Pa	ks	1,000		0,00
---	---	------	---	----	-------	--	------

#### D D5 Odsávanie wc ženy

**0,00**

7	K	LB32	Vzduchotechnická odsávacia jednotka (do potrubia). Zloženie jednotky podľa cp: OD205541, ref.typ: Vento 30-15 alebo ekv., Vo=310m3/h, delta po=150Pa	ks	1,000		0,00
---	---	------	--	----	-------	--	------

#### D D7 Odsávanie wc muži a ženy

**0,00**

8	K	LB41	Vzduchotechnická odsávacia jednotka (do potrubia). Zloženie jednotky podľa cp: OD205541, ref.typ: Vento 50-25, Vo=1040m3/h, delta po=200Pa	ks	1,000		0,00
---	---	------	--	----	-------	--	------

#### D D6 Odsávanie bufet

**0,00**

9	K	LB42	VZT jednotka vo vonkajšom prevedení. Zloženie jednotky podľa cp: OD205541, ref.typ: Vento 60-35, Vo=2000m3/h, delta po=250Pa, vr.základ. oceľ.rámu	ks	1,000		0,00
---	---	------	--	----	-------	--	------

#### D D8 TRIBÚNA D

**0,00**

10	K	V11	Axiálny ventilátor s časovým dobehom , štandardný model, pripojenie d150mm, spätná klapka, ref.typ: BF SILENT 150T alebo ekv., Vo=200m3/h, delta po=20Pa	ks	6,000		0,00
----	---	-----	--	----	-------	--	------

#### D D7 Odsávanie wc muži a ženy

**0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	LD11	Vzduchotechnická odsávacia jednotka (do potrubia). Zloženie jednotky podľa cp: OD205541, ref.typ: Vento 50-25 alebo ekv., Vo=1040m3/h, delta po=200Pa	ks	1,000		0,00
<b>D D6 Odsávanie bufet</b>							<b>0,00</b>
12	K	LD12	VZT jednotka vo vonkajšom prevedení. Zloženie jednotky podľa cp: OD205541, ref.typ: Vento 60-35, Vo=2000m3/h, delta po=250Pa, vr.základ.ocel.rámu	ks	1,000		0,00
<b>D D6 Odsávanie bufet</b>							<b>0,00</b>
13	K	LD21	VZT jednotka vo vonkajšom prevedení. Zloženie jednotky podľa cp: OD205541, ref.typ: Vento 80-50, Vo=3100m3/h, delta po=250Pa, vr.základ.ocel.rámu	ks	1,000		0,00
<b>D D4 Odsávanie wc muži</b>							<b>0,00</b>
14	K	LD31	Vzduchotechnická odsávacia jednotka (do potrubia). Zloženie jednotky podľa cp: OD205541, ref.typ: Vento 50-30, Vo=1440m3/h, delta po=200Pa	ks	1,000		0,00
<b>D D5 Odsávanie wc ženy</b>							<b>0,00</b>
15	K	LD32	Vzduchotechnická odsávacia jednotka (do potrubia). Zloženie jednotky podľa cp: OD205541, ref.typ: Vento 30-15, Vo=310m3/h, delta po=150Pa	ks	1,000		0,00
<b>D D9 KL – Klimatizačné jednotky</b>							<b>0,00</b>
<b>D D10 Klimatizácia rozvodne V1.13</b>							<b>0,00</b>
16	K	KL11	Vonkajšia kondenzačná jednotka, ref.typ RZAG50A (DAIKIN) alebo ekvivalent, Chladiaci výkon: 5kW	ks	1,000		0,00
17	K	KL112	Oceľová konštrukcia pre kond. Jednotku, Využíva chladivo R32	ks	1,000		0,00
18	K	KL12	Vnútorná nástenná jednotka ref. Typ FTXM60R (DAIKIN) alebo ekvivalent, Infračervený ovládač, súčasťou dodávky klim. zariadenia	ks	1,000		0,00
19	K	KL121	Predizolované medené potrubie Ø12	bm	6,000		0,00
20	K	KL122	Predizolované medené potrubie Ø6	bm	6,000		0,00
21	K	KL123	Komunikačný kábel	bm	6,000		0,00
<b>D D11 Klimatizácia miestnosti predradníkov K1.101</b>							<b>0,00</b>
22	K	KL21	Vonkajšia kondenzačná jednotka ref.typ RZAG50A (DAIKIN) alebo ekvivalent, Chladiaci výkon: 5kW	ks	1,000		0,00
23	K	KL211	Oceľová konštrukcia pre kond. Jednotku, Využíva chladivo R32	ks	1,000		0,00
24	K	KL22	Vnútorná nástenná jednotka ref.typ FTXM60R (DAIKIN) alebo ekvivalent, Infračervený ovládač, súčasťou dodávky klim. zariadenia	ks	1,000		0,00
25	K	KL221	Predizolované medené potrubie Ø12	bm	5,000		0,00
26	K	KL222	Predizolované medené potrubie Ø6	bm	5,000		0,00
27	K	KL223	Komunikačný kábel	bm	5,000		0,00
<b>D D12 Klimatizácia miestnosti predradníkov OH1.105</b>							<b>0,00</b>
28	K	KL31	Vonkajšia kondenzačná jednotka ref.typ RZAG50A (DAIKIN) alebo ekvivalent, Chladiaci výkon: 5kW	ks	1,000		0,00
29	K	KL311	Oceľová konštrukcia pre kond. Jednotku, Využíva chladivo R32	ks	1,000		0,00
30	K	KL32	Vnútorná nástenná jednotka ref.typ FTXM60R (DAIKIN) alebo ekvivalent, Infračervený ovládač, súčasťou dodávky klim. zariadenia	ks	1,000		0,00
31	K	KL321	Predizolované medené potrubie Ø12	bm	5,000		0,00
32	K	KL322	Predizolované medené potrubie Ø6	bm	5,000		0,00
33	K	KL323	Komunikačný kábel	bm	5,000		0,00
<b>D D13 Klimatizácia miestnosti predradníkov K1.99</b>							<b>0,00</b>
34	K	KL41	Vonkajšia kondenzačná jednotka ref.typ RZAG50A (DAIKIN) alebo ekvivalent, Chladiaci výkon: 5kW	ks	1,000		0,00
35	K	KL411	Oceľová konštrukcia pre kond. Jednotku, Využíva chladivo R32	ks	1,000		0,00
36	K	KL42	Vnútorná nástenná jednotka ref.typ FTXM60R (DAIKIN) alebo ekvivalent, Infračervený ovládač, súčasťou dodávky klim. zariadenia	ks	1,000		0,00
37	K	KL421	Predizolované medené potrubie Ø12	bm	5,000		0,00
38	K	KL422	Predizolované medené potrubie Ø6	bm	5,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	KL423	Komunikačný kábel	bm	5,000		0,00
<b>D D14 Klimatizácia miestnosti predradníkov OH1.103</b>							<b>0,00</b>
40	K	KL51	Vonkajšia kondenzačná jednotka ref.typ RZAG100NY1 (DAIKIN) alebo ekvivalent, Chladiaci výkon: 8kW	ks	1,000		0,00
41	K	KL511	Oceľová konštrukcia pre kond. Jednotku, Využíva chladivo R32	ks	1,000		0,00
42	K	KL52	Vnútorná nástenná jednotka FAA100B (DAIKIN)	ks	1,000		0,00
43	K	Pol1	Infračervený ovládač BRC7EA632	ks	1,000		0,00
44	K	KL521	Predizolované medené potrubie Ø16	bm	5,000		0,00
45	K	KL522	Predizolované medené potrubie Ø10	bm	5,000		0,00
46	K	KL523	Komunikačný kábel	bm	5,000		0,00
<b>D D15 RK – Regulačné klapky, regulátory prietoku</b>							<b>0,00</b>
47	K	RK1	Regulačná klapka RKK D315, ovládanie ručné	ks	4,000		0,00
48	K	RK2	Regulačná klapka RKK D160, ovládanie ručné	ks	14,000		0,00
<b>D D16 TL – Tlmiče hluku</b>							<b>0,00</b>
49	K	TL1	Tlmič hluku do SPIRO potrubia L=1000, Ø450	ks	2,000		0,00
50	K	TL2	Tlmič hluku do SPIRO potrubia L=1000, Ø315	ks	4,000		0,00
51	K	TL3	Tlmič hluku do SPIRO potrubia L=1000, Ø250	ks	2,000		0,00
52	K	TL4	Tlmič hluku do SPIRO potrubia L=600, Ø200	ks	2,000		0,00
53	K	TL5	Tlmič hluku do SPIRO potrubia L=600, Ø160	ks	2,000		0,00
<b>D D17 G – Tanierové ventily</b>							<b>0,00</b>
54	K	G1	Tanierový ventil pre prívod a odvod vzduchu plastový 125, vrátane montážneho krúžku, RAL určí architekt	ks	106,000		0,00
<b>D D18 I - Izolácie potrubia</b>							<b>0,00</b>
55	K	T1	Izolácia vzduchotechnického potrubia, hr.izolácie 20mm, súč.tep.vod.:0,037W/m2K, TI s povrch.úpravou-nakaširovanou Al fóliou, spoje preplepené Al páskou šírky 50 mm	m2	130,000		0,00
<b>D D19 Potrubie</b>							<b>0,00</b>
56	K	P001	Potrubie štvorhran.Sk.I, nízkotl.prevedenie(pretlak do 630 Pa) z oceľ.pozink.plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, norm.výška príruby P20,30mm,vr.montáž.tesn.a spoj.materiálu a závesov. Tr.tesnosti A,potrubie do obvodu / % tvaroviek: obvodu 3000mm/ 100% tv.	bm	14,000		0,00
57	K	P002	Potrubie ref.Spiro alebo ekv.,z pozink.plechu s vrstvou zinku 275g/m2, vr.tvaroviek,mont.tesn.a spoj.materiálu a závesov.Trieda tesnosti A,do D150 / 30% tvaroviek	bm	220,000		0,00
58	K	P003	Potrubie ref.Spiro alebo ekv.,z pozink.plechu s vrstvou zinku 275g/m2, vr.tvaroviek,mont.tesn.a spoj.materiálu a závesov.Trieda tesnosti A,D180-D450 / 30% tvaroviek	bm	184,000		0,00
59	K	OPK1	Oceľové pomocné konštrukcie	ks	1,000		0,00
60	K	USO1	Utesnenie stavebných otvorov po montáži VZT	ks	1,000		0,00
<b>D SL Služby</b>							<b>0,00</b>
61	K	SL001	Pre funkciu vzduchotechnického zariadenia je nutné vykonať ďalšie práce:				
62	K	SL002	Kompletačné práce	kpl	1,000		0,00
63	K	SL003	Komplexné skúšky	kpl	1,000		0,00
64	K	SL004	Zoznámenie obsluhy s funkciou zariadenia a zacvičenie personálu v používaní a údržbe	kpl	1,000		0,00
65	K	SL005	Zaregul.,skúš.prev.a odovzdanie zar., vr.všetkých protokolov o zaregulovaní a skúšobnej prevádzke, prehlásení o zhode, projekte skutočného vyhotovenia a ostatnej dokumentácie	kpl	1,000		0,00
<b>D OS OSTATNÉ</b>							<b>0,00</b>
66	K	OS001	Dopravné náklady	kpl	1,000		0,00
67	K	OS002	Lešenie	kpl	1,000		0,00
<b>D MM Montážny materiál</b>							<b>0,00</b>
68	K	OS004	závesný, spojovací, tesniaci a pomocné OK	kpl	1,000		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	OS005	Vnútrostaveniskový presun hmôt	kpl	1,000		0,00
70	K	OS006	Zariadenie staveniska dodávateľa	kpl	1,000		0,00
71	K	OS007	Montáž	kpl	1,000		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**031 - Silnoprúd vstavky B+D ELI stena**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa  
Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión  
Časť: 031 - Silnoprúd vstavky B+D ELI stena

Miesto: Dátum: 4.10.2022 - REV05  
Objednávateľ: Projektant: HESCON,s.r.o.  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	0,00
E2 - ETAPA II. tribúna B+D	0,00
RE - Rekapitulácia	0,00
DSZ - Dodávka strojov a zariadení	0,00
M21 - Montážne práce M21	0,00
MM - Montážny materiál	0,00
VRN - VRN	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
-----------------------------------	------

## ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**031 - Silnoprúd vstavky B+D ELI stena**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**0,00**

#### D E2

#### ETAPA II. tribúna B+D

**0,00**

1	K	SPV001	Rozvádzač RHB (dozbrojenie - Istič NSX400F, 400V/250A, 3P (LV432682))	ks	1,000		0,00
2	K	SPV002	Rozvádzač RSP - RHB (dodávka rozvádzača, montáž + zapojenie)	ks	1,000		0,00
3	K	SPV003	1-CXKE-R 5x120	m	150,000		0,00
4	K	SPV004	HO7V-K 25	m	150,000		0,00
5	K	SPV005	držiak ref.OBO GRIP 2031 M 30 FS alebo ekvivalent	ks	300,000		0,00
6	K	SPV006	Hmoždinka natíková M 10	ks	300,000		0,00

#### D RE

#### Rekapitulácia

**0,00**

#### D DSZ

#### Dodávka strojov a zariadení

**0,00**

7	K	DSZ001	Doprava strojov a zariadení	%	2,000		0,00
---	---	--------	-----------------------------	---	-------	--	------

#### D M21

#### Montážne práce M21

**0,00**

8	K	M21001	PPV na montážne práce	%	6,000		0,00
---	---	--------	-----------------------	---	-------	--	------

#### D MM

#### Montážny materiál

**0,00**

9	K	MM001	Podružný materiál	%	3,000		0,00
10	K	MM002	Dopravné náklady na montážny materiál	%	1,500		0,00

#### D VRN

#### VRN

**0,00**

11	K	VRN001	Lešenia, pojazdné plošiny a práce z rebríka	%	6,000		0,00
12	K	VRN002	Skúšky a uvedenie do trvalej prevádzky	%	3,000		0,00
13	K	VRN003	Odvoz a likvidácia odpadu	%	1,000		0,00
14	K	VRN004	Manuály a zaškolenie obsluhy	%	1,000		0,00
15	K	VRN005	Vnútrostaveniskové presuny a presuny stavebných hmôt	%	1,000		0,00
16	K	VRN006	Prirážka za prevádzkové vplyvy investora a klientov	%	2,000		0,00
17	K	VRN007	Vypracovanie východiskovej revíznej správy	%	2,000		0,00
18	K	VRN008	Skúšky za účasti TI SR	%	3,000		0,00
19	K	VRN009	Dodávateľská dokumentácia	%	1,000		0,00
20	K	VRN010	Projektová dokumentácia skutočného stavu	%	2,000		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**032 - Elektro - presun kontajnery**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa  
Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión  
Časť: 032 - Elektro - presun kontajnery

Miesto: Dátum: 4.10.2022 - REV05  
Objednávateľ: Projektant: HESCON,s.r.o.  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	0,00
VA2 - Vstavok A2	0,00
VC1 - Vstavok C1	0,00
VC5 - Vstavok C5	0,00
VA1 - Vstavok A1	0,00
OP - Ostatné položky	0,00
RE - Rekapitulácia	0,00
DSZ - Dodávka strojov a zariadení	0,00
M21 - Montážne práce M21	0,00
MM - Montážny materiál	0,00
VRN - VRN	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
-----------------------------------	------

## ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

## SO 10.1 - Futbalový štadión

Čast':

## 032 - Elektro - presun kontajnery

Miesto:

Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

D	VA2	Vstavok A2	0,00			
1	K	VA2001	Gum.kábel CGSG 5x4	m	30,000	0,00
2	K	VA2002	Lanko oceľové D3	m	20,000	0,00
3	K	VA2003	Lankové svorky	ks	4,000	0,00
4	K	VA2004	Vidlica 32A/400V, IVN3253	ks	1,000	0,00
5	K	VA2005	Hadica FXP 32	m	5,000	0,00
6	K	VA2006	Dozbrojenie rozvádzača RSA2 ističom 20A/3/B + úprava ranžíru	ks	1,000	0,00
7	K	VA2007	Úprava zapojenia rozvádzača kontajnera	kpl.	1,000	0,00
8	K	VA2008	H07V-K-25 zž	m	5,000	0,00
9	K	VA2009	Káblové oko KU-L 25/8	ks	2,000	0,00
10	K	VA2010	Prestup cez murivo D25/400	ks	1,000	0,00

D	VC1	Vstavok C1				0,00
11	K	VC1001	Gum.kábel CGSG 5x4	m	40,000	0,00
12	K	VC1002	Lanko oceľové D3	m	30,000	0,00
13	K	VC1003	Lankové svorky	ks	4,000	0,00
14	K	VC1004	Vidlica 32A/400V, IVN3253	ks	1,000	0,00
15	K	VC1005	Hadica FXP 32	m	5,000	0,00
16	K	VC1006	Dozbrojenie rozvádzača RHC ističom 20A/3/B + úprava ranžíru	ks	1,000	0,00
17	K	VC1007	Úprava zapojenia rozvádzača kontajnera	kpl.	1,000	0,00
18	K	VC1008	H07V-K-25 zž	m	5,000	0,00
19	K	VC1009	Káblové oko KU-L 25/8	ks	2,000	0,00
20	K	VC1010	Uvoľnenie exist.prestupu	ks	1,000	0,00

D	VC5	Vstavok C5				0,00
21	K	VC5001	Gum.kábel CGSG 5x4	m	30,000	0,00
22	K	VC5002	Lanko oceľové D3	m	20,000	0,00
23	K	VC5003	Lankové svorky	ks	4,000	0,00
24	K	VC5004	Vidlica 32A/400V, IVN3253	ks	1,000	0,00
25	K	VC5005	Hadica FXP 32	m	5,000	0,00
26	K	VC5006	Dozbrojenie rozvádzača RMC ističom 20A/3/B + úprava ranžíru	ks	1,000	0,00
27	K	VC5007	Úprava zapojenia rozvádzača kontajnera	kpl.	1,000	0,00
28	K	VC5008	H07V-K-25 zž	m	5,000	0,00
29	K	VC5009	Káblové oko KU-L 25/8	ks	2,000	0,00
30	K	VC5010	Uvoľnenie exist.prestupu	ks	1,000	0,00

D	VA1	Vstavok A1				0,00
31	K	VA1001	Gum.kábel CGSG 5x4	m	100,000	0,00
32	K	VA1002	Demontáž a montáž krytov zemného žľabu	kpl.	1,000	0,00
33	K	VA1003	Vidlica 32A/400V, IVN3253	ks	2,000	0,00
34	K	VA1004	Hadica FXP 32	m	10,000	0,00
35	K	VA1005	H07V-K-25 zž	m	5,000	0,00
36	K	VA1006	Káblové oko KU-L 25/8	ks	2,000	0,00
37	K	VA1007	Prestup cez murivo D25/400	ks	1,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	VA1008	Úprava zapojenia rozvádzača kontajnera	kpl.	1,000		0,00
<b>D OP</b> <b>Ostatné položky</b>							<b>0,00</b>
39	K	OP001	Odpojenie káblov CYKY 3x50+25 z deónov v rozvádzači RHZ/vývod ROSB1+ROSD1	kpl.	1,000		0,00
40	K	OP002	Manipulácia v sieti	kpl.	1,000		0,00
41	K	OP003	Odpojenie priv.káblov v rozvádzačoch ROSB1/B2 + ROSD1/D2 vr.ukončenia zmršť.hlavou	ks	4,000		0,00
42	K	OP004	Odpojenie a demontáž káblov k svietidlám z osvetľovacích panelov	ks	4,000		0,00
43	K	OP005	Asistencia pri zdvíhaní kontajnerov kvôli uvoľneniu káblov z podlahy	ks	1,000		0,00
44	K	OP006	Ochrana priv.káblov pred poškodením	m	4,000		0,00
45	K	OP007	Nešpecifikované práce, spolupráca s ostatnými profesiami	kpl.	1,000		0,00
46	K	OP008	Revízia nových rozvodov	kpl.	1,000		0,00
<b>Ostatné</b>							
48	K	OP010	Funkčné skúšky	hod	20,000		0,00
49	K	OP011	Podružný materiál	set.	1,000		0,00
<b>D RE</b> <b>Rekapitulácia</b>							<b>0,00</b>
<b>D DSZ</b> <b>Dodávka strojov a zariadení</b>							<b>0,00</b>
50	K	DSZ001	Doprava strojov a zariadení	%	2,000		0,00
<b>D M21</b> <b>Montážne práce M21</b>							<b>0,00</b>
51	K	M21001	PPV na montážne práce	%	6,000		0,00
<b>D MM</b> <b>Montážny materiál</b>							<b>0,00</b>
52	K	MM001	Podružný materiál	%	3,000		0,00
53	K	MM002	Dopravné náklady na montážny materiál	%	1,500		0,00
<b>D VRN</b> <b>VRN</b>							<b>0,00</b>
54	K	VRN001	Lešenia, pojazdné plošiny a práce z rebríka	%	6,000		0,00
55	K	VRN002	Skúšky a uvedenie do trvalej prevádzky	%	3,000		0,00
56	K	VRN003	Odvoz a likvidácia odpadu	%	1,000		0,00
57	K	VRN004	Manuály a zaškolenie obsluhy	%	1,000		0,00
58	K	VRN005	Vnútrostaveniskové presuny a presuny stavebných hmôt	%	1,000		0,00
59	K	VRN006	Prirážka za prevádzkové vplyvy investora a klientov	%	2,000		0,00
60	K	VRN007	Vypracovanie východiskovej revíznej správy	%	2,000		0,00
61	K	VRN008	Skúšky za účasti TI SR	%	3,000		0,00
62	K	VRN009	Dodávateľská dokumentácia	%	1,000		0,00
63	K	VRN010	Projektová dokumentácia skutočného stavu	%	2,000		0,00



## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**033 - Bleskozvod**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

033 - Bleskozvod

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
BL - II.ETAPA B+D	0,00
RE - Rekapitulácia	0,00
DSZ - Dodávka strojov a zariadení	0,00
M21 - Montážne práce M21	0,00
MM - Montážny materiál	0,00
VRN - VRN	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

# ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

033 - Bleskozvod

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

D	BL	II.ETAPA	B+D				0,00
1	K	BL001	Guľatina AlMgSi D8 (1kg=7,4m)	kg	300,000		0,00
2	K	BL002	Svorka SS m.2 skr.s.p.	ks	720,000		0,00
3	K	BL003	Svorka SK	ks	70,000		0,00
4	K	BL004	Skúšobná svorka SZ nerez	ks	126,000		0,00
5	K	BL005	Označenie zvodu - číslo, nerez	ks	60,000		0,00
6	K	BL006	Ošetrovanie zemniaceho spoja izoláciou	m	48,000		0,00
7	K	BL007	FeZn 10	m	200,000		0,00
8	K	BL008	Svorka SR 03 E OB - FeZn	ks	40,000		0,00
9	K	BL009	Podpera vedenia PV21plast/beton	ks	1 500,000		0,00
10	K	BL010	Podpera vedenia PV23 vytočená	ks	550,000		0,00
11	K	BL011	Kotviaci materiál pre PV21	ks	550,000		0,00
12	K	BL012	Svorka SP1	ks	30,000		0,00
13	K	BL013	Montáž bleskozvodného vedenia vrátane podpier a svoriek	m	2 220,000		0,00
14	K	BL014	Ochranná truka OT FeZn d=1700mm	ks	24,000		0,00
15	K	BL015	Držiak ochrannej trubky ref. "OMEGA" alebo ekvivalent pre D22	ks	72,000		0,00
16	K	BL016	Montáž ochrannej trubky vrátane držiakov	ks	24,000		0,00
17	K	BL017	ref. OBO-5408004 IsCon 750 SW alebo ekvivalent	m	450,000		0,00
18	K	BL018	Uloženie VN kábla pevne	m	450,000		0,00
19	K	BL019	Káblková priechodka PG42 (podľa priemeru kábla), UV stabil/kov	ks	24,000		0,00
20	K	BL020	Vyrezanie otvoru pre PG do strechy a osadenie vývodky	ks	24,000		0,00
21	K	BL021	Káblková objímka KO-27	ks	432,000		0,00
22	K	BL022	Skrutka M8x80 nerez	ks	864,000		0,00
23	K	BL023	Podložka M8 nerez	ks	1 728,000		0,00
24	K	BL024	Matica M8 nerez	ks	1 728,000		0,00
25	K	BL025	Montáž káblvej objímky	m	432,000		0,00
26	K	BL026	ref.OBO alebo ekvivalent - Svorka pripojovacia 5408022 23mm	ks	48,000		0,00
27	K	BL027	Ukončenie kábla VN káblvou koncovkou	ks	48,000		0,00
28	K	BL028	ref.OBO-5408036 alebo ekvivalent Prípojka potenciálu isCon PAE	ks	76,000		0,00
29	K	BL029	Svorka bleskozvodná do 4 skrutiek	ks	24,000		0,00
30	K	BL030	Zachytávacia tyč JP 30 hliník	ks	52,000		0,00
31	K	BL031	Montáž zachytávacej tyče vrátane svoriek a pripojenia	ks	52,000		0,00
32	K	BL032	Bet.podstavec k JP a OB 350x350	ks	104,000		0,00
33	K	BL033	Plastová podložka pod betónové podstavce h=3mm min.	ks	52,000		0,00
34	K	BL034	Osadenie betónového podstavca vrátane podložky	ks	104,000		0,00
35	K	BL035	Nadstav. tyč L1 2000mm k pods.OB, FeZn D28	ks	0,000		0,00
36	K	BL036	Nadstav. tyč L1 2000mm k pods.OB, hliník D16	ks	0,000		0,00
37	K	BL037	Podstavec k OB 770x715	ks	0,000		0,00
38	K	BL038	Montáž zachytávacej tyče vrátane svoriek a pripojenia	ks	0,000		0,00
39	K	BL039	Svorka SJ01 (02) - podľa typu tyče	ks	52,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	BL040	Svorka ST04OB (05-06) podľa priemeru držiaka na "lízatku"	ks	0,000		0,00
41	K	BL041	Držiak SJ01OB, FeZn	ks	0,000		0,00
42	K	BL042	Svorka SR 03 E OB - FeZn	ks	0,000		0,00
43	K	BL043	Izolujúca tyč - sklolaminát 0,5M	ks	104,000		0,00
44	K	BL044	Montáž konštrukcie oddialeného bleskozvodu podľa výkresu	ks	0,000		0,00
45	K	BL045	Pomocná oceľová konštrukcia - žiarový pozink	kg	0,000		0,00
46	K	BL046	Montáž POK	kg	0,000		0,00
47	K	BL047	Mechanizmy a doprava	hod	30,000		0,00
48	K	BL048	Ostatné nešpecifikované práce	hod	20,000		0,00
49	K	BL049	Projektová dokumentácia - skutkový stav	sub	1,000		0,00
50	K	BL050	Revízia	sub	1,000		0,00
51	K	BL051	PPV	%	3,000		0,00

**D RE Rekapitulácia 0,00**

**D DSZ Dodávka strojov a zariadení 0,00**

52	K	DSZ001	Doprava strojov a zariadení	%	2,000		0,00
----	---	--------	-----------------------------	---	-------	--	------

**D M21 Montážne práce M21 0,00**

53	K	M21001	PPV na montážne práce	%	6,000		0,00
----	---	--------	-----------------------	---	-------	--	------

**D MM Montážny materiál 0,00**

54	K	MM001	Podružný materiál	%	3,000		0,00
----	---	-------	-------------------	---	-------	--	------

55	K	MM002	Dopravné náklady na montážny materiál	%	1,500		0,00
----	---	-------	---------------------------------------	---	-------	--	------

**D VRN VRN 0,00**

56	K	VRN001	Lešenia, pojazdné plošiny a práce z rebríka	%	6,000		0,00
----	---	--------	---	---	-------	--	------

57	K	VRN002	Skúšky a uvedenie do trvalej prevádzky	%	3,000		0,00
----	---	--------	--	---	-------	--	------

58	K	VRN003	Odvoz a likvidácia odpadu	%	1,000		0,00
----	---	--------	---------------------------	---	-------	--	------

59	K	VRN004	Manuály a zaškolenie obsluhy	%	1,000		0,00
----	---	--------	------------------------------	---	-------	--	------

60	K	VRN005	Vnútrostaveniskové presuny a presuny stavebných hmôt	%	1,000		0,00
----	---	--------	--	---	-------	--	------

61	K	VRN006	Prirážka za prevádzkové vplyvy investora a klientov	%	2,000		0,00
----	---	--------	---	---	-------	--	------

62	K	VRN007	Vypracovanie východiskovej revíznej správy	%	2,000		0,00
----	---	--------	--	---	-------	--	------

63	K	VRN008	Skúšky za účasti TI SR	%	3,000		0,00
----	---	--------	------------------------	---	-------	--	------

64	K	VRN009	Dodávateľská dokumentácia	%	1,000		0,00
----	---	--------	---------------------------	---	-------	--	------

65	K	VRN010	Projektová dokumentácia skutočného stavu	%	2,000		0,00
----	---	--------	--	---	-------	--	------

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**034 - Silnoprúd ihrisko**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:
 

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:
 

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:
 

034 - Silnoprúd ihrisko

Miesto:

Dátum:
 

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:
 

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:
 

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
SIPH - II.ETAPA B+D	0,00
RE - Rekapitulácia	0,00
DSZ - Dodávka strojov a zariadení	0,00
M21 - Montážne práce M21	0,00
MM - Montážny materiál	0,00
VRN - VRN	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

## ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

## SO 10.1 - Futbalový štadión

Čast':

### 034 - Silnoprúd ihrisko

Miesto:

Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

D		SIPH	II.ETAPA B+D					0,00
1	K	SIPH001	Zásuvková skriňa (1x32A/400V, 2x16A/230V) s istením komplet	ks	10,000			0,00
2	K	SIPH002	Zásuvková skriňa (2x16A/230V) s istením komplet	ks	10,000			0,00
3	K	SIPH003	Pomocná oceľová konštrukcia	kg	30,000			0,00
4	K	SIPH004	1-CXKE-R-J 5x6	m	600,000			0,00
5	K	SIPH005	1-CXKE-R-J 3x2,5	m	600,000			0,00
6	K	SIPH006	Priplatok za zaťahovanie kábla do 1kg	m	600,000			0,00
7	K	SIPH007	Káblová trubka pevná BSSH32	m	16,000			0,00
8	K	SIPH008	Káblová trubka ohybná FXPS32	m	8,000			0,00
9	K	SIPH009	Držiak ref.OMEGA alebo ekvivalent pre D32	ks	16,000			0,00
10	K	SIPH010	Káblová trubka pevná BSSH20	m	16,000			0,00
11	K	SIPH011	Káblová trubka ohybná FXPS20	m	8,000			0,00
12	K	SIPH012	Držiak ref. OMEGA alebo ekvivalent pre D20	ks	16,000			0,00
13	K	SIPH013	Káblová trubka zemná D40	m	300,000			0,00
14	K	SIPH014	Káblový prestup cez základ (ref. ROXTEC, RSS, alebo ekvivalent)	ks	0,000			0,00
15	K	SIPH015	Žľab KFJ100H60	m	0,000			0,00
16	K	SIPH016	Výložník WPT100	ks	0,000			0,00
17	K	SIPH017	Spojovacia sada M6	bal	0,000			0,00
18	K	SIPH018	Prievlaková kotva PSROM8x70E	ks	0,000			0,00
19	K	SIPH019	Viazacia páska 250/5	ks	250,000			0,00
20	K	SIPH020	Búracie, sekacie a vŕtacie práce	sub	0,000			0,00
21	K	SIPH021	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000			0,00
22	K	SIPH022	Ostatné nešpecifikované práce	hod	4,000			0,00
23	K	SIPH023	Funkčné skúšky	hod	4,000			0,00
24	K	SIPH024	Odborné prehliadky a odborné skúšky EZ (revízie)	ks	1,000			0,00
25	K	SIPH025	Podružný materiál	%	5,000			0,00
26	K	SIPH026	PPV	%	5,000			0,00
D		RE	Rekapitulácia					0,00
D		DSZ	Dodávka strojov a zariadení					0,00
27	K	DSZ001	Doprava strojov a zariadení	%	2,000			0,00
D		M21	Montážne práce M21					0,00
28	K	M21001	PPV na montážne práce	%	6,000			0,00
D		MM	Montážny materiál					0,00
29	K	MM001	Podružný materiál	%	3,000			0,00
30	K	MM002	Dopravné náklady na montážny materiál	%	1,500			0,00
D		VRN	VRN					0,00
31	K	VRN001	Lešenia, pojazdné plošiny a práce z rebríka	%	6,000			0,00
32	K	VRN002	Skúšky a uvedenie do trvalej prevádzky	%	3,000			0,00
33	K	VRN003	Odvoz a likvidácia odpadu	%	1,000			0,00
34	K	VRN004	Manuály a zaškolenie obsluhy	%	1,000			0,00
35	K	VRN005	Vnútrostaveniskové presuny a presuny stavebných hmôt	%	1,000			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	VRN006	Prirážka za prevádzkové vplyvy investora a klientov	%	2,000		0,00
37	K	VRN007	Vypracovanie východiskovej revíznej správy	%	2,000		0,00
38	K	VRN008	Skúšky za účasti TI SR	%	3,000		0,00
39	K	VRN009	Dodávateľská dokumentácia	%	1,000		0,00
40	K	VRN010	Projektová dokumentácia skutočného stavu	%	2,000		0,00



## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**035 - Osvetlenie ihriska a tribún**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa  
 Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión  
 Časť: **035 - Osvetlenie ihriska a tribún**

Miesto:   
 Objednávateľ:   
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 4.10.2022 - REV05  
 Projektant: HESCON,s.r.o.  
 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
DDO - II. ETAPA - demontáž dočasného osvetlenia + osvetlenie z tribún B+D	0,00
RE - Rekapitulácia	0,00
DSZ - Dodávka strojov a zariadení	0,00
M21 - Montážne práce M21	0,00
MM - Montážny materiál	0,00
VRN - VRN	0,00

<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

# ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**035 - Osvetlenie ihriska a tribún**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

**DDO**

**II. ETAPA - demontáž dočasného osvetlenia + osvetlenie z tribún B+D**

**0,00**

1	K	DDO001	Asymetrický hliníkový reflektor - montáž	ks	36,000		0,00
2	K	DDO002	Predradník 380-400V HF, IP21 - montáž	ks	36,000		0,00
3	K	DDO003	Oceľová konštrukcia pre 9 ks predradníkov (cca 200kg)	ks	4,000		0,00
4	K	DDO004	ref. Thorn LEO LED 200W alebo ekvivalent	ks	36,000		0,00
5	K	DDO005	Žlab KFJ300H60	m	80,000		0,00
6	K	DDO006	Stropný nosník WPCW/WPCO300	ks	60,000		0,00
7	K	DDO007	Výložník WPT300	ks	60,000		0,00
8	K	DDO008	Káblový rebrík DKP300H120/3N	m	60,000		0,00
9	K	DDO009	Spojka rebríka LDCH120N	ks	40,000		0,00
10	K	DDO010	Držiak trojuholníkový UTM/UTMO	ks	80,000		0,00
11	K	DDO011	Kotva prievlaková M8x80	ks	240,000		0,00
12	K	DDO012	Spojovacia sada SGM8x14 (100ks)	sad	2,000		0,00
13	K	DDO013	Spojovacia sada SGM6x12	sad	3,000		0,00
14	K	DDO014	Príchytka ref. SONAP alebo ekvivalent 28-32mm	ks	300,000		0,00
15	K	DDO015	Sťahovacie pásy 250x5	ks	300,000		0,00
16	K	DDO016	Kryt rebríka PZDDP300/2	m	60,000		0,00
17	K	DDO017	Káblová príchytka X-FB 11 MX	ks	1 500,000		0,00
18	K	DDO018	Káblová príchytka dvojité X-DFB 11 MX	ks	760,000		0,00
19	K	DDO019	ref. Hilti Set X-GHP 18 MX + GC 21 alebo ekvivalent	sad	3,000		0,00
20	K	DDO020	1-CXKE-R-J 4x2,5	m	1 500,000		0,00
21	K	DDO021	1-CXKE-R-J 5x1,5	m	600,000		0,00
22	K	DDO022	1-CXKE-R-J 5x25	m	150,000		0,00
23	K	DDO023	Plošina diesel, teleskop, 27m	deň	10,000		0,00
24	K	DDO024	Mechanizmy	hod	10,000		0,00
25	K	DDO025	Ostatné nešpecifikované práce	hod	30,000		0,00
26	K	DDO026	Práce horolezeckou technikou	hod	50,000		0,00
27	K	DDO027	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000		0,00
28	K	DDO028	Funkčné skúšky	hod	5,000		0,00
29	K	DDO029	Odborné prehliadky a odborné skúšky EZ (revízie)	ks	1,000		0,00
30	K	DDO030	Natočenie svetidiel (horolezeckou technikou)	ks	36,000		0,00
31	K	DDO031	<p>meranie intenzity osvetlenia podľa metódy UEFA (Táto položka opisuje potrebu vypracovania dokumentu oprávnenou osobou. Dokument je nevyhnutný pre potreby pasportizácie štadióna pre jednotlivé UEFA súťažné zápasy. Daný dokument sa vypracováva v ENG aj SK jazyku (SK jazyk pre potreby Slovenského futbalového zväzu, ENG pre UEFA inšpektorov). Dokument hovorí o správnosti realizácie osvetlenia hracej plochy vrátane jeho ovládania podľa aktuálneho platného predpisu UEFA. Dokument je dôkazom toho, že je pri osvetlení hracej plochy splnený každý jeden predpísaný parameter.</p> <p>Predpis UEFA: Article 16 Floodlighting • UEFA Stadium Infrastructure Regulations • Reader • UEFA Documents</p> <p><a href="https://documents.uefa.com/t/0A7fJuXrAlU7K42UnVso">https://documents.uefa.com/t/0A7fJuXrAlU7K42UnVso</a></p>	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	DDO032	Podružný materiál	%	5,000		0,00
33	K	DDO033	PPV	%	5,000		0,00
34	K	DDO034	Výkop jamy	m3	0,000		0,00
35	K	DDO035	Rozbúranie betónového základu	m3	0,000		0,00
36	K	DDO036	Spätný zásyp so zhutnením	m3	0,000		0,00
37	K	DDO037	Odvoz betónu na skládku	m3	0,000		0,00
38	K	DDO038	Demontáž 18m stožiara vrátane vrchnej OK	ks	4,000		0,00
39	K	DDO039	Prevoz 18m stožiara do 1km	ks	4,000		0,00
40	K	DDO040	Demontáž svetidla	ks	36,000		0,00
41	K	DDO041	Demontáž bleskozvodu zo stožiara	ks	4,000		0,00
42	K	DDO042	Demontáž tlmiviek	ks	36,000		0,00
43	K	DDO043	Demontáž rozvádzačov	ks	4,000		0,00
44	K	DDO044	Prevoz materiálu (svietidlá, tlmivky, rozvádzače a bleskozvod)	sub	1,000		0,00
45	K	DDO045	Demontáž zvyšných komponentov	hod	40,000		0,00
46	K	DDO046	Práce horolezeckou technikou	hod	20,000		0,00
47	K	DDO047	Autožeriov 50t	hod	8,000		0,00
48	K	DDO048	Mechanizmy	hod	20,000		0,00

**D RE Rekapitulácia 0,00**

**D DSZ Dodávka strojov a zariadení 0,00**

49	K	DSZ001	Doprava strojov a zariadení	%	2,000		0,00
----	---	--------	-----------------------------	---	-------	--	------

**D M21 Montážne práce M21 0,00**

50	K	M21001	PPV na montážne práce	%	6,000		0,00
----	---	--------	-----------------------	---	-------	--	------

**D MM Montážny materiál 0,00**

51	K	MM001	Podružný materiál	%	3,000		0,00
52	K	MM002	Dopravné náklady na montážny materiál	%	1,500		0,00

**D VRN VRN 0,00**

53	K	VRN001	Lešenia, pojazdné plošiny a práce z rebríka	%	6,000		0,00
54	K	VRN002	Skúšky a uvedenie do trvalej prevádzky	%	3,000		0,00
55	K	VRN003	Odvoz a likvidácia odpadu	%	1,000		0,00
56	K	VRN004	Manuály a zaškolenie obsluhy	%	1,000		0,00
57	K	VRN005	Vnútrostaveniskové presuny a presuny stavebných hmôt	%	1,000		0,00
58	K	VRN006	Prirážka za prevádzkové vplyvy investora a klientov	%	2,000		0,00
59	K	VRN007	Vypracovanie východiskovej revíznej správy	%	2,000		0,00
60	K	VRN008	Skúšky za účasti TI SR	%	3,000		0,00
61	K	VRN009	Dodávateľská dokumentácia	%	1,000		0,00
62	K	VRN010	Projektová dokumentácia skutočného stavu	%	2,000		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**036 - Silnoprúd promenáda**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:
 

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:
 

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:
 

036 - Silnoprúd promenáda

Miesto:

Dátum:
 

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:
 

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:
 

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
SIPP1 - SO10.1 silnoprúd promenáda B+D	0,00
SIPPR2 - SO10.1 silnoprúd promenáda rohy	0,00
RE - Rekapitulácia	0,00
DSZ - Dodávka strojov a zariadení	0,00
M21 - Montážne práce M21	0,00
MM - Montážny materiál	0,00
VRN - VRN	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

## ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

## SO 10.1 - Futbalový štadión

Čast':

### 036 - Silnoprúd promenáda

Miesto:

Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotovitel':

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

D	SIPP1	SO10.1 silnoprúd promenáda B+D				0,00
1	K	SIPP001	Rozvádzač RHB	ks	1,000	0,00
2	K	SIPP002	Rozvádzač RHD	ks	1,000	0,00
3	K	SIPP003	Svietidlo ref. batten light alebo ekvivalent 40W, 4000K, IP65, prisadené	ks	44,000	0,00
4	K	SIPP004	1-CXKE-R-J 4x240	m	16,000	0,00
5	K	SIPP005	Spojka pre kábel 4x240	ks	2,000	0,00
6	K	SIPP006	1-CXKE-R-J 4x150	m	120,000	0,00
7	K	SIPP007	1-CXKE-R-J 4x120	m	16,000	0,00
8	K	SIPP008	Spojka pre kábel 4x120	ks	2,000	0,00
9	K	SIPP009	1-CXKE-R-J 4x25	m	350,000	0,00
10	K	SIPP010	1-CXKE-R-J 5x10	m	200,000	0,00
11	K	SIPP011	1-CXKE-R-J 5x1,5	m	550,000	0,00
12	K	SIPP012	1-CXKE-R-J 3x2,5	m	1 250,000	0,00
13	K	SIPP013	CYA6- N2XH-J 1x6	m	1 250,000	0,00
14	K	SIPP014	Káblová trubka FXKVR40	m	1 250,000	0,00
15	K	SIPP015	Káblová príchytka X-FB 11 MX	ks	1 150,000	0,00
16	K	SIPP016	Káblová trubka pevná BSSH32	m	70,000	0,00
17	K	SIPP017	Káblová trubka ohybná FXPS32	m	10,000	0,00
18	K	SIPP018	Držiak ref. OMEGA alebo ekvivalent pre D32	ks	70,000	0,00
19	K	SIPP019	Káblová príchytka dvojité X-DFB 11 MX	ks	200,000	0,00
20	K	SIPP020	ref. Hilti Set X-GHP 18 MX + GC 21 alebo ekvivalent	sad	2,000	0,00
21	K	SIPP021	Príplatok za zaťahovanie kábla do 1kg	m	1 250,000	0,00
22	K	SIPP022	Príplatok za zaťahovanie kábla do 5kg	m	0,000	0,00
23	K	SIPP023	Príplatok za zaťahovanie kábla nad 5kg	m	0,000	0,00
24	K	SIPP024	Kábový prestup cez základ (ref. ROXTEC, RSS, alebo ekvivalent)	ks	0,000	0,00
25	K	SIPP025	Žľab KFJ300H60	m	150,000	0,00
26	K	SIPP026	Zaťahacia kotva TRSM8	ks	200,000	0,00
27	K	SIPP027	Závitová tyč M8 2000	ks	100,000	0,00
28	K	SIPP028	Závitová tyč M8 1000	ks	100,000	0,00
29	K	SIPP029	C-uholník zosilnený CWP/CWOP40H40/04	ks	100,000	0,00
30	K	SIPP030	Koleno žľabu 45st. KKMPP/KKMPOP300H60	ks	24,000	0,00
31	K	SIPP031	Oblúk žľabu LUPP300H60	ks	24,000	0,00
32	K	SIPP032	Držiak trojuholníkový UTM/UTMO	ks	120,000	0,00
33	K	SIPP033	Spojovacia sada M6	bal	6,000	0,00
34	K	SIPP034	Spojovacia sada M8	bal	2,000	0,00
35	K	SIPP035	Prievlaková kotva PSROM6x50E	ks	240,000	0,00
36	K	SIPP036	Podložka M8 veľkoplošná	ks	240,000	0,00
37	K	SIPP037	Matica M8	ks	240,000	0,00
38	K	SIPP038	Viazacia páska 250/5	ks	900,000	0,00
39	K	SIPP039	Strešný prestup ref. TOPWET TPW160 alebo ekvivalent prevedenie podľa strechy	ks	4,000	0,00
40	K	SIPP040	Strešný prestup ref. TOPWET TPW125 alebo ekvivalent prevedenie podľa strechy	ks	2,000	0,00
41	K	SIPP041	Nosný systém pre uchytenie svetidiel	set.	1,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	SIPP042	Búracie, sekacie a vŕtacie práce	sub	0,000		0,00
43	K	SIPP043	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000		0,00
44	K	SIPP044	Plošina diesel, teleskop, 14m	deň	27,000		0,00
45	K	SIPP045	Mechanizmy	hod	20,000		0,00
46	K	SIPP046	Ostatné nešpecifikované práce	hod	30,000		0,00
47	K	SIPP047	Funkčné skúšky	hod	10,000		0,00
48	K	SIPP048	Odborné prehliadky a odborné skúšky EZ (revízie)	ks	1,000		0,00
49	K	SIPP049	Podružný materiál	%	5,000		0,00
50	K	SIPP050	PPV	%	5,000		0,00

**D SIPPR2 SO10.1 silnoprúd promenáda rohy 0,00**

51	K	SIPP054	Svietidlo ref. batten light alebo ekvivalent 40W, 4000K, IP65, prisadené	ks	20,000		0,00
52	K	SIPP055	1-CXKE-R-J 5x1,5	m	100,000		0,00
53	K	SIPP056	Káblová príchytka X-FB 11 MX	ks	50,000		0,00
54	K	SIPP057	Plošina diesel, teleskop, 14m	deň	3,000		0,00
55	K	SIPP058	Odborné prehliadky a odborné skúšky EZ (revízie)	ks	1,000		0,00
56	K	SIPP059	Podružný materiál	%	5,000		0,00
57	K	SIPP060	PPV	%	5,000		0,00

**D RE Rekapitulácia 0,00**

**D DSZ Dodávka strojov a zariadení 0,00**

58	K	DSZ001	Doprava strojov a zariadení	%	2,000		0,00
----	---	--------	-----------------------------	---	-------	--	------

**D M21 Montážne práce M21 0,00**

59	K	M21001	PPV na montážne práce	%	6,000		0,00
----	---	--------	-----------------------	---	-------	--	------

**D MM Montážny materiál 0,00**

60	K	MM001	Podružný materiál	%	3,000		0,00
61	K	MM002	Dopravné náklady na montážny materiál	%	1,500		0,00

**D VRN VRN 0,00**

62	K	VRN001	Lešenia, pojazdne plošiny a práce z rebríka	%	6,000		0,00
63	K	VRN002	Skúšky a uvedenie do trvalej prevádzky	%	3,000		0,00
64	K	VRN003	Odvoz a likvidácia odpadu	%	1,000		0,00
65	K	VRN004	Manuály a zaškolenie obsluhy	%	1,000		0,00
66	K	VRN005	Vnútrostaveniskové presuny a presuny stavebných hmôt	%	1,000		0,00
67	K	VRN006	Prirážka za prevádzkové vplyvy investora a klientov	%	2,000		0,00
68	K	VRN007	Vypracovanie východiskovej revíznej správy	%	2,000		0,00
69	K	VRN008	Skúšky za účasti TI SR	%	3,000		0,00
70	K	VRN009	Dodávateľská dokumentácia	%	1,000		0,00
71	K	VRN010	Projektová dokumentácia skutočného stavu	%	2,000		0,00



## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**037 - ELI vstavkov**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

037 - ELI vstavkov

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - ETAPA II. tribúna B+D	0,00
RE - Rekapitulácia	0,00
DSZ - Dodávka strojov a zariadení	0,00
M21 - Montážne práce M21	0,00
MM - Montážny materiál	0,00
VRN - VRN	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ZADANIE

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť: 037 - ELI vstavkov

Miesto: 

Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ: 

Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj 

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	D1	ETAPA II. tribúna B+D					0,00
1	K	SPVS001	Rozvádzač RSB1 (dodávka rozvádzača, montáž + zapojenie)	ks	1,000		0,00
2	K	SPVS002	Rozvádzač RSB2 (dodávka rozvádzača, montáž + zapojenie)	ks	1,000		0,00
3	K	SPVS003	Rozvádzač RSD2 (dodávka rozvádzača, montáž + zapojenie)	ks	1,000		0,00
4	K	SPVS004	Rozvádzač RSD1 (dodávka rozvádzača, montáž + zapojenie)	ks	1,000		0,00
5	K	SPVS005	Svietidlo ref. batten light 40W, 4000K, IP65, prisadené	ks	80,000		0,00
6	K	SPVS006	Svietidlo LED panel 18W, prisadené	ks	17,000		0,00
7	K	SPVS007	Zásuvka 230V/16A, IP 20, zapustená	ks	17,000		0,00
8	K	SPVS008	Zásuvka 230V/16A, IP 44, zapustená	ks	50,000		0,00
9	K	SPVS009	Vypínač rad.1, IP20, zapustený	ks	28,000		0,00
10	K	SPVS010	Vypínač rad.6, IP20, zapustený	ks	4,000		0,00
11	K	SPVS011	Rámik	ks	72,000		0,00
12	K	SPVS012	El. konvektor ref. Stiebel Eltron alebo ekvivalent 2kW	ks	13,000		0,00
13	K	SPVS013	El. konvektor ref. Stiebel Eltron alebo ekvivalent 1kW	ks	15,000		0,00
14	K	SPVS014	Pohybové čidlo 360st. 10m, kontakt 10A ref. Luxomat alebo ekvivalent	ks	14,000		0,00
15	K	SPVS015	Termostat + topný panel ref. Fenix alebo ekvivalent	ks	2,000		0,00
16	K	SPVS016	1-CXKE-R-J 3x4	m	730,000		0,00
17	K	SPVS017	1-CXKE-R-J 3x2,5	m	3 620,000		0,00
18	K	SPVS018	1-CXKE-R-J 3x1,5	m	1 270,000		0,00
19	K	SPVS019	1-CXKE-R-J 2x1,5	m	280,000		0,00
20	K	SPVS020	N2XH-J 1x25	m	175,000		0,00
21	K	SPVS021	N2XH-J 1x6	m	440,000		0,00
22	K	SPVS022	Krabica inštalačná KT 250 KB	ks	6,000		0,00
23	K	SPVS023	Svorkovnica ekvipotenciálna 5015073 1809	ks	6,000		0,00
24	K	SPVS024	Skúšobná svorka SZ	ks	6,000		0,00
25	K	SPVS025	držiak ref. OBO GRIP 2031 M 30 FS alebo ekvivalent	ks	250,000		0,00
26	K	SPVS026	Inštalačná krabica do dutých stien	ks	70,000		0,00
27	K	SPVS027	Rozvodná krabica IP55 75x75mm	ks	40,000		0,00
28	K	SPVS028	Hmoždinka zatláčacia k sťahovacím páskam VCZ 9/43,5mm	ks	400,000		0,00
29	K	SPVS029	Sťahovacie pásy 250x5	ks	700,000		0,00
30	K	SPVS030	ref. Bernard alebo ekvivalent svorka + medený pásik	ks	30,000		0,00
31	K	SPVS031	Svorka ZS4	ks	30,000		0,00
32	K	SPVS032	ref. WAGO alebo ekvivalent svorka 2x2,5	ks	150,000		0,00
33	K	SPVS033	ref. WAGO alebo ekvivalentsvorka 3x2,5	ks	300,000		0,00
34	K	SPVS034	ref. WAGO alebo ekvivalent svorka 4x2,5	ks	50,000		0,00
35	K	SPVS035	ref. WAGO alebo ekvivalent svorka 5x2,5	ks	50,000		0,00
36	K	SPVS036	ref. WAGO alebo ekvivalent svorka lustrová dvojité	ks	300,000		0,00
37	K	SPVS037	Káblová trubka ohybná FX25	m	400,000		0,00
38	K	SPVS038	Káblová trubka ohybná FX16	m	400,000		0,00
39	K	SPVS039	Káblová príchytka X-FB 11 MX	ks	1 150,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	SPVS040	Káblková príchytka dvojité X-DFB 11 MX	ks	100,000		0,00
41	K	SPVS041	ref. Hilti Set X-GHP 18 MX + GC 21 alebo ekvivalent	sad	3,000		0,00
42	K	SPVS042	Búracie, sekacie a vŕtacie práce	hod	0,000		0,00
43	K	SPVS043	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000		0,00
44	K	SPVS044	Ostatné nešpecifikované práce	hod	25,000		0,00
45	K	SPVS045	Mechanizmy	hod	8,000		0,00
46	K	SPVS046	Plošina diesel, 14m	deň	10,000		0,00
47	K	SPVS047	Funkčné skúšky	hod	20,000		0,00
48	K	SPVS048	Odborné prehliadky a odborné skúšky EZ (revízie)	ks	1,000		0,00
49	K	SPVS049	Podružný materiál	%	5,000		0,00
50	K	SPVS050	PPV	%	5,000		0,00
<b>D RE</b>							<b>0,00</b>
<b>D DSZ</b>							<b>0,00</b>
51	K	DSZ001	Doprava strojov a zariadení	%	2,000		0,00
<b>D M21</b>							<b>0,00</b>
52	K	M21001	PPV na montážne práce	%	6,000		0,00
<b>D MM</b>							<b>0,00</b>
53	K	MM001	Podružný materiál	%	3,000		0,00
54	K	MM002	Dopravné náklady na montážny materiál	%	1,500		0,00
<b>D VRN</b>							<b>0,00</b>
55	K	VRN001	Lešenia, pojazdné plošiny a práce z rebríka	%	6,000		0,00
56	K	VRN002	Skúšky a uvedenie do trvalej prevádzky	%	3,000		0,00
57	K	VRN003	Odvoz a likvidácia odpadu	%	1,000		0,00
58	K	VRN004	Manuály a zaškolenie obsluhy	%	1,000		0,00
59	K	VRN005	Vnútrostaveniskové presuny a presuny stavebných hmôt	%	1,000		0,00
60	K	VRN006	Prirážka za prevádzkové vplyvy investora a klientov	%	2,000		0,00
61	K	VRN007	Vypracovanie východiskovej revíznej správy	%	2,000		0,00
62	K	VRN008	Skúšky za účasti TI SR	%	3,000		0,00
63	K	VRN009	Dodávateľská dokumentácia	%	1,000		0,00
64	K	VRN010	Projektová dokumentácia skutočného stavu	%	2,000		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**038 - Gastro B+D**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**038 - Gastro B+D**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**0,00**

### 1NP - 1.NP

**0,00**

VSD2 - Vstavok D2

0,00

VS2 - Vstavok B2

0,00

K - Káble

0,00

### BA - Budova A

**0,00**

VSA1001 - Vstavok A1 (dokončenie 1.etapy)

0,00

VSA1 - Vstavok A1 (dokončenie 1.etapy)

0,00

OS - Ostatné

0,00

### RE - Rekapitulácia

**0,00**

DSZ - Dodávka strojov a zariadení

0,00

M21 - Montážne práce M21

0,00

MM - Montážny materiál

0,00

VRN - VRN

0,00

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**0,00**

# ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**038 - Gastro B+D**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D 1NP

1.NP

**0,00**

D VSD2

Vstavok D2

**0,00**

1	K	VSD2001	Rozvádzač RBD2 (dodávka rozvádzača, montáž + zapojenie - ako RBC2)	ks	1,000		0,00
2	K	VSD2002	Dozbrojenie rozvádzača RBB1/D1-naviac práca PCH	ks	6,000		0,00
3	K	VSD2003	Svietidlo ref. batten light alebo ekvivalent 40W, 4000K, IP65, prisadené (2)	ks	5,000		0,00
4	K	VSD2004	Svietidlo ref. LED-TriProof alebo ekvivalent 40W, 4000K, IP65, prisadené (2)	ks	9,000		0,00
5	K	VSD2005	Svietidlo LED panel 18W, prisadené	ks	4,000		0,00
6	K	VSD2006	Vypínač rad.1, IP20, zapustený ref. Niloe alebo ekvivalent	ks	10,000		0,00
7	K	VSD2007	Spínač 0/1, IP20, zapustený	ks	1,000		0,00
8	K	VSD2008	Vypínač rad.6, IP20, zapustený	ks	4,000		0,00
9	K	VSD2009	Zásuvka 230V/16A, IP 20, zapustená	ks	11,000		0,00
10	K	VSD2010	Inštalčná krabica do dutých stien	ks	45,000		0,00
11	K	VSD2011	Rámik	ks	39,000		0,00
12	K	VSD2012	Zásuvka 230V/16A, IP 44, zapustená	ks	14,000		0,00
13	K	VSD2013	Spínač vačkový S 40 JPD 1103 A6 40A/3P 0-1, IP65-umývačka	ks	4,000		0,00
14	K	VSD2014	Kábel gumený H07RN-F-5x4	m	24,000		0,00
15	K	VSD2015	El. konvektor ref. Stiebel Eltron 2kW alebo ekvivalent	ks	4,000		0,00
16	K	VSD2016	Stropný vyhrievací panel s termostatom	ks	2,000		0,00

D VSB2

Vstavok B2

**0,00**

17	K	VSB2001	Rozvádzač RBB2 (dodávka rozvádzača, montáž + zapojenie ako RB2)	ks	1,000		0,00
18	K	VSB2002	Dozbrojenie rozvádzača RBD2-naviac práca PCH	ks	3,000		0,00
19	K	VSB2003	Svietidlo ref. batten light alebo ekvivalent 40W, 4000K, IP65, prisadené (2)	ks	5,000		0,00
20	K	VSB2004	Svietidlo ref. LED-TriProof alebo ekvivalent 40W, 4000K, IP65, prisadené (2)	ks	9,000		0,00
21	K	VSB2005	Svietidlo LED panel 18W, prisadené	ks	4,000		0,00
22	K	VSB2006	Vypínač rad.1, IP20, zapustený ref. Niloe alebo ekvivalent	ks	3,000		0,00
23	K	VSB2007	Zásuvka 230V/16A, IP 20, zapustená	ks	11,000		0,00
24	K	VSB2008	Spínač 0/1, IP20, zapustený	ks	1,000		0,00
25	K	VSB2009	Vypínač rad.6, IP20, zapustený	ks	6,000		0,00
26	K	VSB2010	Inštalčná krabica do dutých stien	ks	45,000		0,00
27	K	VSB2011	Rámik	ks	35,000		0,00
28	K	VSB2012	Spínač vačkový S 40 JPD 1103 A6 40A/3P 0-1, IP65-umývačka	ks	4,000		0,00
29	K	VSB2013	Kábel gumený H07RN-F-5x4	m	24,000		0,00
30	K	VSB2014	Zásuvka 230V/16A, IP 44, zapustená	ks	14,000		0,00
31	K	VSB2015	Vypínač rad.1, IP44, zapustený ref. Niloe alebo ekvivalent	ks	2,000		0,00
32	K	VSB2016	El. konvektor ref. Stiebel Eltron 2kW alebo ekvivalent	ks	4,000		0,00
33	K	VSB2017	Stropný vyhrievací panel s termostatom	ks	2,000		0,00
34	K	VSB2018	Dozbrojenie rozvádzača RSA2-zásuvka 32A/400V	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>D K</b>		<b>Káble</b>					<b>0,00</b>
35	K	K001	1-CXKE-R-J 3x2,5	m	840,000		0,00
36	K	K002	1-CXKE-R-J 3x1,5	m	300,000		0,00
37	K	K003	1-CXKE-R-J 5x4	m	100,000		0,00
38	K	K004	1-CXKE-R-J 5x2,5	m	60,000		0,00
39	K	K005	Vodič N2XH-J 1x6	m	60,000		0,00
40	K	K006	ref. Bernard alebo evivalent svorka + medený pásik	ks	20,000		0,00
41	K	K007	Svorkovnica ekvipotenciálna 5015073 1801	ks	3,000		0,00
42	K	K008	držiak ref. OBO GRIP 2031 M 30 FS alebo evivalent	ks	360,000		0,00
43	K	K009	Káblová trubka ohybná FX25	m	680,000		0,00
44	K	K010	Ukočenia kábla do 2,5mm2	ks	175,000		0,00
45	K	K011	Ukočenia kábla do 6mm2	ks	14,000		0,00
46	K	K012	Ukočenia kábla do 16mm2	ks	21,000		0,00
<b>D BA</b>		<b>Budova A</b>					<b>0,00</b>
<b>D VSA1001</b>		<b>Vstavok A1 (dokončenie 1.etapy)</b>					<b>0,00</b>
47	K	VSA1002	Svietidlo ref. batten light alebo evivalent 40W, 4000K, IP44, prisadené (2)	ks	2,000		0,00
48	K	VSA1003	Vypínač rad.1, IP20, zapustený ref. Niloe alebo evivalent	ks	1,000		0,00
49	K	VSA1004	Zásuvka 230V/16A, IP 20, zapustená	ks	3,000		0,00
50	K	VSA1005	Inštalačná krabica do dutých stien	ks	4,000		0,00
51	K	VSA1006	Rámik	ks	4,000		0,00
52	K	VSA1007	El. konvektor ref. Stiebel Eltron 2kW alebo evivalent	ks	1,000		0,00
53	K	VSA1008	1-CXKE-R-J 3x2,5	m	16,000		0,00
54	K	VSA1009	1-CXKE-R-J 3x1,5	m	25,000		0,00
55	K	VSA1010	Úprava pôvodných rozvodov z I.etapy	HZS	6,000		0,00
<b>D VSA1</b>		<b>Vstavok A1 (dokončenie 1.etapy)</b>					<b>0,00</b>
56	K	VSA1011	Svietidlo ref. batten light alebo evivalent 40W, 4000K, IP44, prisadené (2)	ks	2,000		0,00
57	K	VSA1012	Vypínač rad.1, IP20, zapustený ref.Niloe alebo evivalent	ks	1,000		0,00
58	K	VSA1013	Zásuvka 230V/16A, IP 20, zapustená	ks	3,000		0,00
59	K	VSA1014	Inštalačná krabica do dutých stien	ks	4,000		0,00
60	K	VSA1015	Rámik	ks	4,000		0,00
61	K	VSA1016	El. konvektor ref. Stiebel Eltron 2kW alebo evivalent	ks	1,000		0,00
62	K	VSA1017	1-CXKE-R-J 3x2,5	m	16,000		0,00
63	K	VSA1018	1-CXKE-R-J 3x1,5	m	25,000		0,00
64	K	VSA1019	Úprava pôvodných rozvodov z I.etapy	HZS	6,000		0,00
<b>D OS</b>		<b>Ostatné</b>					<b>0,00</b>
65	K	OS001	Funkčné skúšky	hod	30,000		0,00
66	K	OS002	Odborné prehliadky a odborné skúšky EZ (revízie)	ks	1,000		0,00
67	K	OS003	Podružný materiál	%	5,000		0,00
68	K	OS004	PPV	%	5,000		0,00
<b>D RE</b>		<b>Rekapitulácia</b>					<b>0,00</b>
<b>D DSZ</b>		<b>Dodávka strojov a zariadení</b>					<b>0,00</b>
69	K	DSZ001	Doprava strojov a zariadení	%	2,000		0,00
<b>D M21</b>		<b>Montážne práce M21</b>					<b>0,00</b>
70	K	M21001	PPV na montážne práce	%	6,000		0,00
<b>D MM</b>		<b>Montážny materiál</b>					<b>0,00</b>
71	K	MM001	Podružný materiál	%	3,000		0,00
72	K	MM002	Dopravné náklady na montážny materiál	%	1,500		0,00
<b>D VRN</b>		<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
73	K	VRN001	Lešenia, pojazdné plošiny a práce z rebríka	%	6,000		0,00
74	K	VRN002	Skúšky a uvedenie do trvalej prevádzky	%	3,000		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	VRN003	Odvoz a likvidácia odpadu	%	1,000		0,00
76	K	VRN004	Manuály a zaškolenie obsluhy	%	1,000		0,00
77	K	VRN005	Vnútrostaveniskové presuny a presuny stavebných hmôt	%	1,000		0,00
78	K	VRN006	Prirážka za prevádzkové vplyvy investora a klientov	%	2,000		0,00
79	K	VRN007	Vypracovanie východiskovej revíznej správy	%	2,000		0,00
80	K	VRN008	Skúšky za účasti TI SR	%	3,000		0,00
81	K	VRN009	Dodávateľská dokumentácia	%	1,000		0,00
82	K	VRN010	Projektová dokumentácia skutočného stavu	%	2,000		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**039 - Núdzové osvetlenie**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:	KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa	Dátum:	4.10.2022 - REV05
Objekt:	SO 10.1 - Futbalový štadión	Projektant:	HESCON,s.r.o.
Časť:	039 - Núdzové osvetlenie	Spracovateľ:	
Miesto:			
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj		

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - ETAPA II. B+D	0,00
RE - Rekapitulácia	0,00
DSZ - Dodávka strojov a zariadení	0,00
M21 - Montážne práce M21	0,00
MM - Montážny materiál	0,00
VRN - VRN	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

## ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

## SO 10.1 - Futbalový štadión

Čast':

### 039 - Núdzové osvetlenie

Miesto:

Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotovitel': Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

D		D1	ETAPA II. B+D	0,00			
1	K	NUO001	Centrálna jednotka núdzového osvetlenia TM-CB A + akum.	ks	2,000		0,00
2	K	NUO002	Modul na sledovanie fáz	ks	8,000		0,00
3	K	NUO003	Modul pre Totál Stop	ks	2,000		0,00
4	K	NUO004	SW na dohľadovanie systému	ks	1,000		0,00
5	K	NUO005	Núdzové svietidlo s piktogramom	ks	64,000		0,00
6	K	NUO006	Núdzové svietidlo orientačné	ks	124,000		0,00
7	K	NUO007	Núdzové svietidlo bodové	ks	14,000		0,00
8	K	NUO008	N2XH-J FE180/PS60 5x10	m	24,000		0,00
9	K	NUO009	Jednoduchá príchytka X-FB 20 MX	ks	60,000		0,00
10	K	NUO010	klinec X-GN MX 27mm osadenie do betónu a iných základných materiálov	ks	60,000		0,00
11	K	NUO011	N2XH-J FE180/PS60 3x1,5	m	3 100,000		0,00
12	K	NUO012	N2XH-V 2x1,5	m	460,000		0,00
13	K	NUO013	J-H (St)H 1x2x2,5	m	1 150,000		0,00
14	K	NUO014	Pomocná konštrukcia pre svietidlá	ks	0,000		0,00
15	K	NUO015	Jednoduchá príchytka X-FB 11 MX	ks	10 500,000		0,00
16	K	NUO016	klinec X-GN MX 27mm osadenie do betónu a iných základných materiálov	ks	10 500,000		0,00
17	K	NUO017	Žľab ref.KGJ/KGOJ100H60/3 alebo ekvivalent	m	150,000		0,00
18	K	NUO018	Stropný nosník WPCW/WPCO300	ks	100,000		0,00
19	K	NUO019	Výložník WMC/WMCO100	ks	100,000		0,00
20	K	NUO020	Kotva prievlaková M10x100	ks	200,000		0,00
21	K	NUO021	Káblový rebrík DUP/DUOP200H60/3E	m	30,000		0,00
22	K	NUO022	Kryt rebríka PZDDP500/2	m	30,000		0,00
23	K	NUO023	Spojka rebríka LDC/LDOCH60E	ks	20,000		0,00
24	K	NUO024	Držiak trojuholníkový UTM/UTMO	ks	60,000		0,00
25	K	NUO025	Kotva prievlaková M6x60	ks	120,000		0,00
26	K	NUO026	Spojovacia sada SGM8x14 (100ks)	sad	2,000		0,00
27	K	NUO027	Spojovacia sada SGM6x12	sad	4,000		0,00
28	K	NUO028	Príchytka ref. SONAP alebo ekvivalent 22-28mm	ks	300,000		0,00
29	K	NUO029	Prezvonenie káblov a meranie úseku slučky	kpl	12,000		0,00
30	K	NUO030	Uvedenie svietidiel do trvalej prevádzky, preskúšanie ich funkcie a označenie	kpl	1,000		0,00
31	K	NUO031	Uvedenie ústredne a sytému do trvalej prevádzky	kpl	1,000		0,00
32	K	NUO032	Revízná správa	kpl	1,000		0,00
33	K	NUO033	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000		0,00
34	K	NUO034	Autorský dozor	hod	15,000		0,00
35	K	NUO035	Ostatné nešpecifikované práce	hod	25,000		0,00
36	K	NUO036	Plošina diesel, 14m	den	10,000		0,00
37	K	NUO037	Plošina diesel, teleskop, 27m	den	10,000		0,00
38	K	NUO038	Mechanizmy	hod	5,000		0,00
39	K	NUO039	Podružný materiál	%	5,000		0,00
40	K	NUO040	PPV	%	5,000		0,00
41	K	NUO041	Požiarne prestupy	set.	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	RE		Rekapitulácia				0,00
D	DSZ		Dodávka strojov a zariadení				0,00
42	K	DSZ001	Doprava strojov a zariadení	%	2,000		0,00
D	M21		Montážne práce M21				0,00
43	K	M21001	PPV na montážne práce	%	6,000		0,00
D	MM		Montážny materiál				0,00
44	K	MM001	Podružný materiál	%	3,000		0,00
45	K	MM002	Dopravné náklady na montážny materiál	%	1,500		0,00
D	VRN		VRN				0,00
46	K	VRN001	Lešenia, pojazdné plošiny a práce z rebríka	%	6,000		0,00
47	K	VRN002	Skúšky a uvedenie do trvalej prevádzky	%	3,000		0,00
48	K	VRN003	Odvoz a likvidácia odpadu	%	1,000		0,00
49	K	VRN004	Manuály a zaškolenie obsluhy	%	1,000		0,00
50	K	VRN005	Vnútrostaveniskové presuny a presuny stavebných hmôt	%	1,000		0,00
51	K	VRN006	Prirážka za prevádzkové vplyvy investora a klientov	%	2,000		0,00
52	K	VRN007	Vypracovanie východiskovej revíznej správy	%	2,000		0,00
53	K	VRN008	Skúšky za účasti TI SR	%	3,000		0,00
54	K	VRN009	Dodávateľská dokumentácia	%	1,000		0,00
55	K	VRN010	Projektová dokumentácia skutočného stavu	%	2,000		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**040 - EPS - Elektrická požiarňa signalizácia**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa  
Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión  
Časť: **040 - EPS - Elektrická požiarňa signalizácia**

Miesto:  
Objednávateľ:  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 4.10.2022 - REV05  
Projektant: HESCON,s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
E2 - 2. ETAPA - TRIBÚNA B, D	0,00
IM - Inštalačný materiál	0,00
ON - Ostatné náklady	0,00

<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

# ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**040 - EPS - Elektrická požiarňa signalizácia**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D E2

**2. ETAPA - TRIBÚNA B, D**

**0,00**

D IM

**Inštalčný materiál**

**0,00**

1	K	IM001	Kábel 60 min. odolnosť, bezhalogén JE-H(ST)H-V 1x2x0,8 E60	m	1 300,000		0,00
2	K	IM002	Kábel 60 min. odolnosť, bezhalogén JE-H(ST)H-V 2x2x0,8 E60	m	1 600,000		0,00
3	K	IM003	Kábel 60 min. odolnosť, bezhalogén JE-H(ST)H(X)-V 2x2x0,8 E60	m	460,000		0,00
4	K	IM004	Kábel 60 min. odolnosť, bezhalogén CHKE-V 3x1,5 E60	m	10,000		0,00
5	K	IM005	Kábel 60 min. odolnosť, bezhalogén NHXH FE180/E60 2x2,5	m	20,000		0,00
6	K	IM006	Relé 24VDC ref. Finder 40.52.9024 alebo ekvivalent	ks	16,000		0,00
7	K	IM007	Pätica pre relé ref. Finder 95.75 alebo ekvivalent	ks	16,000		0,00
8	K	IM008	Modul led+dioda ref. Finder modul 99.80.9.024.99 alebo ekvivalent	ks	16,000		0,00
9	K	IM009	Skrinka (Š600/V600/H210) ref. RITTAL alebo ekvivalent s príslušenstvom ref. RITTAL AE 1060.500 alebo ekvivalent	ks	2,000		0,00
10	K	IM010	Skrinka (Š300/V300/H155) ref. RITTAL alebo ekvivalent s príslušenstvom ref. RITTAL AE 1036.500 alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00
11	K	IM011	Skrinka 200x150x85 Krabica bezhalogén PKGH200	ks	1,000		0,00
12	K	IM012	Skrinka 105x105x64 Krabica bezhalogén PKGH100	ks	16,000		0,00
13	K	IM013	Prepätová ochrana BDG-048-V/2	ks	12,000		0,00
14	K	IM014	Príchytka s klincom ref. HILTI alebo ekvivalent, funkčný pri požiarí 90 min. X-FB	ks	6 000,000		0,00
15	K	IM015	ref. GRIP "M" 30, 2031 M 30 FS alebo ekvivalent2207036	ks	600,000		0,00
16	K	IM016	Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku 732/12, 733/21, 733/38 3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5	ks	650,000		0,00
17	K	IM017	Krabica s požiarou odolnosťou ref. OBO alebo ekvivalent, bezhalogén B 100 E	ks	10,000		0,00
18	K	IM018	Príchytka, bezhalogén HFCL 16	ks	1 495,000		0,00
19	K	IM019	Príchytka, bezhalogén HFCL 20	ks	780,000		0,00
20	K	IM020	Plastová pevná ohybná, bezhalogén HFIRM 16	m	1 100,000		0,00
21	K	IM021	Plastová pevná ohybná, bezhalogén HFIRM 20	m	300,000		0,00
22	K	IM022	Plastová trubka ohybná, bezhalogén HFX 16	m	50,000		0,00
23	K	IM023	Plastová trubka ohybná, bezhalogén HFX 20	m	20,000		0,00
24	K	IM024	Plastová trubka ohybná, bezhalogén, UV stála HFXP 20	m	250,000		0,00
25	K	IM025	Plastová trubka pevná, bezhalogén, UV stála HFPRM 20	m	30,000		0,00
26	K	IM026	Trubka do zeme LWL50x4	m	20,000		0,00
27	K	IM027	Vodič H07 Z-K 4 ž/z H07 Z-K 4 ž/z	m	180,000		0,00
28	K	IM028	Plastový štítok na označenie káblu	ks	50,000		0,00
29	K	IM029	Drážka do 30x30mm tehla vrátane vyspravenia	m	5,000		0,00
30	K	IM030	Drážka do 30x30mm betón vrátane vyspravenia	m	5,000		0,00
31	K	IM031	Kábová vývodka	ks	10,000		0,00
32	K	IM032	Protipožiarny tmel ref. HILTI alebo ekvivalent CP 601S	kus	2,000		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	IM033	Minerálna plst' 140 kg/m3	m2	0,200		0,00
34	K	IM034	Hmoždinka a skrutka	ks	2 295,000		0,00
35	K	IM035	Inštaláčny materiál (svorky a pod.)	jed.	1,000		0,00
D ON Ostatné náklady							0,00
36	K	ON001	Projekt skutkového vyhotovenia	jed.	1,000		0,00
37	K	ON002	Práce vo výškach	jed.	1,000		0,00
38	K	ON003	Prenájom pracovných plošín	jed.	1,000		0,00
39	K	ON004	Východisková revízia + revízna správa	jed.	1,000		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**041 - EZS - Elektrická zabezpečovacia signalizácia**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa  
Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión  
Časť: **041 - EZS - Elektrická zabezpečovacia signalizácia**

Miesto:  
Objednávateľ:  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 4.10.2022 - REV05  
Projektant: HESCON,s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>		<b>0,00</b>
IM - Inštalačný materiál:		0,00
OS - Ostatné:		0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>		<b>0,00</b>
GZS		0,00
Projektové práce		0,00
Sťažené podmienky		0,00
Vplyv prostredia		0,00
Iné VRN		0,00
Kompletačná činnosť		0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>0,00</b>

## ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**041 - EZS - Elektrická zabezpečovacia signalizácia**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**0,00**

#### D IM

#### Inštalčný materiál:

**0,00**

1	K	IM001	Kábel LANconnect/LANmark-5 F2/UTP CAT5e LSZH,N100.421	m	2 880,000		0,00
2	K	IM002	Kábel pre napájanie koncentrátorov N2XH 2x2,5, A12TA207	m	480,000		0,00
3	K	IM003	Kábel pre napájanie zdrojov N2XH 3x2,5, A12TA307	m	110,000		0,00
4	K	IM004	lišta hranatá 40X40mm (dĺž. 3m), HA, (kat.zn.-LHD 40X40) (ref.KOPOS alebo ekv.),kps_8595057651685	m	480,000		0,00
5	K	IM005	Kovový káblový úchyt 2031 M/15,	ks	576,000		0,00
6	K	IM006	Kotva FNA II 6x30 pre mon. do betónu	ks	576,000		0,00
7	K	IM007	Pevná rúrka ref. HFIRM 20 alebo ekv.	m	100,000		0,00
8	K	IM008	Príchytky pre rúrky ref.HFIRM HFCL 20 alebo ekv.	m	100,000		0,00
9	K	IM009	Ohybná rúrka ref.HFX 20 alebo ekv.	m	40,000		0,00
10	K	IM010	Spojka HM 20	ks	30,000		0,00
11	K	IM011	Hmoždinka H6 + skrutka D3	ks	50,000		0,00

#### D OS

#### Ostatné:

**0,00**

12	K	OS001	Inžinierska činnosť, príprava, technický dozor,H01-EZSX6	prípád	1,000		0,00
13	K	OS002	Dopravné náklady,H01-EZSX7	prípád	1,000		0,00
14	K	OS003	Pridružené výkony,H01-EZSX8	prípád	1,000		0,00
15	K	OS004	Zriadenie staveniska, H01-EZSX9	prípád	1,000		0,00
16	K	OS005	Projekt skutočného vyhotovenia,H01-EZSX12	prípád	1,000		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**042 - HSP - Hlasová signalizácia požiaru**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa  
Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión  
Časť: 042 - HSP - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto: Dátum: 4.10.2022 - REV05  
Objednávateľ: Projektant: HESCON,s.r.o.  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu		0,00
E2 - 2. ETAPA - TRIBÚNA B, D		0,00
IM - Inštalačný materiál		0,00
OS - Ostatné náklady		0,00
2) Ostatné náklady		0,00
GZS		0,00
Projektové práce		0,00
Sťažené podmienky		0,00
Vplyv prostredia		0,00
Iné VRN		0,00
Kompletačná činnosť		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00

# ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**042 - HSP - Hlasová signalizácia požiaru**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D E2

### 2. ETAPA - TRIBÚNA B, D

**0,00**

D IM

#### Inštalačný materiál

**0,00**

1	K	IM001	Kábel 180 min. odolnosť JE-H(ST)H-V 4x2x0,8	m	26,000		0,00
2	K	IM002	Kábel 180 min. odolnosť CHKE-V 3x2,5	m	16,000		0,00
3	K	IM003	Kábel 180 min. odolnosť CHKE-V 2x2,5	m	1 569,000		0,00
4	K	IM004	Uzemňovací kábel H07 Z-K 6 ž/z	m	13,000		0,00
5	K	IM005	Príchytka s požiarovou odolnosťou ref. HILTI X-DFB alebo ekvivalent	ks	4 205,000		0,00
6	K	IM006	Nastreľovací kliniec ref. HILTI X-GHP alebo ekvivalent	ks	4 205,000		0,00
7	K	IM007	Príchytka s požiarovou odolnosťou v zmysle DIN 4102, pre zväzok káblov 50x30mm 2207 028 / 2031M/15	ks	48,000		0,00
8	K	IM008	Protipožiarna kotva FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku 733/13, 733/21, 733/38,2031M OBO 3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5	ks	48,000		0,00
9	K	IM009	ref. LG 620 VS 6000FS alebo ekvivalent Rebrík s požiarovou odolnosťou 200mm + príslušenstvo ref. OBO 6208 62 7	m	2,000		0,00
10	K	IM010	2056 M 12 FT Príchytka na káblový rebrík s požiarovou odolnosťou ref. OBO alebo ekvivalent 1156 00 4	ks	26,000		0,00
11	K	IM011	2056 M 28 FT Príchytka na káblový rebrík s požiarovou odolnosťou ref. OBO alebo ekvivalent 1156 03 9	ks	11,000		0,00
12	K	IM012	Príchytka HFCL 20	ks	39,000		0,00
13	K	IM013	Príchytka HFCL 32	ks	65,000		0,00
14	K	IM014	Trubka PVC HFIRM 20	m	17,000		0,00
15	K	IM015	Trubka PVC HFIRM 32	m	22,000		0,00
16	K	IM016	Plastová ohybná HFX 20	m	3,000		0,00
17	K	IM017	Plastová ohybná HFX 32	m	9,000		0,00
18	K	IM018	Káblová drážka	m	33,000		0,00
19	K	IM019	Plastový štítok na označenie káblu	ks	109,000		0,00
20	K	IM020	Káblová vývodka	ks	7,000		0,00
21	K	IM021	Protipožiarny tmel ref. HILTI CP 601S alebo ekvivalent	ks	4,000		0,00
22	K	IM022	Protipožiarny náter ref. HILTI CP 671C-20 alebo ekvivalent	ks	3,000		0,00
23	K	IM023	Minerálna plsť 140 kg/m3	m2	2,000		0,00
24	K	IM024	Hmoždinka a skrutka	ks	790,000		0,00
25	K	IM025	Inštalačný materiál (svorky a pod.)	jed.	1,000		0,00

D OS

#### Ostatné náklady

**0,00**

26	K	OS001	Montážne práce (vŕtanie dier, rezanie drážok, búranie otvorov, prierazy...)	jed.	1,000		0,00
27	K	OS002	Práca vo výške	hod.	17,000		0,00
28	K	OS003	Vysokozdvížna plošina	dní	7,000		0,00
29	K	OS004	Východisková revízia + revízna správa	jed.	1,000		0,00
30	K	OS005	Projekčný dozor	jed.	1,000		0,00
31	K	OS006	Projekt skutočného vyhotovenia	jed.	1,000		0,00
32	K	OS007	Inžinierska činnosť	jed.	1,000		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**043 - ŠK - Štrukturovaná kabeláž**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:	KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa	Dátum:	4.10.2022 - REV05
Objekt:	SO 10.1 - Futbalový štadión	Projektant:	HESCON,s.r.o.
Časť:	043 - ŠK - Štrukturovaná kabeláž	Spracovateľ:	
Miesto:			
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj		

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PP - Pasívne prvky	0,00
ON - Ostatné náklady	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

## ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

## SO 10.1 - Futbalový štadión

Čast':

### 043 - ŠK - Štrukturovaná kabeláž

Miesto:

Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

D PP

## Pasívne prvky

0.00

1	K	PP001	RACK Stojan 19"/42U s príslušenstvom, 19" perforovaná polica 650mm, 1U /so zadnými podperami/, nosnosť 80 kg - 5ks, 19" záslepka, 2U - 8ks, 19" rozvodný panel 9x250V, 1U, 2m - 1ks, Ventiláčna jednotka strešná resp. podlahová, 90W, (6x ventilátor) s termost	ks	1,000		0,00
2	K	PP002	Optický patchpanel osadený, 48x LC, singlemode	ks	4,000		0,00
3	K	PP003	Ukončenie 24 vláknového optického kábla v kazete, zvar, ochrana zvaru a ostatné príslušenstvo	ks	8,000		0,00
4	K	PP004	Patchpanel cat. 6A, 48 port, osadený	ks	5,000		0,00
5	K	PP005	Patchpanel cat. 5E, 48 port, osadený	ks	1,000		0,00
6	K	PP006	Držiak patchcordov	ks	5,000		0,00
7	K	PP007	Optický patchcord LC-LC, singlemode, LSOH, 1m	ks	20,000		0,00
8	K	PP008	Optický patchcord LC-LC, singlemode, LSOH, 2m	ks	20,000		0,00
9	K	PP009	Patchcord cat. 6A, RJ45, LSOH, 0,5m	ks	20,000		0,00
10	K	PP010	Patchcord cat. 6A, RJ45, LSOH, 1m	ks	20,000		0,00
11	K	PP011	Patchcord cat. 6A, RJ45, LSOH, 2m	ks	20,000		0,00
12	K	PP012	Dátová zásuvka komplet 2xRJ45, Cat. 6A, montáž do KU68 po omietku	ks	89,000		0,00
13	K	PP013	Keystone adaptér RJ45, Cat. 6A	ks	146,000		0,00
14	K	PP014	Inštaláčna krabica pod omietku KU68	ks	89,000		0,00
15	K	PP015	Kábel Cat.6A 100ohm F/UTP LSOH 4páry	m	13 000,000		0,00
16	K	PP016	Kábel Cat.5E 100ohm F/UTP LSOH 4páry	m	5 000,000		0,00
17	K	PP017	Oceľový káblový rebrík, šírka 40cm	m	50,000		0,00
18	K	PP018	Káblový žľab (bočnica 60mm, š.100mm), celá trasa - záves, výložník, kryt, požiarne kotva, štítok, ref.RKSM100x60	m	90,000		0,00
19	K	PP019	Káblový žľab (bočnica 60mm, š.200mm), celá trasa - záves, výložník, kryt, požiarne kotva, štítok, ref.RKSM200x60	m	220,000		0,00
20	K	PP020	Plastová ohybná HFX 16	m	2 168,000		0,00
21	K	PP021	Plastová ohybná HFX 20	m	2 936,000		0,00
22	K	PP022	Plastová ohybná HFX 32	m	1 646,000		0,00
23	K	PP023	Príchytka HFCL 16	ks	2 601,600		0,00
24	K	PP024	Príchytka HFCL 20	ks	3 523,200		0,00
25	K	PP025	Príchytka HFCL 32	ks	1 975,200		0,00
26	K	PP026	Drážka do 30x30mm tehla vrátane vyspravenia	m	200,000		0,00
27	K	PP027	Drážka do 30x30mm betón vrátane vyspravenia	m	200,000		0,00
28	K	PP028	Prieraz v železobetóne	ks	47,000		0,00
29	K	PP029	Plastový štítok na označenie káblu	ks	530,000		0,00
30	K	PP030	Protipožiarna ucpávka CP 657	ks	4,000		0,00
31	K	PP031	Protipožiarny tmel CP611A	ks	4,000		0,00
32	K	PP032	Protipožiarna malta CP636	ks	2,000		0,00
33	K	PP033	Minerálna plsť 140 kg/m3	jed.	1,000		0,00
34	K	PP034	Hmoždinky, vruty, kotvy, inštaláčny materiál	ks	1,000		0,00

D ON

## Ostatné náklady

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	ON001	Projekt skutkového vyhotovenia	jed.	1,000		0,00
36	K	ON002	Inžinierska činnosť	hod.	1,000		0,00
37	K	ON003	Zaškolenie obsluhy	jed.	1,000		0,00
38	K	ON004	Oživenie systému	jed.	1,000		0,00
39	K	ON005	Východisková revízia + revízna správa	jed.	1,000		0,00
40	K	ON006	Vysokozdvížná plošina	dní	10,000		0,00
41	K	ON007	Pojazdné lešenie	dní	30,000		0,00
42	K	ON008	Výškové práce	jed.	1,000		0,00
43	K	ON009	Certifikačné meranie trasy - metalika	ks	146,000		0,00
44	K	ON010	Vystavenie meracieho protokolu - metalika	jed.	1,000		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**044 - TV Infraštruktúra**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

044 - TV Infraštruktúra

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
E2 - 2. ETAPA - TRIBÚNA B, D	0,00
KAB - Kabeláž	0,00
IM - Inštalačný materiál	0,00
ON - Ostatné náklady	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

## ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

## SO 10.1 - Futbalový štadión

Čast':

## 044 - TV Infraštruktúra

Miesto:

Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

D E2 2. ETAPA - TRIBÚNA B, D

0,00

1	K	Pol2	Krabica rozbočovacia 685.010 - 12x748mm/PG29 - 380x300x120mm (kamery pre TT TV, prenosové miesta)	ks	6,000		0,00
2	K	E2001	XLR patch panel s ukončením	ks	2,000		0,00
3	K	E2002	Optický patch panel pre 48vlákno	ks	2,000		0,00
4	K	E2003	Distribučný box pre XLR 4in4out	ks	6,000		0,00
5	K	E2004	Distribučný box pre 6 x SC/E2000 (15x15x3,5 cm)	ks	6,000		0,00
6	K	E2005	Pigtail LC/PC, SM, 1,5m	ks	144,000		0,00
7	K	E2006	Trubičková ochrana zvaru	ks	144,000		0,00
8	K	E2007	Optický zvar	ks	144,000		0,00

D	KAB	Kabeláž
---	-----	---------

0,00

9	K	KAB001	Optický kábel 24 - vláknový 9/125 LSOH, U-DQ(ZN)BH 1000N 24 x 9/125	m	750,000		0,00
10	K	KAB002	XLR kabeláž AC10 SS 26/7 8P FRNC-C 1000DW	m	400,000		0,00
11	K	KAB003	Hybridný inštalačný kábel s koncovkami - LEMO 3K.93C Series / SMPTE 311, FMW, PEW 65 m	ks	2,000		0,00

D IM Inštalačný materiál

0,00

12	K	IM001	Oceľový káblový rebrík, šírka 40cm	m	20,000		0,00
13	K	IM002	Káblový žľab (bočnica 60mm, š.100mm), celá trasa - záves, výložník, kryt, požiarňa kotva, štítok, ref.RKSM100x60 alebo ekv.	m	40,000		0,00
14	K	IM003	Plastová ohybná HFX 20	m	200,000		0,00
15	K	IM004	Plastová ohybná HFX 32	m	300,000		0,00
16	K	IM005	Príchytka HFCL 20	ks	200,000		0,00
17	K	IM006	Príchytka HFCL 32	ks	300,000		0,00
18	K	IM007	Drážka do 30x30mm tehla vrátane vyspravenia	m	30,000		0,00
19	K	IM008	Drážka do 30x30mm betón vrátane vyspravenia	m	50,000		0,00
20	K	IM009	Prieraz v železobetóne	ks	10,000		0,00
21	K	IM010	Plastový štítok na označenie káblu	ks	200,000		0,00
22	K	IM011	Protipožiarna ucpávka CP 657	ks	2,000		0,00
23	K	IM012	Protipožiarny tmel CP611A	ks	1,000		0,00
24	K	IM013	Protipožiarna malta CP636	ks	1,000		0,00
25	K	IM014	Minerálna plsť 140 kg/m3	jed.	1,000		0,00
26	K	IM015	Hmoždinky, vruty, kotvy, inštalacný materiál	ks	1,000		0,00

D ON Ostatné náklady

0,00

27	K	ON001	Projekt skutkového vyhotovenia	jed.	1,000		0,00
28	K	ON002	Inžinierska činnosť	jed.	1,000		0,00
29	K	ON003	Meranie káblových trás	ks	6,000		0,00
30	K	ON004	Práca vo výške	hod.	5,000		0,00
31	K	ON005	Vysokozdvížná plošina	dní	5,000		0,00
32	K	ON006	Pojazdné lešenie	dní	10,000		0,00
33	K	ON007	Projekčný dozor	jed.	1,000		0,00
34	K	ON008	Zaškolenie obsluhy	jed.	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	ON009	Oživenie systému	jed.	1,000		0,00
36	K	ON010	Východisková revízia + revízna správa	jed.	1,000		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**045 - TV infraštruktúra - ELI stena**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:
 

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:
 

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:
 

045 - TV infraštruktúra - ELI stena

Miesto:

Dátum:
 

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:
 

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:
 

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
E3 - 3. ETAPA- TRIBÚNA A, B - DOPLNENIE STENY PRE ELI	0,00
RACK - Rack	0,00
PR - Patchpanely v racku	0,00
KAB - Kabeláž	0,00
IM - Inštalačný materiál	0,00
ON - Ostatné náklady	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

## ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

## SO 10.1 - Futbalový štadión

Čast':

## 045 - TV infraštruktúra - ELI stena

Miesto:

Dátum: 4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant: HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

D	E3	3. ETAPA- TRIBÚNA A, B - DOPLNENIE STENY PRE ELI	0,00
---	----	--	------

D	RACK	Rack	0,00
---	------	------	------

1	K	RACK001	Vonkajší rozvádzač 20U (550mm) s hĺbkou 600mm. Rozvádzač je vyrobený z oceľového plechu s hrúbkou 2mm, povrchovo upravený práškovou farbou RAL7035 (sivá), dvere sú opatrené trojicou zámkov. Príslušenstvo: „19“ perforovaná polica 650mm, 1U /so zadnými podpe	ks	1,000		0,00
---	---	---------	--	----	-------	--	------

D	PR	Patchpanely v racku	0,00
---	----	---------------------	------

2	K	PR001	19" optická vaňa 1U pre 24 x LC/E2000 - výsuvná	ks	1,000		0,00
3	K	PR002	Patch panel Sykfy kat.3	ks	2,000		0,00
4	K	PR003	Adaptér LC/PC, SM Duplex	ks	24,000		0,00
5	K	PR004	Kazeta pre optický zvar (12vl.)	ks	2,000		0,00
6	K	PR005	Držiak pre ochranu zvaru (6vl.)	ks	4,000		0,00
7	K	PR006	Pigtail LC/PC, SM, 1,5m	ks	24,000		0,00
8	K	PR007	Trubičková ochrana zvaru	ks	24,000		0,00
9	K	PR008	Optický zvar	ks	24,000		0,00
10	K	PR009	panel 19" -1RU / 16 d-hole, popisny pasik 1x, vyvazovací pasik pre kabelaz 1x,lisovane zavity M3	ks	1,000		0,00
11	K	PR010	3 pole female receptacle, solder cups, black metal housing, gold contacts	ks	1,000		0,00
12	K	PR011	Dummy-plate to cover D-shape cutouts	ks	15,000		0,00
13	K	PR012	Držiak na DIN lištu Cat 6A, osadený s 1xKEJ-CEA-S- 10G. HN-DIN-CEAS	ks	6,000		0,00

D	KAB	Kabeláž	0,00
---	-----	---------	------

14	K	KAB001	Optický kábel 24 - vláknový 9/125 LSOH, U-DQ(ZN)BH 1000N 24 x 9/125	m	50,000		0,00
15	K	KAB002	Patchcord ref.Duplex LC/PC-LC/PC 9/125 1m alebo ekv.	ks	4,000		0,00
16	K	KAB003	XLR kabeláž AC10 SS 26/7 8P FRNC-C 1000DW	m	50,000		0,00
17	K	KAB004	Patch kábel XLR - 1m	m	4,000		0,00
18	K	KAB005	Kábel Cat.6A 100ohm F/UTP LSOH 4páry	ks	200,000		0,00
19	K	KAB006	Kábel SYKFY 2x25x0,8	ks	50,000		0,00

D	IM	Inšalačný materiál	0,00
---	----	--------------------	------

20	K	IM001	Káblový žľab (bočnica 60mm, š.100mm), celá trasa - záves, výložník, kryt, požiarne kotva, štítok, ref.RKSM100x60 alebo ekv.	m	5,000		0,00
21	K	IM002	Plastová ohybná HFX 16	m	30,000		0,00
22	K	IM003	Plastová ohybná HFX 20	m	30,000		0,00
23	K	IM004	Plastová ohybná HFX 32	m	60,000		0,00
24	K	IM005	Príchytka HFCL 16	ks	90,000		0,00
25	K	IM006	Príchytka HFCL 20	ks	90,000		0,00
26	K	IM007	Príchytka HFCL 32	ks	180,000		0,00
27	K	IM008	Prieraz v železobetóne	ks	1,000		0,00
28	K	IM009	Plastový štítok na označenie káblu	ks	25,000		0,00
29	K	IM010	Protipožiarne ucpávka CP 657	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	IM011	Protipožiarny tmel CP611A	ks	1,000		0,00
31	K	IM012	Protipožiarna malta CP636	ks	1,000		0,00
32	K	IM013	Minerálna plst' 140 kg/m3	jed.	1,000		0,00
33	K	IM014	Hmoždinky, vruty, kotvy, inštalačný materiál	ks	1,000		0,00

**D ON Ostatné náklady 0,00**

34	K	ON001	Projekt skutkového vyhotovenia	jed.	1,000		0,00
35	K	ON002	Inžinierska činnosť	jed.	1,000		0,00
36	K	ON003	Meranie káblových trás	ks	9,000		0,00
37	K	ON004	Práca vo výške	hod.	10,000		0,00
38	K	ON005	Vysokozdvížná plošina	dní	1,000		0,00
39	K	ON006	Pojazdné lešenie	dní	1,000		0,00
40	K	ON007	Projekčný dozor	jed.	1,000		0,00
41	K	ON008	Zaškolenie obsluhy	jed.	1,000		0,00
42	K	ON009	Oživenie systému	jed.	1,000		0,00
43	K	ON010	Východisková revízia + revízna správa	jed.	1,000		0,00

## KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**046 - Štrukturovaná kabeláž pre kontajnery**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa  
Objekt: SO 10.1 - Futbalový štadión  
Časť: 046 - Štrukturovaná kabeláž pre kontajnery

Miesto: Dátum: 4.10.2022 - REV05  
Objednávateľ: Projektant: HESCON,s.r.o.  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
-----------------------------------	------

## ZADANIE

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

**046 - Štrukturovaná kabeláž pre kontajnery**

Miesto:

Dátum:

4.10.2022 - REV05

Objednávateľ:

Projektant:

HESCON,s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**0,00**

1	K	SK001	Keystone adaptér RJ45, Cat. 6A	ks	15,000		0,00
2	K	SK002	Kábel Cat.6A 100ohm F/UTP LSOH 4páry	m	1 000,000		0,00
3	K	SK003	Kábel Cat.5E 100ohm F/UTP LSOH 4páry	m	500,000		0,00
4	K	SK004	Plastová ohybná HFX 20	m	1 000,000		0,00
5	K	SK005	Príchytka HFCL 20	ks	300,000		0,00
6	K	SK006	Prieraz všeobecne	ks	2,000		0,00
7	K	SK007	Plastový štítok na označenie káblu	ks	15,000		0,00
8	K	SK008	Protipožiarna ucpávka CP 657	ks	1,000		0,00
9	K	SK009	Protipožiarny tmel CP611A	ks	1,000		0,00
10	K	SK010	Minerálna plsť 140 kg/m3	jed.	1,000		0,00
11	K	SK011	Hmoždinky, vruty, kotvy, inštalačný materiál	ks	1,000		0,00
12	K	SK012	Inžinierska činnosť	hod.	3,000		0,00
13	K	SK013	Oživenie systému	jed.	1,000		0,00
14	K	SK014	Vysokozdvížná plošina	dní	3,000		0,00
15	K	SK015	Pojazdné lešenie	dní	3,000		0,00
16	K	SK016	Certifikačné meranie trasy - metalika	ks	15,000		0,00
17	K	SK017	Vystavenie meracieho protokolu - metalika	jed.	1,000		0,00
18	K	SK018	Doprava/Ubytovanie	komp	1,000		0,00
19	K	SK019	Montáž technológií EZS, CCTV	komp	1,000		0,00
20	K	SK020	Demontáž/odpojenie jestv.technológií	komp	1,000		0,00
21	K	SK021	konfigurácia prepínačov na nové nastavenie	komp	1,000		0,00
22	K	SK022	práca vo výškach príplatok	hod.	14,000		0,00
23	K	SK023	Skrinka exteriér/na ukončenie pôvodných káblov po presune, na mieste kontajneru	komp	4,000		0,00
24	K	SK024	Manipulácia s TV žľabom	hod.	8,000		0,00