

SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa - Výkaz ostatných prvkov - Vstavky

Projekt: Košická futbalová aréna
 Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
 Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. Etapa
 Dátum: 12/2018
 Revízia: 02 - 19.5.2023 - Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu

Kód	Označenie	Grafická schéma	Revízia	Názov výrobku	Orientačné umiestnenie v objekte	Technická špecifikácia	Merná jednotka (mj)	Povrchová úprava/farba	Tribúna B, Etapa II	Tribúna D, Etapa II	Roh AB, Etapa III	Roh BC, Etapa III	Roh CD, Etapa III	Roh AD, Etapa III	Celkové množstvo	Poznámka
OP	01.01		00	Bezpečnostná roleta	Vstavky	Tepelne izolované rolety výška 1250mm, dĺžka 3214mm	ks	Biela							0,00	
OP	01.02		00	Bezpečnostná roleta	Vstavky	Tepelne izolované rolety výška 1250mm, dĺžka 3500mm	ks	Biela	3,00	3,00					6,00	
OP	02.01		00	Parapet	Vstavky	Podkonštrukcia 50mm + obloženie: šírka ostenia 260mm, dĺžka otvoru 3,124 so skosenou hranou	m	Biela							0,00	
OP	02.02		00	Parapet	Vstavky	Podkonštrukcia 50mm + obloženie: šírka ostenia 260mm, dĺžka otvoru 3,5	m	Biela	10,50	10,50					21,00	
OP	03.01		00	Vetracia mriežka	Vstavky	Rozmery 200x200mm	ks	-	5,00	6,00					11,00	
OP	04.01		00	Zostava prekladov	Obvodová stena - nad dverami	Zostava nosných prekladov v obvodovej stene, hrúbka murovanej steny je 0,2 m, svetlá šírka stavebného otvoru je 1,06 m, min. uloženie v závislosti od výrobcu, jedna strana uložená na oceľový profil	ks	-	3,00	3,00					6,00	
OP	04.02		00	Zostava prekladov	Obvodová stena - nad dverami	Zostava nosných prekladov v obvodovej stene, hrúbka murovanej steny je 0,2 m, svetlá šírka stavebného otvoru je 1,06 m, min. uloženie v závislosti od výrobcu	ks	-	12,00	8,00	1,00	1,00	1,00	1,00	24,00	
OP	04.03		00	Zostava prekladov	Obvodová stena - nad dverami	Zostava nosných prekladov v obvodovej stene, hrúbka murovanej steny je 0,2 m, svetlá šírka stavebného otvoru je 1,96 m, min. uloženie v závislosti od výrobcu	ks	-	1,00	1					2,00	

POZNÁMKY:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním konštrukcií prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.
 V miestach čistiacich kusov potrubí budú osadené revízne dvierka, v reporte tieto revízne dvierka nie sú vykázané.