SITUÁCIA STAVBY M= 1:200

LEGENDA

- podrobný výškový bod
- polygónový bod
- meraná kotva konštrukcie sadu
- výška 1. nadzemného podlažia
- r — orná pôda
- lesná pôda
- cesta + komunikácia
- A — ostatná plocha
- budova murovaná
- vjazd na pozemok
- drôtený, kovový plot
- stav KN-reg.CKN
- stav UO-reg.EKN

Súradnicový systém : S-JTSK(realizácia JTSK)
Výškový systém : Bpv

Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní a je podkladom pre uskutočnenie stavby podľa stavebného povolenia

Výst. 14246-393-M-22-Šv-2
Zo dňa 21.-12.-2022
vydaného tunajším stavebným úradom

ZOZNAM STAVEBNÝCH OBJEKTOV:

OBJEKT Č. 1.01 - MANIPULAČNÁ PLOCHA NA ZBEROVÉ PREPRAVKY
- bet.plocha, celkom = 996,034 m2

Ing. Ján BOCORA autorizovaný stavebný inžinier 1347 * A * 1 Pozemné stavby

POZNÁMKA

- OPIS KONŠTRUKCIE POZRI TECHNICKÚ SPRÁVU.
- ZOBRATIE ORNICE HR. 300 mm.

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	Ing. Ján Bocora - AgB Vinohradnícka 40,90091,Limbach Tel: 00421-33-647 72 79 e-mail: ing.bocora@gmail.com	
Ing. JÁN BOCORA	Ing. JÁN BOCORA		
INVESTOR:	DANUBIUS FRUCT spol.s.r.o., DUNAJSKÁ LUŽNÁ		
NÁZOV STAVBY:	MANIPULAČNÁ PLOCHA NA ZBEROVÉ PREPRAVKY - NOVÁ LIPNICA	STUPEŇ PS	FORMÁT 5xA4
		DÁTUM 07/2021	Č.ZÁKAZKY 04/2021
OBJEKT:	OBJ.Č. 1.01 - MANIPULAČNÁ PLOCHA NA ZBER. PREPRAVKY	MIERKA 1:200	Č.ARCH.
PROFESIA:	1.ARCHITEKTÚRA	Č.VÝKR. S-1	Č.SÚPRAVY
OBSAH VÝKR.:	SITUÁCIA STAVBY		