


103-00



VYPRACOVAL: Ing. Michal Maťuška	TECH. KONTROLA: Ing. Dušan Vongrej	MP Construct s.r.o. Obrancov Mieru 13 040 01 Košice	
ZOD. PROJEKTANT:			
OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A , 040 11 Košice			
KRAJ: VÚC Košický samosprávny kraj	OKRES: Košice I		
STAVBA: OPRAVY KOMUNIKÁCIÍ V MESTE KOŠICE – DODÁVATEĽSKÝ ÚVER ČASŤ II		ČÍSLO ZÁKAZKY:	MP-2022-002
		STUPEŇ:	DSPRS
		DÁTUM:	02/2022
ČASŤ STAVBY: OPRAVA KOMUNIKÁCIE – TOLSTÉHO		FORMÁT:	xA4
		MIERKA:	–
PRÍLOHA: VÝKAZ VÝMER		ČÍSLO PRÍLOHY:	SÚPRAVA:
		05	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II	JKSO	
Názov objektu	Oprava komunikácie - Tolstého	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	
		26.02.2022	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práca nadčas		0.00	13	GZS		0.00
2		Montáž	0.00	9	Bez pevnej podl.		0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka		0.00	15	Sťažené podmienky		0.00
4		Montáž	0.00	11			0.00	16	Vplyv prostredia		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Iné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (r. 1-6)		0.00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť		0.00	22	Ostatné náklady		0.00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				0.00			
Objednávateľ				24 DPH 20.00 % z 0.00				0.00			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				0.00			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0.00			
				27 Kízavá doložka				0.00			
				28 Zvýhodnenie + -				0.00			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II
Objekt: Oprava komunikácie - Tolstého

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 2. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	HSV	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
1	Zemné práce	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
1.20	Búracie práce	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
5.10	Komunikácie - vozovka	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
5.20	Komunikácie - chodník	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
5.30	Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
5.40	Komunikácie - vodorovné značenie	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
OST	Ostatné	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
	Celkom	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II

Objekt: Oprava komunikácie - Tolstého

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

HSV

1

Zemné práce

1	121101111.S	Odstránenie ornice hr. 0,1 m s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	30.800		
		dočasné skládky na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3				
		308*0,1 " vrátane ošetrovania		30.800		
2	131301108	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 až 4, do 100 m3, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie	m3	34.800		
		2,4 "Výkop pre výmenu podlažia 0,3 m		2.400		
		32,4 "Výkop pre výmenu podlažia 0,2 m		32.400		
		Súčet		34.800		
3	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	308.000		
4	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornice	m2	308.000		
5	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	9.517		
		308*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		9.517		

1.20

Búracie práce

6	113107241.S	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,098 t	m2	737.000		
7	113152745	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prekážok, hr. 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,254 t	m2	4 820.000		
8	113107247	Odstránenie krytu asfaltového, hr. nad 50 do 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,181 t	m2	135.000		
9	113307228	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,44000t	m2	8.000		
10	113307236	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,36000t	m2	8.000		
11	113201111.S	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka - cestné obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,23000 t	m	898.000		
12	113201112	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka - chodníkové obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,14500 t	m	355.000		

5.10

Komunikácie - vozovka

13	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8.000		
14	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	9.200		
		8*1,15 "položenie separačnej geotextílie + presahy 15%		9.200		
15	693110005005	Geotextília separačná 200 g/m2		9.200		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II

Objekt: Oprava komunikácie - Tolstého

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
16	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	8.000		
17	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	8.000		
18	567124215.S	mm	m2	8.000		
19	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	8.000		
20	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	9 632.000		
21	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	4 820.000		
22	577154361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	4 820.000		

5.20

Komunikácie - chodník

23	577124111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	737.000		
24	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	737.000		
25	596911335	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do malty, vrátane dodávky malty	m2	62.000		
26	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	162.000		
27	592460007305	<i>Dlažba betónová pre nevidiacich, červená</i>	m2	68.000		
		62 " základné množstvo		62.000		
		6 " stratné		6.000		
		Súčet		68.000		

5.30

Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce

28	596912313.S	Rozobratie a spätné kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 100 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2	m2	162.000		
29	592460020200.S	<i>Dlažba betónová zatravnovacia</i>	m2	20.000		
		20 "doplnenie poškodenej vegetačnej dlažby		20.000		
30	895941119	Úprava kanalizačného vpustu uličného	ks	21.000		
		" Položka zahŕňa:				
		" - prečistenie				
		" - výmenu kalového koša				
		" - osadenie vyrovnávacieho prstenca				
		" - výškovú úpravu mreže				
		21 " kusov		21.000		
31	592230001655	<i>Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust</i>	ks	21.000		
32	592270007266	<i>Kalový koš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust</i>	ks	21.000		
33	899331115	Výšková úprava poklopov šacht	ks	16.000		
34	899331115	Výšková úprava šupátok	ks	4.000		
35	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	629.000		
36	592170002355	<i>Obrubník cestný, lxšxv 500x120x250 mm</i>	ks	1 318.000		
		2*629 " základné množstvo		1 258.000		
		60 " stratné		60.000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II

Objekt: Oprava komunikácie - Tolstého

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Súčet 1 318.000

37	917733111.S	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37, š. do 400 mm	m	269.000		
38	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	289.000		

269 " nájazdový obrubník, základné množstvo 269.000

20 "stratné 20.000

Súčet 289.000

39	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	355.000		
40	592170002105	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm	ks	380.000		

355 " základné množstvo 355.000

25 " stratné 25.000

Súčet 380.000

41	919726174	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 40 mm	m	670.000		
42	919726174	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 60 mm	m	95.000		
43	919726174	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 100 mm	m	898.000		
44	919726545	Tesnenie rezaných škár zálievkou asfaltovou trvale pružnou š. 10 mm hl. 40 mm	m	670.000		

5.40 Komunikácie - vodorovné značenie

45	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 120 mm biela retroreflexná	m	184.000		
		94 "Parkovacie čiary 622 š 120 mm		94.000		
		90 " šikmé čiary 620 hr. 120 mm		90.000		
		Súčet		184.000		

46	915721222.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., farba podľa typu značenia retroreflexná	m2	111.500		
		110 " prechod pre chodcov - značenie 610		110.000		
		1,5 " symboly, zdravotne postihnutí 622		1.500		
		Súčet		111.500		

47	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	184.000		
48	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	111.500		

OST Ostatné

49	OST300013	Náklady na vytýčenie inžinierskych sietí na opravovanom úseku	kpl	1.000		
50	OST400021	Náklady na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia	kpl	1.000		
51	OST600024	Dočasné dopravné značenie - realizácia počas výstavby	kpl	1.000		

Celkom