


- periférie jednotlivých zariadení osadiť v zmysle automatizačných schém MaR
- pripojenie na cudzie systémy vykonať v súčinnosti s príslušným technikom
- kábelové trasy MaR a NN vedené v súbehoch oddeliť v kábelových žľaboch prepážkou
- pospájanie kovových konštrukcií, žľabov a technologického zariadenia ukončiť na hlavnej uzemňovacej svorke
- pripojenie hlavnej uzemňovacej svorky zabezpečiť časť elektro
- uchádzač o realizáciu dodávky stavby je povinný si pred zaslaním cenovej ponuky vykonať fyzickú obhliadku stavby
- všetky rozmery vyplývajúce z projektovej dokumentácie pred výrobou a započatím prác premerať na stavbe
- rozdiely zistené na stavbe oproti projektovej dokumentácie je nutné v technickom riešení odsúhlasiť s projektantom
- všetky stavbné úpravy a zásahy do nosných konštrukcií realizovať iba po odsúhlasení projektantom staticky
- všetky zmeny a úpravy materiáloveho riešenia pred realizáciou prác odsúhlasiť s projektantom
- všetky povrchové úpravy, farebné odtiene musia byť odsúhlasené pred realizáciou projektantom
- jednotlivé zariadenia je možné nahradiť ekvivalentom rovnakého štandardu a kvality


 kábelová trasa - ž'ab 125x50  

 kábelová trasa - ochranná trubka

**BBSK - NOVÉ VYUŽITIE AREÁLU BÝVALEJ SOŠ  
NA ULICI ŠPITÁLSKEJ V BANSKEJ ŠTIAVNICI -  
1. ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB**

## I. STAVBA

diel proj. dok. :	E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV			zak. číslo : 1747-507 BP
stavebný objekt :	SO 02.1 ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB			arch. číslo : BP 33-5-40696
názov výkresu :	Pôdorys kotolne [1.PP] a pôdorys strechy - MaR			sada číslo :
profesia :	elektrónštalácia - meranie a regulácia	mierka : 1:50	formát : A2/A4/4	p. č. výkr. : 101
dátum : 01/2022				