


OBJEKT:	OBNOVA KAŠTIELA - ARBORÉTUM MLÝŇANY		
PROJEKT:	ING.ARCH. JARO HRIVNÁK		
TYP STOLARSKEJ KONŠTRUKCIE:	POČET:	POLOŽKA Č:	
B5	4ks	1.31, 1.32, 1.33, 1,34	
POPIS:	REPLIKA HISTORICKÉHO OKNA ŠTĽVORKRÍDLOVÉ OKNO DELENÉ, DNU a VON OTVÁRAVÉ ZASKLENNÉ JEDNODUCHÝM a DVOJITÝM ZASKLENÍM		
ROZMER / v x š /:	šírka x výška: 1100x1700		
MATERIÁL:	smrek, alternatíva. dub		
FARBA:	vonk. krídla RAL 8008/olivebraun/, vnúr. krídla RAL 9010/krém. biela/		
ZASKLENIE:	vonkajší rám - jednosklo, vnútorný rám - izolačné dvojsklo		
KOVANIE:	pänty:	Typ - REPLIKA HIST.KLUČIEK, povrch: matná mosadz	
	pánty:	Typ - REPLIKA HIST.ZÁVESU, povrch: farba prispôsob. oken. rámu	
PARAPET VONKAJŠÍ:	plech MEĎ:		
PARAPET VNÚTORNÝ:	smreková doska hr. 30mm:		
SPÔSOB OBNOVY:	Existujúce novodobé okno bude nahradené novým dreveným oknom, kastlovej konštrukcie s krídlami dnu a von otváracími. Vonkajšie krídlo bude zasklené jedno-sklom skom, vnútorné krídlo izolačným dvojsklom, viď výkres detailov. Rozmer okna je nutné upresniť podľa sondážneho prieskumu !!! Ozdobné profily okna je nutné vyrobiť podľa pôvodnej zachovanej predlohy . Vonkajšie krídla budú natreté hnedým odtienom RAL 8008 /olivebraun/, vnútorné krídla budú natreté bielym odtienom RAL 9010 /krémová biela/. Pred realizáciou je potrebné premerať rozmery pôvodného okna!!!		



KÓPIA HIST.OKNA_KRÍDLA DNU A VON OTVÁRAVÉ
páska 5500x4=22,000bm