





OBJEKT:	OBNOVA KAŠTIELA - ARBORÉTUM MLÝŇANY		
PROJEKT:	ING.ARCH. JARO HRIVNÁK		
TYP STOLARSKÉJ KONŠTRUKCIE:	B1	POČET:	POLOŽKA Č: 1.02, 1.03, 1.04, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.27, 1.28, 1.30, 1.54
POPIS:	REPLIKA HISTORICKÉHO OKNA KASTLOVEJ KONŠTRUKCIE ŠTĽVORKRÍDLOVÉ OKNO DELENÉ NA TRETINY ZASKLENNÉ JEDNODUCHÝM a DVOJITÝM ZASKLENÍM		
ROZMER / v x š /:	šírka x výška: 1250x2350		
MATERIÁL:	smrek, alternatíva. dub		
FARBA:	vonk. krídla RAL 8008/olivebraun/, vnútr. krídla RAL 9010/krém. biela/		
ZASKLENIE:	vonk. krídla jednosklo, vnútr. krídla izolačné dvojsklo		
KOVANIE:	pánty:	Typ - REPLIKA HIST.KLUČIEK, povrch: matná mosadz	
	pánty:	Typ - REPLIKA HIST.ZÁVESU, povrch: matná mosadz	
PARAPET VONKAJŠÍ:	plech MEĎ:		
PARAPET VNÚTORNÝ:	smreková doska s profilovanou hranou hr. 30mm:		
SPÔSOB OBNOVY:	Existujúce novodobé okno bude nahradené novým dreveným oknom, kastlovej konštrukcie s krídlami dnu otváracými. Vonkajšie krídlo bude zasklené jedno-sklom skom, vnútorné krídlo izolačným dvojsklom, alt. trojsklom. viď výkres detailov. Ozdobné profily okna je nutné vyrobiť podľa pôvodnej zachovanej predlohy . Vonkajšie krídla budú natreté hnedým odtienom RAL 8008 /olivebraun/, vnútorné krídla budú natreté bielym odtienom RAL 9010 /krémová biela/. Pred realizáciou je potrebné premerať rozmery pôvodného okna!!!!		

TYP B1 REPLIKA HISTORICKÉHO OKNA mierka 1:20



KÓPIA HIST.OKNA\_KRÍDLA DNU OTVÁRAVÉ páška 6750x19=128,250bm