




Typ A7 zachované historické okno mierka 1:20



OBJEKT:	OBNOVA KAŠTIEĽA - ARBORÉTUM MLÝŇANY		
PROJEKT:	ING.ARCH. JARO HRIVNÁK		
TYP STOLÁRSKEJ KONŠTRUKCIE:	POČET:	POLOŽKA Č:	
A7	3ks	1.36, 1.37, 1.38	
POPIS:	OKNO V ZIMNEJ ZÁHRADĚ, VIACKRÍDLOVÉ OKNO DELENÉ ZASKLENNÉ JEDNODUCHÝM a DVOJITÝM ZASKLENÍM		
ROZMER / v x š /:	šírka x výška: 2750x3100		
MATERIÁL:	dubový masív		
FARBA:	slonová kosť RAL: 1013 (potvrdí PÚ NITRA)		
ZASKLENIE:	izolačné jednosklo-historické okno/dvojsklo kópia:		
KOVANIE:	klučky:	existujúce prvky kovania ošetriť a vyčistiť	
	pánty:	existujúce prvky kovania ošetriť a vyčistiť	
PARAPET VONKAJŠÍ:			
PARAPET VNÚTORNÝ:			
SPÔSOB OBNOVY:	Zachované oblúkové okno bude umeleckoremeselne opravené, drevené časti v prípade poškodenia budú vyprotézované, náter bude zrealizovaný ľanovým olejom a ľanovou farbou. Vonkajšie krídla budú natreté hnedým odtienom RAL 8008 /olivebraun/, vnútorné krídla budú natreté bielym odtienom RAL 9010 /krémová biela/. Sklo zachovať, klučky očistiť a ponechať vo výraze mosadze. Pánty a závesy prispôbiť okenným rámom		