


TYP B12
 REPLIKA HISTORICKÉHO OKNA
 mierka 1:20



OBJEKT:	OBNOVA KAŠTIEĽA - ARBORÉTUM MLÝŇANY		
PROJEKT:	ING.ARCH. JARO HRIVNÁK		
TYP ŠTOLARSKÉJ KONŠTRUKCIE:	POČET:	POLOŽKA Č:	
B12	4ks	2.04, 2.08, 2.11, 2.14	
POPIS:	ZASLEPENÉ OKNO KASTLOVEJ KONŠTRUKCIE S OKENICAMI VON OTVÁRAVÝMI		
ROZMER / v x š /:	šírka x výška: 1250x2450		
MATERIÁL:	smrek, alternatíva. dub		
FARBA:	vonk. krídla RAL 8008/olivebraun/, vnúť. krídla RAL 9010/krém. biela/		
ZASKLENIE:	vonkajší rám - jednosklo, vnútorný rám - izolačné dvojsklo		
KOVANIE:	pänty:	Typ - REPLIKA HIST.KLUČIEK, povrch: matná mosadz	
	pänty:	Typ - REPLIKA HIST.ZÁVESU, povrch: farba prispôsob. oken. rámu	
PARAPET VONKAJŠÍ:	plech MEĎ:		
PARAPET VNÚTORNÝ:	smreková doska hr. 30mm:		
SPÔSOB OBNOVY:	V rámci stavebno-historického prieskumu treba zistiť, či okno bolo sekundárne zamurované a podľa toho určiť ďalší postup. Pri plánovanej stavebnej úprave obnovy okien kaštieľa treba novodobé okno v zaslepenej nike nahradiť kópiou okna s okenicami von otváracími. V prípade, že prieskumom bude zistené zamurovanie existujúceho okna, otvor je možné obnoviť a do otvoru vložiť repliku nového kastlového okna s krídlami dnu otváracími – typ B4.		