


Typ B11 REPLIKA HISTORICKÉHO OKNA mierka 1:20



OBJEKT:	OBNOVA KAŠTIEĽA - ARBORÉTUM MLÝŇANY		
PROJEKT:	ING.ARCH. JARO HRIVNÁK		
TYP ŠTOLARSKÉJ KONŠTRUKCIE:	POČET:	POLOŽKA Č:	
B11	2ks	2.05, 2.09	
POPIS:	REPLIKA HISTORICKÉHO OKNA ŠTVORKRÍDLOVÉ OKNO DELENÉ NA TRETINY ZASKLENNÉ JEDNODUCHÝM a DVOJITÝM ZASKLENÍM		
ROZMER / v x š/:	šírka x výška: 1150x2450		
MATERIÁL:	smrek, alternatíva. dub		
FARBA:	vonk. krídla RAL 8008/olivebraun/, vnúr. krídla RAL 9010/krém. biela/		
ZASKLENIE:	vonkajší rám - jednosklo, vnútorný rám - izolačné dvojsklo		
KOVANIE:	pánty:	Typ - REPLIKA HIST.KLUČIEK, povrch: matná mosadz	
	pánty:	Typ - REPLIKA HIST.ZÁVESU, povrch: farba prispôsob. oken. rámu	
PARAPET VONKAJŠÍ:	plech MEĎ:		
PARAPET VNÚTORNÝ:	smreková doska hr. 30mm:		
SPÔSOB OBNOVY:	Existujúce novodobé okno bude nahradené novým dreveným oknom, kastlovej konštrukcie s krídlami dnu otváracími. Vonkajšie krídlo bude zasklené jednosklom skom, vnútorné krídlo izolačným dvojsklom, alt. trojsklom. viď výkres detailov. Ozdobné profily okna je nutné vyrobiť podľa pôvodnej zachovanej predlohy . Vonkajšie krídla budú natreté hnedým odtienom RAL 8008 /olivebraun/, vnútorné krídla budú natreté bielym odtienom RAL 9010 /krémová biela/. Pred realizáciou je potrebné premerať rozmery pôvodného okna!!!		

KÓPIA HIST.OKNA_KRÍDLA DNU OTVÁRAVÉ
páska 6850x2=13,700bm