




OBJEKT:	OBNOVA KAŠTIEĽA - ARBORÉTUM MLÝŇANY		
PRÁDIEK:	ING.ARCH. JARO HRIVNÁK		
TYP STOLARSKEJ KONŠTRUKCIE:	POČET:	POLOŽKA Č: 2.02, 2.03, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25,	
	B10	16ks	
POPIS:	REPLIKA HISTORICKÉHO OKNA ŠTIVORKRÍDLOVÉ OKNO DELENÉ NA TRETINY ZASKLENNÉ JEDNODUCHÝM a DVOJITÝM ZASKLENÍM		
ROZMER / v x š /:	šírka x výška: 1250x2450		
MATERIÁL:	smrek, alternatíva. dub		
FARBA:	vonk. krídla RAL 8008/olivebraun/, vnúr. krídla RAL 9010/krém. biela/ vonkajší rám - jednosklo, vnútorný rám - izolačné dvojsklo		
ZASKLENIE:			
KOVANIE:	pánty:	Typ - REPLIKA HIST.KLUČIEK, povrch: matná mosadz	
	pánty:	Typ - REPLIKA HIST.ZÁVESU, povrch: farba prispôsob. oken. rámu	
PARAPET VONKAJŠÍ:	plech MEĎ:		
PARAPET VNÚTORNÝ:	smreková doska hr. 30mm:		
SPÔSOB OBNOVY:	Existujúce novodobé okno bude nahradené novým dreveným oknom, kastlovej konštrukcie s krídlami dnu otváracími. Vonkajšie krídlo bude zasklené jedno-sklom skom, vnútorné krídlo izolačným dvojsklom, alt. trojsklom. viď výkres detailov. Ozdobné profily okna je nutné vyrobiť podľa pôvodnej zachovanej predlohy . Vonkajšie krídla budú natreté hnedým odtienom RAL 8008 /olivebraun/, vnútorné krídla budú natreté bielym odtienom RAL 9010 /krémová biela/. Pred realizáciou je potrebné premerať rozmery pôvodného okna!!!		

TYP B10    REPLIKA HISTORICKÉHO OKNA    mierka 1:20



KÓPIA HIST.OKNA\_KRÍDLA DNU OTVÁRAVÉ  
páska 7150x16=114,400bm