ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA

Objekt: REKONŠTRUKCIA KRYTINY PRÍSTREŠKU

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval:

Miesto: Veľké Uherce Dátum: 7. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**4 941,468**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**4 941,468**
1	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	48,000	80,004	3 840,192
		3*4*4		48,000		
		Súčet		48,000		
2	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,584	10,779	70,969
3	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,584	14,528	95,652
4	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	164,600	0,473	77,856
		6,584*25		164,600		
		Súčet		164,600		
5	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,584	10,879	71,627
6	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	368,704	1,222	450,556
		6,584*14*4		368,704		
		Súčet		368,704		
7	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	6,584	49,000	322,616
		(2058/2)*0,006398		6,584		
		Súčet		6,584		
8	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1,000	12,000	12,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**121 298,931**
	762	**Konštrukcie tesárske**				**60 765,781**
9	762342812.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	m2	2 058,600	0,749	1 541,891
		7,05*73*4		2 058,600		
		Súčet		2 058,600		
10	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	2 628,000	11,792	30 989,376
		73*4*9		2 628,000		
		Súčet		2 628,000		
11	*605470000200.S*	*Hranoly drevené zo smreku, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí*	*m3*	*36,467*	*744,546*	*27 151,359*
		2638*0,08*0,16		33,766		
		Súčet		33,766		

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA

Objekt: REKONŠTRUKCIA KRYTINY PRÍSTREŠKU

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval:

Miesto: Veľké Uherce Dátum: 7. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	20,244	53,505	1 083,155
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**57 529,653**
13	764171231.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	348,400	8,384	2 920,986
		73*4		292,000		
		7,05*2*4		56,400		
		Súčet		348,400		
14	764171715.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 60 mm, sklon strechy do 30°	m2	2 058,600	26,041	53 608,003
		7,05*73*4		2 058,600		
		Súčet		2 058,600		
15	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	14,192	70,509	1 000,664
	765	**Konštrukcie - krytiny tvrdé**				**3 003,497**
16	765356500.S	Demontáž krytiny sklolaminátovej, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,0023t	m2	2 058,600	1,459	3 003,497
		7,05*73*4		2 058,600		
		Súčet		2 058,600		
		Celkom				**126 240,399**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11