ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA

Objekt: REKONŠTRUKCIA POHYBOVÝCH CHODIEB

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval:

Miesto: Veľké Uherce Dátum: 8. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**14 840,105**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**5 094,193**
1	631312511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	10,328	129,560	1 338,096
		(95,84+110,72)*0,05		10,328		
		Súčet		10,328		
2	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	30,984	121,227	3 756,097
		(95,84+110,72)*0,15		30,984		
		Súčet		30,984		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**7 932,273**
3	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	41,312	83,105	3 433,234
		(95,84+110,72)*0,20		41,312		
		Súčet		41,312		
4	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	90,886	14,528	1 320,392
5	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 363,290	0,473	644,836
		90,886*15		1 363,290		
		Súčet		1 363,290		
6	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	90,886	10,879	988,749
7	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	90,886	17,000	1 545,062
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 813,639**
8	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	91,069	19,915	1 813,639
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**13 293,928**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**1 952,590**
9	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	206,560	4,403	909,484
		(95,84+110,72)		206,560		
		Súčet		206,560		
10	*628310001000*	*Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL*	*m2*	*261,298*	*3,838*	*1 002,862*

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA

Objekt: REKONŠTRUKCIA POHYBOVÝCH CHODIEB

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval:

Miesto: Veľké Uherce Dátum: 8. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		227,216 * 1,15		261,298		
11	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,222	32,933	40,244
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**11 341,338**
12	767995215.S	Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok	kg	2 115,000	2,980	6 302,700
		750"H20		750,000		
		456"HP20		456,000		
		110 "ST1		110,000		
		195 "H10		195,000		
		604 "BR30		604,000		
		Súčet		2 115,000		
13	*143330000900.S*	*Rúra oceľová zváraná čierna 3" (88,9x3,6) s atestom na plyn*	*m*	*24,680*	*19,884*	*490,737*
		10,5+4,2+6,48+3,5		24,680		
		Súčet		24,680		
14	*143330000800.S*	*Rúra oceľová zváraná čierna 2 1/2" (76,1x3,2) s atestom na plyn*	*m*	*84,000*	*14,291*	*1 200,444*
		48+19,2+0,8+16		84,000		
		Súčet		84,000		
15	*143330000700.S*	*Rúra oceľová zváraná čierna 2" (60,3x3,25) s atestom na plyn*	*m*	*236,400*	*11,059*	*2 614,348*
		66,64+13,85+86,55+69,36		236,400		
		Súčet		236,400		
16	*141110009500.S*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 102 mm, hr. steny 4 mm, ozn. 11 353.0.*	*m*	*21,680*	*20,490*	*444,223*
		21,68		21,680		
		Súčet		21,680		
17	*141110011100.S*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 114 mm, hr. steny 5,0 mm, ozn. 11 353.0.*	*m*	*6,500*	*28,681*	*186,427*
		6,5		6,500		
		Súčet		6,500		
18	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,173	47,151	102,459
		Celkom				**28 134,033**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11