ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA
Objekt: REKONŠTRUKCIA A MADERNIZÁCIA

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto: Veľké Uherce

Spracoval:
Dátum: 8. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**3 523,729**
711		**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**3 523,729**
11	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	427,000	4,403	1 880,081
		427		427,000		
		Súčet		427,000		
12	*628310000400*	*Pás asfaltový oxidovaný natavovací Barutekt V 40 K, hr. 3,5 mm vystužené sklenou rohožou*	*m2*	*491,050*	*3,200*	*1 571,360*
		427 * 1,15		491,050		
13	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,195	32,933	72,288
		Celkom				**33 397,119**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA
Objekt: REKONŠTRUKCIA A MADERNIZÁCIA

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto: Veľké Uherce

Spracoval:
Dátum: 8. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**29 873,390**
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**5 017,294**
1	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	10,800	115,821	1 250,867
		0,3*6*2*3		10,800		
		Súčet		10,800		
2	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	75,600	23,020	1 740,312
		((2*6)+(0,3*2))*6		75,600		
		Súčet		75,600		
3	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	75,000	5,843	438,225
4	341361321.S	Výstuž stien a priečok S235 (11373)	t	0,624	2 544,695	1 587,890
		(5,2*40*3)/1000		0,624		
		Súčet		0,624		
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**735,025**
5	465928121.S	Kladenie dlažby dna melioračných kanálov z prefabrik. žľabov na sucho, zal. škár maltou MCs hm. do 60 kg	ks	65,000	5,606	364,390
6	*592270001900.S*	*Žľabovka plytká pre odvod zrážok zo spevnených plôch, lxšxv 500x200x80(55) mm*	*ks*	*66,950*	*5,536*	*370,635*
		65 * 1,03		66,950		
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**19 420,613**
7	631312511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	27,430	129,560	3 553,831
		1,8*32*0,05		2,880		
		427*0,05		21,350		
		0,5*32*0,2		3,200		
		Súčet		27,430		
8	631316032.S	Mazanina z betónu s polypropylénovými vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 120 do 240 mm	m3	64,050	144,172	9 234,217
		427*0,15		64,050		
		Súčet		64,050		
9	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	2,562	2 588,823	6 632,565
		(427/6)*0,036		2,562		
		Súčet		2,562		
	99	**Presun hmôt HSV**				**4 700,458**
10	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	236,026	19,915	4 700,458

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA	JKSO	
Názov objektu	REKONŠTRUKCIA A MADERNIZÁCIA	EČO	
		Miesto	Veľké Uherce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	08.06.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	18 763,96	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	11 109,43	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 743,44	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 780,29	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		33 397,12	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	**Celkové náklady**
		23	Súčet 7, 12, 19-22 — 33 397,12
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 33 397,12 — 6 679,42
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)** — **40 076,54**
		E	**Prípočty a odpočty**
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa — 0,00
Zhotoviteľ		27	Kĺzavá doložka — 0,00
		28	Zvýhodnenie + - — 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka		