KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vikartovce - fotovoltická elektráreň na streche objektu na parc. Č. 1089/4 k.ú. Vikartovce

Objekt:

01 - Zadanie s výkazom výmer

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22.06.2022

Objednávateľ: Vikartovská agrárna spoločnosť a.s.
Hlavná 1002/147
05919 Vikartovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**46 312,20**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	46 312,20	20,00%	9 262,44

Cena s DPH	**v EUR**	**55 574,64**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Vikartovce - fotovoltická elektráreň na streche objektu na parc. Č. 1089/4 k.ú. Vikartovce

Objekt:

01 - Zadanie s výkazom výmer

Miesto: Dátum: 22.06.2022

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

46 312,20

Práce a dodávky

D 1 46 312,20

1			Panel FV455Wp monokrystal Longi	ks	108,000	220,00	23 760,00
2			Konektor MC4 Staubli zástrčka	ks	50,000	2,80	140,00
3			Konektor MC4 Staubli zásuvka	ks	50,000	2,80	140,00
4			Invertor SMA SUNNY Tripower 50kW	ks	1,000	5 250,00	5 250,00
5			Vodič solárny 6mm2	m	1 000,000	1,60	1 600,00
6			Profil trapézový AL	ks	99,000	43,20	4 276,80
7			Úchyt stredový hliníkový	ks	210,000	0,90	189,00
8			Úchyt krajný hliníkový	ks	30,000	0,98	29,40
9			Gumový samolepiaci pás	ks	52,000	7,75	403,00
10			Skrutka samorezná tex + podložka s gumeným tesnením	ks	2 600,000	0,48	1 248,00
11			Rozvádzač sieťovej ochrany	ks	1,000	750,00	750,00
12			Rozvádzač istenia	ks	1,000	560,00	560,00
1			Rúra ohybná 40mm uv	m	200,000	2,78	556,00
2			Matica 4-hranna nerez	ks	200,000	0,22	44,00
3			Skrutka s valcovou hlavou 8x25 nerez	ks	200,000	0,28	56,00
4			Rozvádzač istenia pre jeden string	ks	6,000	180,00	1 080,00
5			Kábel CYKY 5x25mm	m	40,000	22,00	880,00
6			Vodič CYA 16mm	m	60,000	2,50	150,00
7			Montážne práce	ks	1,000	5 200,00	5 200,00