


Legenda hmôt

- jestviúce kónštrukcie obvodové murivo hr. 300mm a prieky hr. 150mm
- jestviúce železobetónové slúpy
- nové kónštrukcie, podlahy, obklady, prieky, okná, dvere, zariadenie predmetly
- nové prieky hr. 150mm z príbelónových tvaroviek na tenkovrstvú lepiacu maltu preklady nad dverami nenosné Porfix 1000 x 150 x 250mm = 9ks • 1200 x 150 x 250mm = 4ks 1500 x 150 x 250mm = 1ks • 2000 x 150 x 250mm = 1ks
- domurované pilierov a nad novými prekladmi z príbelónových tvaroviek hr. 300mm na tenkovrstvú lepiacu maltu
- (Np1) - nosné preklady Porfix 2100 x 250 x 100mm • 2,80m • 5 x 3 = 15ks
- (Gp1) - oceľové preklady v obvodovej stene 2 x 180x80x8-1000mm • 2 x 2ks x 10m x 9,82kg = 38,50kg
- (Gp1) - betónové podlažnice v=150mm z betónu C16/20 + S8/150 x S8/150mm
- (Zb1) - oceľové zábradlie želi 40x40x3,0mm • (4 x 0,9) + (2 x 12) + (2 x 3,5) = 13,0m x 3,41 = 44,40kg
- (Pv1) - podlahová vpusť
- (Rs1) - revízna šachta svetlost 300x300mm hĺbka 400mm od podlahy • šachta bude monolitická z betónu C20/25 hr. sien a dna 100mm izolovaná proti vode slietkovou hydroizoláciou (Schomburg, Mapel) • poklop nerezový 300x300mm (al. žiarožinkovaný)

Legenda miestností

Č.m.	Názov miestností	Plocha /m² /	Podlaha	Povrch, úprava
01	Schody	14,80	mrazuvzdorná dlažba - P1	silen
02	Chodba	13,10	ker. dlažba - protišmyková - P2	stropu
03	Šaňa - ženy	15,00	ker. dlažba - protišmyková - P3	jestviúca šilk. omietka nový keramický obklad
04	Predsieň	05,00	ker. dlažba - protišmyková - P4	
05	Sprcha - ženy	01,80		šilk. omietka nová maiba
06	WC - ženy	01,80		šilk. omietka nová maiba
07	Práčovňa	51,50	ker. dlažba - protišmyková - P5	šilk. omietka nová maiba
08	Sušiareň	19,90		šilk. omietka nová maiba
09	Žehliareň	36,80	ker. dlažba - protišmyková - P2	šilk. omietka nová maiba
10	Chodba	25,80		šilk. omietka nová maiba
11	Kancelária	11,60		šilk. omietka nová maiba
12	Kuchynka - údržba	09,50	ker. dlažba - protišmyková - P3	šilk. omietka nová maiba
13	Šaňa - údržba	11,70		šilk. omietka nová maiba
14	Predsieň	05,10		šilk. omietka nová maiba
15	WC	01,50	ker. dlažba - protišmyková - P4	šilk. omietka nová maiba
16	WC	01,50		šilk. omietka nová maiba
17	Sprcha	01,60		šilk. omietka nová maiba



Výpis okien a dverí

- (Po1) - plastové okno štvorcové 2200x2100mm, otvárávo - sklopné krídla zasklené izolačným trojskom = 8ks
- (Po2) - plastové okno štvorcové 1500x800mm, otvárávo - sklopné krídla zasklené izolačným trojskom = 4ks
- (Po3) - plastové okno jednodelné 600x1200mm, otvárávo - sklopné krídla zasklené izolačným trojskom = 8ks
- (Pd1) - plastové vchodové dvere dvojkrídlové 1300x2100mm s pevným nadsvelikom zasklené izolačným dvojskom (1450x2800) = 2ks
- (Pd2) - plastové vnútorné dvere dvojkrídlové 1300x2100mm s pevným nadsvelikom zasklené izolačným dvojskom (1450x2800) = 1ks
- (Pd3) - plastové vnútorné dvere dvojkrídlové 1300x2100mm do oceľovej zárubne • pravé = 5ks • ľavé = 4ks
- (Dd1) - vnútorné dvere drevené piné hadké 800x1970mm do oceľovej zárubne • pravé = 3ks • ľavé = 1ks
- (Dd1) - vnútorné dvere drevené piné hadké 800x1970mm do oceľovej zárubne • pravé = 3ks • ľavé = 1ks

Projekt pre stavebné úpravy

Projektant	PRO T&TARCH - Ing. Norbert TÓTH		
Investor	Domov sociálnych služieb • Čeláre - Kirt' 189		
Slavba	Rekonštrukcia pracovne DSS Čeláre - Kirt'		
Obsah	Nový stav: pôdorys riešenej časti prízemlia		Č.výkr.
	1:50		5