



Legenda búracích prác

- Vr4 - vyburanie veľkrozemných oceľových okien
- Vr5 - vyburanie drevených zvojených okien
- Vr6 - vyburanie drevených dvojkridlových dverí s nadsvelikom vrálane drevenej zárubne
- Vr8 - vyburanie zvetraľného poteru schodov o hr. 20-40mm
- Vr12 - vyburanie konštrukcie = zníženie parapetov okien o 400mm
- Vr14 - vyburanie otvorov 800 x 1200mm do obvodovej steny pre nové okná
- Vr15 - oľíčenie vonkajšej zvetrakej ometky v rozsahu 30% z riešenej časti = prácovňa
- Vr16 - oľíčenie odulého kábrincového obkladu skla v rozsahu 10% z riešenej časti = prácovňa
- Vr17 - demontáž žľabov = 2 x 30,4m a zvodov 4 x 5,0m - nový náter a spätná montáž
- Vr18 - demontáž dvoch pešuvjúcich zvodov bleskozvodu z čenej fasády

Projekt pre stavebné úpravy

Projektant	PROT&TARCH – Ing. Norbert TÓTH				
Investor	Domov sociálnych služieb * Čeláre – Kirt’ 189				
Stavba	Rekonštrukcia prácovne DSS Čeláre - Kirt’.	Dátum	10/2017	Č.sady	
		Formát	4 A4		
Obsah	Skutkový stav – pohľady	Mierka	1:50	Č.výkr.	4