





## Legenda búracích prác

- (Vr1) - vybúranie podláh nasledovnej skladby: m.č. 04,05,06,07,11,12 - protišmyková dlažba hr. 25mm + cementová malta hr. 15mm
- betónová mazania hr. 60mm + hydroizolácia (lepenka)
  - podkladný betón hr. 100mm + sieťovina S8/150 x S8/150mm
- m.č. 02,08,09 - protišmyková dlažba hr. 25mm + cementová malta hr. 15mm
- betónová mazania hr. 60mm
- m.č.03,10 - povlak PVC + betónová mazania hr. 60mm

- Vr2** – otlčenie keranického obkladu 150x200mm hr. 6mm + lepiaca malta cementovej omietky hr.25mm
- Vr3** – vyburanie vnútorných dverí 600 – 800x1970mm vrátane oceleovej zárubne
- Vr4** – vyburanie veľkorozmerných oceľových okien
- Vr7** – vyburanie železobetónových podstavcov pračiek
- Vr9** – odlíčenie vnútorných omietok hr. cca 25mm od podlahy do v.=1,50m v miestnosti č.07
- Vr10** – vyburanie rýhy š. 350mm do železobetónového podkladného betónu hr. 100mm a výkop rýhy 350x350mm
- Vr11** – výkop rýhy 350x350mm pre nové základy pod priečky
- Vr12** – vyburané konštrukcie = zníženie parapetov okien o 400mm
- Vr13** – vyburanie rýhy š. 600mm do železobetónového podkladného betónu hr. 100mm a výkop rýhy 600x150mm

## Legenda hmot

- |   |   |
|---|---|
|  | jestvujúce konštrukcie obvodové murivo hr. 300mm a priečky hr. 150mm  |
|  | jestvujúce železobetónové stĺpy                                       |
|  | vybúrané konštrukcie (priečky, otvory pre nové okná v obvodovej stene |
|  | vybúrané konštrukcie = zníženie parapetov okien o 400mm $\sqrt{r12}$  |

# Projekt pre stavebné úpravy

Projektant	PRO T&TARCH - Ing. Norbert TÓTH		
Investor	Domov sociálnych služieb * Čeláre - Kirt' 189		
Stavba	Rekonštrukcia prácovne DSS Čeláre - Kirt'.		Č.sady
	Dátum	10/2017	
	Formát	2 A4	
Obsah	Skutkový stav: priečny rez		Č.výkr. 3