



Legenda hmôt a značiek

- jestvujúce konštrukcie
- vybúrané konštrukcie, podlahy, obklady, priečka, dvere, zariadenie predmetu

- (Vr1) - vybúranie podláh nasledovnej skladby: - keramická dlažba 300x300mm, hr. 8mm + lepiaca malta hr. 7mm - betónová mazanina hr. 55mm s rozvodmi podlahového vykurovania - keramická dlažba 100x100mm, hr. 6mm + cementová malta hr. 4mm - betónová mazanina hr. 70mm + hydroizolácia (lepenka) - podkladný betón hr. 100mm + sieťovina S8/150 x S8/150mm
- (Vr2) - otlčenie keramického obkladu 150x200mm hr. 6mm + lepiaca malta
- (Vr3) - demontáž plastových parapetov 300x600mm = 2ks
- (Vr4) - vybúranie vnútorných dverí 800x1970mm vrátane ocefovej zárubne = 2ks
- (Vr5) - vybúranie nadsvelíkov 1 x sklobetón 800x400mm * 1 x drevený 900x400mm
- (Vr6) - demontáž sklopných madiel
- (Vr7) - demontáž častí dreveného obkladu (0,2 + 0,3) x 18m na oboch stranách dverí
- (Vr8) - vybúranie priečky hr. 125mm od podlahy po strop vrátane sklobetónu v.600mm
- (Vp1) - vybúranie podláh nasledovnej skladby: - keramická dlažba 100x100mm, hr. 6mm + lepiaca malta hr. 4mm - perlitbetónová mazanina hr. 65mm + lepenka - drevené debnenie z dosák 25x150mm

- (Vp2) - demontáž obkladu SMREKOL hr. 6,0mm z montovanej priečky a rovného + šikmého stropu
- (Vp3) - demontáž strešného okna 780 x180mm = 2ks
- (Vp4) - vybúranie vnútorných dverí 800x1970mm vrátane ocefovej zárubne = 2ks
- (Vp5) - vybúranie častí priečok hr. 150mm pre posunutú dvere
- (Vp6) - otlčenie keramického obkladu 150x150mm hr. 6mm + lepiaca malta z murovaných priečok

Projekt pre stavebné úpravy

Projektant	PRO T&TARCH - Ing. Norbert TÓTH		
Investor	Domov sociálnych služieb * Čeláre - Kirt' 189		
Stavba	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v počte 4, v budove Breza v areály DSS Čeláre - Kirt'.		Dátum
			09./2017
Obsah	Skutkový stav: schematický priečný rez		Formát
			2 A4
		Mierka	1:50
		Č.výkr.	5