


SO.01-EXISTUJÚCI OBJEKT



LEGENDA MATERIÁLOV

- OPLÁŠŤOVACÍ PANEL, V STREDE MINERÁLNA VLNA HR. 100mm
- PROSTÝ BETÓN (ZÁKLADOVÝ PÁS)
- ŽELEZOBETÓN
- PŮVODNÁ STABILIZOVANÁ ZEMINA
- NASYPANÁ ZEMINA
- ŠTRKOVÝ NÁSYP
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - XPS
- HYDROIZOLÁCIA

POZNÁMKA

- VŠETKÝ ZÁKLADOVÉ PÁSY A PATKA MAJÚ SPODNÚ HRANU NA KÓTE -1,200 A ZÁKLADOVÁ ŠKÁRA JE NIŽŠIE O 100MM, NA KÓTE -1,300.
- HORNÁ HRANA ZÁKLADOVÝCH PÁSOV A PATKY JE NA KÓTE -0,650.
- POD ZÁKLADOVÉ PÁSY A PATKU JE POTREBNÉ UROBIŤ LOŽKO Z PODKLADNÉHO BETÓNU C 16/20, HRÚBKY 100MM.
- BETÓN V ZÁKLADOVÝCH PÁSOCH A V DT TVÁRNICIACH JE TRIEDY C 25//30, VÝSTUŽ ZÁKLADOVEJ KONŠTRUKCIE JE ZAKRESLENÁ V ČASTI STATIKA
- PRED BETONÁŽOU ZÁKLADOV OSADIŤ V MIESTE PRESTUPOV JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ /ZTI/ CHRÁNIČKY.
- PRED REALIZÁCIU PREVERIŤ SKUTOČNÉ GEOLOGICKÉ ZLOŽENIE ZÁKLADOVEJ PODY, PRIZVAŤ STATIKA K PREVIATIU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY.

KAPAR, s.r.o.

ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

±0,000 = +209,039 m n. m.

PROJEKTANT STAVBY: Ing. Mišková	PROJEKTANT OBJEKTU: Ing. Čížmar Peter	VYPRACOVAL: Ing. Čížmar Peter	Telefón: +421 51 77 205 63 Email: kapar@kapar.sk Ateliér: Budovateľská 50, 080 01 Prešov 1
STAVEBNÍK: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	ČÍSLO ZAKÁZKY: 01-10-2022	FORMÁT: 3x4	ISO 9001
MIESTO STAVBY: Košice	STUPEN DOKUMENTÁCIE: DSP/DRS	DÁTUM: JANUÁR 2023	
NÁZOV STAVBY: Košice, ÚKT, Rampová 7 - rekonštrukcia budovy U1 a výstavba garáže	DIEL: ASR	MIERKA: 1:50	PRÍLOHA ČÍSLO: E.1
NÁZOV OBJEKTU: SO.02 Garáž			
NÁZOV PRÍLOHY: Základy			

Tento výkres je originál. Výkresová dokumentácia je chránená podľa AUTORSKÉHO ZÁKONA č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.