




SO.01-EXISTUJÚCI OBJEKT



Autodesk® Tabulka výztuže							
Pol.	Ks	Třída oceli	Ø	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Délka celkem (m)	Hmotnost celkem(kg)
1	10	R	12	65.000	57.72	650.000	577.20
2	199	R	8	2.210	0.87	439.790	173.72
3	402	R	10	1.000	0.62	402.000	248.03
Součet hmotností (kg):						998.95	

Autodesk® Výkaz sítí					
Pol.	Typ	Množství	Rozměry (m)	Hmotnost (kg)	Celková hmotnost (kg)
33	KH 20	1	2.000x3.000	18.18	18.18
Součet hmotností (kg)					18.18

- POZNÁMKY**
- VÝSTUŽ OREZAŤ PODĽA POTREBY / PODĽA DEBNENIA
 - BETÓN C25/30
 - KRYTIE VÝSTUŽE C=50 mm
 - VÝSTUŽ B500B
 - STYKOVANIE PRŮTOV PRESAHOV MIN. 70xØ

AUTOR	Ing. Miškuťová	 <div>MMprojekt, s.r.o. Starý trh 487/50 960 01 Kežmarok</div> <div>web: mmprojekt.sk e-mail: mmprojekt@mmprojekt.sk</div>	
VEDÚCI PROJEKTANT	Ing. Miškuťová		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV MAČIČÁK		
VYPRACOVAL	ING. MIROSLAV MAČIČÁK		
INVESTOR	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky		
NÁZOV STAVBY :		FORMÁT	3x A4
Košice, ÚKT, Rampová 7 - rekonštrukcia budovy U1 a výstavba garáže		DÁTUM	12/2022
		STUPEŇ	PD PRE REALIZÁCIU
		ZÁK. ČÍSLO	
SO.02 Garáž	Základy - ARMOVANIE	MIERKA	1:50
		Č. V.	S01