



## Przedmiar robót 046/AFG/2023-01

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Olkusz w 2023 roku CZĘŚĆ I - Naprawa nawierzchni asfaltowej dróg leśnych nr 76/1, 76/3 i 77 w Leśnictwie Sierbowice

Obiekt	Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Olkusz w 2023 roku CZĘŚĆ I - Naprawa nawierzchni asfaltowej dróg leśnych nr 76/1, 76/3 i 77 w Leśnictwie Sierbowice
Rodzaj robót	Konserwacja dróg
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Lokalizacja	Droga leśna 76/1, 76/3 i 77 w Leśnictwie Sierbowice
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz 32-300 Olkusz ul. Łukasińskiego 3
Inwestor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz 32-300 Olkusz ul. Łukasińskiego 3
Biuro kosztorysowe	A+S Sebastian Szymczyk

---

Sporządził Sebastian Szymczyk

Olkusz, 14 września 2023 r.

**Spis treści**

1. Przedmiar robót	3
2. Tabela elementów	4

## Tabela przedmiaru robót

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Olkusz w 2023 roku CZĘŚĆ I - Naprawa nawierzchni asfaltowej dróg leśnych nr 76/1, 76/3 i 77 w Leśnictwie Sierbowice

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim	km	1,950
2	KNNR 1 0102/05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia średnich od 31-60% powierzchni  180*2/10000	ha	0,036
		razem	ha	0,036
3	Kalkulacja indywidualna	Transport z odpadów gałęzi i krzewów na odległość 1 km	kpl	1,00
4	KNR 2-31 1402/05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km  1950*2*1,0	m2	3 900,00
		razem	m2	3 900,00
5	KNR 2-31 1402/06	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - za każde dalsze 5cm ponad 10cm ścinania z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km (potrącenie do grubości 5 cm) Potrącenie 1x 3,900,00 {poz,4}	m2	3 900,00
		razem	m2	3 900,00
6	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu  5850	m2	5 850,00
		razem	m2	5 850,00
7	KNR AT-03 0102/02	Frezowanie nawierzchni bitumicznych - warstwa ścieralna SMA gr. 4cm  5850*12%	m2	702,000
		razem	m2	702,000
8	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem  5850	m2	5 850,000
		razem	m2	5 850,000
9	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4·cm ANALOGIA w-wa wyrównawcza o średniej grubości 3cm (75kg/m2) - krotność 0,75 Dopłata 0,75x 5,850,00 {poz,8}	m2	5 850,00
		razem	m2	5 850,00
10	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem  5,850,00 {poz,8}	m2	5 850,00
		razem	m2	5 850,00
11	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3·cm  5,850,000 {poz,8}	m2	5 850,000
		razem	m2	5 850,000
12	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy - łączna grubość warstwy 7cm - krotność x4 Dopłata 4x 5,850,000 {poz,8}	m2	5 850,000
		razem	m2	5 850,000
13	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - pobocza  3900	m2	3 900,000
		razem	m2	3 900,000
14	KNR 2-31 0114/07	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 – grubość warstwy po zagęszczeniu – średnio 5 cm  3,900,000 {poz,13}	m2	3 900,000
		razem	m2	3 900,000
15	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - potrącenie do gr. 5 cm Potrącenie 3x 3,900,000 {poz,13}	m2	3 900,000
		razem	m2	3 900,000
16	KNR 2-31 1403/03	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm bez naruszenia skarp - Oczyszczenie rowu z namułu grubości 50 cm Dopłata 1,67x 780+140+135+120	m	1 175,000
		razem	m	1 175,000

**Spis działów przedmiaru robót**

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Olkusz w 2023 roku CZĘŚĆ I - Naprawa nawierzchni asfaltowej dróg leśnych nr 76/1, 76/3 i 77 w Leśnictwie Sierbowice

Nr	Opis
----	------