


POZNÁMKA :

- UZEMNĚNÍ V OBJEKTU BUDE PODROBNĚ POPSÁNO V PROVÁDĚCÍM PD V ČÁSTI ELEKTROINSTALACE – PŘI DOPLŇOVÁNÍ PODLAH NUTNO DOPLNIT A PROPOJIT V RÁMCI OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ.
  - oc.zbuzující síť bude vzájemně provařena, každých 9,0m bude tato síť propojena s uzemněním průběžným vodičem FeZn ø 10mm. – na tyto průběžné vodiče budou vodivě připojeny všechny ocel. stavební konstrukce (sloupky,výztuže, žlaby atd.) –DLE ČSN 33 2000-7-705 čl.705.413.1.1.B (veškeré kovové části v podlaze pospojit=vytáhnou z podlahy na konci stáje a pospojit s ochranným vodičem, hrazením a zemnící soustavou dle projektu elektro.
- VŠECHNY OCELOVÉ KONSTRUKCE VČ.ZÁBRAN V DOSAHU ZVÍŘAT MUSÍ BÝT OPATŘENY ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝM NÁTĚREM (S ATESTEM) VHODNÝM DO STÁJOVÉHO PROSTŘEDÍ, ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY NEBO PONECHÁNY V ČERNÉM PROVEDENÍ, OSTATNÍ OC.KONSTR.OPATŘENY 2x NÁTĚREM
- BETONOVÉ MAZANINY PODLAH ZATÁHNOUT POUZE DŘEVEM, NE OCELÍ, ABY POVRCH NEBYL KLUZKÝ
- NA NOVĚ PROVÁDĚNÝCH PODLAHÁCH PROVÉST PODÉLNÉ NEBO DIAGONÁLNÍ RÝHOVÁNÍ A ZÁROVEŇ ZACHOVAT JEJÍ ROVINNOST
- PODÉLNÉ RÝHOVÁNÍ V KRMIŠTI A HNOJNÝCH CHODBÁCH BUDE VE VZDÁLENOSTI 100/150MM, VEL.RÝHY Š.10–15MM, HL.10–15MM
- RÝHOVÁNÍ V PRŮCHODECH A U NAPAJEDEL PROVÉST RÝHAMI Š.10–15MM, HL.10–15MM A TVOŘÍCÍ KOSOČTVERCE 150/150MM PO ÚHLEM 30°
- NAPÁJECÍ ŽLABY VČ.STAVEBNÍCH ÚPRAV UPŘESNIT DLE PODKLADŮ JEJICH VÝROBCE
- PŘESNÉ ZAKRESLENÍ TECHNOLOGIE – viz.SAMOSTATNÁ ČÁST PD
- ODVĚTRÁNÍ STÁJE – VĚTRACÍ SVINOVACÍ PLACHTA + HŘEBENOVÁ VĚTRACÍ ŠTĚRBINA
- STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ROZVODY ZI, ELEKTRO A STAVEBNÍ DETAILY UPŘESNIT DLE POŽADAVKŮ DODAVATELŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

PRODUKČNÍ STÁJ č.2 – návrh úprav

MĚŘÍTKO 1:100

268 UMÍSŤOVACÍCH MÍST (boxů)

±0,000 = úroveň stávající podlahy krmného stolu ve stáji = ZACHOVÁNA

DRUHY KONSTRUKCÍ:

- Zdivo stávající
- Zdivo vybourané
- Dozdívky – z cihel plných obyčejných
- NOVÉ BETONOVÉ STĚNY (7) – tl.150mm a v.1,5m – dělící a u napaječek
  – stávající fošnové stěny – DEMONTÁŽ

NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY :

(1) – VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY – po demontáži stávající krytiny (vnitřní eternit) bude doplněno nebo vyměněno latování (dř.hranoly 80/150mm) a položena NOVÁ střešní krytina PUR panel tl. 40mm – viz.řez A–B
  – alternativní řešení – nová střešní krytina – trapézový plech

(1a) – VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY – po demontáži stávající krytiny (vnitřní eternit) bude doplněno nebo vyměněno latování (dř.hranoly 80/150mm) a položena NOVÁ střešní krytina PUR panel tl. 100mm – viz.řez A–B

(2) – VÝMĚNA STŘEŠNÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINY – po demontáži stávající stř.větrací štěrbiny š.1,0m bude provedeno osazení NOVÉ VĚTRACÍ ŠTĚRBINY ve shodném rozsahu jako původní štěrbina. Výrobce určí požadavky pro osazení svého výrobku.

(3) – VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH LANOVÝCH LOPAT – NOVÉ LANOVÉ vč. úprav stanovených výrobcem a přesunutí stávajícího agregátu na druhou stranu haly .Stávající trasy lopat – zachovány, provedena demontáž stáv.vedení lopat
  + osazení nového oc. profilu U pro nové vedení lopat včetně NOVÉ podlahy z vodotavebního betonu
  + podélné drážkování v celé šíři chodby

(4) – NOVÉ PODLAHY – ve vyznačených chodbách provedeno demontáž stávajícího gumového povrchu podlah – značeno (G)
  – ve všech hnojných chodbách bude stáv.betonová podlaha VYBOURÁNA do hl.200mm a provedena nová do stáv.úrovně
  ve skladbě – vodostavební beton C25/30 XC4 XA1 se ztužující sítí v tl.150mm + podélné drážkování v celé šíři chodby
  – srovnání podkladu – beton C15/20 tl.50mm
  – stávající podklad

(5) – ÚPRAVA PODLAH – v upravovaných prostorách – doplnění podlahy vodostavebním betonem C25/30 XC4 XA1 se sítí + diagonální drážkování

(6) – VÝMĚNA VŠECH NAPAJEČEK + POSUN VYZNAČENÝCH + ÚPRAVA ZI a EI (přívod a odtok vody upraven dle umístění a požadavků nových napájecích žlabů). VŠECHNY STĚNY U NAPAJEČEK NOVÉ BETONOVÉ TL.150MM, V.1,5M

(7) – NOVÉ BETONOVÉ STĚNY – tl.150mm a v.1,5m – dělící a u napaječek. Stávající fošnové stěny – DEMONTÁŽ

(8) – VÝMĚNA DŘEVĚNÝCH POŽLABNIC – dř.fošny tl.50mm zasunuty do oc.nosníků U

(9) – DOZDĚNÍ STÁV. CELÝCH OTVORŮ vč. DEMONTÁŽE STÁV.DŘ.VRAT
  – cihly obyčejné plné, rozměry jednotlivých otvorů vyznačeny ve výkrese

(10) – VÝMĚNA VRAT – stáv. dř.vrata–DEMONTÁŽ, otvor OPRAVEN + NOVÁ VRATA– do shodného otvoru (3000x3300–3750mm) 3000/3300mm, 3000/3750mm – plastová, rolovací, na elektrický pohon

(11) – VÝMĚNA VRAT – stáv. dř.vrata–DEMONTÁŽ, otvor OPRAVEN + NOVÁ VRATA– do shodného otvoru (2300–2500x2800–3300mm) 2300/3300mm, 2500/2800mm, 2500/3300mm – plastová, rolovací, na ruční (mechanický) pohon

(12) – DOPLNĚNÍ HRAZENÍ – OTEVÍRACÍ BRANKY U OTVORŮ (11) – viz.Technologie

(13) – OSAZENY NOVÉ SHRNOVACÍ PLACHTY (na elektrický pohon) – f.HAZE
  – stávající plachty – DEMONTÁŽ, případná výměna přídavných profilů pro uložení plachty – dle skutečnosti

(14) – ÚPRAVA PODLAH – v krmném stole položena kyselinovzdorná dlažba + žlab

(15) – ÚPRAVA PROPADEL HNOJNÉHO KANÁLU – dle technologie – (pochází poklop s odtokovou mezerou)

(16) – ÚPRAVA STŘEŠNÍHO VĚTRACÍHO OTVORU – demontáž rámů s protiprávanovou sítí a OSAZENÍ SVINOVACÍ PLACHTY –f.HAZE
  – úpravy provedeny dle požadavků výrobce

(17) – VÝMĚNA HRAZENÍ KRMNÉHO STOLU (žlabová zábrana) – viz.Technologie

(18) – VÝMĚNA BRANEK V PŘEHÁNĚCÍ ULIČCE DO DOJÍRNY – viz.Technologie

(19) – VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ EI + NOVÉ OSVĚTLENÍ (na jednotlivé okruhy, přičemž krmný stůl samostatně)
  – provedeno dle platné vyhlášky

(20) – VÝMĚNA ROZVODŮ ZI – včetně přizpůsobení posunutým napaječkám
  – provedeno dle platné vyhlášky