# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20211208
**Stavba:** **Stavebné úpravy výrobnej haly vinárstva, kat.úz. D.Vinodol parc.č. 719/13**

JKSO:
Miesto: Vinodol

KS:
Dátum: 22. 1. 2022

Objednávateľ:
AGROVINOL, spol. s r.o.

IČO: 34102043
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Michal Kozár - PROJECT01

IČO: 43722148
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **168 181,84** |
| | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| DPH základná | 20,00% | **168 181,84** | **33 636,37** |
| znížená | 20,00% | **0,00** | **0,00** |
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **201 818,21** |

**Projektant** **Spracovateľ**

**Ing. Michal Kozár**
**PROJECT01**
IČO:43722148 DIČ:1078237787

Dátum a podpis: 22. 1. '22 Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ** **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20211208
**Stavba: Stavebné úpravy výrobnej haly vinárstva, kat.úz. D.Vinodol parc.č. 719/13**

JKSO:
Miesto: Vinodol

KS:
Dátum: 22. 1. 2022

Objednávateľ:
AGROVINOL, spol. s r.o.
IČO: 34102043
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Michal Kozár - PROJECT01
IČO: 43722148
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **168 181,84** |
| | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| DPH základná | 20,00% | **168 181,84** | **33 636,37** |
| znížená | 20,00% | **0,00** | **0,00** |
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **201 818,21** |

| **Projektant** | | **Spracovateľ** | |
|---|---|---|---|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
| **Objednávateľ** | | **Zhotoviteľ** | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20211208

**Stavba:** **Stavebné úpravy výrobnej haly vinárstva, kat.úz. D.Vinodol parc.č. 719/13**

Miesto: **Vinodol** Dátum: 22. 1. 2022

Objednávateľ: AGROVINOL, spol. s r.o. Projektant: Ing. Michal Kozár - PROJECT01

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtov** | | **168 181,84** | **201 818,21** |
| **SO 01** | **Stavebné úpravy haly** | 168 181,84 | 201 818,21 |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy výrobnej haly vinárstva, kat.úz. D.Vinodol parc.č. 719/13

Objekt:

**SO 01 - Stavebné úpravy haly**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | Vinodol | Dátum: | 22. 1. 2022 |
| Objednávateľ: | AGROVINOL, spol. s r.o. | Projektant: | Ing. Michal Kozár - PROJECT01 |
| Zhotoviteľ: | | Spracovateľ: | |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | **168 181,84** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 26 248,05 |
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | 375,64 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 10 992,89 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 10 806,79 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 4 072,73 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 131 933,79 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 4 037,99 |
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 1 000,00 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 7 839,57 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 4 294,00 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 113 618,38 |
| 783 - Nátery | 677,00 |
| 784 - Maľby | 466,85 |
| M - Práce a dodávky M | 10 000,00 |
| 21-M - Elektromontáže | 10 000,00 |

# ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy výrobnej haly vinárstva, kat.úz. D.Vinodol parc.č. 719/13

Objekt:

**SO 01 - Stavebné úpravy haly**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | Vinodol | Dátum: | 22. 1. 2022 |
| Objednávateľ: | AGROVINOL, spol. s r.o. | Projektant: | Ing. Michal Kozár - PROJECT01 |
| Zhotoviteľ: | | Spracovateľ: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **168 181,84** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 26 248,05 | |
| | D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | | | | 375,64 | |
| 1 | K | 311233141.S | Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry | m3 | 2,009 | 186,98 | 375,64 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | "domurovanie soklu :"0,3*3,94*1,7 | | 2,009 | | | |
| | D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 10 992,89 | |
| 2 | K | 612421321.S | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých | m2 | 112,540 | 3,16 | 355,63 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | "vnútorný sokel 1.01 :" | | | | | |
| | VV | | ((22,16+14,63)*2-3,94-4,2+0,38*2)*1,7 | | 112,540 | | | |
| 3 | K | 612460152.S | Príprava vnútorného podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm | m2 | 13,396 | 5,24 | 70,20 | cs cenekon 2022 01 |
| 4 | K | 612460364.S | Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm | m2 | 13,396 | 9,84 | 131,82 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | "domurovanie soklu :"3,94*2*1,7 | | 13,396 | | | |
| 5 | K | 622454111.S | Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 10% hladkých hladených | m2 | 115,535 | 3,29 | 380,11 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | "vonkajší sokel :" | | | | | |
| | VV | | (5,15+31,78*2-4,3*2+15,39-5,0*2)*1,75+1,4*0,65 | | 115,535 | | | |
| 6 | K | 622461032.S | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm | m2 | 115,535 | 13,42 | 1 550,48 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | "vonkajší sokel :" | | | | | |
| | VV | | (5,15+31,78*2-4,3*2+15,39-5,0*2)*1,75+1,4*0,65 | | 115,535 | | | |
| 7 | K | 622481119.S | Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 115,535 | 8,05 | 930,06 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | "vonkajší sokel :" | | | | | |
| | VV | | (5,15+31,78*2-4,3*2+15,39-5,0*2)*1,75+1,4*0,65 | | 115,535 | | | |
| 8 | K | 631316075.S | Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 25/30 hr. 100 mm | m2 | 324,200 | 15,12 | 4 901,90 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | "1.01 :"324,2 | | 324,200 | | | |
| 9 | K | 631316113.S | Povrchová úprava vsypovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy, korundom, stredne ťažká prevádzka, hr. vsypu 2 mm | m2 | 324,200 | 7,25 | 2 350,45 | cs cenekon 2022 01 |
| 10 | K | 632001021.S | Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE | m | 70,180 | 0,24 | 16,84 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | (22,16+14,63)*2-4,2+0,4*2 | | 70,180 | | | |
| *11* | *M* | *283320004800.S* | *Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií* | *m* | *71,584* | *0,33* | *23,62* | *cs cenekon 2022 01* |
| | VV | | 70,18*1,02 | | 71,584 | | | |
| 12 | K | 634920011.S | Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky do 5 mm | m | 102,840 | 2,74 | 281,78 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | 14,63*4+22,16*2 | | 102,840 | | | |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 10 806,79 | |
| 13 | K | 919726511.S | Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm | m | 102,840 | 4,77 | 490,55 | cs cenekon 2022 01 |
| 14 | K | 935R01 | D+M podlahový celonerezový štrbinový žľab so spádovaným dnom | m | 22,000 | 168,00 | 3 696,00 | |
| 15 | K | 941942001.S | Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m | m2 | 1 451,040 | 1,78 | 2 582,85 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | "fasáda :"(31,78*2+15,39*2)*6,0 | | 566,040 | | | |
| | VV | | "interiér :"(22,0*2+14,0*2)*5,0+17,5*6*5,0 | | 885,000 | | | |
| | VV | | Súčet | | 1 451,040 | | | |
| 16 | K | 941942901.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m | m2 | 1 451,040 | 0,84 | 1 218,87 | cs cenekon 2022 01 |
| 17 | K | 941942801.S | Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m | m2 | 1 451,040 | 1,48 | 2 147,54 | cs cenekon 2022 01 |
| 18 | K | 968071115.S | Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t | m | 64,000 | 4,96 | 317,44 | cs cenekon 2022 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | (2,3+0,9)*2*10 | | 64,000 | | | |
| 19 | K | 968071116.S | Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t | m | 25,280 | 4,96 | 125,39 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | (4,3+4,17*2)*2 | | 25,280 | | | |
| 20 | K | 968071137.S | Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2 | ks | 4,000 | 5,12 | 20,48 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | 2*2 | | 4,000 | | | |
| 21 | K | 978015221.S | Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t | m2 | 115,535 | 0,24 | 27,73 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | "vonkajší sokel :" | | | | | |
| | VV | | (5,15+31,78*2-4,3*2+15,39-5,0*2)*1,75+1,4*0,65 | | 115,535 | | | |
| 22 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 4,815 | 13,88 | 66,83 | cs cenekon 2022 01 |
| 23 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 48,150 | 0,44 | 21,19 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | 4,815*10 'Prepočítané koeficientom množstva | | 48,150 | | | |
| 24 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 1,048 | 40,00 | 41,92 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | 1,048 | | 1,048 | | | |
| 25 | K | 979089312.S | Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné | t | 3,767 | 0,00 | 0,00 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | "výkup ocele do šrotu :"0,468+3,299 | | 3,767 | | | |
| 26 | K | 9R001 | Úprava betónového nájazdu do haly pri vrátach | ks | 1,000 | 50,00 | 50,00 | |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 4 072,73 | |
| 27 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 108,635 | 37,49 | 4 072,73 | cs cenekon 2022 01 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 131 933,79 | |
| | D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 4 037,99 | |
| 28 | K | 711111001.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 326,170 | 0,25 | 81,54 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | "1.01 :"324,2 | | 324,200 | | | |
| | VV | | "pod domurovaný sokel :"3,94*0,5 | | 1,970 | | | |
| | VV | | Súčet | | 326,170 | | | |
| *29* | *M* | *246170000900.S* | *Lak asfaltový penetračný* | *t* | *0,113* | *1 944,77* | *219,76* | *cs cenekon 2022 01* |
| | VV | | "0,3 kg/m2 :"326,17*0,3/1000*1,15 | | 0,113 | | | |
| 30 | K | 711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 326,170 | 4,38 | 1 428,62 | cs cenekon 2022 01 |
| *31* | *M* | *628310001200.S* | *Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou* | *m2* | *375,096* | *5,96* | *2 235,57* | *cs cenekon 2022 01* |
| | VV | | 326,17*1,15 | | 375,096 | | | |
| 32 | K | 998711101.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 2,213 | 32,76 | 72,50 | cs cenekon 2022 01 |
| | D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | | | | 1 000,00 | |
| 33 | K | 721R01 | Napojenie podlahového žľabu do existujúcej žumpy (D+M potrubia, zemné práce, skúšky) | súbor | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | D | 764 | Konštrukcie klampiarske | | | | 7 839,57 | |
| 34 | K | 764352427.S | Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm | m | 64,000 | 30,64 | 1 960,96 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | 32,0*2 | | 64,000 | | | |
| 35 | K | 764352810.S | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t | m | 64,000 | 1,03 | 65,92 | cs cenekon 2022 01 |
| 36 | K | 764359436.S | Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm | ks | 4,000 | 62,08 | 248,32 | cs cenekon 2022 01 |
| 37 | K | 764391420.S | Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm | m | 33,600 | 17,04 | 572,54 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | 2*8,4*2 | | 33,600 | | | |
| 38 | K | 764391840.S | Demontáž ostatných strešných prvkov záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm, -0,00250t | m | 33,600 | 0,89 | 29,90 | cs cenekon 2022 01 |
| 39 | K | 764393440.S | Hrebeň strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm | m | 32,000 | 22,31 | 713,92 | cs cenekon 2022 01 |
| 40 | K | 764393830.S | Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t | m | 2,000 | 0,70 | 1,40 | cs cenekon 2022 01 |
| 41 | K | 764410410.S | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 100 mm | m | 23,000 | 7,84 | 180,32 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | "okná :"2,3*10 | | 23,000 | | | |
| 42 | K | 764410420.S | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 160 mm | m | 65,700 | 10,37 | 681,31 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | "ukončenie stenového panelu nad soklom :"5,15+31,78*2-4,2*2+15,39-5,0*2 | | 65,700 | | | |
| 43 | K | 764410850.S | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 65,700 | 1,37 | 90,01 | cs cenekon 2022 01 |
| 44 | K | 764421460.S | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 400 mm | m | 8,400 | 21,52 | 180,77 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | "nadpražie vrát :"4,2*2 | | 8,400 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | K | 764421484.S | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 700 mm | m | 64,000 | 34,52 | 2 209,28 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | "odkvapová rímsa :"32,0*2 | | 64,000 | | | |
| 46 | K | 764454453.S | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm | m | 28,000 | 28,88 | 808,64 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | 7,0*4 | | 28,000 | | | |
| 47 | K | 764454802.S | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t | m | 28,000 | 1,03 | 28,84 | cs cenekon 2022 01 |
| 48 | K | 998764102.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,962 | 70,10 | 67,44 | cs cenekon 2022 01 |
| | D | 766 | Konštrukcie stolárske | | | | 4 294,00 | |
| 49 | K | 766621081.S | Montáž okna plastového na PUR penu | m | 1,000 | 9,24 | 9,24 | cs cenekon 2022 01 |
| *50* | *M* | *6114100087R* | *Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 2300x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil* | *ks* | *10,000* | *350,00* | *3 500,00* | |
| 51 | K | 766694153.S | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm | ks | 10,000 | 19,06 | 190,60 | cs cenekon 2022 01 |
| *52* | *M* | *611560000600.S* | *Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech* | *m* | *23,000* | *24,09* | *554,07* | *cs cenekon 2022 01* |
| | VV | | 10*2,3 | | 23,000 | | | |
| 53 | K | 998766102.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 1,009 | 39,73 | 40,09 | cs cenekon 2022 01 |
| | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 113 618,38 | |
| 54 | K | 767134802.S | Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, -0,00900 t | m2 | 366,579 | 2,67 | 978,77 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | 94,34*4,85-(5*2+10,24)*1,7-4,3*4,17*2-2,3*0,9*10 | | 366,579 | | | |
| 55 | K | 767135221.S | Montáž stien a priečok z kovových lamiel FEAL TA 150 na pomocnú konštrukciu | m2 | 293,111 | 9,43 | 2 764,04 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | 73,58*4,42-4,3*4,17-2,9*0,9*8+3,94*1,7 | | 293,111 | | | |
| *56* | *M* | *553R01* | *obkladové lamely z plechu so zámkom s povrchovou úpravou* | *m2* | *301,904* | *40,00* | *12 076,16* | |
| | VV | | 293,111*1,03 | | 301,904 | | | |
| 57 | K | 767R099 | D+M podkladného roštu pre obkladové lamely stien a podhľadov | m2 | 293,111 | 15,00 | 4 396,67 | |
| 58 | K | 767397102.S | Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 80 do 120 mm | m2 | 537,600 | 12,52 | 6 730,75 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | 2*8,4*32,0 | | 537,600 | | | |
| *59* | *M* | *553260001800.S* | *Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 120 mm* | *m2* | *548,352* | *47,19* | *25 876,73* | *cs cenekon 2022 01* |
| | VV | | 537,6*1,02 | | 548,352 | | | |
| 60 | K | 767411112.S | Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky nad 100 do 150 mm | m2 | 410,936 | 19,42 | 7 980,38 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | (31,98*2+15,49*2)*4,85+15,49*2*1,7/2-(5*2+10,24)*(3,4-1,7)-4,2*(4,07-1,6)*2-2,3*0,9*10 | | 410,936 | | | |
| *61* | *M* | *553250002800.S* | *Panel sendvičový z tvrdej polyuretánovej peny PIR stenový so skrytým spojom oceľový plášť š. 1050 mm hr. jadra 100 mm* | *m2* | *419,155* | *44,59* | *18 690,12* | *cs cenekon 2022 01* |
| | VV | | 410,936*1,02 | | 419,155 | | | |
| 62 | K | 767583343.S | Montáž podhľadov lamelových systém FEAL TA 150, s plochou nad 20 m2 | m2 | 324,200 | 12,35 | 4 003,87 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | "1.01 :"324,2 | | 324,200 | | | |
| *63* | *M* | *553R01* | *obkladové lamely z plechu so zámkom s povrchovou úpravou* | *m2* | *333,926* | *40,00* | *13 357,04* | |
| | VV | | 324,2*1,03 | | 333,926 | | | |
| 64 | K | 767R099 | D+M podkladného roštu pre obkladové lamely stien a podhľadov | m2 | 324,200 | 15,00 | 4 863,00 | |
| 65 | K | 767658357.S | Montáž sekcionálnej brány s integrovanými dverami pozink farebný plochy nad 13 m2 | ks | 2,000 | 609,21 | 1 218,42 | cs cenekon 2022 01 |
| *66* | *M* | *55341006170R* | *Brána sekcionálna zateplená pozink farbený s elektrickým pohonom a integrovanými dverami, hrúbka panelu 40 mm, vxš 4200x4070 mm* | *ks* | *2,000* | *5 000,00* | *10 000,00* | |
| 67 | K | 998767102.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 14,256 | 47,87 | 682,43 | cs cenekon 2022 01 |
| | D | 783 | Nátery | | | | 677,00 | |
| 68 | K | 783201811.S | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním | m2 | 50,000 | 1,26 | 63,00 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | "rezerva na opravu náterov oceľ.k-cií :"50 | | 50,000 | | | |
| 69 | K | 783222100.S | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm | m2 | 100,000 | 6,14 | 614,00 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | "rezerva na opravu náterov oceľ.k-cií :"100 | | 100,000 | | | |
| | D | 784 | Maľby | | | | 466,85 | |
| 70 | K | 784410120.S | Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných,savých podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 112,224 | 1,31 | 147,01 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | "vnútorný sokel 1.01 :" | | | | | |
| | VV | | ((22,16+14,63)*2-4,2+0,38*2)*1,6 | | 112,224 | | | |
| 71 | K | 784410501.S | Prebrúsenie a oprášenie hrubozrnných povrchov výšky do 3,80 m | m2 | 112,224 | 0,16 | 17,96 | cs cenekon 2022 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | K | 784454502.S | Maľby z maliarskych zmesí na báze syntetickej živice ručne nanášané, dvojnásobné základné na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 112,224 | 2,69 | 301,88 | cs cenekon 2022 01 |
| | VV | | "vnútorný sokel 1.01 :" | | | | | |
| | VV | | ((22,16+14,63)*2-4,2+0,38*2)*1,6 | | 112,224 | | | |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 10 000,00 | |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 10 000,00 | |
| 73 | K | 21EL1 | D+M vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácia (rozvádzač, svetelné a zásuvkové rozvody) | súbor | 1,000 | 8 800,00 | 8 800,00 | |
| 74 | K | 21EL2 | D+M bleskozvodu a zemniacej sústavy | súbor | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 | |