REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20211208
Stavba: Stavebné úpravy výrobnej haly vinárstva, kat.úz. D.Vinodol parc.č. 719/13

JKSO:
Miesto: Vinodol

KS:
Dátum: 22. 1. 2022

Objednávateľ:
AGROVINOL, spol. s r.o.

IČO: 34102043
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Michal Kozár - PROJECT01

IČO: 43722148
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**0,00**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**0,00**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20211208

Stavba: **Stavebné úpravy výrobnej haly vinárstva, kat.úz. D.Vinodol parc.č. 719/13**

Miesto:	**Vinodol**	Dátum:	22. 1. 2022
Objednávateľ:	AGROVINOL, spol. s r.o.	Projektant:	Ing. Michal Kozár - PROJECT01
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**0,00**	**0,00**
SO 01	**Stavebné úpravy haly**	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy výrobnej haly vinárstva, kat.úz. D.Vinodol parc.č. 719/13

Objekt:

SO 01 - Stavebné úpravy haly

Miesto:	Vinodol	Dátum:	22. 1. 2022
Objednávateľ:	AGROVINOL, spol. s r.o.	Projektant:	Ing. Michal Kozár - PROJECT01
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Nátery	0,00
784 - Maľby	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy výrobnej haly vinárstva, kat.úz. D.Vinodol parc.č. 719/13

Objekt:

SO 01 - Stavebné úpravy haly

Miesto:	Vinodol	Dátum:	22. 1. 2022
Objednávateľ:	AGROVINOL, spol. s r.o.	Projektant:	Ing. Michal Kozár - PROJECT01
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu							**0,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				0,00	
1	K	311233141.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	2,009		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		"domurovanie soklu :"0,3*3,94*1,7		2,009			
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	
2	K	612421321.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	112,540		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		"vnútorný sokel 1.01 :"					
	VV		((22,16+14,63)*2-3,94-4,2+0,38*2)*1,7		112,540			
3	K	612460152.S	Príprava vnútorného podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	13,396		0,00	cs cenekon 2022 01
4	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	13,396		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		"domurovanie soklu :"3,94*2*1,7		13,396			
5	K	622454111.S	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 10% hladkých hladených	m2	115,535		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		"vonkajší sokel :"					
	VV		(5,15+31,78*2-4,3*2+15,39-5,0*2)*1,75+1,4*0,65		115,535			
6	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	115,535		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		"vonkajší sokel :"					
	VV		(5,15+31,78*2-4,3*2+15,39-5,0*2)*1,75+1,4*0,65		115,535			
7	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	115,535		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		"vonkajší sokel :"					
	VV		(5,15+31,78*2-4,3*2+15,39-5,0*2)*1,75+1,4*0,65		115,535			
8	K	631316075.S	Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 25/30 hr. 100 mm	m2	324,200		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		"1.01 :"324,2		324,200			
9	K	631316113.S	Povrchová úprava vsypovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy, korundom, stredne ťažká prevádzka, hr. vsypu 2 mm	m2	324,200		0,00	cs cenekon 2022 01
10	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	70,180		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		(22,16+14,63)*2-4,2+0,4*2		70,180			
11	*M*	*283320004800.S*	*Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií*	*m*	*71,584*		*0,00*	*cs cenekon 2022 01*
	VV		70,18*1,02		71,584			
12	K	634920011.S	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky do 5 mm	m	102,840		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		14,63*4+22,16*2		102,840			
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	
13	K	919726511.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	102,840		0,00	cs cenekon 2022 01
14	K	935R01	D+M podlahový celonerezový štrbinový žľab so spádovaným dnom	m	22,000		0,00	
15	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 451,040		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		"fasáda :"(31,78*2+15,39*2)*6,0		566,040			
	VV		"interiér :"(22,0*2+14,0*2)*5,0+17,5*6*5,0		885,000			
	VV		Súčet		1 451,040			
16	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 451,040		0,00	cs cenekon 2022 01
17	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 451,040		0,00	cs cenekon 2022 01
18	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	64,000		0,00	cs cenekon 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
	VV		(2,3+0,9)*2*10		64,000			
19	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	25,280		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		(4,3+4,17*2)*2		25,280			
20	K	968071137.S	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2	ks	4,000		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		2*2		4,000			
21	K	978015221.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	115,535		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		"vonkajší sokel :"					
	VV		(5,15+31,78*2-4,3*2+15,39-5,0*2)*1,75+1,4*0,65		115,535			
22	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,815		0,00	cs cenekon 2022 01
23	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	48,150		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		4,815*10 'Prepočítané koeficientom množstva		48,150			
24	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,048		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		1,048		1,048			
25	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	3,767		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		"výkup ocele do šrotu :"0,468+3,299		3,767			
26	K	9R001	Úprava betónového nájazdu do haly pri vrátach	ks	1,000		0,00	
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00	
27	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	108,635		0,00	cs cenekon 2022 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	
28	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	326,170		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		"1.01 :"324,2		324,200			
	VV		"pod domurovaný sokel :"3,94*0,5		1,970			
	VV		Súčet		326,170			
29	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,113*		*0,00*	*cs cenekon 2022 01*
	VV		"0,3 kg/m2 :"326,17*0,3/1000*1,15		0,113			
30	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	326,170		0,00	cs cenekon 2022 01
31	*M*	*628310001200.S*	*Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou*	*m2*	*375,096*		*0,00*	*cs cenekon 2022 01*
	VV		326,17*1,15		375,096			
32	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,213		0,00	cs cenekon 2022 01
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				0,00	
33	K	721R01	Napojenie podlahového žľabu do existujúcej žumpy (D+M potrubia, zemné práce, skúšky)	súbor	1,000		0,00	
	D	764	Konštrukcie klampiarske				0,00	
34	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	64,000		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		32,0*2		64,000			
35	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	64,000		0,00	cs cenekon 2022 01
36	K	764359436.S	Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	4,000		0,00	cs cenekon 2022 01
37	K	764391420.S	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm	m	33,600		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		2*8,4*2		33,600			
38	K	764391840.S	Demontáž ostatných strešných prvkov záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm, -0,00250t	m	33,600		0,00	cs cenekon 2022 01
39	K	764393440.S	Hrebeň strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm	m	32,000		0,00	cs cenekon 2022 01
40	K	764393830.S	Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t	m	2,000		0,00	cs cenekon 2022 01
41	K	764410410.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 100 mm	m	23,000		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		"okná :"2,3*10		23,000			
42	K	764410420.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 160 mm	m	65,700		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		"ukončenie stenového panelu nad soklom :"5,15+31,78*2-4,2*2+15,39-5,0*2		65,700			
43	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	65,700		0,00	cs cenekon 2022 01
44	K	764421460.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 400 mm	m	8,400		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		"nadpražie vrát :"4,2*2		8,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
45	K	764421484.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 700 mm	m	64,000		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		"odkvapová rímsa :"32,0*2		64,000			
46	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	28,000		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		7,0*4		28,000			
47	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	28,000		0,00	cs cenekon 2022 01
48	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,962		0,00	cs cenekon 2022 01
	D	766	Konštrukcie stolárske				0,00	
49	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	1,000		0,00	cs cenekon 2022 01
50	*M*	*6114100087R*	*Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 2300x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil*	*ks*	*10,000*		*0,00*	
51	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	10,000		0,00	cs cenekon 2022 01
52	*M*	*611560000600.S*	*Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech*	*m*	*23,000*		*0,00*	*cs cenekon 2022 01*
	VV		10*2,3		23,000			
53	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,009		0,00	cs cenekon 2022 01
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	
54	K	767134802.S	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, -0,00900 t	m2	366,579		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		94,34*4,85-(5*2+10,24)*1,7-4,3*4,17*2-2,3*0,9*10		366,579			
55	K	767135221.S	Montáž stien a priečok z kovových lamiel FEAL TA 150 na pomocnú konštrukciu	m2	293,111		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		73,58*4,42-4,3*4,17-2,9*0,9*8+3,94*1,7		293,111			
56	*M*	*553R01*	*obkladové lamely z plechu so zámkom s povrchovou úpravou*	*m2*	*301,904*		*0,00*	
	VV		293,111*1,03		301,904			
57	K	767R099	D+M podkladného roštu pre obkladové lamely stien a podhľadov	m2	293,111		0,00	
58	K	767397102.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 80 do 120 mm	m2	537,600		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		2*8,4*32,0		537,600			
59	*M*	*553260001800.S*	*Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 120 mm*	*m2*	*548,352*		*0,00*	*cs cenekon 2022 01*
	VV		537,6*1,02		548,352			
60	K	767411112.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky nad 100 do 150 mm	m2	410,936		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		(31,98*2+15,49*2)*4,85+15,49*2*1,7/2-(5*2+10,24)*(3,4-1,7)-4,2*(4,07-1,6)*2-2,3*0,9*10		410,936			
61	*M*	*553250002800.S*	*Panel sendvičový z tvrdej polyuretánovej peny PIR stenový so skrytým spojom oceľový plášť š. 1050 mm hr. jadra 100 mm*	*m2*	*419,155*		*0,00*	*cs cenekon 2022 01*
	VV		410,936*1,02		419,155			
62	K	767583343.S	Montáž podhľadov lamelových systém FEAL TA 150, s plochou nad 20 m2	m2	324,200		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		"1.01 :"324,2		324,200			
63	*M*	*553R01*	*obkladové lamely z plechu so zámkom s povrchovou úpravou*	*m2*	*333,926*		*0,00*	
	VV		324,2*1,03		333,926			
64	K	767R099	D+M podkladného roštu pre obkladové lamely stien a podhľadov	m2	324,200		0,00	
65	K	767658357.S	Montáž sekcionálnej brány s integrovanými dverami pozink farebný plochy nad 13 m2	ks	2,000		0,00	cs cenekon 2022 01
66	*M*	*55341006170R*	*Brána sekcionálna zateplená pozink farbený s elektrickým pohonom a integrovanými dverami, hrúbka panelu 40 mm, vxš 4200x4070 mm*	*ks*	*2,000*		*0,00*	
67	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	14,256		0,00	cs cenekon 2022 01
	D	783	Nátery				0,00	
68	K	783201811.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	50,000		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		"rezerva na opravu náterov oceľ.k-cií :"50		50,000			
69	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	100,000		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		"rezerva na opravu náterov oceľ.k-cií :"100		100,000			
	D	784	Maľby				0,00	
70	K	784410120.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných,savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	112,224		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		"vnútorný sokel 1.01 :"					
	VV		((22,16+14,63)*2-4,2+0,38*2)*1,6		112,224			
71	K	784410501.S	Prebrúsenie a oprášenie hrubozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	112,224		0,00	cs cenekon 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
72	K	784454502.S	Maľby z maliarskych zmesí na báze syntetickej živice ručne nanášané, dvojnásobné základné na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	112,224		0,00	cs cenekon 2022 01
	VV		"vnútorný sokel 1.01 :"					
	VV		((22,16+14,63)*2-4,2+0,38*2)*1,6		112,224			
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	21-M	Elektromontáže				0,00	
73	K	21EL1	D+M vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácia (rozvádzač, svetelné a zásuvkové rozvody)	súbor	1,000		0,00	
74	K	21EL2	D+M bleskozvodu a zemniacej sústavy	súbor	1,000		0,00	