ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení; (ďalej len „zmluva")

Čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:
Názov: **Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote**
Sídlo: Nový Život 97, 930 38 Nový Život
Zastúpený: Ing. Ján Pisarčík - predseda družstva
Mag. András Mészáros – podpredseda predstavenstva
IČO: 00191604
DIČ: 2020369109
IČ DPH: SK2020369109

(ďalej len „**objednávateľ**")

ZHOTOVITEĽ:
Názov: **AVAL s.r.o.**
Sídlo: Horné Chlebany 92
Zastúpený: Jana Jakubíková, konateľka spoločnosti
IČO: 31439080
DIČ: 2020418026
IČ DPH: SK2020418026
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK93 1100 0000 0029 4207 5857
Email: aval@aval.sk
Telefón: 0915 281 939
(ďalej len „**zhotoviteľ**")

Čl. 2
ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na realizáciu zákazky: „**PRESTAVBA VODÁRNE NA ROZRÁBKÁREŇ MÄSA S PODNIKOVOU PREDAJŇOU**", ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť so zhotoviteľom pri vykonávaní diela, vykonané práce a dodávky prevziať spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a zaplatiť cenu za vykonanie diela, to všetko podľa nižšie uvedených podmienok.

2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok odborných skúsenosti a prostriedkov najmä finančných, personálnych a materiálnych, aby zhotovil pre objednávateľa dielo podľa čl. 3 tejto zmluvy, podľa dohodnutých podmienok a zároveň riadne a včas.

2.4 Zhotoviteľ akceptuje právo objednávateľa nerealizovať predmet zákazky - stavebné dielo alebo jeho časť, pokiaľ nebude mať zabezpečené jeho financovanie.

2.5 Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom „**PRESTAVBA VODÁRNE NA ROZRÁBKÁREŇ MÄSA S PODNIKOVOU PREDAJŇOU**" zadávaním zákazky v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 v aktuálnom znení k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade s výzvou a súťažnými podkladmi vrátane ich príloh a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.

Čl. 3

PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo **„PRESTAVBA VODÁRNE NA ROZRÁBKÁREŇ MÄSA S PODNIKOVOU PREDAJŇOU"** (ďalej len „dielo" alebo „stavba") a záväzok objednávateľa zaplatiť za vykonané dielo cenu dohodnutú v čl. 5 tejto zmluvy.

3.2 Predmetom zákazky je realizácia diela podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovali: ING.ARCH.DANIEL HANUSZ, ING. LÁSZLÓ GÁNYOVICS

3.3 Miesto plnenia: **Katastrálne územie obce Vojtechovce, parcela číslo E 364/2, C 151/1, 395/1, 395/18, 395/50, 395/51, 395/53, 395/54**

3.4 Predmetom zákazky je prestavba budovy vodárne na rozrabkáreň mäsa s podnikovou predajňou. Podrobný popis prác vo vecnom a finančnom vyjadrení je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce v rozsahu podľa predloženej ponuky.
Prestavba budovy vodárne na rozrábkareň mäsa s podnikovou predajňou zahŕňa najmä zosilnenie a obalenie jestvujúcej oceľovej konštrukcie PPR panelmi, dostavbu oceľovej konštrukcie v časti predajne, ktorá sa tiež obalí PIR panelmi. Strešnú konštrukciu oceľovej časti bude tvoriť trapézový plech. Stropnú konštrukciu bude tvoriť podhľad z PIR sendvičových panelov. Panely sú navrhnuté s rešpektovaním hygienických požiadaviek pre daný typ prevádzky. Priestory jestvujúcej budovy budú obalené PUR/PIR panelmi hr.40/80mm podľa účelu miestnosti. Podhľad bude riešený rovnakým spôsobom. Budova je napojená na elektrickú energiu a vlastný zdroj pitnej vody zo studne jestvujúcimi prípojkami. Odkanalizovanie objektu bude riešené navrhovanými prípojkami do kanalizačnej betónovej žumpy. Kanalizácia objektu bude rozdelená na dve časti, splaškovú a tukovú kanalizáciu. Oba rozvody budú odvádzané do spoločnej žumpy, avšak na tukovej kanalizácií je potrebné osadiť lapač tukov a kontrolnú šachtu pred napojením na žumpu.

3.3 Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje postupovať samostatne, zhotoviť dielo na svoje náklady vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo v súlade s touto zmluvou a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.

3.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

3.5 **Informácie o predmete zákazky:**

Názov projektu:	Rekonštrukcia objektu na rozrábkareň mäsa s podnikovou predajňou v obci Nový Život a nákup špeciálnych nákladných vozidiel
Poskytovateľ:	Pôdohospodárska platobná agentúra
Číslo výzvy:	51/PRV/2021 – Aktualizácia č. 4
Operačný program:	Program rozvoja vidieka SR 2014-2022 (ďalej len „PRV")
Opatrenie:	4 - Investície do hmotného majetku
Podopatrenie:	4.2– Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Fond:	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí

Čl.4
TERMÍN PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

4.1.1 Vykonať dielo v termíne:

- **do 4 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska Objednávateľom a prevzatia staveniska Zhotoviteľom.**

4.1.2 Začať realizáciu diela v termíne:

- **do 7 kalendárnych dní od odovzdania a prevzatia staveniska**

4.2 Protokolárne odovzdanie staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi nastane **do 5 piatich pracovných dní** od doručenia písomného vyzvania Objednávateľa na začatie plnenia tejto zmluvy.

4.3 V prípade odôvodnenej potreby zmeny termínu realizácie diela sa zmluvné strany zaväzujú po vzájomnej dohode a po vypracovaní písomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom budú dohodnuté všetky podmienky zmeny v uskutočnení diela, akceptovať zmenu termínu realizácie diela.

4.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, resp. vyššej moci, pričom čas realizácie diela sa predĺži o túto dobu. Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavby k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžiadajú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prácami naviac oproti výkazu výmer, predĺži sa po vzájomnom odsúhlasení zmluvných strán termín dokončenia stavby o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a prác naviac.

4.5 Termín je splnený úplným dokončením diela, resp. jeho samostatnej časti, teda podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby, resp. jednotlivých častí stavby oboma zmluvnými stranami. Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby neprechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele ani žiadnej jeho časti, pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s drobnými vadami a nedorobkami nebrániacemu užívaniu diela. K prechodu nebezpečenstva škody na diele na objednávateľa dochádza až úplným odstránením všetkých vád a nedorobkov vytknutých pri odovzdaní diela v zápise o odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí diela, inak odovzdaním diela. V prípade zistenia, že dielo má vady a nedorobky brániace jeho užívaniu, môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať. Pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s vadou alebo nedorobkom, nezbavuje sa týmto zhotoviteľ povinnosti vadu alebo nedorobok odstrániť.

4.6 Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie termínu ukončenia realizácie diela upozorňovať. Nedodržaním termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.

Čl.5
CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Cena diela v rozsahu plnenia podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov Výzvy na predloženie cenovej ponuky a je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Zmluvná cena bez DPH :		**216 661,70 €**
Sadzba DPH a výška DPH:	DPH 20%	43 332,34 €
Zmluvná cena celkom, vrátane DPH :		**259 994,04 €**

(*slovom*: dvestopäťdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatštyri EUR, štyri centy)

Súčasťou tejto zmluvy o dielo je rozpočet, ako jej príloha č.1.

5.2 DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela.

5.3 Cena likvidácie odpadu je súčasťou dohodnutej ceny diela.

5.4 V cene sú zahrnuté i príslušné náklady spojené s vybudovaním, prevádzkovaním a likvidáciou zariadenia staveniska.

5.5 V cene nie sú zahrnuté:
a) náklady na práce nepredvídané, práce naviac neobsiahnuté v podkladoch na vypracovanie cenovej ponuky, ktoré boli predložené objednávateľom pre vypracovanie ceny,
b) prípady dohodnutého rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy,
c) zmeny zákonnej sadzby DPH,
d) okolnosti vyššej moci.
Tieto úpravy ceny sa zmluvné strany dohodli riešiť písomným dodatkom k zmluve o dielo.

5.6 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané, pričom zhotoviteľ môže fakturovať vykonané práce maximálne raz mesačne. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok (zálohu).

5.7 Po ukončení diela vystaví zhotoviteľ konečnú faktúru do 15 dní. Konečná faktúra bude pozostávať zo súpisu mesačných faktúr, doplnená o fakturáciu prác za posledné nevyfakturované obdobie a celkový súpis vykonaných prác potvrdených objednávateľom podľa cenovej kalkulácie

5.8 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na overenie správnosti súpis vykonaných prác a dodávok v 3 (troch) vyhotoveniach. Objednávateľ (zástupca objednávateľa) potvrdí súpis v lehote do 3 pracovných dní po jeho obdržaní podpisom, v súlade s bodom 5.7.

5.9 Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr **14 kalendárnych dní** odo dňa jej doručenia.

5.10 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
- číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
- dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
- meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
- poradové číslo faktúry,
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu IBAN, na ktorý sa má platiť,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby,

- text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela

5.11 V prípade odôvodnených a nepredvídaných prác naviac sa vyhotoví zápis a tieto budú predmetom prerokovania s objednávateľom, vrátane ocenenia podľa jednotkových cien uvedených v jednotlivých položkách podľa prílohy č.1 Ponukový rozpočet zhotoviteľa a fakturované zhotoviteľom na základe vopred odsúhlasenej ceny a súpisu prác nad rámec dohodnutej ceny. Faktúra musí byť zreteľne označená názvom: FAKTÚRA – NAVIAC PRÁCE

5.12 V prípade nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 5.11, t. j. ak uvedená položka nebude v Ponukovom rozpočte zhotoviteľa, budú tieto naviac práce ocenené individuálnou kalkuláciou vo výške ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách, maximálne však do výšky rozpočtových cien uvedených v aktuálnej verzii databázy CENEKON.

5.13 V prípade, že nastane situácia podľa bodu 5.11, zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce"). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dodatky k tejto zmluve budú uzatvorené iba v prípade ak ich uzavretie bude v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

5.14 **Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, ak sa časť diela na podnet objednávateľa nebude realizovať. Uvedená skutočnosť bude oznámená zhotoviteľovi.**

5.15 Peňažný záväzok objednávateľa bude splnený pripísaním príslušnej čiastky na bankový účet zhotoviteľa.

Čl.6
STAVENISKO

6.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko naraz ako celok. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí staveniska musí byť uvedené, že stavenisko je v stave umožňujúcom začatie diela v súlade so zmluvou.

6.2 Stavenisko bude spôsobilé na nehatené vykonávanie stavebných prác. Stavenisko bude bez právnych a faktických nedostatkov a bez nárokov tretích osôb počas celej doby realizácie diela. Prípadné nedostatky zistené pri preberaní staveniska, pokiaľ nebudú prekážať jeho prevzatiu, budú uvedené v zápisnici o prevzatí staveniska a objednávateľ je povinný ich odstrániť v lehotách tam uvedených, a pokiaľ tieto nebudú stanovené, potom do 7 kalendárnych dní od spísania zápisnice o prevzatí staveniska.

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá na prevzatom stavenisku za poriadok a čistotu, za správne ukladanie materiálov a konštrukcií, za ochranu životného prostredia počas realizácie diela a zaväzuje sa na svoj náklad odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti.

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vyčistenie prípadne znečistených komunikácií, ktoré používa v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti.

6.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky stanovené vyhláškou č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie požiarnej ochrany, zabezpečenie a vybavenia pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.

6.6 Objednávateľ prehlasuje, že na stavbe bude vykonávať počas celej doby realizácie diela inžiniersku činnosť investorskú.

6.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že vedením stavby so stálou prítomnosťou poverí **Ing. Patrika Saska**.

Čl.7
SPLNENIE DODÁVKY

7.1 Zhotoviteľ vykoná stavebné práce v odbornej kvalite podľa platných STN, odborové normy, technické predpisy, všeobecne platných právnych predpisov, podmienok stavebných projektov, zápisov a dohôd medzi objednávateľom a zhotoviteľom a vyjadrenia verejno-právnych orgánov a inštitúcií.

7.2 V priebehu realizácie diela budú použité materiály vyšpecifikované cenovou ponukou, ktoré spĺňajú vlastnosti dané ustanovením § 47 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) v platnom znení a sú doložené dokladmi o ich kvalite v súlade so zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela po ukončení diela, resp. jeho samostatnej časti.

7.4 Dodávka diela sa bude považovať za splnenú po jej riadnom vykonaní podľa tejto zmluvy tak, že je pripravená na odovzdanie a prevzatie. Povinnosť dodať dielo objednávateľovi sa splní riadnym odovzdaním dojednanej

dodávky. Povinnosť prevziať dodávku diela je splnená vyhlásením objednávateľa v zápisnici o odovzdaní a prevzatí, že dodávku preberá.

7.5 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi, a to najneskôr 4 kalendárne dni vopred, kedy je predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu zhotoviteľa objednávateľ zvolá preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program prehliadky a odovzdania diela. Objednávateľ je povinný prevziať dielo, ak bolo riadne vykonané.

7.6 Z odovzdávacieho a preberacieho konania je zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať tieto doklady:

a) popis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok a zmien stavby pred jej dokončením,
b) certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií (zák. č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nehorších predpisov)
c) stavebný (montážny) denník.

7.7 O odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti, spíše objednávateľ so zhotoviteľom zápisnicu, ktorú podpíšu zástupcovia zmluvných strán. V zápisnici musí byť prehlásené, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ ho preberá. Zápisnica musí obsahovať i posúdenie diela po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke. Spísaním a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela sa dodávka diela považuje za splnenú.

7.8 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo s prípadnými nedostatkami a nedorobkami, ak tieto nebránia jeho funkčnosti a plneniu účelu za splnenia dohodnutých podmienok.

Čl. 8
ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ preberá všetky záväzky za kvalitu svojej práce, je povinný vykonať činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom je povinný rešpektovať platné STN a všeobecné platné právne predpisy. Zhotoviteľ ručí za to, že práce, ktoré vykonával zodpovedajú kvalite podľa tejto zmluvy, normám, a že túto kvalitu majú aj v čase preberacieho konania a počas záručnej doby.

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované dielo, bude trvať **60 mesiacov**. Záruka začína plynúť odo dňa písomného odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho časti bez vád a nedorobkov. Uvedená záručná doba sa netýka výrobkov a dodávok, ktorých výrobcovia zaručujú inú záručnú dobu. Na ne sa vzťahuje záručná doba deklarovaná výrobcom, a to minimálne v rozsahu stanovenom zákonom..

8.4 Zjavné vady, t.j. nedostatky a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť zapísané v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s dohodnutými termínmi ich odstránenia.

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu plnenia, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, ktoré objednávateľ zistí v záručnej lehote a ktoré včas písomne reklamuje.

8.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po oznámení vady objednávateľom vykonať šetrenie ohľadne vady a informovať objednávateľa o charaktere vady, jej rozsahu, dôvodoch a príčinách, a navrhovanom spôsobe a termíne jej odstránenia. V prípade, že bude možné vadu odstrániť viacerými spôsobmi, je zhotoviteľ povinný tieto spôsoby oznámiť objednávateľovi a podať mu všetky dostupné a relevantné informácie o ich vhodnosti. Právo výberu spôsobu odstránenia vady má v každom jednotlivom prípade objednávateľ.

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstránením vád predmetu tejto zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom a vady odstrániť bezplatne v čo najkratšom technicky možnom čase za súčinnosti objednávateľa, ktorý mu umožní prístup na stavenisko. V prípade, že zhotoviteľ nepristúpi k odstráneniu zistených vád v uvedenej lehote, môže objednávateľ vykonať opravu na vlastné náklady a je oprávnený si výšku týchto nákladov uplatniť u zhotoviteľa.

8.8 Pokiaľ by odstránenie vád bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez odstránenia vady.

8.9 Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 14 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia.

Čl. 9
ZMLUVNÉ SANKCIE

9.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných sankciách:

9.1.1 Ak bude zhotoviteľ z dôvodu na jeho strane v omeškaní s odovzdaním diela uvedeného v čl. 3. bod 3.1 tejto zmluvy a dielo nebude riadne ukončené a odovzdané zhotoviteľom v termíne dohodnutom v čl. 4. bod 4.1 tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú sankciu vo výške

0,03% z ceny celého diela vrátane DPH, podľa čl. 5, bod 5.1 a to za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

9.1.2 V prípade zistenia vady diela pri odovzdaní diela objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na vadu a určí mu primeranú dodatočnú lehotu, na odstránenie vady diela. Za omeškanie s odstránením vady diela v určenej dodatočnej lehote zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi za každú vadu, a za každý deň omeškania s jej odstránením zmluvnú sankciu vo výške 100,- eur vrátane DPH (slovom: jednosto eur vrátane DPH). Zmluvnú sankciu v rovnakej výške zaplatí zhotoviteľ aj v prípade omeškania s odstraňovaním reklamovaných vád v záručnej dobe. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

9.1.3 V prípade nesprístupnenia stavebného denníka pre potreby objednávateľa alebo stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v stavebnom denníku v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná sankcia vo výške 20,- eur vrátane DPH (slovom dvadsať eur vrátane DPH) za každý deň nesprístupnenia stavebného denníka alebo nevykonania denného zápisu. Uvedenú zmluvnú sankciu je možné uložiť opakovane.

9.1.4 V prípade omeškania objednávateľa s uhradením faktúr uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky vrátane DPH za každý deň omeškania.

9.2 Zmluvná sankcia patrí objednávateľovi za každé jedno porušenie povinnosti zhotoviteľom osobitne.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený popri nároku na zmluvnú sankciu podľa tohto článku tejto zmluvy požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody v celom rozsahu, ktorá mu takýmto porušením povinnosti vznikla.

9.4 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku tejto zmluvy majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných sankcií použijú písomnú formu s lehotou splatnosti 30 kalendárnych dní od jej doručenia. Zmluvná sankcia bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú sankciu.

Čl.10
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1 V prípade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, môžu od tejto zmluvy zmluvné strany odstúpiť podľa ustanovení zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Objednávateľ má ďalej právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch nepodstatného a podstatného porušenia zmluvy. Objednávateľ má tiež právo od tejto zmluvy okamžite odstúpiť v prípade, keď bude na zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, keď bude na zhotoviteľa vyhlásený konkurz, začaté reštrukturalizačné konanie, alebo povolená reštrukturalizácia.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností jednou zmluvnou stranou, druhá zmluvná strana má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

10.3 Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúceho ustanovenia sa považujú:

10.3.1 ak zhotoviteľ alebo objednávateľ nebude plniť úlohy z kontrolných porád stavby, ktoré majú vplyv na kvalitu prác a stanovenú lehotu výstavby,

10.3.2 ak zhotoviteľ z dôvodu na jeho strane nesplní ktorýkoľvek z termínov uvedených v článku 4 „Termín plnenia" tejto zmluvy,

10.3.3 ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými predpismi,

10.3.4 porušenie povinností zhotoviteľa pri vykonávaní diela dohodnutých v zmluve o dielo, a ak je na to písomne upozornený a napriek tomu nezjedná nápravu,

10.3.5 neprevzatie staveniska zhotoviteľom,

10.3.6 ak zhotoviteľ z dôvodu na jeho strane neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní alebo počas záručnej doby v lehote určenej podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy,

10.3.7 vadné plnenie zhotoviteľa,

10.3.8 omeškanie objednávateľa s plnením finančných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy trvajúce dlhší čas ako 30 kalendárnych dní od ich splatnosti,

10.3.9 podstatné porušenia zmluvy definované v iných ustanoveniach tejto zmluvy .

10.4 Za nepodstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje každé porušenie zmluvy, okrem porušení zmluvy definovaných v tejto zmluve ako podstatné porušenie tejto zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia tejto zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy len v prípade, že zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju zmluvnú povinnosť ani napriek písomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatočnej lehoty v trvaní najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá jej bola na splnenie tejto zmluvnej povinnosti poskytnutá. V písomnom upozornení musí byť podrobne špecifikované porušenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote. V prípade

neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote má zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.

10.5 V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác na základe vykonanej inventarizácie na stavbe.

10.6 V prípade, že ktorákoľvek strana odstúpi od tejto zmluvy, musí písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručiť druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Ak nie je možné doručiť písomnosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán na adresu uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy a iná adresa nie je druhej zmluvnej strane známa, písomnosť sa považuje dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi za doručenú, a to aj vtedy, ak sa zmluvná strana, ktorej mala byť písomnosť doručená o tom nedozvie. Písomnosti sa takto považujú za doručené aj v prípade, ak sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľná s poznámkou adresát „neznámy" alebo „nezastihnutý" za predpokladu, že adresa adresáta bola uvedená správne.

Čl.11
OSTATNÉ ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.

11.2 Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.1 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy záväzku. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

11.3 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných poradách stavby, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby s účasťou zástupcu objednávateľa.

11.4 Zhotovované dielo je majetkom objednávateľa až po zaplatení ceny.

11.5 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné škody na zhotovovanom diele, majetku objednávateľa alebo na majetku tretích osôb, pokiaľ vznikli v súvislosti s jeho prácami počas realizácie predmetu diela až do zápisničného odovzdania diela objednávateľovi.

11.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo zastaviť výkon dojednaných prác. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác zo strany objednávateľa, strany vzájomne odsúhlasia rozpracovanosť prác a vykonajú finančné vyrovnanie podľa preukázaných nákladov. Zmluvné strany si v prípade prerušenia prác dohodnú nové termíny plnenia.

11.7 V prípade vzniku sporu v akejkoľvek veci týkajúcej sa predmetu tejto zmluvy o dielo, strany sa budú snažiť tento vyriešiť hlavne mimosúdnou cestou a predložia spor na riešenie svojim štatutárnym zástupcom.

11.8 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

11.9 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne, alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takého práce a použitý materiál nebudú zhotoviteľovi objednávateľom uhradené.

11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať objednávateľom požadované prípadné práce naviac priamo súvisiace s predmetom tejto zmluvy, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované práce naviac nie sú zahrnuté do ponukového rozpočtu. Takéto práce sa ocenia podľa článku 5, bod 5.11 a 5.12 tejto zmluvy. Všetky úpravy, nezrealizované práce a práce naviac budú zhotoviteľom a objednávateľom zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku (resp. v samostatnom dokumente), a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien, vo forme písomného dodatku k tejto zmluve.

Čl.12
AUDITNÁ DOLOŽKA

12.1 Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči dodávateľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.

12.2 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Riadiaci orgán/ Sprostredkovateľský orgán a ním poverené osoby;
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

12.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou / auditom / overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly / auditu / overovania na mieste v stanovenej lehote.

Čl. 13
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade uplynutia jedného dňa, odo dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.

13.2. Ustanovenia Zmluvy o plnení zákazky, uvedené v článku 3, je zakázané čiastočne alebo úplne upraviť (dodatkom alebo jednostranne) v rozpore s vyššie uvedeným alebo ich zo Zmluvy o plnení zákazky čiastočne alebo úplne vypustiť.

13.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.

13.4. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom neskoršieho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

13.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých tri exemplár sú určené pre objednávateľa a jeden exemplár je určený pre zhotoviteľa.

13.6. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.

13.7. Práva a povinností vyplývajúcich z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.

13.8. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s jej obsahom, rozumejú mu a vyhlasujú, že zmluvu nepodpísali v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

13.9. Prílohy k Zmluve, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť sú:
Príloha č. 1 - Cenová ponuka Zhotoviteľa (Ocenený výkaz výmer)
Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 3 - Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

V Novom Živote, dňa: 7.12.2023

V Horných Chlebanoch, dňa: 7. 12. 2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Jana Jakubíková
konateľka spoločnosti
AVAL s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1386-1
Stavba: **Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou**

JKSO:
Miesto: Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1

KS:
Dátum: 12.11.2023.

Objednávateľ:
Poľnohospodásrke družstvo so sídlom v Novom Živote

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany

IČO: 31439080
IČ DPH: SK2020418026

Projektant:
YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**216 661,70**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**216 661,70**	**43 332,34**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**259 994,04**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1386-1

Stavba: **Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou**

Miesto: **Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1**
Dátum: 12.11.2023.

Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote
Projektant: YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.

Zhotoviteľ: AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**216 661,70**	**259 994,04**
1386-0	SO-00 Príprava územia, búracie práce	1 193,45	1 432,14
1386-1	SO-01 Prestavba budovy vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou	196 427,67	235 713,20
1386-1-1	Stavebné práce	91 226,78	109 472,14
1386-1-2	Zdravotechnika	15 445,06	18 534,07
1386-1-3	Chladenie	45 938,00	55 125,60
1386-1-4	Elektroinštalácia	9 257,83	11 109,40
1386-1-5	Vzduchotechnika	34 560,00	41 472,00
1386-2	SO-02 Spevnené plochy a parkoviská	11 010,77	13 212,92
1386-3	SO-03 Oplotenie	8 029,81	9 635,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou
Objekt:
1386-0 - SO-00 Príprava územia, búracie práce

JKSO:
Miesto: Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1

KS:
Dátum: 12.11.2023.

Objednávateľ:
Poľnohospodásrke družstvo so sídlom v Novom Živote

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany

IČO: 31439080
IČ DPH: SK2020418026

Projektant:
YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 193,45
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**1 193,45**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	1 193,45	20,00%	238,69

Cena s DPH	**v EUR**	**1 432,14**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou
Objekt:
1386-0 - SO-00 Príprava územia, búracie práce

Miesto:	Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1	Dátum:	12.11.2023.
Objednávateľ:	Poľnohospodásrke družstvo so sídlom v Novom Živote	Projektant:	YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.
Zhotoviteľ:	AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**1 193,45**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 157,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 157,85
PSV - Práce a dodávky PSV	35,60
764 - Konštrukcie klampiarske	35,60
2) Ostatné náklady	**0,00**
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 193,45**

ROZPOČET

Stavba:
Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou
Objekt:
1386-0 - SO-00 Príprava územia, búracie práce

Miesto: Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1 Dátum: 12.11.2023.

Objednávateľ: Poľnohospodásrke družstvo so sídlom v Novom Živote Projektant: YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.

Zhotoviteľ: AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 193,453**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 157,852
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 157,852
1	K	963042819.S	Búranie schodiskových stupňov betónových zhotovených na mieste, -0,07000t	m	0,403	112,000	45,136
	VV		1,80*0,40*0,32		0,230		
	VV		1,35*0,40*0,32		0,173		
	VV		Súčet		0,403		
2	K	968071137.S	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2	ks	1,000	0,900	0,900
3	K	968072559.S	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	7,364	19,990	147,206
	VV		2,80*2,63		7,364		
4	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	8,000	0,890	7,120
5	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	1,000	0,910	0,910
6	K	968081126.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	1,000	1,120	1,120
7	K	968082354.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy do 1 m2, -0,07400t	m2	3,918	22,000	86,196
	VV		0,92*0,60		0,552		
	VV		0,90*0,60*3		1,620		
	VV		0,91*0,60		0,546		
	VV		1,00*0,60*2		1,200		
	VV		Súčet		3,918		
8	K	968082355.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	1,598	21,020	33,590
	VV		1,065*1,50		1,598		
9	K	968082455.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t	m2	1,995	22,020	43,930
	VV		0,95*2,10		1,995		
10	K	968082456.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	3,000	21,920	65,760
	VV		1,20*2,50		3,000		
11	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	2,711	42,090	114,106
	VV		"vybúranie otvoru 1/B"				
	VV		1,35*2,10*0,40		1,134		
	VV		-(2,10-0,95)*1,05*0,40		-0,483		
	VV		1,10*1,50*0,40		0,660		
	VV		1,75*1,00*0,40*2		1,400		
	VV		Súčet		2,711		
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,617	12,020	79,536
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	99,255	0,520	51,613
	VV		6,617*15 'Prepočítané koeficientom množstva		99,255		
14	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,617	9,900	65,508
15	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,111	59,000	301,549
16	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,956	112,000	107,072
17	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,550	12,000	6,600
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				35,601
	D	764	Konštrukcie klampiarske				35,601
18	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	7,595	1,250	9,494
	VV		1,065+0,92+0,90*3+0,91+1,00*2		7,595		
19	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	20,720	1,260	26,107

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"demontáž oplechovania atiky - ozn.5/B)				
VV			(12,50+4,11+4,11)		20,720		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou
Objekt:
1386-1 - SO-01 Prestavba budovy vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou
Časť:
1386-1-1 - Stavebné práce

JKSO:
Miesto: Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1
KS:
Dátum: 12.11.2023.

Objednávateľ:
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany
IČO: 31439080
IČ DPH: SK2020418026

Projektant:
YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	91 226,78
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**91 226,78**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	91 226,78	20,00%	18 245,36

Cena s DPH	v EUR	**109 472,14**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou
Objekt:
1386-1 - SO-01 Prestavba budovy vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou
Časť:
1386-1-1 - Stavebné práce

Miesto:	Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1	Dátum:	12.11.2023.
Objednávateľ:	Poľnohospodásrke družstvo so sídlom v Novom Živote	Projektant:	YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.
Zhotoviteľ:	AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**91 226,78**
HSV - Práce a dodávky HSV	16 249,02
1 - Zemné práce	416,01
2 - Zakladanie	6 249,63
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	3 330,84
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 935,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 647,87
99 - Presun hmôt HSV	669,45
PSV - Práce a dodávky PSV	54 758,82
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 619,68
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	751,35
713 - Izolácie tepelné	458,91
764 - Konštrukcie klampiarske	1 367,74
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	90,19
766 - Konštrukcie stolárske	22 074,90
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	22 484,74
777 - Podlahy syntetické	4 146,09
781 - Obklady	509,33
783 - Nátery	1 142,16
784 - Maľby	113,75
M - Práce a dodávky M	20 218,94
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	20 218,94

2) Ostatné náklady	**0,00**
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**91 226,78**

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou

Objekt:

1386-1 - SO-01 Prestavba budovy vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou

Časť:

1386-1-1 - Stavebné práce

Miesto:	Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1	Dátum:	12.11.2023.
Objednávateľ:	Poľnohospodásrke družstvo so sídlom v Novom Živote	Projektant:	YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.
Zhotoviteľ:	AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**91 226,783**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				16 249,021
	D	1	Zemné práce				416,006
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,439	22,090	120,148
	VV		" z kóty -0,32 na kótu -0,45"				
	VV		8,902*4,70*0,13		5,439		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,632	6,550	10,690
	VV		5,439*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva		1,632		
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,800	32,000	249,600
	VV		" z kóty -0,45 na kótu -1,10"				
	VV		"ZP1.1"				
	VV		20,00*0,60*0,65		7,800		
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,340	15,200	35,568
	VV		7,8*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva		2,340		
	D	2	Zakladanie				6 249,629
5	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	14,387	112,000	1 611,344
	VV		"PB1.1"				
	VV		" z kóty -0,15 na kótu -0,30"				
	VV		4,45*5,391*0,15		3,598		
	VV		4,45*1,058*0,15/2		0,353		
	VV		" na kótu -0,30 - vyrovnávacia vrtsva hr.150-210 mm"				
	VV		12,50*1,919*0,15		3,598		
	VV		12,50*(4,629-1,919)*0,15/2		2,541		
	VV		12,50*1,919*0,21/2		2,519		
	VV		12,50*(4,629-1,919)*0,21/2/2		1,778		
	VV		Súčet		14,387		
6	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4,606	17,120	78,855
	VV		3,55*0,15		0,533		
	VV		1,20*0,15		0,180		
	VV		1,001*0,15		0,150		
	VV		12,896*0,21		2,708		
	VV		4,929*0,21		1,035		
	VV		Súčet		4,606		
7	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	0,533	3,650	1,945
8	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,683	1 699,000	1 160,417
9	K	274271051.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	2,003	212,000	424,636
	VV		"DT1.1- z kóty -0,30 na kótu -0,55"				
	VV		(3,01+4,576+4,391+3,65+0,40)*0,40*0,25		1,603		
	VV		"DT1.1- z kóty -0,03 na kótu -0,55"				
	VV		(1,20+0,80)*0,40*0,50		0,400		
	VV		Súčet		2,003		
10	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	0,600	114,000	68,400
	VV		" z kóty -1,05 na kótu -1,10"				
	VV		"ZP1.1"				
	VV		20,00*0,60*0,05		0,600		
11	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	6,000	116,800	700,800
	VV		" z kóty -0,55 na kótu -1,05"				
	VV		"ZP1.1"				
	VV		20,00*0,60*0,50		6,000		
12	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,081	1 722,000	1 861,482

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	279321312.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,583	118,020	68,806
	VV		"BH 1.1"				
	VV		"z kóty -0,15 na kótu +0,00"				
	VV		4,619*0,15*0,15		0,104		
	VV		(5,524+4,576+0,858)*0,15*0,15		0,247		
	VV		(0,983+4,30)*0,15*0,15		0,119		
	VV		(0,553+4,479)*0,15*0,15		0,113		
	VV		Súčet		0,583		
14	K	279351101.S	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-dielce	m2	11,966	18,820	225,200
	VV		"BH 1.1 - debnenie spolu so základovou doskou"				
	VV		"z kóty -0,30 na kótu +0,00"				
	VV		4,619*(0,30+0,15)		2,079		
	VV		0,30*7*0,15		0,315		
	VV		(5,524+4,576+0,858)*(0,30+0,15)		4,931		
	VV		(0,983+4,30)*(0,30+0,15)		2,377		
	VV		(0,553+4,479)*(0,30+0,15)		2,264		
	VV		Súčet		11,966		
15	K	279351102.S	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	m2	11,966	3,990	47,744
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				3 330,840
16	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú	m3	3,443	299,120	1 029,870
	VV		"zamurovanie pri okne 1/B"				
	VV		1,065*1,50*0,40		0,639		
	VV		-(2,10-0,95)*(1,50-0,405)*0,40		-0,504		
	VV		0,90*0,60*0,40*3		0,648		
	VV		0,91*0,60*0,40		0,218		
	VV		0,92*0,60*0,40		0,221		
	VV		0,95*2,10*0,40		0,798		
	VV		0,855*2,54*0,40		0,869		
	VV		0,545*2,54*0,40		0,554		
	VV		Súčet		3,443		
17	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm-P3	ks	15,000	14,660	219,900
18	K	317160314.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm-P4	ks	5,000	16,880	84,400
19	K	317165244	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm-P2	ks	1,000	178,000	178,000
20	K	317165302	Nenosný preklad YTONG šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm-P1	ks	5,000	55,000	275,000
21	K	340238233	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (100x599x249)	m2	37,305	31,090	1 159,812
	VV		(2,31+1,945+2,79)*3,00		21,135		
	VV		(1,78+1,53+0,10+1,90+1,78)*3,00		21,270		
	VV		-0,80*2,10*3		-5,040		
	VV		-0,90*2,10		-1,890		
	VV		1,24*3,00		3,720		
	VV		-0,90*2,10		-1,890		
	VV		Súčet		37,305		
22	K	340238234	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (125x599x249)	m2	11,625	33,020	383,858
	VV		(1,80+2,075)*3,00		11,625		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 935,235
23	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	67,794	0,900	61,015
	VV		"m.č.1.08"				
	VV		(3,60+2,25+1,95)*2,85		22,230		
	VV		-0,90*2,10		-1,890		
	VV		"m.č.1.04"				
	VV		(1,97+1,53+2,31)*2,85		16,559		
	VV		-0,80*2,10		-1,680		
	VV		-0,90*2,10		-1,890		
	VV		"m.č.1.05"				
	VV		(2,31+1,90+2,79)*2,85		19,950		
	VV		-0,80*2,10*2		-3,360		
	VV		"m.č.1.06"				
	VV		(1,78+1,78+1,55)*2,85		14,564		
	VV		-0,80*2,10*2		-3,360		
	VV		"m.č.1.07"				
	VV		(1,78+1,15)*2,85		8,351		
	VV		-0,80*2,10		-1,680		
	VV		Súčet		67,794		
24	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	67,794	10,990	745,056
25	K	622421312.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 20% do 30%	m2	62,530	4,020	251,371
	VV		"pohľad východný"				
	VV		4,51*4,02		18,130		
	VV		-1,10*1,50		-1,650		
	VV		"pohľad južný"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			12,50*4,02		50,250		
VV			-1,00*2,10*2		-4,200		
VV			Súčet		62,530		
26	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	1,620	2,020	3,272
VV			0,90*0,60*3		1,620		
27	K	622460366.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 25 mm	m2	1,620	17,220	27,896
28	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	62,530	10,220	639,057
VV			62,53		62,530		
29	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	59,830	0,520	31,112
VV			"A2"				
VV			9,78+1,66+5,96+3,26+4,69+2,76+2,45+2,26		32,820		
VV			2,25*1,40		3,150		
VV			"A3"				
VV			23,86		23,860		
VV			Súčet		59,830		
30	*M*	*283230007500.S*	*Oddeľovacia fólia na potery*	*m2*	*68,805*	*0,320*	*22,018*
31	K	632452259.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 100 mm	m2	97,530	22,090	2 154,438
VV			"A1"				
VV			19,25+5,33+3,04+6,03		33,650		
VV			7,20-3,15		4,050		
VV			"A2"				
VV			9,78+1,66+5,96+3,26+4,69+2,76+2,45+2,26		32,820		
VV			2,25*1,40		3,150		
VV			"A3"				
VV			23,86		23,860		
VV			Súčet		97,530		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 647,866
32	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	213,775	1,620	346,316
VV			(17,625+9,405+5,34+17,115)*4,32		213,775		
33	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	213,775	1,420	303,561
34	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	97,530	3,550	346,232
VV			97,53		97,530		
35	K	953947957.S	Montáž kruhovej nerezovej vetracej mriežky plochy nad 0,008 m2	ks	15,000	3,220	48,300
36	*M*	*429720339600.S*	*Mriežka ventilačná nerezová , kruhová so sieťkou, priemer 160 mm*	*ks*	*15,000*	*12,900*	*193,500*
37	*M*	*429720339600.1S*	*Mriežka ventilačná nerezová - prestupová rúra cez stenu*	*ks*	*6,000*	*12,090*	*72,540*
38	K	971036015.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - murivo tehlové -0,00032t	cm	240,000	1,380	331,200
VV			"pre ventiláciu"				
VV			6,00*40,00		240,000		
39	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,077	11,990	0,923
40	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,155	0,650	0,751
VV			0,077*15 'Prepočítané koeficientom množstva		1,155		
41	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,077	59,000	4,543
D	99		Presun hmôt HSV				669,445
42	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	97,021	6,900	669,445
D	PSV		Práce a dodávky PSV				54 758,821
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 619,675
43	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	218,384	0,300	65,515
VV			"stará časť"				
VV			7,495*3,71*2		55,613		
VV			3,71*3,805*2		28,233		
VV			"nová časť"				
VV			4,45*5,391*2		47,980		
VV			4,45*1,058/2*2		4,708		
VV			12,50*1,919*2		47,975		
VV			12,50*(4,629-1,919)/2*2		33,875		
VV			Súčet		218,384		
44	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,066*	*1 819,000*	*120,054*
VV			218,384*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva		0,066		
45	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	137,000	4,550	623,350
VV			"stará časť"				
VV			7,495*3,71*2		55,613		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		3,71*3,805		14,117		
	VV		"nová časť"				
	VV		4,45*5,391		23,990		
	VV		4,45*1,058/2		2,354		
	VV		12,50*1,919		23,988		
	VV		12,50*(4,629-1,919)/2		16,938		
	VV		Súčet		137,000		
46	M	628320000200.S	*Pás asfaltový nataviteľný sivý, hr. 4.2 mm, plošná hmotnosť 5,75 kg/m2, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov*	*m2*	*157,550*	*4,880*	*768,844*
	VV		137*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		157,550		
47	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,600	16,120	41,912
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				751,350
48	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	59,938	4,890	293,097
	VV		12,00*4,555		54,660		
	VV		(4,555+12,00+4,555)*0,25		5,278		
	VV		Súčet		59,938		
49	M	628330000100	*Pás asfaltový ELASTOBIT PV TOP 42, pre jednovrstvé hydroizolačné systémy alebo ekviv.*	*m2*	*68,929*	*4,990*	*343,956*
	VV		59,938*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		68,929		
50	K	712411101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° za studena náterom penetračným	m2	54,660	0,320	17,491
	VV		12,00*4,555		54,660		
51	M	111630002800.S	*Penetračný náter na živičnej báze s obsahom rozpúšťadiel*	*l*	*13,665*	*6,280*	*85,816*
	VV		54,66*0,25 'Prepočítané koeficientom množstva		13,665		
52	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	7,850	10,990
	D	713	Izolácie tepelné				458,909
53	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	59,830	1,220	72,993
	VV		"A2"				
	VV		9,78+1,66+5,96+3,26+4,69+2,76+2,45+2,26		32,820		
	VV		2,25*1,40		3,150		
	VV		"A3"				
	VV		23,86		23,860		
	VV		Súčet		59,830		
54	M	283750001800.S	*Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy*	*m2*	*61,027*	*6,220*	*379,588*
	VV		59,83*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		61,027		
55	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	4,520	6,328
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 367,739
56	K	764352227.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	17,770	22,000	390,940
	VV		4,69+13,08		17,770		
57	K	764430220.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	7,965	22,200	176,823
58	K	764430230.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	21,110	22,090	466,320
	VV		"strecha S2"				
	VV		4,555+4,555+12,00		21,110		
59	K	764454253.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	12,200	26,020	317,444
	VV		4,00+4,00+4,20		12,200		
60	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,200	13,510	16,212
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				90,189
61	K	765390010.S	Čistenie strechy vapkou od machu a inej vegetácie	m2	54,660	1,650	90,189
	VV		12,00*4,555		54,660		
	D	766	Konštrukcie stolárske				22 074,898
62	K	766422222.S	Montáž obloženia pohľadov s podkonštrukciu veľ. nad 0.6 do 1,5m2	m2	22,404	8,100	181,472
	VV		"pohľad západný"				
	VV		(5,34+2,34)*4,045		31,066		
	VV		-3,55*2,44		-8,662		
	VV		Súčet		22,404		
63	M	611920006100.1S	*Drevený obklad z dosiek Thermowood SHP26/68 mm , podkonštrukcia Thermowood SHP 42/117 mm s náterom*	*m2*	*23,300*	*9,220*	*214,826*
	VV		22,404*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		23,300		
64	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	5,200	12,900	67,080
	VV		"1/OK"				
	VV		(1,10+1,50)*2		5,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	5,460	1,820	9,937
66	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	5,460	0,550	3,003
67	M	611410007700.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1500x1100 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 1/OK	ks	1,000	377,000	377,000
68	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí	m	61,060		0,000
	VV		"1/VD"				
	VV		(1,00+2,10)*2*3		18,600		
	VV		(0,80+2,10)*2*2		11,600		
	VV		(1,20+2,43)*2		7,260		
	VV		"2/VD"				
	VV		(1,20+1,50)*2		5,400		
	VV		"2/DV"				
	VV		(0,90+2,10)*2*2		12,000		
	VV		"3/DV"				
	VV		(1,00+2,10)*2		6,200		
	VV		Súčet		61,060		
69	M	611670001000.S	Plastové dvere vchodové vxš 2100x1000 mm -1A/VD	ks	2,000	1 220,000	2 440,000
70	M	611670001000.1S	Plastové dvere vchodové vxš 2100x1000 mm -1B/VD	ks	1,000	1 200,000	1 200,000
71	M	611670001000.2S	Plastové dvere vchodové vxš 2500x1200 mm -2/VD	ks	1,000	1 899,000	1 899,000
72	M	611670001000.3S	Plastové dvere vxš 2100x900 mm	ks	2,000	1 210,000	2 420,000
73	M	611670001000.4S	Plastové dvere vxš 2100x800 mm	ks	2,000	1 190,000	2 380,000
74	M	611670001000.5S	Plastové dvere vxš 2100x1000 mm	ks	1,000	1 200,000	1 200,000
75	M	611670001000.6S	Plastové dvere so zárubňou s kapličkou s hladkým netoxickým, nepriepustným , čistiteľným a dezinfikovateľným povrchom -1/DV+K, vxš. 2500x1200	ks	1,000	1 712,000	1 712,000
76	M	611670001000.7S	Chladiarenské dvere so zárubňou z PUR peny , povrchová úprava PES 25 s vnútornou teplotou od 0C do +10C -1/CH, vxš. 2100x1002	ks	1,000	1 690,000	1 690,000
77	M	611670001000.71S	Chladiarenské dvere so zárubňou z PUR peny , povrchová úprava PES 25 s vnútornou teplotou od 0C do +10C -1/CH, vxš. 2100x902 mm	ks	1,000	1 600,000	1 600,000
78	M	611670001000.8S	Chladiarenské dvere so zárubňou z PUR peny , povrchová úprava PES 25 s vnútornou teplotou od 0C do +10C -1/CH+K, vxš. 2500x1002	ks	1,000	1 899,000	1 899,000
79	M	611670001000.81S	Chladiarenské dvere so zárubňou z PUR peny , povrchová úprava PES 25 s vnútornou teplotou od 0C do +10C -1/CH+K, vxš. 2500x1102	ks	1,000	1 899,000	1 899,000
80	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	16,010	48,030
81	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	14,000	42,000
82	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	3,000	88,000	264,000
83	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	3,000	42,000	126,000
84	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	3,000	112,000	336,000
85	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	121,000	66,550
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				22 484,736
86	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	28,100	8,650	243,065
	VV		"S3"				
	VV		28,10		28,100		
87	M	138310001300.S	Plech trapézový pozink farebný, výška profilu 50 mm, hr. 0,5 - 1,25 mm	m2	30,067	7,800	234,523
	VV		28,1*1,07 'Prepočítané koeficientom množstva		30,067		
88	K	767397101.S	Montáž podhľadov zo sendvičových panelov na OK, hrúbky do 80 mm	m2	101,040	8,990	908,350
	VV		"typ 1a"				
	VV		"m.č.1.12				
	VV		6,03		6,030		
	VV		"m.č.1.09"				
	VV		19,25		19,250		
	VV		"typ 2"				
	VV		"m.č.1.10"				
	VV		5,33		5,330		
	VV		"m.č.1.11"				
	VV		3,04		3,040		
	VV		"m.č.1.08"				
	VV		1,95*1,80		3,510		
	VV		"typ 1b"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"m.č.1.01-1.08"				
	VV		9,78+1,66+5,96+3,26+4,69+2,76+2,45+7,20		37,760		
	VV		"m.č.1.13-1.14"				
	VV		23,86+2,26		26,120		
	VV		Súčet		101,040		
89	M	553260001600.S	*Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 80 mm*	m2	37,160	39,690	1 474,880
	VV		"typ 1a"				
	VV		"m.č.1.12				
	VV		6,03		6,030		
	VV		"m.č.1.09"				
	VV		19,25		19,250		
	VV		"typ 2"				
	VV		"m.č.1.10"				
	VV		5,33		5,330		
	VV		"m.č.1.11"				
	VV		3,04		3,040		
	VV		"m.č.1.08"				
	VV		1,95*1,80		3,510		
	VV		Súčet		37,160		
90	M	553260001800.S	*Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 120 mm*	m2	63,880	39,550	2 526,454
	VV		"typ 1b"				
	VV		"m.č.1.01-1.08"				
	VV		9,78+1,66+5,96+3,26+4,69+2,76+2,45+7,20		37,760		
	VV		"m.č.1.13-1.14"				
	VV		23,86+2,26		26,120		
	VV		Súčet		63,880		
91	M	553260001800.1S	*Nosný rošt zavesený z pozinkovaných UA profilov z oceľového plechu pre podhľad*	m2	11,880	9,900	117,612
	VV		"typ 2"				
	VV		"m.č.1.10"				
	VV		5,33		5,330		
	VV		"m.č.1.11"				
	VV		3,04		3,040		
	VV		"m.č.1.08"				
	VV		1,95*1,80		3,510		
	VV		Súčet		11,880		
92	K	767411102.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na OK, hrúbky nad 100 do 150 mm	m2	115,563	8,800	1 016,954
	VV		"pohľad severný"				
	VV		12,785*3,62		46,282		
	VV		12,785*(3,93-3,62)/2		1,982		
	VV		-1,00*2,10		-2,100		
	VV		-1,20*2,50		-3,000		
	VV		4,64*3,41		15,822		
	VV		4,64*(3,515-3,41)/2		0,244		
	VV		1,765*3,93		6,936		
	VV		"pohľad východný"				
	VV		4,895*3,62		17,720		
	VV		4,895*(4,16-3,62)/2		1,322		
	VV		"pohľad severný"				
	VV		4,42*4,18		18,476		
	VV		"pohľad západný"				
	VV		5,34*3,515		18,770		
	VV		5,34*(4,125-3,515)/2		1,629		
	VV		-3,55*2,40		-8,520		
	VV		Súčet		115,563		
93	M	553250002900.S	*Panel sendvičový z tvrdej polyuretánovej peny PIR stenový oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 120 mm,*	m2	115,563	36,090	4 170,669
94	K	767411111.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na nosnú konštrukciu , hrúbky do 100 mm	m2	95,383	8,800	839,370
	VV		"m.č.1.01"				
	VV		(2,07+3,16+1,24+5,07+0,20+0,20)*2,85		34,029		
	VV		-0,90*2,10*2		-3,780		
	VV		-1,20*2,50		-3,000		
	VV		"m.č.1.09"				
	VV		(5,455+5,455+3,45+0,20+0,20+0,20+0,20)*2,85		43,206		
	VV		-1,00*2,10		-2,100		
	VV		-1,20*2,50		-3,000		
	VV		0,58*1,00		0,580		
	VV		0,58*1,20		0,696		
	VV		"m.č.1.10"				
	VV		(1,64+3,53+0,09+0,20+0,29+0,55)*2,85		17,955		
	VV		-1,00*2,10		-2,100		
	VV		"m.č.1.13."				
	VV		(0,19+4,50)*2,65		12,429		
	VV		-1,02*2,10		-2,142		
	VV		0,50*2,10*2		2,100		
	VV		1,02*0,50		0,510		
	VV		Súčet		95,383		
95	M	553250002100.S	*Panel sendvičový z tvrdej polyuretánovej peny stenový štandardný oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 40 mm*	m2	95,383	25,990	2 479,004

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	767411122.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi pre chladiarenské objekty na nosnú konštrukciu, hrúbky do 150 mm	m2	76,095	8,800	669,636
	VV		"m.č.1.03"				
	VV		(3,27+2,125+0,955+1,54+2,85+0,13+0,13)*2,85		31,350		
	VV		-0,80*2,10		-1,680		
	VV		-1,002*2,50		-2,505		
	VV		"m.č.1.12"				
	VV		(3,45+1,74)*2*2,85		29,583		
	VV		-1,102*2,50		-2,755		
	VV		-1,002*2,10		-2,104		
	VV		"m.č.1.11"				
	VV		(3,643+1,995+1,525+1,995)*2,85		26,100		
	VV		-0,902*2,10		-1,894		
	VV		Súčet		76,095		
97	*M*	*553250002700.S*	*Panel sendvičový z tvrdej polyuretánovej peny PIR stenový so skrytým spojom oceľový plášť š. 1050 mm hr. jadra 80 mm*	*m2*	*76,095*	*32,770*	*2 493,633*
98	K	76741112333	Prístrešky nad vstupom	ks	4,000	550,000	2 200,000
99	K	767640010.S	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	11,900	15,090	179,571
	VV		(3,55+2,40)*2		11,900		
100	*M*	*553410041000.S*	*Zasklenná stena hliníková, vxš 2400x3550 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo - delenie podľa pohľadu*	*ks*	*1,000*	*2 910,000*	*2 910,000*
101	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	23,350	21,015
	D	777	Podlahy syntetické				4 146,088
102	K	777511021.S	Epoxidová samonivelačná stierka hr. 3 mm, penetrácia	m2	97,530	42,090	4 105,038
	VV		"A1"				
	VV		19,25+5,33+3,04+6,03		33,650		
	VV		7,20-3,15		4,050		
	VV		"A2"				
	VV		9,78+1,66+5,96+3,26+4,69+2,76+2,45+2,26		32,820		
	VV		2,25*1,40		3,150		
	VV		"A3"				
	VV		23,86		23,860		
	VV		Súčet		97,530		
103	K	998777201.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	41,050	41,050
	D	781	Obklady				509,328
104	K	781445411.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do disperzného lepidla	m2	14,007	18,000	252,126
	VV		"m.č.1.05"				
	VV		(2,31+1,90+2,79)*2,10		14,700		
	VV		-0,80*2,10*2		-3,360		
	VV		"m.č.1.14"				
	VV		1,27*2,10		2,667		
	VV		Súčet		14,007		
105	*M*	*597640000400.S*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké*	*m2*	*14,567*	*16,900*	*246,182*
	VV		14,007*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		14,567		
106	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	5,510	11,020
	D	783	Nátery				1 142,164
107	K	783120420.S	Syntetický náter - oceľových konštrukcií	m2	99,539	7,800	776,404
108	K	783811100.S	Nátery olejové farby bielej omietok stropov dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	28,575	12,800	365,760
	VV		"m.č.1.08"				
	VV		(3,60+2,25+1,95+0,60+1,80)*1,50		15,300		
	VV		-0,90*1,50		-1,350		
	VV		"m.č.1.04"				
	VV		(1,97+1,53+2,31)*1,50		8,715		
	VV		-0,80*1,50		-1,200		
	VV		-0,90*1,50		-1,350		
	VV		"m.č.1.06"				
	VV		(1,78+1,78+1,55)*1,50		7,665		
	VV		-0,80*1,50*2		-2,400		
	VV		"m.č.1.07"				
	VV		(1,78+1,15)*1,50		4,395		
	VV		-0,80*1,50		-1,200		
	VV		Súčet		28,575		
	D	784	Maľby				113.745
109	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	34,719	0,810	28,122
	VV		"m.č.1.08"				
	VV		(3,60+2,25+1,95)*1,35		10,530		
	VV		-0,90*0,60		-0,540		
	VV		0,60*1,35		0,810		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		1,80*1,35		2,430		
	VV		"m.č.1.04"				
	VV		(1,97+1,53+2,31)*1,35		7,844		
	VV		-0,80*0,60		-0,480		
	VV		-0,90*0,60		-0,540		
	VV		"m.č.1.05"				
	VV		(2,31+1,90+2,79)*0,75		5,250		
	VV		"m.č.1.06"				
	VV		(1,78+1,78+1,55)*1,35		6,899		
	VV		-0,80*0,60*2		-0,960		
	VV		"m.č.1.07"				
	VV		(1,78+1,15)*1,35		3,956		
	VV		-0,80*0,60		-0,480		
	VV		Súčet		34,719		
110	K	784441010.S	Maľby dvojnásobné základné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	31,479	2,720	85,623
	D	M	Práce a dodávky M				20 218,941
	D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				20 218,941
111	K	43-M1	Montáž oceľovej konštrukcie	kg	4 073,760	1,120	4 562,611
112	*M*	*43-M2*	*Dodávka oceľovej konštrukcie*	*kg*	*4 399,661*	*3,350*	*14 738,864*
	VV		4073,76*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		4 399,661		
113	K	43-M2	Montáž oceľovej konštrukcie plocháčovej dráhy	kg	193,640	1,120	216,877
114	*M*	*43-M4*	*Dodávka oceľovej konštrukcie plocháčovej dráhy pozinkovaný*	*kg*	*209,131*	*3,350*	*700,589*
	VV		193,64*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		209,131		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou
Objekt:
1386-1 - SO-01 Prestavba budovy vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou
Časť:
1386-1-2 - Zdravotechnika

JKSO:		KS:	
Miesto:	Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1	Dátum:	12.11.2023.
Objednávateľ:		IČO:	
	Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	31439080
	AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany	IČ DPH:	SK2020418026
Projektant:		IČO:	
	YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 445,06
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**15 445,06**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	15 445,06	20,00%	3 089,01

Cena s DPH	v EUR	**18 534,07**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou

Objekt:

1386-1 - SO-01 Prestavba budovy vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou

Časť:

1386-1-2 - Zdravotechnika

Miesto:	Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1	Dátum:	12.11.2023.
Objednávateľ:	Poľnohospodásrke družstvo so sídlom v Novom Živote	Projektant:	YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.
Zhotoviteľ:	AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**15 445,06**
PSV - Práce a dodávky PSV	15 445,06
722 - Zdravotechnika	15 445,06
2) Ostatné náklady	**0,00**
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**15 445,06**

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou

Objekt:

1386-1 - SO-01 Prestavba budovy vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou

Časť:

1386-1-2 - Zdravotechnika

Miesto:	Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1	Dátum:	12.11.2023.
Objednávateľ:	Poľnohospodásrke družstvo so sídlom v Novom Živote	Projektant:	YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.
Zhotoviteľ:	AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**15 445,060**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 445,060
	D	722	Zdravotechnika				15 445,060
1	K	722-1	Zdravotechnika	sub	1,000	15 445,060	15 445,060

Výkaz materiálu

INVESTOR	Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote Nový Život 97, 930 38 Nový Život
STAVBA	Prestavba budovy vodárne na rozrábkareň mäsa s podnikovou predajňou
MIESTO STAVBY	k.ú. Vojtechovce, p.č.: E 364/2, C 151/1,395/1, 395/18, 395/50, 395/51, 395/53, 395/54
PROFESIA	ZDRAVOTECHNIKA

p.č.	popis	MONŽSTVO	J.	JEDN. CENA BEZ DPH	CELK. CENA BEZ DPH
	1. VNÚTORNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA				1520,54
	PRÍPOJOVACIE ROZVODY				
	Potrubie z HT PP odpadné DN32 (+ tvarovky)	32,00	bm	11,02	352,64
	Potrubie z HT PP odpadné DN40 (+ tvarovky)	3,00	bm	11,55	34,65
	Potrubie z HT PP odpadové DN50 (+ tvarovky)	2,00	bm	12,02	24,04
	Potrubie z HT PP odpadové DN75 (+ tvarovky)	1,00	bm	12,76	12,76
	Potrubie z HT PP odpadové DN110 (+ tvarovky)	1,00	bm	18,22	18,22
	LEŽATÉ ROZVODY				
	Potrubie z PVC KG odpadové DN110 (+ tvarovky)	27,00	m	19,09	515,43
	Potrubie z PVC KG odpadové DN125 (+ tvarovky)	16,00	m	22,90	366,40
	Potrubie z PVC KG odpadové DN160 (+ tvarovky)	8,00	m	24,55	196,40
	2. VÝROBA TEPLEJ VODY				576,00
	Elektrický zásobníkový ohrievač vody s termostatickým spínaním HAKL BD50v s objemom 50l, 2.0kW, 10A, 230V	1,00	ks	242,00	242,00
	Elektrický zásobníkový ohrievač vody s termostatickým spínaním HAKL BH 10s, 1.5kW, 10A, 230V	2,00	ks	167,00	334,00
	3. VNÚTORNÝ ZÁSOBOVACÍ VODOVOD				1278,00
	Potrubie plasthliníkové/ALPEX 20x2,0mm (DN15)	30	m	20,20	606,00
	Tvarovky ALPEX DN15 + izolácia Tubolit d20				
	Potrubie plasthliníkové/ALPEX 26x3,0mm (DN20)	16	m	21,00	336,00
	Tvarovky ALPEX DN20 + izolácia Tubolit d30				
	Potrubie plasthliníkové/ALPEX 32x3,0mm (DN25)	12	m	28,00	336,00
	Tvarovky ALPEX DN25 + izolácia Tubolit d30				
	4. ARMATÚRY				694,64
	Hlavný objektový uzáver DN25	1	ks	33,90	33,90
	Filter závitový DN20	1	ks	42,02	42,02
	Tlakový redukčný ventil DN25 so šróbením a manometrom	1	ks	32,99	32,99
	Guľový uzáver s vypúšťaním DN15	4	ks	14,02	56,08
	Guľový uzáver s vypúšťaním DN20	2	ks	16,06	32,12
	Spätná klapka DN25	1	ks	22,65	22,65
	Spätná klapka DN20	1	ks	26,88	26,88
	Manometer	1	ks	22,00	22,00
	Filter na hrubé a jemné nečistoty IVAR GEL DEPURA DOUBLE	1	ks	188,00	188,00
	Rohový ventil DN15	20	ks	11,90	238,00
	5. ZARIAĎOVACIE PREDMETY A PRÍSLUŠENSTVO - (cena zariaďovacích predmetov odhadovaná)				3 426,79 €
	Drez kuchynský				
	Odpadová súprava pre drez	2,00	ks	142,00	284,00
	Drezová stojančeková zmiešavacia batéria				
	Umývadlo keramické				
	Odpadová súprava pre umývadlo DN40	3,00	ks	65,00	195,00
	Umývadlová stojančeková zmiešavacia batéria				
	Sprcha				
	Sprchová vaňa/žlab				
	Odpadová súprava pre sprchy DN50	1,00	ks	520,00	520,00
	Podomietková zmiešavacia batária (odporúčanie)				
	Sprchová nástenná termostatatická batéria rozteč 150mm, s flexihadicou a s úspornou hlavicou				
	Zavesená záchodová misa keramická				
	Ovládacie tlačidlo Viega 8601.1 (alternatívne podľa výberu investora)				
	Tlmiaca izolačná manžeta	1,00	ks	478,00	478,00
	Montážny prvok Viega Prevista Dry 8522				
	Kotviace príslušenstvo Viega 8570.36				
	Výlevka keramická + plastová mriežka				
	Odpadová súprava DN50				
	Montážny prvok Viega Prevista Dry 8540.33	1,00	ks	499,00	499,00
	Kotviace príslušenstvo Viega 8570.36				
	Nástenná zmiešavacia batéria, rozteč 150mm				
	Podomietková montážna skriňa na vypúšťacie armatúry	1,00	ks	65,00	65,00
	Lievik DN32 HL21	1,00	ks	15,55	15,55
	Privzdušňovacia hlavica na kanalizačné potrubie HL900N	5,00	ks	28,80	144,00
	Podomietková zápachová uzávierka HL138	3,00	ks	32,08	96,24
	Podlahový vpust s horizontálnym pripojením DN110	4,00	ks	132,00	528,00
	Podlahová mriežka INOX 1000x300mm-dodávka stavby	1,00	ks	212,00	212,00
	Podlahová mriežka INOX 2000x300mm-dodávka stavby	1,00	ks	288,00	288,00
	Prestup základov pre HDPE potrubie DN25 (d32) s hydroizolačnou manžetou	1,00	ks	102,00	102,00
	6. AREÁLOVÉ ROZVODY VODY, SPLAŠKOVEJ A DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE				6908,09
	Vodovodné potrubie HDPE DN25 d32x3mm	2,00	m	22,90	45,80

	Kanalizačné potrubie PVC-KG DN160 + tvarovky	4,00	m	32,00	128,00
	Kanalizačné potrubie PVC-KG DN125 + tvarovky	8,00	m	28,90	231,20
	Kanalizačné potrubie PVC-KG DN110 + tvarovky	2,00	m	25,55	51,10
	Revizna šachta DN300 (dno, predlžovaci kus, poklop)	2,00	kpl	322,00	644,00
	Filtačná šachta DN400	1,00	kpl	519,00	519,00
	Lapač tuku PURECO PARCO - 3	1,00	kpl	2120,00	2120,00
	Kanalizačná žumpa prefabrikovaná 12m3	1,00	kpl	1890,00	1890,00
	Výkopové práce, skladovanie zemy na vlastnom pozemku	25,00	m3	42,08	1052,00
	Pieskový obsyp	1,00	m3	22,99	22,99
	Betónový základ pod šachty, spevnenie	2,00	m3	102,00	204,00
	7. OSTATNÉ				1041,00
	Revizny otvor 300x300mm dodavka stavby	0	ks	7,88	0,00
	Drážkovanie a sekanie v stavebných konštrukciách	1	kpl	150,00	150,00
	Objímky, Protihlukové objímky	1	kpl	120,00	120,00
	Kotviace prvky; ocelová páska; hmoždinky; skrutky; závitové tyče; plastové spony	1	kpl	118,00	118,00
	Tesniaci materiál ; Montážne mazivo na kanalizáciu; rýchlosuchnúca sádra šedá	1	kpl	26,00	26,00
	Presun hmôt vodovodu a kanalizácie, doprava materiálu	1	kpl	80,00	80,00
	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN50	1	kpl	55,00	55,00
	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN50	1	kpl	65,00	65,00
	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN150	1	kpl	62,00	62,00
	Montáž systému	1	kpl	255,00	255,00
	Odvoz odpadu po realizácii	1	kpl	110,00	110,00
celkom	€ bez DPH			0	15445,06

NÁVRH TECHNOLÓGIE BOL VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADE PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.
NAPROJEKTOVANÁ TECHNOLÓGIA MOŽE BYŤ NAHRADENÁ VÝLUČNE S TECHNOLÓGIOU S EKVILANETNÝMI PARAMETRAMI S PÍSOMNÝM SÚHLASOM PROJEKTANTA.
V PRÍPADE PORUŠENIA TEJTO ZÁSADY PROJEKTANT NERUČÍ ZA FUNKČNOSŤ A EFEKTÍVNOŠT SYSTÉMU

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou
Objekt:
1386-1 - SO-01 Prestavba budovy vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou
Časť:
1386-1-3 - Chladenie

JKSO:		KS:	
Miesto:	Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1	Dátum:	12.11.2023.
Objednávateľ:		IČO:	
	Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	31439080
	AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany	IČ DPH:	SK2020418026
Projektant:		IČO:	
	YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	45 938,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**45 938,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	45 938,00	20,00%	9 187,60

Cena s DPH	**v EUR**	**55 125,60**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: [redacted] Pečiatka | Dátum a podpis: [redacted] Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou

Objekt:

1386-1 - SO-01 Prestavba budovy vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou

Časť:

1386-1-3 - Chladenie

Miesto:	Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1	Dátum:	12.11.2023.
Objednávateľ:	Poľnohospodásrke družstvo so sídlom v Novom Živote	Projektant:	YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.
Zhotoviteľ:	AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**45 938,00**
M - Práce a dodávky M	45 938,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	45 938,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**45 938,00**

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou

Objekt:

1386-1 - SO-01 Prestavba budovy vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou

Časť:

1386-1-3 - Chladenie

Miesto:	Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1	Dátum:	12.11.2023.
Objednávateľ:	Poľnohospodásrke družstvo so sídlom v Novom Živote	Projektant:	YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.
Zhotoviteľ:	AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**45 938,000**
	D	M	Práce a dodávky M				45 938,000
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.				45 938,000
1	K	24-M1	Chladenie	sub	1,000	45 938,000	45 938,000

VÝKAZ MATERIÁLU

INVESTOR	Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote Nový Život 97, 930 38 Nový Život				
STAVBA	Prestavba budovy vodárne na rozrábkareň mäsa s podnikovou predajňou				
MIESTO STAVBY	k.ú. Vojtechovce, p.č.: E 364/2, C 151/1,395/1, 395/18, 395/50, 395/51, 395/53, 395/54				
PROFESIA	Technologické chladenie				
p.č.	popis	MONŽSTVO	J.	JEDN. CENA BEZ DPH	CELK. CENA BEZ DPH
	1. Strojné zariadenia				29620,00
	Vonkajšia kondenzačná jednotka ZEAS LREQ8BY1 CHL=12.0kW	1,00	ks	12900,00	12900,00
	Výparník GACC RX 030.1/1WN/DHA7E.UNNN , CHL=2.6kW	2,00	ks	2390,00	4780,00
	Výparník GADC RX 035.1/11L/DDA7A.TNNN, CHL=3.0kW	1,00	ks	3300,00	3300,00
	Výparník GADC RX 035.2/1WE/HDA7A.TNNN, CHL=3.6kW	1,00	ks	3420,00	3420,00
	Výparník GACC RX 020.1/1WN/FFA7E.TNNN, CHL=1.8kW	1,00	ks	2320,00	2320,00
	Výparník GADC RX 035.1/11S/DDA7A.TNNN, CHL=2.5kW	1,00	ks	2900,00	2900,00
	3. Potrubné rozvody				3773,00
	Predizolované medené chladiarenske potrubie d6mm	28,00	bm	7,00	196,00
	Predizolované medené chladiarenske potrubied 10mm	40,00	bm	12,90	516,00
	Predizolované medené chladiarenske potrubie d12mm	40,00	bm	18,90	756,00
	Predizolované medené chladiarenske potrubie d16mm	3,00	bm	26,00	78,00
	Predizolované medené chladiarenske potrubie d18mm	2,00	bm	27,00	54,00
	Predizolované medené chladiarenske potrubie d28mm	23,00	bm	35,00	805,00
	Komunikačná kabeláž	1,00	kpl	700,00	700,00
	Refnet KHRQM22M20T	4,00	ks	122,00	488,00
	Refnet KHRQM22M64T	1,00	ks	180,00	180,00
	4. Ostatné				12545,00
	Antivibračná sada pre vonkajšie kondenzačné jednotky	1,00	ks	55,00	55,00
	Zvýšená oceľová konštrukcia pod kondenzačné jednotky - dodávka stavby	2,00	ks	1300,00	2600,00
	Búranie a sekanie konštrukcií, vyhotovenie prestupov	1,00	kpl	800,00	800,00
	Kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, žlaby, závitové tyče...)	1,00	kpl	900,00	900,00
	Komplexné skúšky zariadení	1,00	kpl	900,00	900,00
	Doplnenie chladiva R410A	1,00	kpl	300,00	300,00
	MaR príslušenstvo	1,00	kpl	200,00	200,00
	Presun hmôt	1,00	kpl	220,00	220,00
	Mobilný žeriav	1,00	kpl	770,00	770,00
	Montáž	1,00	kpl	5600,00	5600,00
	Odvod odpadu po realizácii	1,00	kpl	200,00	200,00
celkom	€ bez DPH				45938,00

NÁVRH TECHNOLÓGIE BOL VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADE PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.
NAPROJEKTOVANÁ TECHNOLÓGIA MOŽE BYŤ NAHRADENÁ VÝLUČNE S TECHNOLÓGIOU S EKVILANETNÝMI PARAMETRAMI S PÍSOMNÝM SÚHLASOM PROJEKTANTA.
V PRÍPADE PORUŠENIA TEJTO ZÁSADY PROJEKTANT NERUČÍ ZA FUNKČNOSŤ A EFEKTÍVNOŠT SYSTÉMU

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou
Objekt:
1386-1 - SO-01 Prestavba budovy vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou
Časť:
1386-1-4 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1
KS:
Dátum: 12.11.2023.

Objednávateľ:
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany
IČO: 31439080
IČ DPH: SK2020418026

Projektant:
YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 257,83
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**9 257,83**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	9 257,83	20,00%	1 851,57

Cena s DPH	**v EUR**	**11 109,40**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou

Objekt:

1386-1 - SO-01 Prestavba budovy vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou

Časť:

1386-1-4 - Elektroinštalácia

Miesto:	Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1	Dátum:	12.11.2023.
Objednávateľ:	Poľnohospodásrke družstvo so sídlom v Novom Živote	Projektant:	YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.
Zhotoviteľ:	AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**9 257,83**
M - Práce a dodávky M	9 257,83
21-M - Elektromontáže	9 257,83
2) Ostatné náklady	**0,00**
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**9 257,83**

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou

Objekt:

1386-1 - SO-01 Prestavba budovy vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou

Časť:

1386-1-4 - Elektroinštalácia

Miesto:	Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1	Dátum:	12.11.2023.
Objednávateľ:	Poľnohospodásrke družstvo so sídlom v Novom Živote	Projektant:	YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.
Zhotoviteľ:	AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 257,830**
	D	M	Práce a dodávky M				9 257,830
	D	21-M	Elektromontáže				9 257,830
1	K	21-M-1	Elektroinštalácia	sub	1,000	9 257,830	9 257,830

Stavba : Prestavba budovy vodárne na rozrábkareň mäsa s podnikovou predajňou
Investor : Poľnohospodásrke družstvo so sídlom v Novom Živote
Elektroinštalácia

	Položka	jednotka	množ.	dodávka	spolu	montáž	spolu
1.	Svietidlo stropné	ks	12,00	65,00	780,00	11,80	141,60
2.	Svietidlo prisadené	ks	5,00	42,09	210,45	8,90	44,50
3.	Svietidlo prisadené, vodotesné	ks	13,00	52,00	676,00	8,80	114,40
4.	Vypínač č.1 IP20	ks	5,00	8,99	44,95	5,22	26,10
5.	Vypínač č.1 IP44	ks	9,00	9,80	88,20	5,44	48,96
6.	Vypínač č.6 IP44	ks	6,00	9,99	59,94	5,62	33,72
7.	Zásuvka 230V/16A IP20	ks	6,00	9,12	54,72	5,55	33,30
8.	Zásuvka 230V/16A IP65	ks	5,00	9,12	45,60	5,55	27,75
9.	Termostat	ks	4,00	32,00	128,00	4,10	16,40
10.	Elektrické podlahové kúrenie	m2	13,00	45,00	585,00	22,00	286,00
11.	CYKY-J 3x1,5mm^2	m	318,00	0,78	248,04	0,89	283,02
12.	CYKY-J 3x2,5mm^2	m	360,00	0,90	324,00	0,89	320,40
13.	CYKY-J 5x2,5mm^2	m	34,00	0,93	31,62	0,90	30,60
14.	CYKY-J 5x16mm^2	m	12,00	11,77	141,24	5,90	70,80
15.	Prúdový chránič s vstavanou nadprúdovou ochranou B16/1, 30mA AC 10kA	ks	5,00	32,00	160,00	4,20	21,00
16.	Chránič prúdový 25A/2P/30mA	ks	3,00	22,80	68,40	3,20	9,60
17.	Istič B10/1	ks	6,00	7,99	47,94	3,12	18,72
18.	Istič B16/1	ks	15,00	8,90	133,50	3,22	48,30
19.	Istič B16/3	ks	1,00	11,00	11,00	3,28	3,28
20.	Hlavný vypínač 40A/3P	ks	1,00	24,01	24,01	5,12	5,12
21.	Plastová zapustená rozvodnica	ks	1,00	220,00	220,00	0,00	0,00
	Vykurovacie teleso elektrické	ks	1,00	199,00	199,00	22,00	22,00
22.	Drobný nešpecifikovaný materiál	sub	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	Bleskozvod a uzemnenie						
1.	Pás FeZn 30/4mm	m	60,00	6,99	419,40	2,55	153,00
2.	Vodič AlMgSi ø8mm	m	150,00	6,98	1 047,00	2,60	390,00
3.	Zachytávač JD30 + podstavec + svorka	ks	1,00	22,00	22,00	5,80	5,80
4.	Podpera vedenia PV	ks	75,00	2,88	216,00	1,90	142,50
5.	HR svorka spojovacia SS	ks	35,00	1,90	66,50	2,22	77,70
6.	HR svorka okapová SO	ks	4,00	2,66	10,64	2,22	8,88
7.	HR svorka skúšobná SZ	ks	4,00	2,44	9,76	2,22	8,88
8.	HR svorka SR03	ks	4,00	2,00	8,00	2,22	8,88
9.	HR svorka SR02	ks	2,00	2,30	4,60	2,22	4,44
10.	HR svorka SP01	ks	1,00	2,22	2,22	2,22	2,22
11.	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,00	1,89	1,89	2,22	2,22
	Služby						
1.	Pomocný materiál	%	3,00	86,04	258,12	0,00	0,00
2.	Odborné skúška a odborné prehliadky (revízia) EZ	ks	1,00	0,00	0,00	380,00	380,00
					6 467,74		**2 790,09**
	Spolu:						**9 257,83**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou
Objekt:
1386-1 - SO-01 Prestavba budovy vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou
Časť:
1386-1-5 - Vzduchotechnika

JKSO:
Miesto: Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1
KS:
Dátum: 12.11.2023.

Objednávateľ:
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany
IČO: 31439080
IČ DPH: SK2020418026

Projektant:
YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	34 560,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**34 560,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	34 560,00	20,00%	6 912,00

Cena s DPH	**v EUR**	**41 472,00**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: [redacted] atka | Dátum a podpis: [redacted] Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou

Objekt:

1386-1 - SO-01 Prestavba budovy vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou

Časť:

1386-1-5 - Vzduchotechnika

Miesto:	Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1	Dátum:	12.11.2023.
Objednávateľ:	Poľnohospodásrke družstvo so sídlom v Novom Živote	Projektant:	YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.
Zhotoviteľ:	AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**34 560,00**
M - Práce a dodávky M	34 560,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	34 560,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**34 560,00**

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou

Objekt:

1386-1 - SO-01 Prestavba budovy vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou

Časť:

1386-1-5 - Vzduchotechnika

Miesto:	Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1	Dátum:	12.11.2023.
Objednávateľ:	Poľnohospodásrke družstvo so sídlom v Novom Živote	Projektant:	YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.
Zhotoviteľ:	AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**34 560,000**
	D	M	Práce a dodávky M				34 560,000
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.				34 560,000
1	K	24-M1	Vzduchotechnika	sub	1,000	34 560,000	34 560,000

Výkaz materiálu

INVESTOR	Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote Nový Život 97, 930 38 Nový Život
STAVBA	Prestavba budovy vodárne na rozrábkareň mäsa s podnikovou predajňou
MIESTO STAVBY	k.ú. Vojtechovce, p.č.: E 364/2, C 151/1,395/1, 395/18, 395/50, 395/51, 395/53, 395/54
PROFESIA	VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZÁCIA

p.č.	popis	MNOŽSTVO	J.	JEDN. CENA BEZ DPH	CELK. CENA BEZ DPH
Strojné zariadenia					17 020,00 €
	Podstropná rekuperačná jednotka DAIKIN MODULAR LIGHT PRO ALB03RB s krížovým doskovým výmenníkom, Qodvod=560m3/h, Qprívod=510m3/h, 230V/1f/50Hz, 180kg, 1,17A	1,00	ks	8 900,00 €	8 900,00
	Elektrický ohrievač do kruhového potrubia CBMF 250-3.0 so vstavanou reguláciou, 230V/1f/50Hz, výkon=3.0kW	1,00	ks	677,00 €	677,00
	Priamy výparník do hranatého potrubia DXRE-40-20-3-2.5	1,00	ks	2 900,00 €	2 900,00
	Vonkajšia kondenzačná jednotka TOSHIBA RAV-GM301ATP-E, chl. výkon=3,0kW, tep. výkon= 4.5kW, 230V/1f/50Hz, 16A	1,00	ks	820,00 €	820,00
	Vetracia sada pre jednotky na ovládanie výkonu signálom 0-10V RBC-DXC031	1,00	ks	220,00 €	220,00
	Vonkajšia kondenzačná jednotka DAIKIN RZAG50A, chl. výkon=5,0kW, tep. výkon= 5.8kW, 230V/1f/50Hz, 16A	1,00	ks	1 890,00 €	1 890,00
	Vnútorná kazetová klimatizačná jednotka DAIKIN FCAG50B, 230V/1F/50Hz, 48W	1,00	ks	766,00 €	766,00
	Dekoračný panel so samočistiacim filtrom BYCQ140EGF	1,00	ks	400,00 €	400,00
	Káblový ovládač BRC1H52W/S/K	1,00	ks	144,00 €	144,00
	Ventilátor do kruhového potrubia d100, K 100XL sileo vzduchový výkon: 200m3/h, napájanie: 230V/1f/50Hz, prúd: 0,23A, hlučnosť: 45dB	1,00	ks	130,00 €	130,00
	Časový spínač T120	1,00	ks	55,00 €	55,00
	Nástenný axiálny ventilátor so spätnou klapkou, časovým dobehom a hygrostátom (40-80%) E-STYLE 150 BBHT, 230V/1f/50Hz, 0.25kW	1,00	ks	118,00 €	118,00
Koncové elementy					622,80 €
	Tanierový ventil na odvod vzduchu EFF100	5,00	ks	6,80 €	34,00
	Tanierový ventil na odvod vzduchu EFF160	3,00	ks	8,00 €	24,00
	Tanierový ventil na odvod vzduchu TFF100	1,00	ks	6,80 €	6,80
	Tanierový ventil na odvod vzduchu TFF160	3,00	ks	8,00 €	24,00
	Protidažďová žalúzia so zváranou sieťkou PZAL-400x355-S	2,00	ks	65,00 €	130,00
	Kruhová protidažďová žalúzia s ochranným pletivom IGC-125	2,00	ks	32,00 €	64,00
	Dverová mriežka 270x120	5,00	ks	55,00 €	275,00
	Dverová mriežka 455x90	1,00	ks	65,00 €	65,00
Potrubné rozvody a regulačné prvky					1 927,20 €
	Spiro potrubie Ø100 +30% tvarovky	12,00	bm	22,00 €	264,00
	Spiro potrubie Ø125 +30% tvarovky	2,00	bm	24,00 €	48,00
	Spiro potrubie Ø160 +20% tvarovky	8,00	bm	25,00 €	200,00
	Spiro potrubie Ø200 +20% tvarovky	7,00	bm	26,00 €	182,00
	Spiro potrubie Ø250 +30% tvarovky	11,00	bm	35,00 €	385,00
	Flexo potrubie Ø100	3,00	bm	2,50 €	7,50
	Flexo potrubie Ø160	2,00	bm	3,50 €	7,00
	Isovac potrubie Ø160	2,00	bm	6,70 €	13,40
	Isovac potrubie Ø100	1,00	bm	7,90 €	7,90
	Kruhová bypass klapka d250, 0/50% vzduchu	1,00	ks	29,00 €	29,00
	Kruhový tlmič hluku nízky LRCA-250-1000, d250, dĺžka=1m	2,00	ks	122,00 €	244,00
	Predizolované medené chladiarenske potrubie d6.4mm	18,00	bm	6,30	113,40
	Predizolované medené chladiarenske potrubied 9.5mm	10,00	bm	13,00	130,00
	Predizolované medené chladiarenske potrubie d12.7mm	8,00	bm	29,00	232,00
	Komunikačný kábel	18,00	bm	2,50 €	45,00
	Kruhová spätná klapka d125	1,00	ks	19,00 €	19,00
Montážny materiál, ostatné					14 990,00 €
	Montáž	1,00	kpl	9 900,00 €	9 900,00
	Búranie a sekanie konštrukcií, vyhotovenie prestupov	1,00	kpl	1 200,00 €	1 200,00
	Montážny a kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, žlaby, závitové tyče...)	1,00	kpl	1 200,00 €	1 200,00
	Zaškolenie obsluhy	1,00	kpl	600,00 €	600,00
	Dopravné náklady	1,00	kpl	500,00 €	500,00
	Komplexné skúšky zariadení	1,00	kpl	900,00 €	900,00
	Presun hmôt	1,00	kpl	400,00 €	400,00
	Odvoz odpadu	1,00	kpl	290,00 €	290,00
celkom	€ bez DPH				**34 560,00**

NÁVRH TECHNOLÓGIE BOL VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADE PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.
NAPROJEKTOVANÁ TECHNOLÓGIA MOŽE BYŤ NAHRADENÁ VÝLUČNE S TECHNOLÓGIOU S EKVILANETNÝMI PARAMETRAMI S PÍSOMNÝM SÚHLASOM PROJEKTANTA.
V PRÍPADE PORUŠENIA TEJTO ZÁSADY PROJEKTANT NERUČÍ ZA FUNKČNOSŤ A EFEKTÍVNOŠT SYSTÉMU

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou
Objekt:
1386-2 - SO-02 Spevnené plochy a parkoviská

JKSO: KS:
Miesto: Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1 Dátum: 12.11.2023.

Objednávateľ: IČO:
Poľnohospodásrke družstvo so sídlom v Novom Živote IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31439080
AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany IČ DPH: SK2020418026

Projektant: IČO:
YAMAN ARCHITEKTI s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 010,77
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**11 010,77**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	11 010,77	20,00%	2 202,15

Cena s DPH	**v EUR**	**13 212,92**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podp [redacted] čiatka Dátum a podpis: [redacted] Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou

Objekt:

1386-2 - SO-02 Spevnené plochy a parkoviská

Miesto:	Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1	Dátum:	12.11.2023.
Objednávateľ:	Poľnohospodásrke družstvo so sídlom v Novom Živote	Projektant:	YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.
Zhotoviteľ:	AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**11 010,77**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 010,77
1 - Zemné práce	2 102,07
2 - Zakladanie	80,84
5 - Komunikácie	4 903,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 924,19
2) Ostatné náklady	**0,00**
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**11 010,77**

ROZPOČET

Stavba:
Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou
Objekt:
1386-2 - SO-02 Spevnené plochy a parkoviská

Miesto: Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1 Dátum: 12.11.2023.

Objednávateľ: Poľnohospodásrke družstvo so sídlom v Novom Živote Projektant: YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.

Zhotoviteľ: AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**11 010,774**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 010,774
	D	1	Zemné práce				2 102,067
1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	40,891	7,800	318,950
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	40,891	14,020	573,292
	VV		"jestvujúca komunikácia"				
	VV		17,26*1,60		27,616		
	VV		14,75*0,90		13,275		
	VV		Súčet		40,891		
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	41,896	12,000	502,752
	VV		45,10*0,41		18,491		
	VV		75,50*0,31		23,405		
	VV		Súčet		41,896		
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,569	5,550	69,758
	VV		41,896*0,3		12,569		
5	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	41,896	2,660	111,443
	VV		41,896		41,896		
6	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	41,896	6,020	252,214
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	41,896	3,020	126,526
8	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	120,600	1,220	147,132
	VV		45,10+75,50		120,600		
	D	2	Zakladanie				80,837
9	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	45,100	0,650	29,315
9	*M*	*693110002500.S*	*Geotextília polypropylénová tkaná 280 g/m2*	*m2*	*46,002*	*1,120*	*51,522*
	VV		45,1*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		46,002		
	D	5	Komunikácie				4 903,677
11	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	75,500	5,020	379,010
12	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	75,500	5,550	419,025
	VV		"plocha B"				
	VV		75,50		75,500		
13	K	564760111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	6,250	6,800	42,500
	VV		"okapový chodník"				
	VV		12,50*0,50		6,250		
14	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	45,100	8,900	401,390
	VV		" povrch C"				
	VV		45,10		45,100		
15	K	564952114.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	45,100	12,090	545,259
16	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	75,500	10,900	822,950
17	*M*	*592460007600.S*	*Dlažba betónová , hr.60 mm*	*m2*	*77,010*	*12,020*	*925,660*
	VV		75,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		77,010		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	45,100	14,010	631,851
19	*M*	*592460008500.S*	*Dlažba betónová , hr.80 mm*	*m2*	*46,002*	*16,000*	*736,032*
	VV		45,1*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		46,002		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 924,193
20	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	31,300	11,800	369,340
21	K	917733111.S	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20	m	24,000	11,220	269,280
22	*M*	*592170001000.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*54,843*	*5,920*	*324,671*
	VV		30,3+24,00		54,300		
	VV		54,3*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		54,843		
23	*M*	*592170000700.S*	*Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 mm*	*ks*	*1,010*	*8,190*	*8,272*
	VV		1*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		1,010		
24	K	917831512.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 50 cm - do radu	m	14,500	10,900	158,050
~~25~~	~~M~~	~~592170005400.S~~	~~Palisáda betónová, rozmer 120x165x500 mm, prírodná~~	~~ks~~	~~88,740~~	~~4,990~~	~~442,813~~
	VV		14,5*6,12 'Prepočítané koeficientom množstva		88,740		
26	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	25,000	6,220	155,500
27	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*25,250*	*2,900*	*73,225*
	VV		25*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		25,250		
~~28~~	~~K~~	~~918101112.S~~	~~Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20~~	~~m3~~	~~4,740~~	~~99,000~~	~~469,260~~
	VV		(25,00+30,30+24,00+1,00)*0,20*0,25		4,015		
	VV		14,50*0,20*0,25		0,725		
	VV		Súčet		4,740		
29	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	32,010	5,900	188,859
	VV		17,26+14,75		32,010		
30	K	979084212.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	18,810	4,920	92,545
31	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	18,810	14,900	280,269
32	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	56,430	0,620	34,987
	VV		18,81*3 'Prepočítané koeficientom množstva		56,430		
33	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	18,810	7,200	135,432
34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, štrk (17 01) ostatné	t	18,810	49,000	921,690

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou
Objekt:
1386-3 - SO-03 Oplotenie

JKSO:
Miesto: Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1
KS:
Dátum: 12.11.2023.

Objednávateľ:
Poľnohospodásrke družstvo so sídlom v Novom Živote
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany
IČO: 31439080
IČ DPH: SK2020418026

Projektant:
YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	8 029,81
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**8 029,81**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	8 029,81	20,00%	1 605,96

Cena s DPH	**v EUR**	**9 635,77**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou
Objekt:
1386-3 - SO-03 Oplotenie

Miesto:	Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1	Dátum:	12.11.2023.
Objednávateľ:	Poľnohospodásrke družstvo so sídlom v Novom Živote	Projektant:	YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.
Zhotoviteľ:	AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**8 029,81**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 016,78
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 679,12
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 238,60
99 - Presun hmôt HSV	99,06
PSV - Práce a dodávky PSV	2 013,03
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 013,03
2) Ostatné náklady	**0,00**
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**8 029,81**

ROZPOČET

Stavba:
Prestavba vodárne na rozrábkáreň mäsa s podnikovou predajňou
Objekt:
1386-3 - SO-03 Oplotenie

Miesto:	Nový Život, k.ú. Vojtechovce, p.č.E364/2, C151/1	Dátum:	12.11.2023.
Objednávateľ:	Poľnohospodásrke družstvo so sídlom v Novom Živote	Projektant:	YAMAN ARCHITEKTI s.r.o.
Zhotoviteľ:	AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92, 95631 Horné Chlebany	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 029,810**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 016,780
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 679,120
1	K	338121123.S	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m3	ks	11,000	8,900	97,900
2	M	592310002500.S	*Stĺpik betónový plotový priebežný hladký, pre plot výšky 1800 mm*	*ks*	*11,110*	*22,000*	*244,420*
	VV		11*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		11,110		
3	K	348121121.S	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2000 mm	ks	60,000	4,100	246,000
4	M	592330001000.S	*Doska betónová plotová rovná j, lxvxhr 2000x500x45 mm, sivá*	*ks*	*60,600*	*18,000*	*1 090,800*
	VV		60*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		60,600		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 238,600
5	K	912951111.S	Montáž a zapojenie elektromechanickej cestnej závory na pevný podklad vrátane kotviaceho materiálu s prejazdom do 5 m	ks	2,000	220,000	440,000
6	M	404490010300.S	*Elektromechanická závora do 5 metrov prejazdu*	*ks*	*2,000*	*1 620,000*	*3 240,000*
7	M	404490010900.S	*Rameno štvorhranné pre automatickú závoru, dĺžka 4,2 m, výška 60 mm, hrúbka 40 mm*	*ks*	*2,000*	*198,000*	*396,000*
8	M	404490011200.S	*Sada reflexných nálepiek pre rameno závory dĺžky do 5 m prejazdu, 20 ks, príslušenstvo automatických závor*	*bal*	*2,000*	*36,200*	*72,400*
9	M	404490011600.S	*LED maják pre závory so štvorhranným ramenom, napájanie*	*ks*	*2,000*	*28,200*	*56,400*
10	M	404490012700.S	*Diaľkový ovládač dvojkanálový*	*ks*	*2,000*	*16,900*	*33,800*
	D	99	Presun hmôt HSV				99,060
11	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	8,255	12,000	99,060
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 013,030
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 013,030
12	K	767914150.S	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	41,600	10,100	420,160
13	M	553510025000.S	*Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,8x2,15 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli*	*ks*	*19,000*	*51,200*	*972,800*
	VV		46,2287104622871*0,411 'Prepočítané koeficientom množstva		19,000		
14	K	767916750.S	Osadenie stĺpika pre pletivové panelové ploty, s výškou do 2 m pripevnením zboku múrika	ks	20,000	8,900	178,000
15	M	553510029800.S	*Stĺpik, výška 2 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém*	*ks*	*20,000*	*12,800*	*256,000*
16	M	553510031000.S	*Platňa pre stĺpik nasadzovacia na priskrutkovanie 138x126x5 mm - 3 otvory, pre panelový plotový systém*	*ks*	*20,000*	*6,900*	*138,000*
17	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,200	21,850	48,070

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH [1]

Obchodné meno, názov uchádzača: AVAL s.r.o.

Adresa, sídlo: Horné Chlebany 92, 956 31 Horné Chlebany

IČO: 31439080

Verejné obstarávanie: **„PRESTAVBA VODÁRNE NA ROZRÁBKÁREŇ MÄSA S PODNIKOVOU PREDAJŇOU"**

Ako štatutárny orgán vyššie uvedeného uchádzača,

Meno a priezvisko: **Jana Jakubíková**

týmto čestne vyhlasujem, že:

a. nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám.*
b. budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:*

**(nehodiace sa prečiarknite)*

PREHĽAD SUBDODÁVATEĽOV				
Obch. meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	**Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. č., e-mail)**	**Popis dodávok vykonávaných subdodávateľom**	**Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu**	**Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení**
GreMi KLIMA s.r.o. Kragujevská 9 010 01 Žilina	Ing. Peter Praženka 0917 461 958 peter.prazenka@gremi.com	Chladenie Vzduchotechnika	28,5	61748,58,- Eur bez DPH
SPOLU				

Čestne vyhlasujem, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 prípadne podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní; tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie predmetu zmluvy.
Akceptujem pravidlá zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v návrhu zmluvy.

V Horných Chlebanoch, dňa 05.12. 2023

AVAL s.r.o.
956 31 Horné Chlebany 92
IČO: 314 393 80
IČ DPH: SK 2020418936

Jana Jakubíková

.....

pečiatka, meno a podpis štatutárneho orgánu[2]

[1] Príloha bude súčasťou Zmluvy o dielo
[2] Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca

AVAL s.r.o.
956 31 Horné Chlebany 92
IČO: 314 393 80

GREMI GK KLIMA

ISO 9001 Bee ISO 14001 Bee ISO 45001 Bee

Dôverné .

Stavba : **Poľnohospodárske družstvo Nový život**
Rozrábkareň mäsa s podnikovou predajňou

Subdodávka – profesia : vzduchotechnika a chladenie

Subdodávateľ : GreMi KLIMA , s.r.o.
Kragujevská 9 , 010 01 Žilina
IČO : **36424676**
Zastúpenie : **Ing. Miloš Gregor – konateľ**

Spoločnosť je zapísaná v zozname hospodárskych subjektov podľa § 157 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov , registračné číslo 2022/12-PO-F1823 , platnosť zápisu do 12.12.2025.

Zastúpenie subdodávateľa v zmluvných , technických a realizačných záležitostiach v súvislosti s vyššie uvedenou zákazkou :

Ing. Peter Praženka – na základe plnomocenstva
Bydlisko : **Jesenná 13 , 058 01 Poprad**
Dátum narodenia : **1970**

Dňa 06.12.2023.

GREMI GK KLIMA s.r.o.
prevádzka L.Svobodu 2689/78, 058 01 Poprad
Kragujevská 9, 010 01 Žilina
IČO: 36 424 676, IČ DP

AVAL s.r.o.
956 31 Horné Chlebany 92
IČO: 314 3[illegible]