

**VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV:
SADA Č. 24 ZO DŇA 4. 3. 2024**

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: **Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.**
Sídlo: Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36 597 350

KONTAKTNÁ OSOBA: **HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária**
Sídlo: Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava
IČO: 36 856 584

ZÁKAZKA:

„Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi - stavba“, ktorá bola uverejnená dňa 13. 11. 2023 v Úradnom vestníku EÚ pod číslom vydania S 218/2023, číslo oznámenia 00688252-2023 („zákazka“)

Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších zákonov, v znení neskorších predpisov („ZVO“), poskytuje nasledujúce vysvetlenie.

Vysvetlenie č. 1:**Otázka:**

Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či pristúpi k zmene predpokladanej hodnoty zákazky vzhľadom na vykonané zmeny a rozsah prác.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Obstarávateľ uvádza, že nebude meniť predpokladanú hodnotu zákazky a to aj s prihliadnutím na znenie § 6 ods. 1 ZVO, ktorý vyslovene uvádza, že „*predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (...).*“

Obstarávateľ v tejto súvislosti zároveň dodáva, že s prihliadnutím na znenie vyhlášky č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach obsahuje cena verejnej práce podľa stavebného zámeru okrem iného aj rozpočtovú rezervu určenú v rozmedzí 8 až 12 %. Protokolom o vykonaní štátnej expertízy bola rozpočtová rezerva pre túto zákazku stanovená vo výške 10 %. Predpokladaná hodnota zákazky, vrátane hodnoty doteraz vykonaných zmien a rozsahu prác, zodpovedá výške predpokladanej hodnoty určenej štátnou expertízou (t.j. ceny verejnej práce), vrátane zohľadnenia rozpočtovej rezervy.

Vysvetlenie č. 2:

Obstarávateľ z vlastného podnetu uvádza, že keďže v rámci upravenej Zmluvy o dielo (príloha č. 3 súťažných podkladov), ktorá bola poskytnutá vysvetlením č. 21 dňa 20. 2. 2024, boli do Zmluvy o dielo vyslovene zapracované niektoré požiadavky súvisiace s BREEAM a „Požiadavky BREEAM“ boli doplnené ako príloha č. 11 Zmluvy o dielo, poskytuje obstarávateľ uchádzačom slovenské znenie dokumentu „BREEAM International New Construction“ (od str. 452). Obstarávateľ pre vylúčenie pochybností uvádza, že toto slovenské znenie je prekladom dokumentu „BREEAM International New Construction“, ktorý bol uchádzačom poskytnutý v anglickom jazyku v rámci vysvetlenia súťažných podkladov č. 19 zo dňa 13. 2. 2024. Tento dokument dopĺňa opis predmetu zákazky (príloha č. 1 súťažných podkladov, bod A).

Obstarávateľ zároveň pre vylúčenie pochybností a pre úplnosť jeho odpovedí uvádza, že tento dokument sa vzťahuje / dopĺňa nižšie uvedené otázky uchádzačov, resp. odpovede poskytnuté obstarávateľov v rámci vysvetlenia súťažných podkladov:

1) V predloženej Zmluve o dielo, bod 10.31, sa spomína BREEAM certifikácia:

Zhotoviteľ je povinný pri výbere materiálov/tovarov/prístrojov/zariadení dodržať Projektovou dokumentáciou stanovené minimálne požiadavky, ktoré sú potrebné pre získanie certifikácie BREEAM, predpokladané Výzvou na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti č. 11102-21-V09, najmä ktoré majú vplyv na výšku celkovej spotreby primárnej energie v zmysle projektového energetického hodnotenia. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť akýkoľvek materiál/tovar/prístroj/technologické zariadenie, ktorého použitím by sa znehodnotila pozícia Objednávateľa pre dosiahnutia deklarovaného skóre (počet kreditov) pre proces získania BREEAM hodnotenia. Upresní VO, aké požiadavky sú, okrem dodržania výberu materiálov podľa PD, vyžadované od budúceho zhotoviteľa pre získanie BREEAM hodnotenia?

Obstarávateľ odpovedal: V zmysle relevantných častí dokumentu vymedzujúceho požiadavkami BREEAM na výstavbu.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 19.)

- 2) Na akej úrovni a v akom rozsahu bude realizovaná kontrola dodržiavania požiadaviek BREEAM zo strany objednávateľa?

Obstarávateľ odpovedal: V rozsahu zodpovedajúcom kritériám certifikačného systému BREEAM, najmä však požiadavky uvedené v dokumente vymedzujúcom požiadavky BREEAM na výstavbu. Pravidelné kontroly budú prebiehať na základe vzájomne dohodnutého harmonogramu, podľa výstupov jednotlivých kontrolných dní so zameraním na BREEAM ako aj podľa kvality a súladu plnenia požiadaviek súvisiacich s certifikačným systémom BREEAM.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 19.)

- 3) V akom časovom horizonte a na akej úrovni bude prebiehať monitoring o priebežnom plnení indikátorov udržateľnosti v zmysle Kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

Obstarávateľ odpovedal: Na mesačnej báze počas celej doby výstavby v zmysle dokumentu vymedzujúceho požiadavky BREEAM na výstavbu.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 19.)

Vysvetlenie č. 3:

Obstarávateľ pre úplnosť z vlastného podnetu uvádza, že v upravenej technickej dokumentácii (projektová dokumentácia, výkaz výmer), ktorá bola v jednotlivých verziách úprav (REV-01 až REV-03) uchádzačom poskytnutá v rámci vysvetlení súťažných podkladov sada č. 8, sada č. 14 a sada č. 21, došlo taktiež k doplneniam / opravám niektorých údajov, ktoré boli predmetom nižšie uvedených otázok uchádzačov, na ktoré obstarávateľ v rámci predchádzajúcich sad vysvetlení súťažných podkladov odpovedal v zmysle, že tieto údaje budú upravené vo VV / PD. Pre úplnosť obstarávateľ uvádza, že otázky, ktoré boli zapracované v rámci revízie technickej dokumentácie s označením „REV-01“, špecifikoval vo vysvetlení súťažných podkladov sada č. 8. V rámci revízie technickej dokumentácie s označením č. „REV-02“ až „REV-03“ teda došlo k úpravám v reakcii na nasledujúce otázky:

- 1) Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o doplnenie do dokumentácie rozmery rozvádzačov, ktoré v schémach nie sú.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 3.)

- 2) Fotovoltaika - Je nutné dodržať 2x striedače 110 kW celkový výkon panelov je 212kWp na slovenské pomery postačujú aj striedače s nominálnym výkonom 100kW (s povoleným max. výkonom +10% čo je tiež 110kW)?

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 3. Doplnenie: Parametre striedačov boli v technickej dokumentácii po uverejnení vysvetlenia č. 3 ešte ďalej upravované. Platná je posledná verzia technických podkladov.)

- 3) Fotovoltaika - Súčasťou PD nie sú úpravy bleskozvodu – z časti ELI nevhodne umiestnené niektorých tyčí zachytávacej sústavy bleskozvodu a ich tienenie panelov vzhľadom na absenciu optimizérov toto môže mať značný vplyv na výrobu cca 30kWp panelov, poprosíme preveriť.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 3. Doplnenie: Optimizéry boli doplnené do dokumentácie.)

- 4) Žiadame o doplnenie informácií k časti elektro. Pri schémach rozvádzačov sme zistili, že nikde v dokumentácii nie sú zadané rozmery rozvádzačov a krytie. Žiadame o ich doplnenie.
(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 6.)
- 5) Žiadame o doplnenie výkazu interiérových žalúzií (rozmery, množstvo) položka I.133 – 113 ks.
(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 7.)
- 6) Žiadame o doplnenie bližšej špecifikácie alebo detail:
- OPR3, OPR4, OPR5 – ochranné kryty rohov, odolné a ľahko čistiteľné, 51 mm, široký s robustnou hliníkovou kostrou a voľne plávajúcym krytom.
(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 8. Doplnenie: V knihe detailov doplnené ako detail č. 57.)
- 7) E 8. Vzduchotechnika
V uvedených položkách má byť správne množstvo 6 400 kg.
pol. 1024 - 767995108.S - Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg – 5400 kg,
pol. 1025 - 429530034650.S - Montážny a spojovací materiál pre vyhotovenie kotvení – 5 400 kg.
Žiadame o opravu množstva v predmetných položkách.
(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 9. Doplnenie: Opravená výmera na základe revízie RPD je 9.020 kg.)
- 8) E.8 Vzduchotechnika
Vo výkaze výmer chýbajú nasledovné položky, ktoré sú súčasťou Zoznamu strojov a zariadení.
Zariadenie č. L2.1
B2.2 - Odsávací jednotka s plenum boxom zadné pripojenie ELO 500x300+PTE 2-315 – 4 ks,
B2.3 - Odsávací jednotka s atypickým plenum boxom 450x300hĺbkou150 a prípojom potrubia 450x150 s dopojením odsávacieho difúzora ELO 500x300+PTE 2-315 – 4 ks.
Zariadenie č. L3.1
B3.2 - Odsávací jednotka s plenum boxom zadné pripojenie ELO 500x300+PTE 2-315 – 4 ks,
B3.3 - Odsávací jednotka s atypickým plenum boxom 450x300hĺbkou150 a prípojom potrubia 450x150 s dopojením odsávacieho difúzora ELO 500x300+PTE 2-315 – 4 ks.
Zariadenie č. L4.1
B4.2 - Odsávací jednotka s plenum boxom zadné pripojenie ELO 500x300+PTE 2-315 – 4 ks,
B4.3 - Odsávací jednotka s atypickým plenum boxom 450x300hĺbkou150 a prípojom potrubia 450x150 s dopojením odsávacieho difúzora ELO 500x300+PTE 2-315 – 4 ks.
Ak sú tieto zariadenia predmetom ponuky, prosím o ich doplnenie do výkazu výmer.
(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 9. Doplnenie: Došlo k úprave (výmazu) zo zoznamu dokumentácie.)
- 9) Objekt: SO 03 Rekonštrukcia L.O – výkaz ext. zasklených stien V pdf je hliníková stena, ale v Exceli je to plastová. Čo platí?
(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13.)
- 10) Žiadame o opravu množstva pol.č. 85 výkazu výmer SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP, časť vykurovanie , nakoľko pribudla navyše akumulčná nádob.

| | | | | | |
|-----|---|-----------------|---|----|-------|
| 85 | K | 732230015.S | Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 1100 do 2000 l | ks | 2,000 |
| 86 | M | 484420001100.S | Akumulačná nádoba pre vykurovanie min 1500 l so separačnou prepážkou | ks | 1,000 |
| 387 | M | Pol2 | Akumulačná nádoba pre vykurovanie min 1000 l | ks | 1,000 |
| 87 | M | 484420001100.S1 | Akumulačná nádoba pre chladenie min 1500 l | ks | 1,000 |

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13.)

- 11) Žiadame o preverenie, prípadne opravu množstva pol.č. 105 výkazu výmer SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP, časť vykurovanie. Bude sa montovať 6ks čerpadiel, ale dodáva sa iba 5ks. Jedno čerpadlo si dodá investor a je potrebné ho iba namontovať?

| | | | | | |
|-----|---|--------------|---|------|-------|
| 105 | K | 732429113.S | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50 | súb. | 6,000 |
| 106 | M | 426110007800 | Obehové čerpadlo, vid'. PD, TŠ9 | ks | 2,000 |
| 107 | M | 426110007400 | | | 0,000 |
| 108 | M | 426110043290 | Obehové čerpadlo, vid'. PD, TŠ11 | ks | 1,000 |
| 408 | M | Pol23 | Obehové čerpadlo, vid'. PD, TŠ34 | ks | 1,000 |
| 409 | M | Pol24 | Obehové čerpadlo, vid'. PD, TŠ42 | ks | 1,000 |

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13.)

- 12) Žiadame o preverenie, prípadne opravu množstva pol.č. 111 výkazu výmer SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP, časť vykurovanie. Bude sa montovať 4ks čerpadiel, ale dodáva sa iba 3ks. Jedno čerpadlo si dodá investor a je potrebné ho iba namontovať?

| | | | | | |
|-----|---|--------------|---|------|-------|
| 111 | K | 732429115.S | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 80 | súb. | 4,000 |
| 112 | M | 426110043100 | Obehové čerpadlo, vid'. PD, TŠ13 | ks | 2,000 |
| 410 | M | Pol25 | Obehové čerpadlo, vid'. PD, TŠ23 | ks | 1,000 |
| 113 | M | 426110010000 | | | 0,000 |

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13.)

- 13) Žiadame o doplnenie položky do výkazu výmer SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP, časť vykurovanie. Vo výkaze chýba položka pre tlakovú skúšku nerezového potrubia – 50m.

| | | | | | |
|-----|---|-------------|----------------------------------|---|--------|
| 140 | K | 733141009.S | Potrubie z nerezových rúrok DN25 | m | 29,000 |
| 141 | K | 733141018.S | Potrubie z nerezových rúrok DN50 | m | 17,000 |
| 142 | K | 733141021.S | Potrubie z nerezových rúrok DN65 | m | 1,000 |
| 143 | K | 733141024.S | Potrubie z nerezových rúrok DN80 | m | 3,000 |

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13. Doplnenie: U položky č. 441 bola výmera opravená na 50 m.)

- 14) Žiadame o preverenie, prípadne opravu množstva pol.č. 165 výkazu výmer SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP, časť vykurovanie. Armatúr je vykázaných 50 ks, montáž 49 ks.

| | | | | | |
|-----|---|----------------|--|------|--------|
| 165 | K | 734109217.S | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 100 | súb. | 49,000 |
| 166 | M | 422820000500 | Klapka spätná DN 100 | ks | 9,000 |
| 167 | M | 422810002500.S | Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 100 | ks | 30,000 |
| 168 | M | 422010001300 | Prírubový filter, DN 100 | ks | 6,000 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------------|---|----|-------|
| 169 | M | 551810002200.S | Pryžový kompenzátor prírubový DN 100 | ks | 4,000 |
| 170 | M | 551810002200.1S | Dvojcestný elektouzatvárací ventil s pohonom DN100, pohon 24V | ks | 1,000 |

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13. Doplnenie: U položky č. 441 bola výmera opravená na 65 sub. V položke č. 169 bolo ešte doplnených 15 ks kompenzátorov.)

- 15) Žiadame o preverenie, prípadne opravu množstva pol.č. 177 výkazu výmer SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP, časť vykurovanie. Armatúr je vykázaných 86 ks, montáž 89 ks. Bude si zvyšné armatúry dodávať investor a je potrebné ich namontovať, alebo ide o chybný súčet?

| | | | | | |
|-----|---|-----------------|--|------|--------|
| 177 | K | 734109219.S | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 150 | súb. | 89,000 |
| 178 | M | 422820000700 | Klapka spätná DN 150 | ks | 16,000 |
| 179 | M | 422810002700.S | Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 150 | ks | 38,000 |
| 180 | M | 422010001500 | Prírubový filter, DN 150 | ks | 9,000 |
| 181 | M | 551810002400.S | Pryžový kompenzátor prírubový DN 150 | ks | 23,000 |
| 182 | M | 551810002400.S1 | | | 0,000 |

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13. Doplnenie: Opravená výmera je 74 sub. V položke č. 181 bol redukovaný počet kompenzátorov na 10 ks.)

- 16) Žiadame o preverenie, prípadne opravu množstva pol.č. 194 výkazu výmer SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP, časť vykurovanie. Armatúr je vykázaných 9 ks, montáž 10 ks. Bude si zvyšné armatúry dodávať investor a je potrebné ich namontovať, alebo ide o chybný súčet?

| | | | | | |
|-----|---|-----------------|---|----|--------|
| 194 | K | 734209114.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 | ks | 10,000 |
| 420 | M | Pol34 | Tlakovy nezávislý regulačný ventil pre plynulú reguláciu DN20 s pohonom 0-10V | ks | 3,000 |
| 195 | M | 551210044304.S1 | | | 0,000 |
| 196 | M | 551210044304.S2 | Guľový uzáver MK 3/4" | ks | 6,000 |

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13.)

- 17) Žiadame o preverenie, prípadne opravu množstva pol.č. 199 výkazu výmer SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP, časť vykurovanie. Armatúr je vykázaných 5 ks, montáž 11 ks. Bude si zvyšné armatúry dodávať investor a je potrebné ich namontovať, alebo ide o chybný súčet?

| | | | | | |
|-----|---|-----------------|---|----|--------|
| 199 | K | 734209117.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 | ks | 11,000 |
| 424 | M | Pol38 | Tlakovy nezávislý regulačný ventil pre plynulú reguláciu DN40 s pohonom 0-10V | ks | 5,000 |
| 200 | M | 551210044310.S2 | | | 0,000 |

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13.)

- 18) Žiadame o preverenie, prípadne opravu množstva pol.č. 201 výkazu výmer SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP, časť vykurovanie. Armatúr je vykázaných 7 ks, montáž 8 ks. Bude si zvyšné armatúry dodávať investor a je potrebné ich namontovať, alebo ide o chybný súčet?

| | | | | | |
|-----|---|-----------------|---|----|-------|
| 201 | K | 734209118.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 | ks | 8,000 |
| 425 | M | Pol39 | <i>Tlakovo nezávislý regulačný ventil pre plynulú reguláciu DN50 s pohonom 0-10V</i> | ks | 6,000 |
| 202 | M | 551210044312.S1 | <i>Dvojcestný regulačný ventil s pohonom DN50, kvs=40m³/h, pohon 0-10V</i> | ks | 1,000 |

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13.)

- 19) Žiadame o doplnenie projektovej dokumentácie (detail) k doplneným položkám 767995104.SR - Osadenie koľajnice – kg - 351,360 a 767-0001 - Koľajnica - vid'. PD – kg - 386,496 do výkazu výmer v objekte SO 05 Energoblok.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13. Doplnenie: Zapracované v dokumente SO-05_RP_STA_01_ENERGOBLOK-VYKRES TVARU_REV-02.)

- 20) Žiadame o doplnenie projektovej dokumentácie (detail) k doplneným položkám 431121001.SR - Montáž prefabrikovaného parapetného dielca do 3,0 t – ks - 2,000, 593230000100.SR - Prefabrikovaný parapetný dielec, rozmer 2200x500x250 mm – ks - 1,000, 593230000100.SR1 - Prefabrikovaný parapetný dielec, rozmer 2200x250x250 mm – ks - 1,000 do výkazu výmer v objekte SO 05 Energoblok.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13. Doplnenie: Zapracované v dokumente SO-05_RP_STA_01_ENERGOBLOK-VYKRES TVARU_REV-02.)

- 21) Žiadame o úpravu výkazu výmer, v objekte SO 02 – Hlavný stavebný objekt – dostavba NsP – položka 370 - 549150000600.S Kľučka dverová a rozeta 2x, vid'. PD – ks - 76,000 je nesprávne uvedené množstvo.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13. Doplnenie: Jednotlivými revíziami bolo opravené na 37 ks.)

- 22) Vo výkaze výmer SO 02 – Hlavný stavebný objekt – dostavba NsP – v položke 611610001500.SR-207 INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE V OCEĽOVEJ ZÁRUBNI V SDK PRIEČKE hr.150mm S OBOJSTRÁNNOU ČITAČKOU; 1900 x 2250mm, vid'. PD, P – ks - 1,000, v grafickej prílohe ani v tabuľkovom výpise sa, ale nespomína nič o požiarnej odolnosti. Majú byť tieto dvere protipožiarne? Ak, áno žiadame o doplnenie parametrov požiarnej odolnosti.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13.)

- 23) Žiadame o úpravu výkazu výmer, týchto položiek v objekte SO 02 – Hlavný stavebný objekt :

- 391-K-767-004-INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE V SDK PRIEČKE hr.150mm S OBOJSTRÁNNYM TLAČIDLOM; 1400x2150mm, vid'. PD, T – ks - 26,000 v grafickej prílohe 26 ks, v tabuľke výpis dverí 25 ks

- 395-K-767-008-INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE V SDK PRIEČKE hr.150mm S OBOJSTRÁNNYM TLAČIDLOM; 1000 x 2150mm, vid'. PD, W – ks - 10,000 v grafickej prílohe 10 ks, v tabuľke výpis dverí 9 ks

- 403-K-767-017-INTERIÉROVÉ DVERE V HLINÍKOVEJ SKRYTEJ ZÁRUBNI SDK PRIEČKE hr.150mm; 1010 x 2150mm, vid'. PD, AL – ks - 12,000 v grafickej a tabuľkovej prílohe rozmer dverí 1010 x 2160 mm

- 409-K-767-023-INTERIÉROVÉ DVERE V HLINÍKOVEJ SKRYTEJ ZÁRUBNI SDK PRIEČKE hr.150mm; 1110 x 2160mm, vid'. PD, G3 – ks - 1,000 v grafickej prílohe v názve a tabuľkovej prílohe rozmer dverí 1128 x 2171, v grafickej prílohe kóty 1130 x 2170 mm

- 609 -M-DP.001-INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE V OCEĽOVEJ ZÁRUBNI V SDK PRIEČKE hr.150mm S JEDNOSTRÁNNOU ČITAČKOU; 1000 x 2250mm, vid'. PD, DP.001, 002, 003, 007, F - ks - 4,000 v grafickej a tabuľkovej prílohe rozmer dverí 1000 x 2150 mm

- 613-M-DDP.008-INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNÉ DVERE V OCEĽOVEJ ZÁRUBNI V SDK PRIEČKE hr.150mm; 900 x 2150mm, vid'. PD, DDP.008, J – ks - 1,000 v grafickej prílohe v názve a tabuľkovej prílohe rozmer dverí 933 x 2169, v grafickej prílohe kóty 935 x 2170 mm, chýba aj označenie protipožiarne

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13.)

24) Žiadame o úpravu výkazu výmer, týchto položiek v objekte SO 03 – Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP:

- 162-M-611610001500.SR-006-INTERIÉROVÉ DVERE; 900 x 2150mm, vid'. PD, sE – ks -4,000 v grafickej prílohe majú v popise protipožiarnu, ale nie je uvedená požiaru odolnosť

- 163-M-611610001500.SR-007-INTERIÉROVÉ DVERE V OCEĽOVEJ ZÁRUBNI V SDK PRIEČKE hr.150mm; 900 x 2020mm, vid'. PD, sN – ks - 2,000 v grafickej prílohe sa nenachádzajú dvere s označením sN

- 291-M-611610001500.SR-009-INTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE V OCEĽOVEJ ZÁRUBNI V POVODNEJ PRIEČKE hr.375mm; EI/D1-C, 900 x 2020mm, vid'. PD, sR – ks - 1,000 v grafickej prílohe v názve nie je uvedené, že sú protipožiarnu

- 294-M-611610001500.SR-229-INTERIÉROVÉ POŽIARNE DVOJKRÍDLOVÉ DVERE V OCEĽOVEJ ZÁRUBNI, 1600 x 2200mm, vid'. PD, sU – ks - 1,000 v grafickej a tabuľkovej prílohe rozmer dverí 1600 x 2020 mm

- 170-K-767-001-D+M INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ POSUVNÉ DVERE V SDK PRIEČKE hr.150mm S OBOJSTRÁNNYM TLAČIDLŔM; 1400 x 2150mm, vid'. PD, sG - ks - 1,000 nenachádzajú sa v tabuľkovej prílohe

- 171 -K-767-002-D+M INTERIÉROVÉ PLNÉ POSUVNÉ DVERE V SDK PRIEČKE hr.150mm; 1000 x 2150mm, vid'. PD, sH – ks - 1,000 v grafickej prílohe je uvedené množstvo 20 ks, v tabuľkovej prílohe sú 2 ks

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13. Doplnenie: Z položky č. 171 bol 1 ks odčlenený do samostatnej položky č. 299.)

25) V predloženej PD, SO 02 Hlavný objekt, Výkaz hliníkových okien:

Okno O1

Rozmer okna je v popise 1500 x 1800 mm. V pohľadoch je zakótované okno 2000 x 1600 mm. Vysvetlí VO, ktorý rozmer je platný?

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13.)

26) V predloženej PD, SO 02 Hlavný objekt, Výkaz hliníkových okien:

Okno O1

V pohľadoch je zakreslený prvok „B“, ktorý je popísaný na prvej strane výpisu okien, ako „izolačné trojsklo so smaltovaným kaleným sklom $U_w=0,85$, farba Black Grey RAL 7021“. Je uvedený popis správny? Domnievame sa, že sa jedná o kastlík pre žalúzie.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13. Doplnenie: Došlo k úprave špecifikácie prvku „B“.)

27) V predloženej PD, SO 02 Hlavný objekt, Výkaz hliníkových okien:

Okno O3

Rozmer okna je v popise 2600 x 1800 mm. V pohľadoch je zakótované okno (rám okna) 2600 x 1600 mm. 200mm nad oknom je prvok „B“, ktorý už nie je súčasťou okna. Vysvetlí VO, ktorý rozmer okna je platný?

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13. Doplnenie: Došlo k úprave špecifikácie prvku „B“.)

28) V predloženej PD, SO 02 Hlavný objekt, Výkaz hliníkových okien:

Okno O4

Rozmer okna je v popise 2000 x 1800 mm. V pohľadoch je zakótované okno (rám okna) 2000 x 1600 mm. 200mm nad oknom je prvok „B“. Vysvetlí VO, ktorý rozmer okna je platný? Platí aj pre okná O5, O6, O7.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13. Doplnenie: Došlo k úprave špecifikácie prvku „B“.)

29) SO 02 Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

E.3 Zdravotechnika

1. Vo výkaze výmer v pol.

195 - 725pc061 - Sprchova stena podľa zamerania, sklo 8mm - otváracia časť cca 800mm a pevná zástena – 59 ks

196 - 725pc062 - Sprchova stena podľa zamerania, sklo 8mm - otváracia časť cca 800mm a pevná zástena – 59 ks

je uvedené nesprávne množstvo. V projekte sa nachádzajú sprchovacie kúty s dverami a sprchové zásteny. Žiadame o doplnenie špecifikácie kútov podľa SO 02. ASR-M-03.2 DESIGN MANUAL SANITY s uvedením správneho množstva pre položky 195 a 196. Prosíme o doplnenie dodávky a montáže chýbajúcich sprchových zásten do výkazu výmer.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13. Doplnenie: Konečný celkový počet zástien je 59 ks.)

- 30) V aktualizovanom výkaze výmer bola doplnená pol. 209 - 725pc023. - Kojenecká vanička nerezová v spodnej skrinke so spodným odtokom o rozmere 750x500 – 34 ks. V projektovej dokumentácii je 40 ks prebaľovacích pultov s vaničkami. Prečo je počet vaničiek vo VV 34 ks ? Žiadame o opravu množstva dodávky vaničiek a položiek súvisiacich s vaničkami (montáž vaničiek, dodávka a montáž batérii, zápachové uzávierky).

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13. Doplnenie: Došlo k úprave počtu vaničiek.)

- 31) Prosíme o doplnenie uloženia sypaniny na skládku - celkom 124,350 m3.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13. Doplnenie: Doplnené položky č. 210 až 212.)

- 32) V pol. 12 – 583372130 - Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-32 tr. Z – 72,123 t sa uvažuje s objemovou hmotnosťou štrkopiesku 1,450 t/m3. Objemová hmotnosť štrkopiesku sa štandardne uvádza 1,67 t/m3. Žiadame o opravu množstva uvedenej položky.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13.)

- 33) E.1-M Zabudovaný mobiliár

5. Vo výkaze výmer sa nachádzajú pol. 146 - 767661561.SR - Montáž žalúzií – 113 ks,

147 - I.133 - INTERIEROVÉ ŽALÚZIE, vid'. PD, I.133 – 113 ks.

Verejný obstarávateľ doplnil do stavebnej časti pol. 785 - 767661500.S - Montáž interiérovej žalúzie hliníkovej, vid'. PD – 183,830 m2, 786 - 611530061400.SR - Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 25 mm, so zväčšenou hrúbkou 2,1mm, farba biela, ovládanie - : tyčka (pretáčanie lamiel), povrázok (vytiahnutie alebo stiahnutie) – 183,830 m2. Domnievame sa, že sa jedná o duplicitu položiek v časti mobiliár. V prípade potvrdenia duplicity, prosíme o aktualizáciu VV.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13. Doplnenie: Došlo k vymazaniu položiek č. 785 a 786, vypusteniu položky I113 interiérové žalúzie – 113 ks vypustených z výkazu výmer časť SO 02, E1-M, položky č. 146 a 147. Predmetné žalúzie sú obstarávané ako súčasť prvkov, v ktorých sú zabudované.)

- 34) SO 03 Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP

E.3 Zdravotechnika

6. Prosíme o doplnenie uloženia sypaniny na skládku - celkom 5,040 m3.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13. Doplnenie: Doplnené položky č. 125 až 127.)

SO 05 Energoblok

E.6-E.7 Vykurovanie a chladenie

- 35) V rámci aktualizácie výkazu výmer bola zrušená pol. 77 - 000700011.S8 - Kontajnery na odvoz vrtného materiálu + následná likvidácia (množstvo odpadov cca 6-8 m3/vrt) * príp. odvrtnú horninu je možné využiť na terénne úpravy – 98 ks. Rozumieme správne, že uloženie a likvidáciu vrtného materiálu zaistí objednávateľ?

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13. Doplnenie: Doplnené položky č. 83 až 85.)

- 36) SO 09 Areálový vodovod

SO 10 Areálová kanalizácia

SO 11 Areálový plynovod

SO 09 - v pol.13 – 583311370 - Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 tr. N I – 172,381 t je uvažované s objemovou hmotnosťou kameniva 1,65 t/m³.

SO 10 - v pol.15 – 583311370 - Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 tr. N I – 429,361 t, objemová hmotnosť je 1,45 t/m³.

SO 11 - v pol.7 – 583311370 - Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 tr. N I – 14,501 t, objemová hmotnosť je 1,138t/m³.

Žiadame o zjednotenie uvažovanej objemovej hmotnosti kameniva a opravu množstiev v uvedených položkách.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13.)

37) SO 09 Areálový vodovod

SO 10 Areálová kanalizácia

SO 11 Areálový plynovod

SO 09 v pol. 16 – 583371970 - Štrkopiesok 0-32 N1- 72,365 t , je objemová hmotnosť 1,450 t/m³.

SO 10 - pol. 48 – 583371970 - Štrkopiesok 0-32 N1- 198,601 t, je objemová hmotnosť 1,450 t/m³

SO 11 - pol. 17 – 583371970 - Štrkopiesok 0-32 N1- 3,656 t, je objemová hmotnosť 1,579 t/m³.

Objemová hmotnosť štrkopiesku sa štandardne uvádza 1,67 t/m³. Žiadame o opravu množstva v pol. 16, 48,17.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13.)

38) SO 09 Areálový vodovod

Vo VV sú pol.

8 – 151101103 - Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky š. rýhy, príložné, hĺbky do 8m – 409,272 m²,

9 – 151201112 - Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia s uložením mater.do 3m od okraju výkopu, záťažné, hĺb.do 4m – 409,272 m².

Položka č. 9 je nesprávna vzhľadom na hĺbku 4 m. Žiadame o aktualizáciu a doplnenie pol. 151 10 1113.S Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 8 m – 409,272 m².

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13.)

39) SO 10 Areálová kanalizácia

Prosíme o doplnenie uloženia sypaniny na skládku - celkom 579,586 m³

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13.)

40) SO 10 Areálová kanalizácia

Vo VV sa nachádzajú položky

12 – 151101301 - Zriadenie rozopretia zapažených stien výkopu príložné hĺbky do 4 m – 1 760,300 m³,

13 – 151201112 - Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia s uložením mater.do 3m od okraju výkopu, záťažné, hĺb.do 4m – 1 760,30 m².

Položka č. 13 je nesprávne definovaná a má nesprávnu mernú jednotku. Žiadame o zrušenie pol. 13 a doplnenie pol. 151101311.S - Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m – 1 760,00 m³.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13. Doplnenie: Došlo k úprave kódov položiek.)

41) SO 11 Areálový plynovod

Vo výkaze výmer chýba uloženie sypaniny na skládku – celkom 12,741 m³

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13. Doplnenie: Došlo k úprave položiek č. 79 až 81.)

42) SO 11 Areálový plynovod

14. Vo VV sú pol.

12 – 151101103 - Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky š. rýhy, príložné, hĺbky do 8m – 22,113 m²,

13 – 151201112 - Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia s uložením mater.do 3m od okraju výkopu, záťažné, hĺb.do 4m – 22,113 m².

Položka č. 13 je nesprávna vzhľadom na hĺbku 4 m. Žiadame o aktualizáciu a doplnenie pol. 151 10 1113.S Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 8 m – 22,113 m².

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13.)

43) SO 03 Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP – E.1.1. Búracie práce:

položka č.41 Odstránenie vyvýšených častí bazénového telesa ... 1 kpl – prosíme vyšpecifikovať presný rozsah a množstvo prác. Z poskytnutých podkladov sa položka nedá oceniť.

položka č.44 Demontáž jestvujúcich rozvodov ZTI.... 1kpl - prosíme vyšpecifikovať presný rozsah a množstvo prác. Z poskytnutých podkladov sa položka nedá oceniť.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13.)

44) Žiadame o úpravu výkazu výmer, týchto položiek v objekte SO 05 – Energoblok:

- 92-M-553410013528.SR-DE4-Dvere exteriérové oceľové, šxv 1100x2400 mm, vid'. PD, DE4 – ks - 1,000 v grafickej a tabuľkovej prílohe je uvedený rozmer dverí 2000 x 2400 mm.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13.)

45) V objekte SO 02 – Hlavný stavebný objekt, v položke 184- M-283230006600.S-Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 20 mm, S4, A4 - m² - 514,080, uvedené množstvo fólie je bez stratného. Žiadame o doplnenie stratného do množstva.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13. Doplnenie: Došlo k úprave položiek č. 184 a 182.)

46) Žiadame o kontrolu množstva v objekte SO 02 – Hlavný stavebný objekt, položka 109-K-631680013.S-Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°, S3 - m³ - 2,099, je uvedené množstvo 34,98*0,06 = 2,099 m³ správne? Prepočtom sme sa dopracovali k výmere 44,88*0,06=2,69 m³.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13. Doplnenie: Došlo k oprave rozmeru figúry.)

47) Žiadame o kontrolu množstva v objekte SO 02 – Hlavný stavebný objekt, položka 170 – K -712311101.S - Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným, S1, S2, S3, S4, A1-A4 - m² - 3 852,990, je uvedené množstvo v medzisúčte S1 – 549,53 m² a S3 – 34,98 m² správne? Prepočtom sme sa dopracovali k výmere v medzisúčte S1 - 583,23 m² a S3 - 52,8 m².

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13. Doplnenie: Došlo k úprave na skutočné množstvo.)

48) Je v skladbe strechy S2 v objekte SO 02 – Hlavný stavebný objekt, postačujúca PVC fólia hr. 1,8 mm, keďže sa na streche nachádza dosť technológie a aj fotovoltika, ktorá je uložená na kamenive, nie je tam potrebné použitie elektricky vodivej textílie pre realizáciu iskrovej skúšky? Nebolo by vhodnejšie použiť TPO fóliu hr. 2,0 mm alebo zmeniť spôsob uloženia fotovoltiky na streche?

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 15. Doplnené: Bola upravená skladba striech S1,S2 a S3; bola upravená aj hrúbka izolačnej fólie na hrúbku 2 mm.)

49) Žiadame o doplnenie špecifikácií k rozvážačom pre objekt SO 02 pol.č.1,3,5,11,13 SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP, E.4 - Elektroinštalácia – silnoprúd – chýbajú rozmery a krytie rozvážačov.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 15.)

50) SO 02 Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

Vo výkaze výmer E.1 Stavebná časť sa nachádzajú položky:

351 K 766414133.SR Montáž oblož. stien, vid'. PD, C3, C3*, C7 m² 1 292,912

352 M 766-01 Drevený obklad stien, vid'. PD, C3 m² 663,062

353 M 766-02 Drevený obklad stien, vid'. PD, C3* m2 76,507

354 M 766-03 Drevený obklad stien, vid'. PD, C7 m2 682,634

V časti E.1-M - Zabudovaný mobiliár sú položky:

120 K 766414133.S Montáž oblož. stien, vid'. PD m2 672,336

121 M I.95 Dodávka + montáž - DREVENÝ OBKLAD STENY, vid'. PD, I.95 m2 672,336

Sú výmery v uvedených položkách správne?

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 15. Doplnenie: Došlo k odstráneniu položiek č. 120 a 121.)

- 51) Vo výkazoch výmer sú tapety v časti E.1 Stavebná časť a E.1-M - Zabudovaný mobiliár v nižšie uvedených položkách.

Sú množstvá v predmetných položkách správne?

E.1 Stavebná časť

767 K 785000210.S Lepenie tapiet vinylových na stenu výšky do 3,80 m, C4 m2 529,850

768 M 624620000100.SR Vinylová tapeta, resp. umývateľná fólia so zadnou stranou z vliesu, s grafickou potlačou, na stenu, vid'. PD, C4 m2 582,835

E.1-M - Zabudovaný mobiliár

122 K 785000510.S Lepenie tapiet sklo-textilných pre efektívne nátery na stenu do 3,80 m m2 615,500

123 M I.96 TAPETA, vid'. PD, I.96 m2 615,500

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 15. Doplnenie: Došlo k odstráneniu položiek č. 122 a 123.)

- 52) SO 03 Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP

Sú množstvá v pol. 153,154, 37 38 správne?

E.1 Stavebná časť

153 K 766414133.SR Montáž oblož. stien, vid'. PD, C3 m2 229,830

154 M 766-01 Drevený obklad stien, vid'. PD, C3 m2 252,813

E.1-M - Zabudovaný mobiliár

37 K 766414133.S Montáž oblož. stien, vid'. PD m2 301,392

38 M I.95 Dodávka + montáž - DREVENÝ OBKLAD STENY, vid'. PD, I.95 m2 301,392

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 15. Doplnenie: Došlo k odstráneniu položiek č. 37 a 38.)

- 53) Sú množstvá v položkách 272, 273, 39,40 správne?

E.1 Stavebná časť

272 K 785000210.S Lepenie tapiet vinylových na stenu výšky do 3,80 m, C4 m2 68,700

273 M 624620000100.SR Vinylová tapeta, resp. umývateľná fólia so zadnou stranou z vliesu, s grafickou potlačou, na stenu, vid'. PD, C4 m2 75,570

E.1-M - Zabudovaný mobiliár

39 K 785000510.S Lepenie tapiet sklo-textilných pre efektívne nátery na stenu do 3,80 m m2 79,000

40 M I.96 TAPETA, vid'. PD, I.96 m2 79,000

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 15. Doplnenie: Došlo k odstráneniu položiek č. 39 a 40.)

- 54) V predloženej PD, SO 02 Hlavný objekt, Výkaz hliníkových okien:

Okná s prvkom „B“ - izolačné trojsklo so smaltovaným kaleným sklom $U_w=0,85$ farba Black Grey RAL 7021.

Nie je nám jasné riešenie tohto prvku „B“. Keďže sa jedná o izolačné 3-sklo, malo by byť osadené vo vlastnom ráme. Žiadame o zaslanie detailu, ako má byť riešené osadenie prvku „B“ na horný rám okna a na napájajúce sa stavebné konštrukcie (ostenie a okenný preklad).

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 17. Doplnenie: Došlo k úprave špecifikácie prvku „B“.)

- 55) Objekt E.3 – Zdravotechnika -pol.725pc061-725pc070 zástena pre sprchovací kút.

Podklady k sprchovým stenám sú nedostatočné. Prosíme o upresnenie typov Z1 až Z10.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 17.)

- 56) Žiadame o úpravu výkazu výmer, v objekte SO 02 – Hlavný stavebný objekt – dostavba NsP – položka 370 - 54915000600.S Kľučka dverová a rozeta 2x, vid'. PD – ks - 74,000 je nesprávne uvedené množstvo, nakoľko dverí je 37 ks. V popise položky je uvedené kľučka a rozeta 2x dverí je 37 ks, z daného jasne vyplýva, že jednotková cena musí byť uvedená pre kľučku a rozetu 2x, keď je pri položke množstvo 74 ks a v popise je ešte 2x kľučka a rozeta je to dvojnásobné množstvo. V celom výkaze výmer je to takto uvažované, iba pri tejto jednej položke je dvojnásobné množstvo.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 18.)

- 57) Vo vysvetlení sada č. 13 zo dňa 19.01.2024 – vysvetlenie č. 1- bolo uvedené, že v objekte SO 03 – Rekonštrukcia L.O. V projektovej dokumentácii bola prevedená úprava, ale vo výkaze výmer je stále uvedené – napr. HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, cca 1600 x 2600 mm, vid'. PD, ZSe.01 (ZSe.02, ZSe.03, ZSe.04). Žiadame o úpravu na plastovú zasklenú stenu.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 18. Doplnenie: Boli upravené položky č. 181 až 184.)

- 58) V revidovanom výkaze výmer boli žalúzie interiérové hliníkové presunuté zo stavebnej časti SO 02 Hlavný stavebný objekt do E.1-M – Zabudovaný mobiliár, keďže sa jedná o medziokenné hliníkové žalúzie, ktoré sú súčasťou kompletizácie zasklených stien a dverí, cena za tieto žalúzie by mala byť zahrnutá pri danej stene alebo dverách, keďže je súčasťou daného výrobku a nie uvedená samostatne.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 18.)

- 59) Vo výkaze výmer je položka

RVP x.x - Regulátor variabilného prietoku 250 - regulátor riadený detektorom CO₂, teplotou, tlakovou diferenciou v miestnosti a pohybovým senzorom, servopohon s integrovaním do MaR. V revidovanej projektovej dokumentácii rev 02 sú v dokumente SO-02_RP_VZT_ZOZNAM DOKUMENTACIE_REV-02 regulátory pre jednotlivé zariadenie špecifikované napr. 250, 315, 400x400, 600x450 atď. Žiadame o zosúladenie špecifikácie regulátor variabilného prietoku vo výkaze výmer so špecifikáciou v zozname strojov a zariadení.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 19.)

- 60) Vo výkaze výmer sú tlmiče hluku označené TH6.1 - TH6.6, TH11.1 – TH 11.6, TH 12.1 – TH 12.6, TH 13 v štandardnom prevedení. Podľa špecifikácie v SO-02_RP_VZT_ZOZNAM DOKUMENTACIE_REV-02 sú predmetné tlmiče v hygienickom prevedení. Žiadame o doplnenie hygienického prevedenia do výkazu výmer.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 19.)

- 61) Žiadame o preverenie množstiev pol.č. 351 – 353 výkazu výmer SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP, E.1 - Stavebná časť, nakoľko sú podľa nášho názoru zdvojené. Rovnaké položky sú aj vo VV SO 02 - Hlavný stavebný objekt, E.1-M - Zabudovaný mobiliár pol č. 120, 121.


(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 19. Doplnenie: Došlo k odstráneniu položiek č. 120 a 121.)

- 62) Žiadame o preverenie pol.č. 153, 154 výkazu výmer SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP E.1.2 - Stavebná časť, či nie sú zdvojené. Podobné položky sa nachádzajú aj vo výkaze výmer SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP, E.1-M - Zabudovaný mobiliár pol č. 37,38

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 19. Doplnenie: Došlo k odstráneniu položiek č. 37 a 38.)

- 63) Objekt SO 02 – zdravotníctvo

Pol. 216,221 Zásteny pre sprchovacie kúty Z5,Z10 - rozpor medzi popisom -dvierka 2x otváracé krídlo a projektom - kreslené ako posuvné. Vid'. príloha. Žiadame o jednoznačné zadanie.




| označenie | popis | 1PP |
|-----------|---|-----|
| Z5 | ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT 900x900; DVERKA OTVÁRANÉ PRÁME: 2x OTVÁRANÉ KRÍDLO cca450x2000, HR. SKLA 8mm | 6 |
| Z7 | ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT 1400x1000; ROVNÁ STENA S POSOBNÝMI DVERKAMI; PEVNÁ STENA cca700x2000, DVERKA POSOBNÁ cca700x2000, HR. SKLA 8mm | 1 |
| Z10 | ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT 900x900; 1x PEVNÁ STENA cca900x2000, DVERKA OTVÁRANÉ PRÁME: 2x OTVÁRANÉ KRÍDLO cca450x2000, HR. SKLA 8mm | 6 |

LEGENDA DEK 01

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 20.)

64) Objekt SO 02 – zdravotníka

Pol. 214 Zástena pre sprchovací kút Z3 – zrejme chybné označenie v pôdorysoch. Žiadame o opravu. pôdorysoch v niektorých prípadoch úplne chýba označenie zásten. Žiadame doplnenie a úpravu výkazu.



| označenie | popis | 1PP |
|-----------|--|-----|
| Z3 | DVERKA OTVÁRANÉ ROHOVÉ: 2x OTVÁRANÉ KRÍDLO cca600x2000, HR. SKLA 8mm ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT 900x900: 2 x PEVNÁ STENA cca220x2000+ cca900x2000, DVERKA OTVÁRANÉ: 1x OTVÁRANÉ KRÍDLO cca600x2000, HR. SKLA 8mm | 1 |

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 20.)

Vysvetlenie č. 4:

Obstarávateľ pre úplnosť z vlastného podnetu uvádza, že v upravenom návrhu Zmluvy o dielo, ktorá bola uchádzačom poskytnutá v rámci vysvetlenia súťažných podkladov sada č. 21 zo dňa 20. 2. 2024, došlo taktiež k doplneniam / opravám niektorých ustanovení návrhu Zmluvy o dielo, ktoré boli predmetom nižšie uvedených otázok uchádzačov, na ktoré obstarávateľ v rámci predchádzajúcich sad vysvetlení súťažných podkladov odpovedal v zmysle, že tieto údaje budú do Zmluvy o dielo zapracované:

- 1) V zmluve o dielo v čl.12. Poistenie, bod 12.1. požaduje objednávateľ od zhotoviteľa overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťovnej zmluvy/ poisťovních zmlúv na dielo, a to:
 - Stavebno -montážne poistenie
 - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví

Predkladanie originálov poistných zmlúv je pri veľkých firmách/ koncernoch veľmi problematické a obtiažné, nakoľko uzatvárajú s poisťovňami rámcove zmluvy pre všetky koncernové spoločnosti (medzinárodne alebo národné poistenia) ktoré sa predlžujú každý rok. Preto je bežnou praxou predkladanie potvrdenia o poistení vydané poisťovňou, kde sú uvedené všetky podstatné údaje o poistení vrátane obdobia poistenia, výšky poistenia, rizík, limitov pre jednotlivé riziká atď.

OTÁZKA: mohol by obstarávateľ doplniť predmetný bod zmluvy o možnosť preukázania uzatvorenia poistnej zmluvy aj predložením potvrdenia o poistení?

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 15.)

- 2) V zmluve o dielo v čl.12. Poistenie, bod 12.4. je uvedené:

„Uvedené povinnosti sa od Zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia Subdodávateľov, pričom sa Zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí Zhotoviteľ v plnom rozsahu.“

Stavebno-montážne poistenie je možné dojednať s poisťovňami len na dobu výstavby tzn. do zhotovenia diela, pretože odovzdaním stavby sa dielo stáva majetkom objednávateľa a po odovzdaní diela do skončenia platnosti a účinnosti zmluvy (t.j. skončenie záručnej doby) môže zhotoviteľ uzavrieť len poistenie za škody.

OTÁZKA: Mohol by obstarávateľ podľa toho upraviť tento bod?

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 15.)

- 3) Mohol by verejný obstarávateľ vysvetliť do kedy je objednávateľ povinný doručiť zhotoviteľovi písomnú výzvu na odovzдание staveniska od nadobudnutia účinnosti a v súlade s touto odpoveďou upraviť a doplniť znenie bodu 4.2 Zmluvy o dielo o presne definovaný termín/lehotu, v ktorej je objednávateľ povinný doručiť písomnú výzvu zhotoviteľovi na odovzдание staveniska odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, pričom omeškanie s odovzdaním staveniska zo strany objednávateľa bude mať vplyv na posun Mílnikov ako aj Lehoty výstavby, a to o dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska?

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 15.)

- 4) Mohol by verejný obstarávateľ doplniť zmluvu o dielo o možnosť preukázať platnosť poistnej zmluvy predložením potvrdenia o poistení?

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 15.)

- 5) V zmluve o dielo v čl.12. Poistenie, bod 12.1. je uvedené:

„Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska Objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv na toto Dielo, a to:

(a) stavebno-montážne poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného (Zhotoviteľa) alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne vo výške Ceny Diela.“

Stavebno-montážne poistenie sa štandardne poisťuje do výšky ceny diela bez DPH a čo sa týka zodpovednosti za škody je limitácia v poisťovacej praxi vo výške do 5 mil. EUR pre dané dielo dostatočná, nakoľko riziká z poistenia zodpovednosti za škodu nebývajú vo výške ceny diela.

OTÁZKA: Mohol obstarávateľ doplniť/resp. upraviť tento bod nasledovne?

Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska Objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv na toto Dielo, a to:

a) stavebno-montážne poistenie do výšky hodnoty diela bez DPH a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného (Zhotoviteľa) alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne vo výške 5.000.000,- EUR.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 16.)

Vysvetlenie č. 5:

Obstarávateľ z vlastného podnetu uvádza, že v rámci tohto vysvetlenia súťažných podkladov poskytuje uchádzačom aktualizovanú verziu technickej dokumentácie (projektová dokumentácia, výkaz výmer), s interným označením revízie „REV-04“. V tejto technickej dokumentácii s označením „REV-04“ došlo k doplneniam / opravám niektorých údajov, ktoré boli predmetom nasledujúcich otázok uchádzačov, na ktoré obstarávateľ v rámci predchádzajúcich sad vysvetlení súťažných podkladov odpovedal v zmysle, že tieto údaje budú upravené vo VV / PD:

- 1) Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o doplnenie do dokumentácie rozmery rozvádzačov, ktoré v schémach nie sú.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 3. Doplnenie: V rámci verzie REV-04 došlo k doplneniu pohľadov.)

- 2) Žiadame o upresnenie k výpisu prvkov SO 03. ASR-V-02.2 - VYKAZ PLASTOVYCH OKIEN.

a) parameter $R_w = 33-36\text{dB}$ – jedná sa o nepriezvučnosť skla alebo celého okna?

b) Trieda bezpečnosti skla P5A, 1B1 – je potrebné dodržať tento parameter v počte fólií?

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 6. Doplnenie: Došlo k zmene technickej špecifikácie.)

- 3) Žiadame o doplnenie informácií k časti elektro. Pri schémach rozvádzačov sme zistili, že nikde v dokumentácii nie sú zadané rozmery rozvádzačov a krytie. Žiadame o ich doplnenie.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 6. Doplnenie: V rámci verzie REV-04 došlo k doplneniu pohľadov.)

- 4) SO 02 Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

E.6-E.7 Vykurovanie a chladenie

Prosíme o doplnenie výkresovej dokumentácie pre ocenenie nosného systému (závesy, rámy, klznú uloženie ...) – pol. 355 – 374.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 9.)

- 5) V aktualizovanom výkaze výmer bola doplnená pol. 209 - 725pc023. - Kojenecká vanička nerezová v spodnej skrinke so spodným odtokom o rozmere 750x500 – 34 ks. V projektovej dokumentácii je 40 ks prebaľovacích pultov s vaničkami. Prečo je počet vaničiek vo VV 34 ks? Žiadame o opravu množstva dodávky vaničiek a položiek súvisiacich s vaničkami (montáž vaničiek, dodávka a montáž batérii, zápachové uzávierky).

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 13. Doplnenie: Z položky č. 179 bola do novej položky č. 225 odčlenená montáž 40 ks vaničiek.)

- 6) Žiadame o doplnenie špecifikácií k rozvádzačom pre objekt SO 02 pol.č.1,3,5,11,13 SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP, E.4 - Elektroinštalácia – silnoprúd – chýbajú rozmery a krytie rozvádzačov.

| | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|
| 1 | M | RH-S | Rozvádzač RH-S v zmysle jedнопólovej schémy | ks | 1,000 |
| 3 | M | RH-D | Rozvádzač RH-D v zmysle jedнопólovej schémy | ks | 1,000 |
| 5 | M | RH-U | Rozvádzač RH-U v zmysle jedнопólovej schémy | ks | 1,000 |
| 11 | M | R0.2 | Rozvádzač R0.2 v zmysle jedнопólovej schémy | ks | 1,000 |
| 13 | M | R0.2-TECH | Rozvádzač R0.2-TECH v zmysle jedнопólovej schémy | ks | 1,000 |

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 15. Doplnenie: V rámci verzie REV-04 došlo k doplneniu pohľadov na rozvádzače, u vybraných rozvádzačov bol zmenený rozmer.)

- 7) V poskytnutom vysvetlení č. 9 zo dňa 09.01.2024, konkrétne v odpovedi č. 1 je uvedené „Obstarávateľ uvádza, že projektová dokumentácia bude doplnená o požadované výkresy nosného systému, ktoré budú poskytnuté uchádzačom“ A odpovedi č. 6 je uvedené : „Jedná sa chybný údaj v množstve v predmetných položkách (t.i. pol. 1024, pol. 1025). Obstarávateľ uvádza, že predmetná výmera bude vo VV upravená a upravený VV bude uchádzačom poskytnutý“ Bude Verejný obstarávateľ poskytovať upravený VV spolu s doplnenou PD, tak ako avizoval vo vysvetlení č. 9? Do dnešného dňa nebol zverejnený upravený VV ani doplnená PD a preto žiadame o primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 15. Doplnenie: V rámci verzie REV-04 došlo k doplneniu výkresov nosného systému.)

- 8) Žiadame VO o bližšiu špecifikáciu položky „Montáž zariadení dodaných investorom (nerezové drezy , vaničky,...)“

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 19.)

- 9) Výkaz Interiérových zasklených stien objektu SO 02

Pozícia:

ZSi.05 – vo výpise je pohon pre únikové cesty bez zámku – ovládanie kľučka/kľučka je tam zbytočné ak tam má byť magnet a tiež či je tam potrebný samozatvárač.

Vo všetkých pozíciách interiérových zasklených stien kde je magnet a ovládanie kovania kľučka/kľučka, by som potrebovala nejak špecifikovať ako by to malo fungovať kvôli tomu magnetu.

Pod akým napätím budú fungovať elektrovrátniky?

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 22.)

- 10) E.8 Vzduchotechnika

V revidovanej Prílohe č. 1b SP aktualizovaná_DRS_REV_03_2024.02.19.rar v časti SO 02 - DOSTAVBA NsP, ČASŤ E.8 – VZDUCHOTECHNIKA chýba textová časť SO-02_RP_VZT_ZS Zoznam strojov a zariadení. Pod týmto názvom sa omylom nachádza zoznam realizačnej dokumentácie. Prosíme o zaslanie revidovaného Zoznamu strojov a zariadení.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 22.)

- 11) Výkaz exteriérových hliníkových stien SO 02

- výplň B – smaltované kalené sklo vo farbe RAL 7021 nespĺňa požiadavku bezpečnosti RC3 ako výplň vo dverách, je tam potrebné vrstvené sklo 44.6 – trieda P5A RC3 trieda bezpečnosti sa vylučuje s požiadavkou na panikové kovanie a aj elektromechanický zámok.

(Pozn.: vid' Vysvetlenie súťažných podkladov sada č. 23.)

Všetky vyššie uvedené nezrovnalosti či chýbajúce podklady sú upravené, resp. doplnené v rámci projektovej dokumentácie a výkazu výmer poskytovaného s týmto vysvetlením súťažných podkladov.

Vysvetlenie č. 6:

Obstarávateľ ďalej poskytuje uchádzačom „Upovedomenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia číslo: 20-2198-1/2023-L'o zo dňa 18. 7. 2023“, ktorým došlo k oprave zjavnej chyby v písaní, uvedenej v pôvodnom znení rozhodnutia č. 20-2198-1/2023-L'o, ktoré bolo poskytnuté uchádzačom v rámci súťažných podkladov. Táto oprava chyby tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 20-2198-1/2023-L'o zo dňa 18. 7. 2023. Obstarávateľ pre úplnosť dodáva, že nedochádza k vecnej zmene rozhodnutia, ale len k oprave chyby v písaní.

Vysvetlenie č. 7:

Obstarávateľ taktiež poskytuje uchádzačom rozhodnutie mesta Spišská Nová Ves č. OUPSP-64/451/2024, ktorým došlo k predĺženiu lehoty výkonu činnosti povolenej rozhodnutím mesta Spišská Nová Ves č. OUPSP-2675/3487/02/2023, ktorým bol udelený súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, a to do termínu 31. 12. 2024.

Obstarávateľ v rámci tohto vysvetlenia súťažných podkladov teda poskytuje taktiež upravené znenie realizačnej dokumentácie stavby a výkazu výmer, ktoré reflektujú zmeny realizované obstarávateľom

na základe obdržaných otázok uchádzačov či vlastných potrieb obstarávateľa (vid' vyššie). Súčasne s týmto vysvetlením teda obstarávateľ poskytuje uchádzačom:

- a) Upravenú Prílohu č. 1 súťažných podkladov – projektová dokumentácia – dokument označený ako „Príloha č. 1b SP aktualizovaná_DRS_REV_04_2024.02.29.rar“;
- b) Upravenú Prílohu č. 2 súťažných podkladov - výkaz výmer so súpisom prác – dokument označený ako „Príloha č. 2 SP aktualizovaná_VV-02_Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP v SNV_ZADANIE VYKAZOM VYMER_REV-04_2024.03.04.xlsx“;
- c) Pre uľahčenie orientácie v realizovaných zmenách dokumentácie poskytuje obstarávateľ uchádzačom taktiež zoznam uskutočnených zmien – dokument označený „ZOZNAM RPD_2024.02.26.xls“;
- d) Dokument k odpovedi č. 2 – dokument „BREEAM International New Construction“ v preklade do slovenského jazyka;
- e) Dokument k odpovedi č. 6 - Upovedomenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia číslo: 20-2198-1/2023-Lo zo dňa 18. 7. 2023 - dokument označený ako „175_Mesto SNV_upovedomenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia_20-2198-12023-Lo zo dňa 18.07.2023.pdf“
- f) Dokument k odpovedi č. 7 - Rozhodnutie mesta Spišská Nová Ves č. OUPSP-64/451/2024 – dokument označený ako „161_Mesto SNV_rozhodnutie_o_predlzeni_lehoty_Povolenie k výrubu.pdf“.

V prípade vyššie uvedených aktualizovaných dokumentov tieto nahrádzujú pôvodné znenie týchto dokumentov. Uchádzači sú preto povinní pri oceňovaní a predkladaní svojich ponúk zohľadňovať tieto aktualizované verzie dokumentov.

S ohľadom na skutočnosť, že obstarávateľ v rámci tohto vysvetlenia súťažných podkladov poskytuje uchádzačom aktualizované či doplnené podklady v rámci súťažných podkladov, **verejný obstarávateľ primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk je tá stanovená do 27. 3. 2024 do 10:00 hodín.**

S pozdravom

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária,
kontaktná osoba pre verejné obstarávanie