

DODATOK Č. 3

k zmluve o dielo č. POO-SNN-STA-0001 na predmet projektu
„Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.“
(„Dodatok č. 3“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.**
Sídlo: Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
IČO: 36 597 350
DIČ: 2022064781
IČ DPH: SK7020000669
Zápis: Obchodný register Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1349/V
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK73 1100 0000 0029 4904 2951
Konajúci: MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH, podpredseda predstavenstva

(„Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Adifex, a. s.**
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46 715 894
DIČ: 2023532115
IČ DPH: SK2023532115
Zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vložka č. 6864/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK12 1111 0000 0011 8207 4004
Konajúci: Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva,
Ing. Ján Gusko, člen predstavenstva

(„Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej označení jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ a spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

1. PREAMBULA

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 28. 6. 2024 Zmluvu o dielo č. POO-SNN-STA-0001 („Zmluva o dielo“) v znení dodatku č. 1 zo dňa 28. 11. 2024 a dodatku č. 2 zo dňa 28. 02. 2025, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi stavbu zákazky „Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.“, a to v súlade s Projektovou dokumentáciou, Výkazom výmer, Povoleniami, Časovým harmonogramom, ako aj v súlade s ďalšími podmienkami a ustanoveniami Zmluvy o dielo a všetkých jej príloh („Dielo“) a záväzok Objednávateľa riadne a včas zrealizované Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi za zhotovené Dielo Cenu Diela.
- 1.2 Po uzatvorení Zmluvy o dielo došlo k zmene, ako aj k vzniku nových okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti pri uzatvorení Zmluvy o dielo

Prevádzkovateľ:

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 365 973 50

Mestský súd Košice
Oddiel Sa Vložka 1349/V
www.pentahospitals.sk

predvídať, a z ktorých vyplynula potreba vykonania najviac, resp. menej prác tak, ako sú tieto zmeny špecifikované nižšie v tomto Dodatku č. 3. Zmluvné strany vykonali zmeny Diela v súlade s čl. 9 Zmluvy o dielo a to formou zmenových listov č. 10A/2024, 10B/2025, 17/2024, 26/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31A/2025, 31B/2025, 32/2025, 33/2025, 34/2025, 35/2025, 36/2025, 37/2025, 38/2025, 39/2025 a 40/2025 („Zmenové listy“), ktoré tvoria Prílohy č. 1 až č. 19 tohto Dodatku č. 3.

- 1.3 Zmeny Zmluvy o dielo podľa Zmenových listov č. 10A/2024, 10B/2025, 17/2024, 26/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 32/2025, 33/2025, 34/2025, 35/2025, 36/2025, 37/2025, 38/2025, 39/2025 a 40/2025 majú zároveň dopad na Cenu Diela, a to v rozsahu špecifikovanom v bode 2.1 tohto Dodatku č. 3. Zmeny Zmluvy o dielo podľa Zmenových listov č. 27/2025, 31A/2025 a 31B/2025 nemajú žiadny dopad na Cenu Diela.
- 1.4 Zmeny Zmluvy o dielo podľa Zmenových listov č. 26/2025, 27/2025, 28/2025, 32/2025 a 37/2025 majú povahu zmeny zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o verejnom obstarávaní“), nakoľko došlo k takej zmene okolností, ktoré Zmluvné strany nemohli ani pri vynaložení náležitej starostlivosti objektívne predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy o dielo. Zmeny Zmluvy o dielo podľa Zmenových listov č. 31A/2025, 31B/2025 majú povahu zmeny zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy o dielo bez ohľadu na hodnotu týchto zmien. Zmeny Zmluvy o dielo podľa Zmenových listov č. 10A/2024, 10B/2025, 17/2024, 29/2025, 30/2025, 33/2025, 34/2025, 35/2025, 36/2025, 38/2025, 39/2025 a 40/2025 majú povahu zmenu zmluvy v zmysle § 18 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní (tzv. „de minimis“), z dôvodu nemožnosti dodania pôvodného riešenia navrhnutého projektantom Projektu (tzv. chyba Projektu). Bližšie vymedzenie dôvodov pre potrebu vykonania zmien podľa Zmenových listov, vrátane odôvodnenia povahy týchto zmien z hľadiska Zákona o verejnom obstarávaní, sú uvedené v jednotlivých Zmenových listoch.
- 1.5 V súvislosti s potrebou zmeny obsahu Zmluvy o dielo sa Zmluvné strany rozhodli uzatvoriť tento Dodatok č. 3, prostredníctvom ktorého v súlade s bodom 22.1 Zmluvy o dielo menia niektoré zmluvné ustanovenia.

2. PREDMET DODATKU Č. 3

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena Diela podľa čl. 7., bodu 7.1 Zmluvy o dielo sa od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 3 mení v rozsahu Zmenových listov č. 10A/2024, 10B/2025, 17/2024, 26/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31A/2025, 31B/2025, 32/2025, 33/2025, 34/2025, 35/2025, 36/2025, 37/2025, 38/2025, 39/2025 a 40/2025 a to tak, že sa navyšuje o sumu **15 572,68 EUR bez DPH**. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie bodu 7.1 (čl. 7.) Zmluvy o Dielo sa preto ruší a nahrádza nasledujúcim novým znením:

„7.1 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi za riadne a úplné vykonanie a Odovzdanie Diela vrátane odstránenia akýchkoľvek väd Diela a splnenia ďalších povinností podľa tejto Zmluvy odmenu, ktorá je dohodnutá vo výške **27 530 334,30 EUR bez DPH** („Cena Diela“). K Cene Diela sa bude v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi aplikovať príslušná DPH, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak.“

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený a podpísaný v šiestich (6) vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých dva (2) obdrží Zhotoviteľ a štyri (4) obdrží Objednávateľ.
- 3.2 Tento Dodatok č. 3 mení a dopĺňa Zmluvu o dielo vo vyššie uvedenom rozsahu. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú výslovne definované v tomto Dodatku č. 3, majú význam uvedený v Zmluve o dielo.
- 3.3 V prípade, že tento Dodatok č. 3 stanovuje iné práva a povinnosti alebo je v rozpore so znením

Prevádzkovateľ:

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 365 973 50

Mestský súd Košice
Oddiel Sa Vložka 1349/V
www.pentahospitals.sk

Zmluvy o dielo alebo jej prílohami, má prednosť Dodatok č. 3.

- 3.4 Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že tento Dodatok č. 3 vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú podpismi oprávnených a na to poverených osôb.
- 3.6 Nasledujúce prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 3:
- Príloha č. 1 –** Zmenový list č. 10A/2024 zo dňa 02. 06. 2025 (*tlačená príloha*)
 - Príloha č. 2 –** Zmenový list č. 10B/2025 zo dňa 02. 06. 2025 (*tlačená príloha*)
 - Príloha č. 3 –** Zmenový list č. 17/2024 zo dňa 17. 03. 2025 (*tlačená príloha*)
 - Príloha č. 4 –** Zmenový list č. 26/2025 zo dňa 14. 02. 2025 (*tlačená príloha*)
 - Príloha č. 5 –** Zmenový list č. 27/2025 zo dňa 11. 02. 2025 (*tlačená príloha*)
 - Príloha č. 6 –** Zmenový list č. 28/2025 zo dňa 26. 02. 2025 (*tlačená príloha*)
 - Príloha č. 7 –** Zmenový list č. 29/2025 zo dňa 05. 03. 2025 (*tlačená príloha*)
 - Príloha č. 8 –** Zmenový list č. 30/2025 zo dňa 19. 03. 2025 (*tlačená príloha*)
 - Príloha č. 9 –** Zmenový list č. 31A/2025 zo dňa 10. 04. 2025 (*tlačená príloha*)
 - Príloha č. 10 –** Zmenový list č. 31B/2025 zo dňa 10. 04. 2025 (*tlačená príloha*)
 - Príloha č. 11 –** Zmenový list č. 32/2025 zo dňa 11. 04. 2025 (*tlačená príloha*)
 - Príloha č. 12 –** Zmenový list č. 33/2025 zo dňa 26. 03. 2025 (*tlačená príloha*)
 - Príloha č. 13 –** Zmenový list č. 34/2025 zo dňa 15. 04. 2025 (*tlačená príloha*)
 - Príloha č. 14 –** Zmenový list č. 35/2025 zo dňa 23. 04. 2025 (*tlačená príloha*)
 - Príloha č. 15 –** Zmenový list č. 36/2025 zo dňa 22. 04. 2025 (*tlačená príloha*)
 - Príloha č. 16 –** Zmenový list č. 37/2025 zo dňa 28. 04. 2025 (*tlačená príloha*)
 - Príloha č. 17 –** Zmenový list č. 38/2025 zo dňa 30. 04. 2025 (*tlačená príloha*)
 - Príloha č. 18 –** Zmenový list č. 39/2025 zo dňa 15. 05. 2025 (*tlačená príloha*)
 - Príloha č. 19 –** Zmenový list č. 40/2025 zo dňa 22. 04. 2025 (*tlačená príloha*)

podpisy Zmluvných strán nasledujú na ďalšej strane


Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Adifex, a. s.

Miesto: *BRATISLAVA*


Dátum: *30.6.2025*

Miesto: *BRATISLAVA*


Dátum: *30.6.2025*




Meno: MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
Funkcia: Predseda predstavenstva



Meno: Ing. Martin Laurinčík
Funkcia: Predseda predstavenstva



Meno: Ing. Tomáš Valáška, FCCA, MPH
Funkcia: Podpredseda predstavenstva



Meno: Ing. Ján Guško
Funkcia: Člen predstavenstva

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	10A/2024
Dátum zahájenia konania:	9/12/2024

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ A – ŽIADOSŤ

☒ **POKYN OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **ŽIADOSŤ OBJEDNÁVATEĽA O PREDLOŽENIE NÁVRHU NA VYKONANIE ZMENY**

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať naviac práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO02 Hlavný objekt;
ČASŤ STAVBY:	E6 – E7 Vykurovanie a chladenie
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

Na základe optimalizovania budúcich prevádzkových vlastností systému vykurovania a chladenia bola spracovaná revízia projektovej dokumentácie, ktorej cieľom bolo odstrániť riziká alebo nedostatky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priebeh realizácie alebo následnú prevádzku diela, a tým zabezpečiť jeho bezproblémovú implementáciu v súlade s očakávanými parametrami a účelom. Zmeny spočívajú v úprave vystrojenia strojovne UK+CHL a korekcii jej hydraulického riešenia. Dochádza k úprave hydraulického nastavenia ventilov, k zrušeniu časti pôvodne navrhovaných komponentov, časti ventilov a regulačných armatúr a ich nahradeniu zostavou zariadení umožňujúcich spoľahlivú prevádzku - automatický odplynovací automat vákuový, magnetický filter, úprava vody pre oddelený okruh plynových kotlov, regulačnými armatúrami s upravenou hodnotou KvS. Ďalej dochádza k dispozičným zmenám v usporiadaní strojovne a úprave hydraulického prepojenia pri zapojení ohrievačov vzduchotechnických jednotiek doplnením RTL ventilov. Okrem uvedeného dochádza k doplneniu príloh upresňujúcich prevádzkové režimy jednotlivých zariadení pre potreby budúceho uvádzania diela do prevádzky. Tieto zmeny sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a jeho budúcu prevádzku.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Predmetná zmena nemá dopad do harmonogramu

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_11	SCHÉMA ZAPOJENIA ZDROJA TEPLA A CHLADU	REV-03
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_13	PODORYS STROJOVNE 3400mm	REV-02
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_19	REZY STROJOVNE 16-18	REV-02
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_21	STROJOVNA 3D	REV-02
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_27	SCHEMA STUPACIEK	REV-01
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_36	REZY 25-26	REV-01
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_TS	Technická správa	REV-02
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_P12	Príloha 12 - Popis prevádzkových režimov	REV-01
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_P13	Príloha 13 - Tabuľka zariadení napojených z DA	REV-00
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_P14	Príloha 14 - Záverečná správa TRT meraní	REV-00
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_P15	Príloha 15 - Správa a výsledky TRT - V9	REV-00
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_P16	Príloha 16 - Správa a výsledky TRT - V99	REV-00
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_P17	Príloha 17 - Dimenzovanie geotermálnych vrtov	REV-00


Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela

PREVZAL ZA ZHOTOVITEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:
Ing. Jaroslav Líška



Dátum:

09-12-2024

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	10A/2024
Dátum zahájenia konania:	11/12/2024

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☐ **NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY k ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

☒ **ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM**

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 02 Hlavný objekt
ČASŤ STAVBY:	E6 – E7 Vykurovanie a chladenie /
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Jaroslav Líška Zástupca zhotoviteľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

Na základe optimalizovania budúcich prevádzkových vlastností systému vykurovania a chladenia bola spracovaná revízia projektovej dokumentácie, ktorej cieľom bolo odstrániť riziká alebo nedostatky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priebeh realizácie alebo následnú prevádzku diela, a tým zabezpečiť jeho bezproblémovú implementáciu v súlade s očakávanými parametrami a účelom. Zmeny spočívajú v úprave vystrojenia strojovne UK+CHL a korekcii jej hydraulického riešenia. Dochádza k úprave hydraulického nastavenia ventilov, k zrušeniu časti pôvodne navrhovaných komponentov, časti ventilov a regulačných armatúr a ich nahradeniu zostavou zariadení umožňujúcich spoľahlivú prevádzku - automatický odplyňovací automat vákuový, magnetický filter, úprava vody pre oddelený okruh plynových kotlov, regulačnými armatúrami s upravenou hodnotou KvS. Ďalej dochádza k dispozičným zmenám v usporiadaní strojovne a úprave hydraulického prepojenia pri zapojení ohrievačov vzduchotechnických jednotiek doplnením RTL ventilov. Okrem uvedeného dochádza k doplneniu príloh upresňujúcich prevádzkové režimy jednotlivých zariadení pre potreby budúceho uvádzania diela do prevádzky. Tieto zmeny sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a jeho budúcu prevádzku.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)

Bez dopadu na Časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_11	SCHÉMA ZAPOJENIA ZDROJA TEPLA A CHLADU	REV-03
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_13	PODORYS STROJOVNE 3400mm	REV-02
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_19	REZY STROJOVNE 16-18	REV-02
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_21	STROJOVNA 3D	REV-02
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_27	SCHEMA STUPACIEK	REV-01
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_36	REZY 25-26	REV-01
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_TS	Technická správa	REV-02
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_P12	Príloha 12 - Popis prevádzkových režimov	REV-01
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_P13	Príloha 13 - Tabuľka zariadení napojených z DA	REV-00
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_P14	Príloha 14 - Záverečná správa TRT meraní	REV-00
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_P15	Príloha 15 - Správa a výsledky TRT - V9	REV-00
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_P16	Príloha 16 - Správa a výsledky TRT - V99	REV-00
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_P17	Príloha 17 - Dimenzovanie geotermálnych vrtov	REV-00

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	44 756,67 €
Z toho navyše práce:	75 903,53 €
Z toho menej práce:	-31 146,86 €

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. Miroslav Stanko

ENTO, spol. s r. o. Košice



11-12-2024

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	10A/2024
Dátum zahájenia konania:	2/6/2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.	
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.	
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,	
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001	
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 02 Hlavný objekt	
ČASŤ STAVBY:	E6 – E7 Vykurovanie a chladenie	
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa	

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)
Na základe optimalizovania budúcich prevádzkových vlastností systému vykurovania a chladenia bola spracovaná revízia projektovej dokumentácie, ktorej cieľom bolo odstrániť riziká alebo nedostatky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priebeh realizácie alebo následnú prevádzku diela, a tým zabezpečiť jeho bezproblémovú implementáciu v súlade s očakávanými parametrami a účelom. Zmeny spočívajú v úprave vystrojenia strojovne UK+CHL a korekcii jej hydraulického riešenia. Dochádza k úprave hydraulického nastavenia ventilov, k zrušeniu častí pôvodne navrhovaných komponentov, častí ventilov a regulačných armatúr a ich nahradeniu zostavou zariadení umožňujúcich spoľahlivú prevádzku - automatický odplynovací automat vákuový, magnetický filter, úprava vody pre oddelený okruh plynových kotlov, regulačnými armatúrami s upravenou hodnotou KvS. Ďalej dochádza k dispozičným zmenám v usporiadaní strojovne a úprave hydraulického prepojenia pri zapojení ohrievačov vzduchotechnických jednotiek doplnením RTL ventilov. Okrem uvedeného dochádza k doplneniu príloh upresňujúcich prevádzkové režimy jednotlivých zariadení pre potreby budúceho uvádzania diela do prevádzky. Tieto zmeny sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a jeho budúcu prevádzku.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)

Bez dopadu na zmluvný harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_11	SCHÉMA ZAPOJENIA ZDROJA TEPLA A CHLADU	REV-03
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_13	PODORYS STROJOVNE 3400mm	REV-02
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_19	REZY STROJOVNE 16-18	REV-02
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_21	STROJOVNA 3D	REV-02
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_27	SCHEMA STUPACIEK	REV-01
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_36	REZY 25-26	REV-01
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_TS	Technická správa	REV-02
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_P12	Príloha 12 - Popis prevádzkových režimov	REV-01
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_P13	Príloha 13 - Tabuľka zariadení napojených z DA	REV-00
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_P14	Príloha 14 - Záverečná správa TRT meraní	REV-00
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_P15	Príloha 15 - Správa a výsledky TRT - V9	REV-00
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_P16	Príloha 16 - Správa a výsledky TRT - V99	REV-00
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_P17	Príloha 17 - Dimenzovanie geotermálnych vrtov	REV-00

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	44 756,67 €
Z toho navyše práce:	75 903,53 €
Z toho menej práce:	-31 146,86 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím

☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

S ohľadom na skutočnosť, že predmetnou zmenou sa zabezpečuje plnohodnotná funkčnosť diela a upresňujú jeho hydraulické pomery s navrhovanou zmenou súhlasíme.

Dátum vyjadrenia: 07-06-2025

Podpis oprávnenej osoby:



Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☒	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada prispeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zámenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím


Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Z dôvodu optimalizovania budúcich prevádzkových vlastností systému vykurovania a chladenia, funkčnej prevádzky súhlasíme s navrhovanými zmenami.

Dátum vyjadrenia:

02-06-2025

Podpis oprávnenej osoby:



VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

☒ áno

☐ nie

Tu uvedte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho navyše práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho navyše práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho navyše práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3	44 756,67 €	0,1633 %
- z toho navyše práce	75 903,53 €	
- z toho menej práce	-31 146,86 €	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím


☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Jedná sa o zmeny v súlade s § 18 ods. 3 ZVO (t.j. tzv. zmeny de minimis), kedy sú naplnené všetky zákonné podmienky takejto zmeny.

Dátum vyjadrenia: 02-06-2025

Podpis oprávnenej osoby:



551817

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

☒ **OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ**

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Lukáš Dinda
Pracovná funkcia zástupcu:	Zástupca objednávateľa
Dátum:	
Podpis:	

Spišská Nová Ves, a.s.
ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČ DPH: SK7020000669

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	Pr
Dátum:	
Podpis:	

Zoznam príloh:

1.Rozpočet

ROZPOČET : ZL č. 10A/2024

Stavba: Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

Objekt: SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

Časť: E.6-E.7 - Vykurovanie a chladenie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 756,67

D PSV

Práce a dodávky PSV

44 756,67

D 732

Ústredné kúrenie - strojovne

28 178,87

88	K	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l	ks	-1,000	6,00	-6,00
90	M	484620007800.S	Nádoba expanzná min 12 l, 10 bar, + servisný ventil	ks	-1,000	38,25	-38,25
445	K	Pol.1	Automatická chemická úprava vody vhodná pre zvolený plynový kondenzačný kotol	ks	1,000	6 552,00	6 552,00
446	K	Pol.2	Zariadenie na automatické dopĺňanie vody napr. Fillcontrol	ks	1,000	1 632,29	1 632,29
447	K	Pol.3	Oddeľovač systému napr. Fillset	ks	1,000	313,56	313,56
448	K	Pol.4	Jednokompresorový expanzný automat (riadiaca jednotka RS 90/1, základná nádoba RG800L, 6bar, servisný ventil, uvedenie do prevádzky)	ks	1,000	9 073,73	9 073,73
449	K	Pol.5	Vákuové odplynovacie zariadenie napr. Servitec 35 control	ks	1,000	5 388,86	5 388,86
450	K	Pol.6	Magnetický odlučovač DN200	ks	2,000	2 631,34	5 262,68

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

302,37

126	K	733111113.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	30,000	9,50	285,00
144	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	33,000	0,39	12,87
153	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	3,000	1,50	4,50

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

16 196,23

154	K	734109215.S.1	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	súb.	9,000	77,72	699,48
155	M	422820000300	Klapka spätná DN 65	ks	-8,000	26,15	-209,20
157	M	422810002300.S	Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 65	ks	10,000	32,90	329,00
451	M	Pol.1	Ventil vyvažovací s meracími ventilčekmi DN65	ks	5,000	387,22	1 936,10
158	M	422010001100	Prírubový filter, DN 65	ks	1,000	53,24	53,24
442	M	422010001100R	Pryžový kompenzátor prírubový DN 65	ks	2,000	26,87	53,74
415	M	Pol29	Tlakovy nezávislý vyvažovací a regulačný ventil s automatickým obmedzovačom prietoku DN65 (4150-24100l/h) s pohonom 0-10V	ks	-1,000	1 774,29	-1 774,29
160	K	734109216.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 80	súb.	1,000	99,23	99,23
418	M	Pol32	Tlakovy nezávislý vyvažovací a regulačný ventil s automatickým obmedzovačom prietoku DN80 (5850-37300l/h) s pohonom 0-10V	ks	1,000	1 902,56	1 902,56
165	K	734109217.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 100	súb.	2,000	144,64	289,28
166	M	422820000500	Klapka spätná DN 100	ks	-1,000	57,38	-57,38
452	M	Pol.2	Ventil vyvažovací s meracími ventilčekmi DN100	ks	3,000	1 032,94	3 098,82
171	K	734109218.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 125	súb.	5,000	166,39	831,95
173	M	422810002600.S	Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 125	ks	4,000	72,25	289,00
419	M	Pol33	Ventil vyvažovací s meracími ventilčekmi DN125	ks	-3,000	842,45	-2 527,35
174	M	422010001400	Prírubový filter, DN 125	ks	1,000	122,44	122,44
175	M	551810002300.S	Pryžový kompenzátor prírubový DN 125	ks	3,000	73,60	220,80
177	K	734109219.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 150	súb.	-7,000	195,39	-1 367,73
178	M	422820000700	Klapka spätná DN 150	ks	-3,000	83,20	-249,60
180	M	422010001500	Prírubový filter, DN 150	ks	-3,000	207,40	-622,20
181	M	551810002400.S	Pryžový kompenzátor prírubový DN 150	ks	-3,000	102,86	-308,58
443	M	551810002400.R 1	Vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi DN150, kvs=300	ks	2,000	935,31	1 870,62
183	K	734109220.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 200	súb.	-1,000	247,88	-247,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
184	M	422820000800	Klapka spätná DN 200	ks	-1,000	139,14	-139,14
188	K	734109221.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 250	ks	1,000	356,22	356,22
454	M	Pol.4	Prírubový filter, DN 250	ks	1,000	1 095,00	1 095,00
190	K	734109416.S	Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 1,6 DN 80	súb.	1,000	136,32	136,32
191	M	422810002900.S 1	Trojcestný regulačný ventil DN80, kvs=90, pohon 0-10V	ks	1,000	1 510,32	1 510,32
192	K	734109419.S	Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 1,6 DN 150	súb.	0,000	271,29	0,00
193	M	359210010600.S	Trojcestný prepínací ventil DN150, pohon 24V	ks	-3,000	3 301,20	-9 903,60
455	M	Pol.5	Trojcestný regulačný ventil DN150, kvs=315, pohon 24V	ks	3,000	4 158,14	12 474,42
456	K	Pol.7	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1/2	ks	31,000	4,65	144,15
457	M	Pol.6	Tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil s automatickým obmedzovačom prietoku DN15 (400l/h) s pohonom 0-10V	ks	11,000	260,74	2 868,14
458	M	Pol.7	Eclipse RTL 40°C alebo ekvivalent	ks	20,000	37,60	752,00
194	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	-3,000	4,36	-13,08
420	M	Pol.34	Tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil s automatickým obmedzovačom prietoku DN20 (200-975l/h) s pohonom 0-10V	ks	-3,000	213,75	-641,25
197	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	-1,000	4,77	-4,77
198	M	551210044304.S 12	Guľový uzáver MK 1"	ks	-1,000	32,67	-32,67
422	K	Pol.36	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,000	5,70	17,10
423	M	Pol.37	Tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil s automatickým obmedzovačom prietoku DN32 (720-3600l/h) s pohonom 0-10V	ks	3,000	308,93	926,79
201	K	734209118.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	-1,000	8,82	-8,82
202	M	551210044312.S 1	Dvojcestný regulačný ventil s pohonom DN50, kvs=40m3/h, pohon 0-10V	ks	-1,000	534,47	-534,47
203	K	734209122.S	Montáž závitovej armatúry s 6 závitmi do G 1/2	ks	4,000	22,05	88,20
204	M	551210037300.S	Armatúra 6-cestná, vid. PD, TS21	ks	4,000	352,64	1 410,56
205	K	734209124.S	Montáž závitovej armatúry s 6 závitmi G 3/4	ks	-4,000	25,56	-102,24
206	M	551210037300.S 1	Armatúra 6-cestná, vid. PD, TS22	ks	-4,000	444,40	-1 777,60
208	K	734209128.S	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 2	ks	1,000	10,81	10,81
209	M	551210038100.S	Trojcestný regulačný ventil DN50, kvs=40, pohon 0-10V	ks	1,000	535,35	535,35
210	K	734213240.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	5,000	2,61	13,05
211	M	551210009100.S	Ventil odvzdušňovací automatický 3/8"	ks	5,000	9,37	46,85
214	K	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	-17,000	4,23	-71,91
215	M	551210044302.S	Ventil vyvažovací DN 15, s meracími ventilčekmi	ks	-17,000	48,13	-818,21
216	K	734223152.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 20	ks	-26,000	4,76	-123,76
217	M	551210044304.S	Ventil vyvažovací DN 20, s meracími ventilčekmi	ks	-26,000	54,80	-1 424,80
218	K	734223154.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25	ks	3,000	5,05	15,15
219	M	551210044306.S	Ventil vyvažovací DN 25, s meracími ventilčekmi	ks	3,000	58,49	175,47
220	K	734223156.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 32	ks	4,000	5,92	23,68
221	M	551210044308.S	Ventil vyvažovací DN 32, s meracími ventilčekmi	ks	4,000	74,32	297,28
222	K	734223158.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 40	ks	-1,000	7,73	-7,73
223	M	551210044310.S	Ventil vyvažovací DN 40, s meracími ventilčekmi	ks	-1,000	94,64	-94,64
224	K	734223160.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 50	ks	-3,000	9,14	-27,42
225	M	551210044312.S	Ventil vyvažovací DN 50, s meracími ventilčekmi	ks	-3,000	116,13	-348,39
226	K	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	-9,000	2,29	-20,61
227	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	-9,000	4,77	-42,93
426	K	Pol.40	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	62,000	2,29	141,98
427	M	Pol.41	Guľový ventil 1/2, páčka chróm	ks	62,000	6,77	419,74
228	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	54,000	2,97	160,38
229	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	54,000	4,19	226,26
230	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	41,000	3,55	145,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
231	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	41,000	7,09	290,69
232	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	11,000	4,10	45,10
233	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	11,000	12,24	134,64
236	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	1,000	5,53	5,53
237	M	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	1,000	30,06	30,06
240	K	734240015.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	-15,000	6,17	-92,55
241	M	551190001100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	-15,000	11,28	-169,20
242	K	734240020.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	-6,000	7,97	-47,82
243	M	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	-6,000	16,60	-99,60
244	K	734240025.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	-5,000	9,57	-47,85
245	M	551190001300.S	Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	-5,000	23,35	-116,75
246	K	734252110.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	-2,000	3,65	-7,30
247	M	551210023300	Ventil poistný pre vykurovanie, 1/2" FF, 3 bar	ks	-3,000	7,05	-21,15
248	K	734252120.S	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	-2,000	3,92	-7,84
249	M	551210023600	Ventil poistný pre vykurovanie, 3/4" FF, 3 bar	ks	-5,000	9,89	-49,45
459	M	Pol.11	Ventil poistný pre vykurovanie, 3/4" FF, 4,5 bar	ks	3,000	17,40	52,20
260	K	734411111.S	Teplomer	ks	5,000	20,31	101,55
261	K	734412452.S	Montáž merača tepla ultrazvukového prietok do 154 m3/hy	ks	1,000	76,50	76,50
263	M	389510008790.S 2	Ultrazvukový merač tepla a chladu, M=59,3m3/h, M-BUS	ks	4,000	1 560,46	6 241,84
266	M	389510008790.S 5	Ultrazvukový merač chladu, M=154,4m3/h, M-BUS	ks	1,000	3 112,11	3 112,11
267	M	389510008790.S 6	Ultrazvukový merač chladu, M=60m3/h, M-BUS	ks	-1,000	1 560,45	-1 560,45
270	M	389510008790.S 9	Ultrazvukový merač tepla, M=10,7m3/h, M-BUS	ks	-1,000	947,29	-947,29
429	M	Pol43	Ultrazvukový merač tepla a chladu, M=79,5m3/h, M-BUS	ks	-2,000	2 212,65	-4 425,30
271	K	734424110.S	Montáž tlakomera	ks	27,000	41,76	1 127,52
272	M	388430004100	Manometer	ks	27,000	7,32	197,64
273	K	7344241101.S	Havarijný termostat	ks	1,000	41,76	41,76
274	K	734494213.S	Návarok na snímač tlaku	ks	-1,000	7,81	-7,81
275	K	7134494213.S	Návarok pre snímač teploty	ks	7,000	7,81	54,67
D 783 Nátery							79,20
349	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. základný náter + vrchný náter	m	30,000	2,64	79,20

LEGENDA FAREBNÉHO ZNAČENIA REVIDOVANÝCH POLOŽIEK

 Nová položka

Celková cena zmeny bez DPH **44 756,67 €**
Z toho navyše práce: 75 903,53 €
Z toho menej práce : 31 146,86 €

Podpis oprávnenej osoby:

Adifex, a.s.
Ing. Jaroslav Liška
Zástupca zhotoviteľa

Adifex
iČO: 46715894 iČO
www.adifex.sk

Ento, spol. s r.o. Košice
Ing. Miroslav Stanko
Stavebný dozor



Dňa

02-06-2025

Dňa

02-06-2025

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	10B/2024
Dátum zahájenia konania:	9/12/2024

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ A – ŽIADOSŤ

☒ **POKYN OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **ŽIADOSŤ OBJEDNÁVATEĽA O PREDLOŽENIE NÁVRHU NA VYKONANIE ZMENY**

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO02 Hlavný objekt;
ČASŤ STAVBY:	E6 – E7 Vykurovanie a chladenie
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa 

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

Na základe optimalizovania budúcich prevádzkových vlastností systému vykurovania a chladenia bola spracovaná revízia projektovej dokumentácie, ktorej cieľom bolo odstrániť riziká alebo nedostatky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priebeh realizácie alebo následnú prevádzku diela, a tým zabezpečiť jeho bezproblémovú implementáciu v súlade s očakávanými parametrami a účelom. Zmeny spočívajú v úprave vyzbrojenia rozdeľovačov a zberačov systému podlahového vykurovania, kedy dochádza k doplneniu systému automatickej regulácie prietoku nezávisle od tlaku vo vykurovacom systéme tak, aby bolo možné systém vyvážiť a riadne regulovať pri zachovaní tlakovej nezávislosti jednotlivých okruhov. Tieto zmeny sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a jeho budúcu prevádzku.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Navrhovaná zmena nemá vplyv na časový harmonogram stavebných prác

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_01	PODORYS 1.PP - ROZVODY UK+CHL	REV-04
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_02	PODORYS 1.NP - ROZVODY UK+CHL	REV-04
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_03	PODORYS 2.NP - ROZVODY UK+CHL	REV-04
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_04	PODORYS 3.NP - ROZVODY UK+CHL	REV-04
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_05	PODORYS 4.NP - ROZVODY UK+CHL	REV-04

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela

PREVZAL ZA ZHOTOVITEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. J

Adifex,

Dátum:

09-12-2024

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	10B/2024
Dátum zahájenia konania:	11/12/2024

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☒ **NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY k ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

☐ **ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM**

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 02 Hlavný objekt
ČASŤ STAVBY:	E6 – E7 Vykurovanie
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Jaroslav Líška Zástupca zhotoviteľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)

Na základe optimalizovania budúcich prevádzkových vlastností systému vykurovania a chladenia bola spracovaná revízia projektovej dokumentácie, ktorej cieľom bolo odstrániť riziká alebo nedostatky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priebeh realizácie alebo následnú prevádzku diela, a tým zabezpečiť jeho bezproblémovú implementáciu v súlade s očakávanými parametrami a účelom. Zmeny spočívajú v úprave vyzbrojenia rozdeľovačov a zberačov systému podlahového vykurovania, kedy dochádza k doplneniu systému automatickej regulácie prietoku nezávisle od tlaku vo vykurovacom systéme tak, aby bolo možné systém vyvážiť a riadne regulovať pri zachovaní tlakovej nezávislosti jednotlivých okruhov. Tieto zmeny sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a jeho budúcu prevádzku.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)

Navrhovaná zmena nemá vplyv na časový harmonogram stavebných prác

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_01	PODORYS 1.PP - ROZVODY UK+CHL	REV-04
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_02	PODORYS 1.NP - ROZVODY UK+CHL	REV-04
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_03	PODORYS 2.NP - ROZVODY UK+CHL	REV-04
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_04	PODORYS 3.NP - ROZVODY UK+CHL	REV-04
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_05	PODORYS 4.NP - ROZVODY UK+CHL	REV-04

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	25 886,17 €
Z toho navyše práce:	43 289,05 €
Z toho menej práce:	-17 402,88 €

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. Miroslav Stanko

ENTO, spol. s r. o. Košice

Dátum:

11-12-2024



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania :	10B/2025
Dátum zahájenia konania:	2/6/2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	<i>Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.</i>	
Objednávateľ:	<i>Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.</i>	
Zhotoviteľ:	<i>Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,</i>	
Číslo zmluvy o dielo	<i>ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001</i>	
STAVEBNÝ OBJEKT:	<i>SO 02 Hlavný objekt</i>	
ČASŤ STAVBY:	<i>E6 – E7 Vykurovanie a chladenie</i>	
Návrh predkladá: <i>(funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	<i>Ing. Viktor Korba</i> <i>Zástupca objednávateľa</i>	

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)

Na základe optimalizovania budúcich prevádzkových vlastností systému vykurovania a chladenia bola spracovaná revízia projektovej dokumentácie, ktorej cieľom bolo odstrániť riziká alebo nedostatky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priebeh realizácie alebo následnú prevádzku diela, a tým zabezpečiť jeho bezproblémovú implementáciu v súlade s očakávanými parametrami a účelom. Zmeny spočívajú v úprave vyzbrojenia rozdeľovačov a zberačov systému podlahového vykurovania, kedy dochádza k doplneniu systému automatickej regulácie prietoku nezávisle od tlaku vo vykurovacom systéme tak, aby bolo možné systém vyvážiť a riadne regulovať pri zachovaní tlakovej nezávislosti jednotlivých okruhov. Tieto zmeny sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a jeho budúcu prevádzku.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)

Navrhovaná zmena nemá vplyv na časový harmonogram stavebných prác

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_01	PODORYS 1.PP - ROZVODY UK+CHL	REV-04
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_02	PODORYS 1.NP - ROZVODY UK+CHL	REV-04
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_03	PODORYS 2.NP - ROZVODY UK+CHL	REV-04
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_04	PODORYS 3.NP - ROZVODY UK+CHL	REV-04
SO-02_RP_E.6+E.7_RP_UK+CHL_05	PODORYS 4.NP - ROZVODY UK+CHL	REV-04

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	25 886,17 €
Z toho navyše práce:	43 289,05 €
Z toho menej práce:	-17 402,88 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím


☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

S ohľadom na skutočnosť, že predmetnou zmenou sa zabezpečuje plnohodnotná funkčnosť diela a upresňujú jeho hydraulické pomery s navrhovanou zmenou súhlasíme.

Dátum vyjadrenia: 02

Podpis oprávnenej osoby:

A large black rectangular redaction box covers the signature area. To the left of the box, there is a blue ink scribble or the beginning of a signature.

Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☒	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím

☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

S ohľadom na skutočnosť, že predmetnou zmenou sa zabezpečuje plnohodnotná funkčnosť diela a upresňujú jeho hydraulické pomery s navrhovanou zmenou súhlasíme.

Dátum vyjadrenia: 02-06-2025

Podpis oprávnenej osoby:



VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

☐ áno

☒ nie

Tu uveďte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho navyše práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho navyše práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho navyše práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3	25 886,17 €	0,0945 %
- z toho navyše práce	43 289,05 €	
- z toho menej práce	-17 402,88 €	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím


☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Jedná sa o zmeny v súlade s § 18 ods. 3 ZVO (t.j. tzv. zmeny de minimis), kedy sú naplnené všetky zákonné podmienky takejto zmeny.

Dátum vyjadrenia: 02-06-20

Podpis oprávnenej osoby:



ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

☒ **OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIEĽA**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ**

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Lukáš Dinda
Pracovná funkcia zástupcu:	Zástupca
Dátum:	02
Podpis:	

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	Predsedu
Dátum:	02
Podpis:	

Zoznam príloh:

1. Rozpočet

ROZPOČET : ZL č. 10B/2025

Stavba: Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

Objekt: SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

Časť: E.6-E.7 - Vykurovanie a chladenie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 886,17

D PSV

Práce a dodávky PSV

25 886,17

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

25 886,17

299	K	735311515.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 2 cestný	ks	2,000	11,26	22,52
300	M	484650035400.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí cca 196x341x89 mm, 2 vykurovacie okruhy, ušľachtilá oceľ	ks	-5,000	78,49	-392,45
460	M	Pol.22	Rozdeľovač podlahového vykurovania s automatickou reguláciou prietoku, napr Dynacon Eclipse, 2 vykurovacie okruhy, nerez	ks	7,000	256,12	1 792,84
301	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	-5,000	17,42	-87,10
303	M	484650035500.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí cca 246x341x89 mm, 3 vykurovacie okruhy, ušľachtilá oceľ	ks	-17,000	93,15	-1 583,55
461	M	Pol.23	Rozdeľovač podlahového vykurovania s automatickou reguláciou prietoku, napr Dynacon Eclipse, 3 vykurovacie okruhy, nerez	ks	17,000	301,22	5 120,74
304	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	-17,000	17,42	-296,14
306	M	484650035600.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí cca 296x341x89 mm, 4 vykurovacie okruhy, ušľachtilá oceľ	ks	-17,000	113,49	-1 929,33
462	M	Pol.24	Rozdeľovač podlahového vykurovania s automatickou reguláciou prietoku, napr Dynacon Eclipse, 4 vykurovacie okruhy, nerez	ks	17,000	348,06	5 917,02
307	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	-17,000	17,42	-296,14
309	M	484650035700.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí cca 346x341x89 mm, 5 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	-13,000	127,48	-1 657,24
463	M	Pol.25	Rozdeľovač podlahového vykurovania s automatickou reguláciou prietoku, napr Dynacon Eclipse, 5 vykurovacích okruhov, nerez	ks	13,000	389,89	5 068,57
310	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	-13,000	17,42	-226,46
312	M	484650035800.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí cca 396x341x89 mm, 6 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	-17,000	145,00	-2 465,00
464	M	Pol.26	Rozdeľovač podlahového vykurovania s automatickou reguláciou prietoku, napr Dynacon Eclipse, 6 vykurovacích okruhov, nerez	ks	17,000	430,27	7 314,59
313	M	551240012000.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	-17,000	49,06	-834,02
315	M	484650035900.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí cca 446x341x89 mm, 7 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	-12,000	161,15	-1 933,80
465	M	Pol.27	Rozdeľovač podlahového vykurovania s automatickou reguláciou prietoku, napr Dynacon Eclipse, 7 vykurovacích okruhov, nerez	ks	12,000	470,50	5 646,00
316	M	551240012000.S 1	Set guľových kohútov 1" (2 ks) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	-12,000	49,06	-588,72
318	M	484650036000.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí cca 496x341x89 mm, 8 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	-7,000	176,47	-1 235,29
466	M	Pol.28	Rozdeľovač podlahového vykurovania s automatickou reguláciou prietoku, napr Dynacon Eclipse, 8 vykurovacích okruhov, nerez	ks	7,000	511,87	3 583,09
319	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	-7,000	17,42	-121,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
321	M	484650036100.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí cca 546x341x89 mm, 9 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	-8,000	193,99	-1 551,92
467	M	Pol.29	Rozdeľovač podlahového vykurovania s automatickou reguláciou prietoku, napr Dynacon Eclipse, 9 vykurovacích okruhov, nerez	ks	8,000	552,76	4 422,08
322	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	-8,000	17,42	-139,36
324	M	484650036200.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí cca 596x341x89 mm, 10 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	-3,000	212,12	-636,36
468	M	Pol.30	Rozdeľovač podlahového vykurovania s automatickou reguláciou prietoku, napr Dynacon Eclipse, 10 vykurovacích okruhov, nerez	ks	3,000	593,84	1 781,52
325	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	-3,000	17,42	-52,26
327	M	484650036300.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí cca 646x341x89 mm, 11 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	-2,000	230,13	-460,26
469	M	Pol.31	Rozdeľovač podlahového vykurovania s automatickou reguláciou prietoku, napr Dynacon Eclipse, 11 vykurovacích okruhov, nerez	ks	2,000	634,24	1 268,48
328	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	-2,000	17,42	-34,84
330	M	484650036400.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí cca 696x341x89 mm, 12 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	-1,000	244,13	-244,13
470	M	Pol.32	Rozdeľovač podlahového vykurovania s automatickou reguláciou prietoku, napr Dynacon Eclipse, 12 vykurovacích okruhov, nerez	ks	2,000	675,80	1 351,60
331	M	551240011900.S 3	Set guľových kohútov 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	-1,000	38,88	-38,88
332	K	735311622.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 13 cestný	ks	-1,000	13,64	-13,64
333	M	484650036500.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí cca 746x341x89 mm, 13 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	-1,000	261,50	-261,50
334	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	-1,000	17,42	-17,42
335	K	735311624.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 14 cestný	ks	-1,000	13,74	-13,74
336	M	484650036600.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí cca 796x341x89 mm, 14 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	-1,000	273,97	-273,97
337	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	-1,000	17,42	-17,42

LEGENDA FAREBNÉHO ZNAČENIA REVIDOVANÝCH POLOŽIEK

 Nová položka

Celková cena zmeny bez DPH 25 886,17 €
Z toho navyše práce: 43 289,05 €
Z toho menej práce : - 17 402,88 €

Podpis oprávnenej osoby:

Adifex, a.s.
Ing. Jaroslav Liška
Zástupca zhotoviteľa

Ento, spol. s r.o. Košice
Ing. Miroslav Stanko
Stavebný dozorca

Adifex, a.s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
46715894 IČ DPH: SK202027217
www.adifex.sk

Dňa 02 -06- 2025

Dňa 02 -06- 2025



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	17/2024
Dátum zahájenia konania:	10.3.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ A – ŽIADOSŤ

☒ **POKYN OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **ŽIADOSŤ OBJEDNÁVATEĽA O PREDLOŽENIE NÁVRHU NA VYKONANIE ZMENY**

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.	
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.	
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,	
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001	
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO10 - Areálová kanalizácia	
ČASŤ STAVBY:	Zdravotechnika	
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa	

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

Predmetom ZL sú revízie výkresov SO10, ako aj pokynu vydaného na stavbu pod číslom 016. Na uvedené je spracovaný jeden celkový rozdielový rozpočet, nakoľko práce v zmysle pokynu budú realizované až spoločne s celým objektom SO10, nie prednostne a teda neboli predmetom samostatného zmenového konania. V rámci revízie dochádza k zmene trasy dažďovej kanalizácie pri kyslíkovej stanici, resp. nevyhnutnému doplneniu novej vetvy, ako aj k úprave geometrie dažďového jazierka vrátane obslužných objektov. Ďalej sa mení pozdĺžny profil vybraných častí stôk a výškové osadenie finálneho terénu a poklopov, vrátane upresnenia výšky. Zmeny sú naviazané na zosúladenie finálnych výšok terénu s výškami šácht v zmysle SO10 a reflektujú potreby, ktoré vyplývajú z predchádzajúcich revízií dokumentácie, najmä doplnenia drenáží pre identifikáciu nadmemých prítokov podzemných vôd. Ďalej sa dopĺňa výkres montážnej schémy závlahy, ktorým sa upresňuje umiestnenie predmetného rozvodu a čiastočne mení jeho dimenzia.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Predmetná zmena nemá dopad do harmonogramu

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

Zoznam revidovaných výkresov:

SO-10_RP_KAN_01_SITUACIA_rev02 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_02_PP SPLASK KANAL_rev02 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_03_PP DAZDOVY_rev02 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_05_VO A PRELIV_rev02 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_06_ORL_rev01 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_07_RN_rev02 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_08_PP SACHTY_rev02 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_09_VP_rev02 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_10_MS ZAVLAHY (.pdf,.dwg)

Zoznam grafických príloh pokynu 016

PnS.016-P1_SO-10_UPRAVA daždovej kanalizacie v mieste kyslikovej stanice (.pdf,.dwg)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

PREVZAL ZA ZHOTOVITEĽA:

Podpis oprávnenej osoby
Ing. Jaroslav Líška

AdiF
IČO: 467156

Dátum:

10-03-2025

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	17/2024
Dátum zahájenia konania:	11.3.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☒ **NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY k ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

☐ **ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM**

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP ^x Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO10 - Areálová kanalizácia
ČASŤ STAVBY:	Zdravotechnika
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Jaroslav Líška Zástupca zhotoviteľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

Predmetom ZL sú revízie výkresov SO10, ako aj pokynu vydaného na stavbu pod číslom 016. Na uvedené je spracovaný jeden celkový rozdielový rozpočet, nakoľko práce v zmysle pokynu budú realizované až spoločne s celým objektom SO10, nie prednostne a teda neboli predmetom samostatného zmenového konania. V rámci revízie dochádza k zmene trasy dažďovej kanalizácie pri kyslíkovej stanici, resp. nevyhnutnému doplneniu novej vetvy, ako aj k úprave geometrie dážďového jazierka vrátane obslužných objektov. Ďalej sa mení pozdĺžny profil vybraných častí stôk a výškové osadenie finálneho terénu a poklopov, vrátane upresnenia výšky. Zmeny sú naviazané na zosúladenie finálnych výšok terénu s výškami šácht v zmysle SO10 a reflektujú potreby, ktoré vyplynuli z predchádzajúcich revízií dokumentácie, najmä doplnenia drenáží pre identifikáciu nadmerných prítokov podzemných vôd. Ďalej sa dopĺňa výkres montážnej schémy závlahy, ktorým sa upresňuje umiestnenie predmetného rozvodu a čiastočne mení jeho dimenzia.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Predmetná zmena nemá dopad do harmonogramu

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

Zoznam revidovaných výkresov:

SO-10_RP_KAN_01_SITUACIA_rev02 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_02_PP SPLASK KANAL_rev02 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_03_PP DAZDOVY_rev02 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_05_VO A PRELIV_rev02 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_06_ORL_rev01 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_07_RN_rev02 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_08_PP SACHTY_rev02 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_09_VP_rev02 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_10_MS ZAVLAHY (.pdf,.dwg)

Zoznam grafických príloh pokynu 016

PnS.016-P1_SO-10_UPRAVA daždovej kanalizácie v mieste kyslikovej stanice (.pdf,.dwg)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	5 426,90 €
Z toho navyše práce:	6 690,87 €
Z toho menej práce:	-1 263,97 €

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. Miroslav Stanko

FNTO spol. s r. o. Košice

Datum:


11-03-2025



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	17/2024
Dátum zahájenia konania:	17.3.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	<i>Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.</i>		
Objednávateľ:	<i>Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.</i>		
Zhotoviteľ:	<i>Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,</i>		
Číslo zmluvy o dielo	<i>ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001</i>		
STAVEBNÝ OBJEKT:	<i>SO10 - Areálová kanalizácia</i>		
ČASŤ STAVBY:	<i>Zdravotechnika</i>		
Návrh predkladá: <i>(funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	<i>Ing. Viktor Korba</i> <i>Zástupca objednávateľa</i>		

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)

Predmetom ZL sú revízie výkresov SO10, ako aj pokynu vydaného na stavbu pod číslom 016. Na uvedené je spracovaný jeden celkový rozdielový rozpočet, nakoľko práce v zmysle pokynu budú realizované až spoločne s celým objektom SO10, nie prednostne a teda neboli predmetom samostatného zmenového konania. V rámci revízie dochádza k zmene trasy dažďovej kanalizácie pri kyslíkovej stanici, resp. nevyhnutnému doplneniu novej vetvy, ako aj k úprave geometrie dažďového jazierka vrátane obslužných objektov. Ďalej sa mení pozdĺžny profil vybraných častí stôk a výškové osadenie finálneho terénu a poklopov, vrátane upresnenia výšky. Zmeny sú naviazané na zosúladenie finálnych výšok terénu s výškami šácht v zmysle SO10 a reflektujú potreby, ktoré vyplynuli z predchádzajúcich revízií dokumentácie, najmä doplnenia drenáží pre identifikáciu nadmemých prítokov podzemných vôd. Ďalej sa dopĺňa výkres montážnej schémy závlahy, ktorým sa upresňuje umiestnenie predmetného rozvodu a čiastočne mení jeho dimenzia.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)

Predmetná zmena nemá dopad do harmonogramu

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)

Zoznam revidovaných výkresov:

SO-10_RP_KAN_01_SITUACIA_rev02 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_02_PP SPLASK KANAL_rev02 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_03_PP DAZDOVY_rev02 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_05_VO A PRELIV_rev02 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_06_ORL_rev01 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_07_RN_rev02 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_08_PP SACHTY_rev02 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_09_VP_rev02 (.pdf,.dwg)

SO-10_RP_KAN_10_MS ZAVLAHY (.pdf,.dwg)

Zoznam grafických príloh pokynu 016

PnS.016-P1_SO-10_UPRAVA daždovej kanalizacie v mieste kyslikovej stanice (.pdf,.dwg)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	5 426,90 €
Z toho navyše práce:	6 690,87 €
Z toho menej práce:	-1 263,97 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím

☐ Nesúhlasím


Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Predmetná zmena reflektuje úpravu výšok finálnych terénnych úprav

Vzhľadom na skutočnosť, že pri stavebných prácach v rámci realizácie výkopov bola zistená zvýšená úroveň hladiny podzemnej vody a rovnako tak podpovrchovej vody, ktorá v niektorých miestach priteká do stavebnej jamy po nepriepustných vrstvách zeminy navrhujeme úpravu ležatej kanalizácie (SO 10) v mieste kyslíkovej stanice tak, aby bolo možné do predmetnej kanalizácie zaústiť drenážny systém pod oporným múrom v objekte SO 13 doplnený v zmysle Pokynu na stavbu č.015. Okrem toho navrhujeme úpravu trasovania tejto časti ležatej kanalizácie s úpravou miesta napojenia v dôsledku vynútenej úpravy výškového vedenia tak, aby bolo možné predmetné vody odvádzať gravitačne. Ďalej navrhujeme úpravu výškového vedenia vybraných častí kanalizačných vedení a výškového osadenia vybraných poklopov šácht s výškou finálneho upraveného terénu.

Dátum vyjadrenia

Podpis oprávneného



Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☒	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu: Súhlasíme z dôvodu plynulosti výstavby a dodržania HMG prác.

Súhlasíme, nakoľko pri realizácii výkopových prác bola zistená zvýšená úroveň pozemnej vody, ktorá pritekala do stavebnej jamy a obmedzovala postup výstavby.

Dátum vyjadrenia: 17-03-2025

Podpis oprávnenej osoby:



VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

~~€~~ áno

X nie

Tu uvedte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3	5 426,90 €	0,0198 %
- z toho naviac práce	6 690,87 €	
- z toho menej práce	-1 263,97 €	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

X Súhlasím

~~€~~ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Jedná sa o zmeny v súlade s § 18 ods. 3 ZVO (t.j. tzv. zmeny de minimis), kedy sú naplnené všetky zákonné podmienky takejto zmeny.

Dátum vyjadrenia: 17-03-2025

Podpis oprávnenej osoby:

IČO

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

☒ **OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIEĽA**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ**

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Lukáš Dinda
Pracovná funkcia zástupcu:	
Dátum:	
Podpis:	

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	
Dátum:	
Podpis:	

Zoznam príloh:

1. Zápis v SD
2. Cenová ponuka
3. PD - Revízia č. 02

Zoznam revidovaných výkresov:

- SO-10_RP_KAN_01_SITUACIA_rev02 (.pdf,.dwg)
- SO-10_RP_KAN_02_PP SPLASK KANAL_rev02 (.pdf,.dwg)
- SO-10_RP_KAN_03_PP DAZDOVY_rev02 (.pdf,.dwg)
- SO-10_RP_KAN_05_VO A PRELIV_rev02 (.pdf,.dwg)
- SO-10_RP_KAN_06_ORL_rev01 (.pdf,.dwg)
- SO-10_RP_KAN_07_RN_rev02 (.pdf,.dwg)
- SO-10_RP_KAN_08_PP SACHTY_rev02 (.pdf,.dwg)
- SO-10_RP_KAN_09_VP_rev02 (.pdf,.dwg)
- SO-10_RP_KAN_10_MS ZAVLAHY (.pdf,.dwg)

Pokyn 016 - Zoznam grafických príloh

- PnS.016-P1_SO-10_UPRAVA dažďovej kanalizácie v mieste kyslikovej stanice (.pdf,.dwg)

Denné záznamy stavby: N27 SHU 1A

List č.: 1081069

Dátum

ZÁZNAM ZHODOVITEĽA

8.11.2024

1. ZHODOVITEĽ ZAKLAL V E-FORME DD
OD O.K. ÚSTAVU PRE SO 03.
ZHODOVITEĽ ZHADA K DD VYKONANIE
A ODHLASENIE PROJEKTANTOV STAVBY.

2. DNEŠ BOLA UKONČENÁ 1. ETAPA PRÁCY
Z KATEGÓRIE PÚB ZAKL. DOKU SO 05.
ZHODOVITEĽ ZHADA O STAVBU S REZULTÁTOU
PÚBKL. RETORIKY.

3. V PRÍLOHE JE POUKÁZANÝ PRÍKAZ KÁ PRÁCY
KÉTORE PRE ZAKL. DOKU SO 02.
ZHODOVITEĽ UPRÁVIL, ŽE PODROBNE REVIŽIE
STAVBU NESTÁVIA FORTU KATEGÓRIE
VÝHEMU NÁR. V ÚPRAVACH.

ZÁZNAM TDI

08.11.2024

V ZHODOVITEĽI ZAKLADNÝCH PODKLADOV NA ZHODOVITEĽA, KTORÉ ENDOJEHO AHO
2. ET. M - REVIZIA VET SO 02 V DŮSLEDKU NEUTRÁLNOSTI ÚPRAV DISPOZÍCIEK, POUKÁZANÉ
POSLUŽENIE S PROFESIOM MQR KUTRÉS 1. PP, VÁS TÝMTO ZHADATE O PREDLOŽENIE
OKRST, 3. ZHODOVITEĽ KOTAHIA - OCEHENIE TREDM ZHENT V ZHODOVITEĽI VET SO 02.

POČASIE: JASNO -2°C +12°C

PRACOVNÍCI: 1x ADIFEX 6x ADIZON

STAVBA: 2x 1. ETAPA SUPRAVNA PRE GEORIT

UKONČENÁ PRÁCA:

- REALIZÁCIA GEOTERDÁLNOSTI VRTOV

ZÁZNAM TDI

07.11.2024

ZHADATE GENERALNEHO ZHODOVITEĽA O VYPRACOVANIE CENOVEJ
PONUKY ČASTI "B" ZHODOVITEĽA 4. ET. 17/2024 - ÚPRAVA
DARDOVEJ KANALIZÁCIE V MIESTE KYHLKOVEJ STANICE SO 02

POČASIE: JASNO 9°C

PRACOVNÍCI: 7-14 HOD

STAVBA: 2. ÚKONČENÁ PRÁCA, PRACOVNÍCI: 2 ADIZON, 1 ADIFEX

POSTUP PRÁCY: - SERVIS ÚKONČENÁ PRÁCA

ZÁZNAM TDI

11.11.2024

NA ZÁKLADE VYKONANÝCH ÚKONČENÍ S ZS NA PRÁCI -
STAVBA VET SO 05, TDI TÝMTO POUKÁŽE BETO-
NÁR. DOKLAD. BETONU 70D ZAKLAD. DOKU

ROZPOČET

Stavba: **Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi - pripočtový/odpočtový rozpočet 09**
 Objekt: **SO 10 - Areálová kanalizácia**

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves

Projektant: d.g.A. design graphic architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 426,90

D D1 Práce HSV

5 426,90

D 1 ZEMNÉ PRÁCE

989,89

2	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	-23,760	27,00	-641,52
118	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	12,405	1,59	19,72
119	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	12,405	1,62	20,10
120	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	12,405	1,28	15,88
6	K	132201201	Hĺbenie rýh šírky cez 600 do 2000 mm, s urovaním dna a spádu, s prehodením alebo nalož. výkopu v horn.3 do 100 m3	M3	70,863	7,65	542,10
8	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh alebo okolo objektov v týchto výkopávkach	M3	34,619	5,40	186,94
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	18,171	15,55	282,56
12	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	20,790	3,51	72,97
13	K	151201111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	20,790	1,80	37,42
16	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4	M3	47,103	4,50	211,96
14	K	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m	M3	12,405	3,96	49,12
15	M	583311370	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 tr. N I	t	17,987	10,71	192,64

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

100,10

47	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	3,419	11,07	37,85
48	M	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	t	5,812	10,71	62,25

D 3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

3 879,06

18	M	271 pc09	Prestenec vyrovnávací betónový AR-V 625x60	ks	12,000	12,27	147,24
19	M	271 pc10	Prestenec vyrovnávací betónový AR-V 625x100	ks	3,000	14,53	43,59
20	M	271 pc10.1	Prestenec vyrovnávací betónový AR-V 625x80	ks	4,000	13,39	53,56
21	M	271 pc071	Šachtový betónový konus s hrdlom SH-M 1000/625x600	ks	1,000	54,05	54,05
22	M	271 pc08	Dno šachtové pre kanalizačné šachty betónové DN1000	ks	-2,000	234,00	-468,00
23	M	271 pc071.1	Dno šachtové spádiskové s čadičovým obkladom so spádiskovou hlavou DN300(T-kus 300/300 koleno 90st. DN300 + rovný úsek DN300), s výškou spádiska cca. 2,31m pre kanalizačné šachty betónové DN1000	kpl	2,000	1 251,00	2 502,00
25	M	286508440	Prechodka šachtová kanál. D200 mm - prvky komplet. z nem.PVC pre rúrky odpad	KUS	-1,000	18,90	-18,90
27	M	271 pc002	Skrúž šachtová betónová SR-M 100x250 s kapsovou stúpačkou	ks	-2,000	27,32	-54,64
29	M	271 pc002.1	Skrúž šachtová SR-M 100x500 s kapsovou stúpačkou	ks	1,000	46,82	46,82
30	M	271 pc003	Skrúž šachtová betónová SR-M 1001000 s kapsovou stúpačkou	ks	1,000	78,62	78,62
31	K	817364111	Úprava existujúcich kanalizačných šacht betónových vysekaním otvorov na betónovom dne resp. doplnenie šachtových prvkov	kus	3,000	41,62	124,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	894411121	Zhotovenie šachiet kanaliz. s obložením dna betónom tr.-(zn.IV) DN n. 200-300 a osadením šachtových prechodiek	KUS	3,000	135,00	405,00
35	K	899102111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 50 do 100 kg	KUS	2,000	26,08	52,16
36	M	271 pc05	Poklop liatinový v betonovom rame B12,5t DN600	ks	2,000	108,00	216,00
37	K	895941211	Zriadenie kanalizačnej vpuste uličnej z betónových dielcov	KUS	3,000	83,60	250,80
38	M	271 pc01540	Vpusť uličná betonová TBV 5-66 - tvarica prstenec pre mrežu	ks	1,000	7,38	7,38
39	M	271 pc02	Vpusť uličná betonová TBV 6-50 - tvarica - spodná časť odkalisko	ks	2,000	13,67	27,34
40	M	271 pc03	Vpusť uličná betonová TBV 9-50 - tvarica - odtoková časť	ks	2,000	17,76	35,52
41	M	271 pc04	Vpusť uličná betonová TBV 11-300 - tvarica stredná časť dl. 300mm	ks	2,000	12,06	24,12
43	M	271 pc01540.1	Kôš kalový do uličnej vpuste DN600	ks	3,000	25,38	76,14
44	M	271 pc041	Mreža na uličnú vpusť s nálevkou štvorcová	ks	3,000	91,80	275,40

D 8

POTRUBNÉ ROZVODY

457,85

49	M	271 pc12	Rúra kanalizačná hrdlová PVC-U D200	m	20,710	12,51	259,08
53	K	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z hrdlových rúr - PVC-U do DN 300 mm	M	20,710	4,05	83,88
84	M	MIVA03	Vodovod. rúry HD-PE 100 SDR11, PN16 D25	m	-91,000	0,49	-44,59
85	M	MIVA02	Vodovod. rúry HD-PE 100 SDR11, PN16 D40	m	91,000	1,24	112,84
98	M	271hawle 04.4	Guľový závitový vodovodný uzáver G5/4"	ks	8,000	10,37	82,96
99	M	271 pc0011	Guľový závitový vodovodný uzáver G3/4"	ks	-8,000	4,54	-36,32

SO 11

Podpis oprávnenej osoby
Adifex, a.s.
Ing. Jaroslav Liška
Zástupca zhotoviteľa

Adifex, a.s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: SK2023532115
adifex.sk

Dňa: 17 -03- 2025

Celková cena zmeny :	5 426,90
Naviac práce :	6 690,87
Menej práce :	-1 263,97

Podpis oprávnenej osoby
Ento, spol. s r.o. Košice
Ing. Miroslav Stanko
Stavebný dozor

Dňa: 17 -03- 2025




Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

Realizačný projekt

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

d.g.A, design graphic architecture s.r.o.
Popradská 80, 040 11, Košice

č. 016

Stavebný objekt	SO 10 AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA
Prevádzkový súbor	
Časť:	ZDRAVOTECHNIKA
Predmet zmeny:	ÚPRAVA dažďovej kanalizácie v mieste kyslíkovej stanice (SO 10)
Počet strán	2
Zmenu vydal:	DGA – Ing. Mgr. art. Radovan Gonos, Ing. Martin Kušnírik
Profesia:	ZTI
Dátum:	07.11.2024

Poznámka: Pokyn na stavbu je nadradený informácii uvedenej v DRS


Popis zmeny:

ÚPRAVA dažďovej kanalizácie v mieste kyslíkovej stanice (SO 10)


Vzhľadom na skutočnosť, že pri stavebných prácach v rámci realizácie výkopov bola zistená zvýšená úroveň hladiny podzemnej vody a rovnako tak podpovrchovej vody, ktorá v niektorých miestach priteká do stavebnej jamy po nepriepustných vrstvách zeminy navrhujeme úpravu ležatej kanalizácie (SO 10) v mieste kyslíkovej stanice tak, aby bolo možné do predmetnej kanalizácie zaústiť drenážny systém pod oporným múrom v objekte SO 13 doplnený v zmysle Pokynu na stavbu č.015. Okrem toho navrhujeme úpravu trasovania tejto časti ležatej kanalizácie s úpravou miesta napojenia v dôsledku vynútenej úpravy výškového vedenia tak, aby bolo možné predmetné vody odvádzať gravitačne.


Zoznam príloh:

Príloha č.1: PnS.016-P1_SO-10_UPRAVA daždovej kanalizácie v mieste kyslikovej stanice (dwg, pdf)




Pokyn na stavbu 016 - Príloha č.1 | Úprava dažďovej kanalizácie v mieste kyslíkovej stanice





SPLAŠKOVÉ A DAŽĎOVÉ POTRUBIE

[illegible][illegible]

nome e cognome	indirizzo e numero di telefono	indirizzo e-mail	numero di telefono
49A design graphic architecture s.r.l.	Artesione 34, 080 05 Pienza, viale Popolante 80, 040 011 Kallio, viale S. Andrea 1715/P, 04 4271 55 6444587, viale della Libertà 11, 030 36 514 241, 080 207 214 2127		


Yeni nesil

[illegible]

PRO. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682.

APRA KODU, AFRICA'S FASHION CAPITAL, HAS BEEN SET TO OPEN THE 2014 FASHION WEEK, BEING HELD FROM 10-14 FEBRUARY. THE 2014 FASHION WEEK, BEING HELD FROM 10-14 FEBRUARY, WILL BE THE FIRST OF ITS KIND IN THE HISTORY OF THE COUNTRY. THE 2014 FASHION WEEK, BEING HELD FROM 10-14 FEBRUARY, WILL BE THE FIRST OF ITS KIND IN THE HISTORY OF THE COUNTRY.

[illegible]



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	26/2025
Dátum zahájenia konania:	10.2.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ A – ŽIADOSŤ

☒ **POKYN OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **ŽIADOSŤ OBJEDNÁVATEĽA O PREDLOŽENIE NÁVRHU NA VYKONANIE ZMENY**

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať naviac práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 03 rekonštrukcia lôžkového oddelenia
ČASŤ STAVBY:	E.1 Architektúra E.8 Vzduchotechnika
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

PnS 023 ÚPRAVA trasovania rozvodov VZT (SO 03)

V súlade s aktuálne dostupnými informáciami v čase vypracovania projektovej dokumentácie bolo navrhnuté napojenie navrhovaných rozvodov VZT do existujúcich stúpačiek smerom nad strechu objektu, ktorých pozície nebolo možné overiť realizáciou sond vzhľadom na medicínske využitie priestorov, ktoré boli v plnej prevádzke. Po realizácii búracích prác v objekte SO 03 bolo zistené, že napojenia navrhovaných rozvodov VZT do existujúcich stúpačiek vo vybraných pozíciách nie je možné zrealizovať, a to konkrétne:

- Existujúca VZT stúpačka v osi „G-4“ klesá do 1.pp, kde je vedené cez miestnosť výdaja prádla, za ktorou je v miestnosti skladu zdravotníckeho materiálu, kde je predmetné potrubie zdemontované a teda trasa je neexistujúca resp. nepoužiteľná pre potreby napojenia nových rozvodov.
Nové rozvody VZT budú teda z 1.np pokračovať novými rozvodmi do suterénu (1.pp), kde budú rozdelené na 2 samostatné vetvy a to odsávaciu a prírodnú. Odsávacia vetva bude zaústená do anglického dvorca v západnom átriu, prírodné potrubie bude trasované do východného átria tak, aby bola zabezpečená minimálna požadovaná normová vzdialenosť medzi nasávacím a prírodným potrubím.
- Existujúca VZT stúpačka v osi „F“ medzi osami „1“-„2“ na nadzemných podlažiach stavby neexistuje resp. je riešená len stavebnou šachtou bez VZT potrubia. Napojenie do takto vyhotovenej šachty nie je z normového hľadiska prípustné a preto navrhujeme pretrasovanie predmetnej stúpačky do suterénu (1.pp) a jej dopojenie do vetvy VZT od stúpačky „G-4“
- Z rovnakého dôvodu nie je možné realizovať napojenie rozvodov VZT do pôvodnej stúpačky v osi „D“ medzi osami „2“-„3“, čo navrhujeme realizovať úpravou trasovania rozvodov smerom do 1.pp, kde bude predmetná vetva vyústená do existujúceho anglického dvorca v západnom átriu.

- Taktiež pôvodnú stúpačku v osi „B“ medzi osami „2“-„3“nie je možné využiť z rovnakého dôvodu, preto navrhujeme predĺženie trasy navrhovaného rozvodu VZT smerom na severnú fasádu objektu cez priestor schodiska, cez ktorý bude predmetné potrubie požiame zaizolované vzhľadom na to, že sa jedná o chránenú únikovú cestu.
- Pozícia VZT stúpačky v pôvodných sociálnych zariadeniach v osi „C-11“ sa po realizácii búracích prác nepotvrdila, no nakoľko bola objavená existujúca pozícia VZT stúpačky v osi „B-9“, bude pôvodne zamýšľaná trasa rozvodov upravená resp. presmerovaná do tejto stúpačky.
- Okrem úpravy trasovania rozvodov VZT navrhujeme na hraniciach požiarneho úseku doplnenie požiarneho klapiek na potrubia s prierezovou plochou väčšou ako 0,04m².

PnS 024 DOPLNENIE ocelevej podpery stropného panelu (SO 03)

Na základe zmeny trasovania rozvodov VZT riešenej v rámci Pokynu na stavbu č.023 je potrebné zhotoviť prierez v strope nad 1.pp pre navrhované stúpacie potrubie VZT v osiach „D“-3“. Vzhľadom na to, že v miestne navrhovaného prierezu sa nachádza krajný resp. koncový stropný panel, ktorého šírka nie je plnohodnotná, čo nebolo možné počas projekčných prác predpokladať ani overiť sondou (vzhľadom na to, že predmetné priestory boli v plnej prevádzke) a rozsah vybúranej časti stropného panelu pre VZT zaberá takmer 50% šírky predmetného panelu, je potrebné pred vybúraním prierezu osadiť pod existujúcu stropnú konštrukciu oceľovú podpornú konzolu, ktorá zabezpečí statické podchytenie predmetného panelu a roznos zaťaženia do okolitých konštrukcií (t.j. prievlaku a čiastočne do vedľajšieho stropného panelu). Predmetná oceľová konštrukcia bude vyrobená a osadená v zmysle statického nákresu vid'. príloha 1 vrátane predpísanej povrchovej úpravy.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

Vydanie pokynu na stavbu č. 023, ktorý obsahuje 2 revidované výkresové prílohy:

Príloha č.1: SO-03_RP_VZT_01_PODORYS 1NP_REV-03 (dwg, pdf)

Príloha č.2: SO-03_RP_VZT_04_PODORYS 1PP (dwg, pdf)

Vydanie pokynu na stavbu č. 024, ktorý obsahuje jednu grafickú prílohu:

Príloha č.1: PnS.007-P1_STA_Ocelova podpera stropneho panelu (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA


☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

PREVZAL ZA ZHOTOVITEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Dátum: 10-02-2025



Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 46715894 IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	26/2025
Dátum zahájenia konania:	13.2.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☒ **NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY k ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

☐ **ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM**

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	<i>Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Objednávateľ:	<i>Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Zhotoviteľ:	<i>Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,</i>
Číslo zmluvy o dielo	<i>ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001</i>
STAVEBNÝ OBJEKT:	<i>SO 03 rekonštrukcia lôžkového oddelenia</i>
ČASŤ STAVBY:	<i>E.1 Architektúra E.8 Vzduchotechnika</i>
Návrh predkladá: <i>(funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	<i>Ing. Jaroslav Líška Zástupca zhotoviteľa</i>

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

PnS 023 ÚPRAVA trasovania rozvodov VZT (SO 03) V súlade s aktuálne dostupnými informáciami v čase vypracovania projektovej dokumentácie bolo navrhnuté napojenie navrhovaných rozvodov VZT do existujúcich stúpačiek smerom nad strechu objektu, ktorých pozície nebolo možné overiť realizáciou sond vzhľadom na medicínske využitie priestorov, ktoré boli v plnej prevádzke. Po realizácii búracích prác v objekte SO 03 bolo zistené, že napojenia navrhovaných rozvodov VZT do existujúcich stúpačiek vo vybraných pozíciách nie je možné zrealizovať, a to konkrétne: - Existujúca VZT stúpačka v osi „G-4“ klesá do 1.pp, kde je vedené cez miestnosť výdaja prádla, za ktorou je v miestnosti skladu zdravotníckeho materiálu, kde je predmetné potrubie zdemontované a teda trasa je neexistujúca resp. nepoužiteľná pre potreby napojenia nových rozvodov. Nové rozvody VZT budú teda z 1.np pokračovať novými rozvodmi do suterénu (1.pp), kde budú rozdelené na 2 samostatné vetvy a to odsávaciu a prírodnú. Odsávacia vetva bude zaústená do anglického dvorca v západnom átriu, prírodné potrubie bude trasované do východného átria tak, aby bola zabezpečená minimálna požadovaná normová vzdialenosť medzi nasávacím a prírodným potrubím. - Existujúca VZT stúpačka v osi „F“ medzi osami „1“-„2“ na nadzemných podlažiach stavby neexistuje resp. je riešená len stavebnou šachtou bez VZT potrubia. Napojenie do takto vyhotovenej šachty nie je z normového hľadiska prípustné a preto navrhujeme pretrasovanie predmetnej stúpačky do suterénu (1.pp) a jej dopojenie do vetvy VZT od stúpačky „G-4“ - Z rovnakého dôvodu nie je možné realizovať napojenie rozvodov VZT do pôvodnej stúpačky v osi „D“ medzi osami „2“-„3“, čo navrhujeme realizovať úpravou trasovania rozvodov

smerom do 1.pp, kde bude predmetná vetva vyústená do existujúceho anglického dvorca v západnom átriu.

- Taktiež pôvodnú stúpačku v osi „B“ medzi osami „2“-„3“nie je možné využiť z rovnakého dôvodu, preto navrhujeme predĺženie trasy navrhovaného rozvodu VZT smerom na severnú fasádu objektu cez priestor schodiska, cez ktorý bude predmetné potrubie požiarne zaizolované vzhľadom na to, že sa jedná o chránenú únikovú cestu.
- Pozícia VZT stúpačky v pôvodných sociálnych zariadeniach v osi „C-11“ sa po realizácii búracích prác nepotvrdila, no nakoľko bola objavená existujúca pozícia VZT stúpačky v osi „B-9“, bude pôvodne zamýšľaná trasa rozvodov upravená resp. presmerovaná do tejto stúpačky.
- Okrem úpravy trasovania rozvodov VZT navrhujeme na hraniciach požiarnych úsekov doplnenie požiarnych klapiek na potrubia s prierezovou plochou väčšou ako 0,04m².

PnS 024 DOPLNENIE oceľovej podpery stropného panelu (SO 03)

Na základe zmeny trasovania rozvodov VZT riešenej v rámci Pokynu na stavbu č.023 je potrebné zhotoviť prierez v strope nad 1.pp pre navrhované stúpacie potrubie VZT v osiach „D“-3“. Vzhľadom na to, že v miestne navrhovaného prierezu sa nachádza krajný resp. koncový stropný panel, ktorého šírka nie je plnohodnotná, čo nebolo možné počas projekčných prác predpokladať ani overiť sondou (vzhľadom na to, že predmetné priestory boli v plnej prevádzke) a rozsah vybúranej časti stropného panelu pre VZT zaberá takmer 50% šírky predmetného panelu, je potrebné pred vybúraním prierezu osadiť pod existujúcu stropnú konštrukciu oceľovú podpornú konzolu, ktorá zabezpečí statické podchytenie predmetného panelu a roznos zaťaženia do okolitých konštrukcií (t.j. prievlaku a čiastočne do vedľajšieho stropného panelu). Predmetná oceľová konštrukcia bude vyrobená a osadená v zmysle statického nákresu vid'. príloha 1 vrátane predpísanej povrchovej úpravy.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

Vydanie pokynu na stavbu č. 023, ktorý obsahuje 2 revidované výkresové prílohy:

Príloha č.1: SO-03_RP_VZT_01_PODORYS 1NP_REV-03 (dwg, pdf)

Príloha č.2: SO-03_RP_VZT_04_PODORYS 1PP (dwg, pdf)

Vydanie pokynu na stavbu č. 024, ktorý obsahuje jednu grafickú prílohu:

Príloha č.1: PnS.007-P1_STA_Ocelova podpera stropného panelu (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	-2 924,10 €
Z toho navyše práce:	4 888,32 €
Z toho menej práce:	-7 812,42 €

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. Miroslav Stanko

ENTO, spol. s r. o. Košice

Dátum: 13-02-2025



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	26/2025
Dátum zahájenia konania:	14.02.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 03 rekonštrukcia lôžkového oddelenia
ČASŤ STAVBY:	E.1 Architektúra E.8 Vzduchotechnika
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

PnS 023 ÚPRAVA trasovania rozvodov VZT (SO 03)

V súlade s aktuálne dostupnými informáciami v čase vypracovania projektovej dokumentácie bolo navrhnuté napojenie navrhovaných rozvodov VZT do existujúcich stúpačiek smerom nad strechu objektu, ktorých pozície nebolo možné overiť realizáciou sond vzhľadom na medicínske využitie priestorov, ktoré boli v plnej prevádzke. Po realizácii búracích prác v objekte SO 03 bolo zistené, že napojenia navrhovaných rozvodov VZT do existujúcich stúpačiek vo vybraných pozíciách nie je možné zrealizovať, a to konkrétne:

- Existujúca VZT stúpačka v osi „G-4“ klesá do 1.pp, kde je vedené cez miestnosť výdaja prádla, za ktorou je v miestnosti skladu zdravotníckeho materiálu, kde je predmetné potrubie zdemontované a teda trasa je neexistujúca resp. nepoužiteľná pre potreby napojenia nových rozvodov.
Nové rozvody VZT budú teda z 1.np pokračovať novými rozvodmi do suterénu (1.pp), kde budú rozdelené na 2 samostatné vetvy a to odsávaciu a prírodnú. Odsávací vetva bude zaústená do anglického dvorca v západnom átriu, prírodné potrubie bude trasované do východného átria tak, aby bola zabezpečená minimálna požadovaná normová vzdialenosť medzi nasávacím a prírodným potrubím.
- Existujúca VZT stúpačka v osi „F“ medzi osami „1“-„2“ na nadzemných podlažiach stavby neexistuje resp. je riešená len stavebnou šachtou bez VZT potrubia. Napojenie do takto vyhotovenej šachty nie je z normového hľadiska prípustné a preto navrhujeme pretrasovanie predmetnej stúpačky do suterénu (1.pp) a jej dopojenie do vetvy VZT od stúpačky „G-4“
- Z rovnakého dôvodu nie je možné realizovať napojenie rozvodov VZT do pôvodnej stúpačky v osi „D“ medzi osami „2“-„3“, čo navrhujeme realizovať úpravou trasovania rozvodov smerom do 1.pp, kde bude predmetná vetva vyústená do existujúceho anglického dvorca v západnom átriu.
- Taktiež pôvodnú stúpačku v osi „B“ medzi osami „2“-„3“nie je možné využiť z rovnakého dôvodu, preto navrhujeme predĺženie trasy navrhovaného rozvodu VZT smerom na severnú fasádu objektu cez priestor schodiska, cez ktorý bude predmetné potrubie požiarne zaizolované vzhľadom na to, že sa jedná o chránenú únikovú cestu.

- Pozícia VZT stúpačky v pôvodných sociálnych zariadeniach v osi „C-11“ sa po realizácii búracích prác nepotvrdila, no nakoľko bola objavená existujúca pozícia VZT stúpačky v osi „B-9“, bude pôvodne zamýšľaná trasa rozvodov upravená resp. presmerovaná do tejto stúpačky.
- Okrem úpravy trasovania rozvodov VZT navrhujeme na hraniciach požiarnych úsekov doplnenie požiarnych klapiek na potrubia s prierezovou plochou väčšou ako 0,04m².

PnS 024 DOPLNENIE ocelevej podpory stropného panelu (SO 03)

Na základe zmeny trasovania rozvodov VZT riešenej v rámci Pokynu na stavbu č.023 je potrebné zhotoviť prierez v strope nad 1.pp pre navrhované stúpacie potrubie VZT v osiach „D'-3“. Vzhľadom na to, že v miestne navrhovaného prierezu sa nachádza krajný resp. koncový stropný panel, ktorého šírka nie je plnohodnotná, čo nebolo možné počas projekčných prác predpokladať ani overiť sondou (vzhľadom na to, že predmetné priestory boli v plnej prevádzke) a rozsah vybúranej časti stropného panelu pre VZT zaberá takmer 50% šírky predmetného panelu, je potrebné pred vybúraním prierezu osadiť pod existujúcu stropnú konštrukciu ocelovú podpornú konzolu, ktorá zabezpečí statické podchytenie predmetného panelu a roznos zaťaženia do okolitých konštrukcií (t.j. prievlaku a čiastočne do vedľajšieho stropného panelu). Predmetná ocelová konštrukcia bude vyrobená a osadená v zmysle statického náčrtu vid'. príloha 1 vrátane predpísanej povrchovej úpravy.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

Vydanie pokynu na stavbu č.023, ktorý obsahuje 2 revidované výkresové prílohy:

Príloha č.1: SO-03_RP_VZT_01_PODORYS 1NP_REV-03 (dwg, pdf)

Príloha č.2: SO-03_RP_VZT_04_PODORYS 1PP (dwg, pdf)

Vydanie pokynu na stavbu č. 024, ktorý obsahuje jednu grafickú prílohu:

Príloha č.1: PnS.007-P1_STA_Ocelova podpera stropného panelu (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	-2 924,10 €
Z toho navyše práce:	4 888,32 €
Z toho menej práce:	-7 812,42 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ Súhlasím
☐ ~~Nesúhlasím~~

Nakoľko po realizácii búracích prác v objekte SO 03 bolo zistené, že napojenia navrhovaných rozvodov VZT do existujúcich stúpačiek vo vybraných pozíciách nie je možné zrealizovať, súhlasím so zmenou, ktorá je nevyhnutná pre riadnu realizáciu a ukončenie diela.

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby:



Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia (ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☒	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmých chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozoru:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:


☒ Súhlasím

☐ Nesúhlasím

TDI súhlasí z dôvodu plynulej realizácie prác za podmienky dodržania HMG, požadovaných noriem a technických predpisov

Dátum vyjadrenia: 14-02-2025

Podpis oprávnenej osoby:



VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

☐ áno

☒ nie

Tu uveďte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)	-2 924,10 €	0,0106 %
- z toho naviac práce	4 888,32 €	
- z toho menej práce	-7 812,42 €	
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím

☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

„Jedná sa o zmeny v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) v spojení s § 18 ods. 2 ZVO (t.j. tzv. nepredvídateľná zmena zmluvy), kedy sú naplnené všetky zákonné podmienky takejto zmeny.“

Dátum vyjadrenia: 14.02.2025

Podpis oprávnenej osoby

HAVEL & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 232 113 900
IČO: 36856584, IČ DPH: SK2022551817
(2)

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

- ☒ **OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIELA**
- ☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ**
- ☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ**

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Lukáš Dinda
Pracovná funkcia zástupcu:	Zástupca objednávateľa
Dátum:	
Podpis:	

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	Predseda predstavenstva
Dátum:	14-02-2024
Podpis:	

Zoznam príloh:

1. Zápis v Stavebnom denníku - Pokyn č. 023
2. Zápis v Stavebnom denníku – Pokyn č. 024
3. Rozpočet – Pokyn č. 023
4. Rozpočet – Pokyn č. 024
5. Pokyn na stavbu č. 023
 - SO 03 - RP - VZT – 01 - Pôdorys – 1.NP – Rev.03 (dwg, pdf)
 - SO 03 – RP – VZT – 04 – Pôdorys - 1 PP (dwg, pdf)
6. Pokyn na stavbu č. 024
 - PnS.007-P1 – STA – Oceľová podpera stropného panelu (dwg, pdf)

Denné záznamy stavby:

List č.: 1582722

Dátum

POČISNE: $+2^{\circ}\text{C}$ $+1^{\circ}\text{C}$ VASNO

21.1.2021

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-17⁰⁰

50607A

POČET PRACOVNÍKŮV: 1x THP ADIFER, 13x NN SAV

STRONIE: HAUT MECHANIZACIA

VYLOHATÉ PRÁCA:

- BUCANIE STROPU
- VYSYPAVANIE KEROVOSTI PODCĀH
- ZADUROVAKIE STUPACIEK + SIETNA + OTCĀBA
- ŪPRAVA SPALIST - OKRAJ I. NP
- PORIADOK NA STANBE

cutt

ZKZHAM TDI

27.1.2025

ZIADAN GD O SPRACOVANIE ZHENOTOHO LISTUČ.26

NA ZÁKLADĚ POKYNU INVESTORA C.023-

- ÚPILAVÁ TRASOVANIA ROZVODOV VET.

cut

FOCUSIE: 7000SLACNO + 2°C + 3°C

27.1.2025

PENC. XAKA: 700-1700

POWDEROK

POPCAT PRAC: 1THP, 10 UNBAU, 13 INSTANTANEOUS

VEŽIK, KO POLY 5, MATISIČU 5, RBE PLIMA 3,

MECHANIZAREA: PRIN MECHANIZAREA

POPIS PRILE:

- VÝSTRAHUJÚ NAHŤA AŽ POKRÁDIE STUŽNÍK
1. NP, 2. NP (MONTÁŽNIE, OVLÁDANIE, MŤA,
KERAM. OVLÁD)
- MONTÁŽ POKRYTOV ZTI
- MONTÁŽ POKRYTOV SLABOPRÚDU
- MONTÁŽ SSK 1. NP
- MONTÁŽ NAHŤA NA ÚK
- DEMONTÁŽ OVLÁDANIE OVLÁDANIE / ZURADIE PRÁCE
NAHŤA HR. 200 mm OS 4/E-F
- MONTÁŽNIE OVLÁDANIE NAHŤA HR. 250 mm
OS 4/E-F
- ~~DEMONTÁŽ~~ ZURADIE STROPU V MESTE NOVÉHO VŤA-
HU / 3. NP / PRESUN ZURADNÉHO NA-
TEČIAHU
- VÝSTRAHUJÚ KONTROLA PRÁCE

pen
cush

POČASIE: POVOJASNO - JOP +10°C

PRÁČ. DOBA: 7w - 17w

POČET PRÁČ. 11HP, NUBSU 10, INSTALATERSTVO
VEŽIK 4, KUCOM 5, PROFIGROUP 1,
NATISITU 6

MECHANIZÁCIA: AUTO KONTRAKT, KPLA ME-
CHANIZÁCIA

POPIS PRÁČ:

- BORANIE MURIVA A OTEVORENÝ VÝPLN
- OS A/9-11
- MUROVANIE MURIVA HP 200mm OS A/9-11
- VYSPRACOV. OSTENI, NADPRAŽI OS A/7-2
- VYSPRACOV. ORIEKTOV PO ZETONSTRUKCII
- 2TI STUPNIEK 2.NP
- MONTAZ 2TI 1.NP
- MONTAZ SDR 1.NP
- MONTAZ ROZVODOV SLABOPRUDU 1.NP
- MONTAZ ROZVODOV SILNOPRUDU 1.NP
- ODOZ SUTE NA ZINOVENÝ STLADU

ZACHYAT TDI 11.2.2021

ČADAN GO O SPRACOVANIE UCHOVENEHO LKTV Č-26
NA ZAKLADÉ PORUCHY INVENTORA Č. 024 - DORADENIE
OK STOLPACHO RANGLU

POČASIE: POVOJASNO - JOP +10°C

PRÁČ. DOBA: 7w - 17w

POČET PRÁČ. 11HP, ADIFEX 3, NUBSU 6,
NATISITU 6, MOVES 3, KUCOM 5,
PROFIGROUP 2, INSTALATERSTVO
VEŽIK 6

MECHANIZÁCIA: KPLA MECHANIZÁCIA

POPIS PRÁČ:

- VYSPRACOV. STUPNIEK PO OTHENE KUPA
- ZAPIE A ROZVODOV VODY - 1.PP
- VYSPRACOV. NADPRAŽI, TAPATETOU, OSTENI
- V OSI A
- MUROVANIE OTEVORENÉHO MURIVA OS A*/10-11
- HP 200mm
- MONTAZ SDR 1.NP
- MONTAZ ROZVODOV SLABOPRUDU 1.NP
- MONTAZ ROZVODOV SILNOPRUDU 1.NP

10.2.2021
UTOROK

11.2.2021
UTOROK

ROZPOČET - ZL č. 26/2025 - Pokyn č. 023

Stavba: REVIZIA VZT - ROZDIELOVY ROZPOCET
Objekt: SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP
Časť: E.8 - Vzduchotechnika

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18
Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Projektant: d.g.A. design graphic architecture s.r.o.
Zhotoviteľ: Adifex, a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -3 112,11

D PSV Práce a dodávky PSV -3 112,11

16	M	429720342800.S1	Prívodný tanierový ventil kovový 100	ks	1,000	6,19	6,19
17	M	429720342800.S2	Odvodný tanierový ventil 100	ks	1,000	4,41	4,41
18	K	769037027.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 125 mm	ks	2,000	8,01	16,02
30	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	6,000	12,15	72,90
31	M	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160 vrátane 35% tvaroviek	m	6,000	9,72	58,32
32	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	4,000	16,02	64,08
33	M	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200 vrátane 35% tvaroviek	m	4,000	12,19	48,76
34	K	769021199.S	Montáž ohybnej AI hadice s tepelnou izoláciou priemeru 100-130 mm	m	3,000	4,45	13,35
105	M	429840007200	Hadica ohybná tepelne izolovaná, hliníková d 102 mm, izolácia hr. 25 mm	m	3,000	6,17	18,51
106	K	769021036	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m2	16,000	7,28	116,48
107	M	4298200001001	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1000 mm / 30% tvaroviek	m2	16,000	20,81	332,96
108	K	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1500 mm	m2	22,000	10,18	223,96
109	M	429820000200	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1500 mm / 30% tvaroviek	m2	22,000	29,10	640,20
518	M	M035	Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min	m2	6,000	20,02	120,12
131	K	713483011.S1-1	Montáž akustickej izolácie	m2	6,000	5,63	33,78
132	M	Pol1	Požiarna klapka hranatá 200x200, servopohon B24T/G24T	ks	2,000	333,11	666,22
133	M	Pol2	Požiarna klapka hranatá 250x200, servopohon B24T/G24T	ks	1,000	339,35	339,35
134	M	Pol3	Požiarna klapka hranatá 280x180, servopohon B24T/G24T	ks	1,000	344,35	344,35
135	M	Pol4	Požiarna klapka hranatá 315x200, servopohon B24T/G24T	ks	1,000	345,21	345,21
136	M	Pol5	Požiarna klapka hranatá 450x250, servopohon B24T/G24T	ks	1,000	369,00	369,00
137	M	Pol6	Požiarna klapka kruhová Ø200, servopohon B24T/G24T	ks	2,000	306,33	612,66
138	M	Pol7	Pretlaková žalúzia Ø200	ks	1,000	41,94	41,94
139	M	Pol8	Protidažďová žalúzia 500x350	ks	1,000	102,60	102,60
140	M	Pol9	Protidažďová žalúzia 450x250	ks	1,000	96,59	96,59
141	M	Pol10	Krycia mriežka so sítom Ø200	ks	1,000	12,35	12,35

D 713 Izolácie tepelné -7 812,42

3	K	713483013.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 50 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	-66,000	10,09	-665,94
4	M	azf1262	Izolácie - kaučuková hr.50mm - exteriér	m2	-66,000	53,96	-3 561,36
5	K	713491121.S	Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - potrubia	m2	-66,000	36,01	-2 376,66
6	M	138210000600.S	Plech hladký pozinkovaný, hr. 1,00 mm	m2	-66,000	18,31	-1 208,46

☐ nová položka
☐ položka z SO02

Podpis oprávnenej osoby: [Redacted]
Adifex, a.s.
Ing. Jaroslav Liška
Zástupca zhotoviteľa

Podpis oprávnenej osoby: [Redacted]
Ento, spol. s r.o. Košice
Ing. Miroslav Stanko
Stavebný dozorca



ROZPOČET - ZL č. 26/2025 - Pokyn č. 024

Stavba:

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP SNV

Objekt:

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP

Miesto:

parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves

Projektant:

d.g.A. design graphic
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

188,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

27,76

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

27,76

46	K	959941121.SR	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru , Z1	ks	4,000	6,94	27,76
----	---	--------------	---	----	-------	------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

160,25

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

109,70

633	K	767995102.SR	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - statika	kg	35,200	0,60	21,12
634	M	134810000600.SR	Oceľ, vid' statika	t	0,039	1 450,00	56,55
655	K	767995335.SR	Výroba doplnku stavebného atypického, vid'. PD - statika	kg	35,200	0,91	32,03

D 783

Nátery

50,55

749	K	783172510.SR	Nástrek oceľ.konstr. polyuretánové, vrchný - 60µm	m2	0,793	7,50	5,95
743	K	783180169.S	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne, nástrek, odolnosť 60 minút, vid'. PD	m2	0,793	49,00	38,86
746	K	783251017.SR	Nástrek kov.stav.doplnk.konstr. epoxidové, základný-40µm	m2	0,793	3,90	3,09
766	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	0,793	3,34	2,65

položka z SO04
položka z SO02

Podpis oprávnenej osoby

Adifex, a.s.

Ing. Jaroslav Liška

Zástupca zhotoviteľa

a. s.
2
Bratislava
73532117

Dňa : 13-02-2025

Podpis oprávnenej osoby:

Ento, spol. s r.o. Košice

Ing. Miroslav Stanko

Stavebný dozor

Dňa : 13-02-2025



Pokyn na stavbu:

č. 023

Stavebný objekt	SO 03 REKONŠTRUKCIA LÔŽKOVEJ ČASTI NsP
Prevádzkový súbor	
Časť:	E.8 VZDUCHOTECHNIKA
Predmet zmeny:	ÚPRAVA trasovania rozvodov VZT (SO 03)
Počet strán	4
Zmenu vydal:	DGA – Ing. Mgr. art. Radovan Gonos, Ing. Martin Kušnírik
Profesia:	VZT
Dátum:	24.01.2025

Poznámka: Pokyn na stavbu je nadradený informácii uvedenej v DRS

Popis zmeny:

ÚPRAVA trasovania rozvodov VZT (SO 03)

V súlade s aktuálne dostupnými informáciami v čase vypracovania projektovej dokumentácie bolo navrhnuté napojenie navrhovaných rozvodov VZT do existujúcich stúpačiek smerom nad strechu objektu, ktorých pozície nebolo možné overiť realizáciou sond vzhľadom na medicínske využitie priestorov, ktoré boli v plnej prevádzke. Po realizácii búracích prác v objekte SO 03 bolo zistené, že napojenia navrhovaných rozvodov VZT do existujúcich stúpačiek vo vybraných pozíciách nie je možné zrealizovať, a to konkrétne:

- Existujúca VZT stúpačka v osi „G-4“ klesá do 1.pp, kde je vedené cez miestnosť výdaja prádla, za ktorou je v miestnosti skladu zdravotníckeho materiálu, kde je predmetné potrubie zdemontované a teda trasa je neexistujúca resp. nepoužiteľná pre potreby napojenia nových rozvodov. Nové rozvody VZT budú teda z 1.np pokračovať novými rozvodmi do suterénu (1.pp), kde budú rozdelené na 2 samostatné vetvy a to odsávaciu a prívodnú. Odsávacia vetva bude zaústená do anglického dvorca v západnom átriu, prívodné potrubie bude trasované do východného átria tak, aby bola zabezpečená minimálna požadovaná normová vzdialenosť medzi nasávacím a prívodným potrubím.
- Existujúca VZT stúpačka v osi „F“ medzi osami „1“-„2“ na nadzemných podlažiach stavby neexistuje resp. je riešená len stavebnou šachtou bez VZT potrubia. Napojenie do takto vyhotovenej šachty nie je z normového hľadiska prípustné a preto navrhujeme pretrasovanie predmetnej stúpačky do suterénu (1.pp) a jej dopojenie do vetvy VZT od stúpačky „G-4“
- Z rovnakého dôvodu nie je možné realizovať napojenie rozvodov VZT do pôvodnej stúpačky v osi „D“ medzi osami „2“-„3“, čo navrhujeme realizovať úpravou trasovania rozvodov smerom do 1.pp, kde bude predmetná vetva vyústená do existujúceho anglického dvorca v západnom átriu.
- Taktiež pôvodnú stúpačku v osi „B“ medzi osami „2“-„3“ nie je možné využiť z rovnakého dôvodu, preto navrhujeme predĺženie trasy navrhovaného rozvodu VZT smerom na severnú fasádu objektu cez priestor schodiska, cez ktorý bude predmetné potrubie požiariarne zaizolované vzhľadom na to, že sa jedná o chránenú únikovú cestu.
- Pozícia VZT stúpačky v pôvodných sociálnych zariadeniach v osi „C-11“ sa po realizácii búracích prác nepotvrdila, no nakoľko bola objavená existujúca pozícia VZT stúpačky v osi „B-9“, bude pôvodne zamýšľaná trasa rozvodov upravená resp. presmerovaná do tejto stúpačky.
- Okrem úpravy trasovania rozvodov VZT navrhujeme na hraniciach požiarných úsekov doplnenie požiarných klapiek na potrubia s prierezovou plochou väčšou ako 0,04m².

Zoznam príloh:

Príloha č.1: SO-03_RP_VZT_01_PODORYS 1NP_REV-03 (dwg, pdf)

Príloha č.2: SO-03_RP_VZT_04_PODORYS 1PP (dwg, pdf)

Ing. art. Radovan GONOS
aut. inž. projektant
VZT

PU.2/Myb AL1146123.1c NC77A/Myb AL1146123.1c

STAY IN APOLO 2008 and we are so grateful to you for your support. We are proud to have you as a member of the Apollo 2008 family. We are proud to have you as a member of the Apollo 2008 family. We are proud to have you as a member of the Apollo 2008 family.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

[illegible][illegible]

SO 03 REKONŠTRUKCIA LOŽKOVÉHO ODDELENIA NSP

PÓDORYS 1.PP

1:100

800 x 350	
-----------	--

100

V7T 04

2	7	4	R	P	0	0	3	0	0	1	2	5	Product	VZT
													Unit	
													Quantity	
													Unit Price	
													Total	

Názov stavby:**Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi****Stupeň PD:****Realizačný projekt****Objednávateľ:**Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves**Generálny projektant:**d.g.A, design graphic architecture s.r.o.
Popradská 80, 040 11, Košice**Pokyn na stavbu:****č. 024**

Stavebný objekt	SO 03 REKONŠTRUKCIA LÔŽKOVEJ ČASTI NsP
Prevádzkový súbor	
Časť:	E.2 STATIKA
Predmet zmeny:	DOPLNENIE ocelevej podpory stropného panelu (SO 03)
Počet strán	2
Zmenu vydal:	DGA – Ing. Mgr. art. Radovan Gonos, Ing. Martin Kušnírik
Profesia:	STA
Dátum:	10.02.2025

Poznámka: Pokyn na stavbu je nadradený informácii uvedenej v DRS

Popis zmeny:**DOPLNENIE ocelevej podpory stropného panelu (SO 03)**

Na základe zmeny trasovania rozvodov VZT riešenej v rámci Pokynu na stavbu č.023 je potrebné zhotoviť prierez v strope nad 1.pp pre navrhované stúpacie potrubie VZT v osiach „D'-3“. Vzhľadom na to, že v miestne navrhovaného prierezu sa nachádza krajný resp. koncový stropný panel, ktorého šírka nie je plnohodnotná, čo nebolo možné počas projekčných prác predpokladať ani overiť sondou (vzhľadom na to, že predmetné priestory boli v plnej prevádzke) a rozsah vybúranej časti stropného panelu pre VZT zaberá takmer 50% šírky predmetného panelu, je potrebné pred vybúraním prierezu osadiť pod existujúcu stropnú konštrukciu oceľovú podpornú konzolu, ktorá zabezpečí statické podchytenie predmetného panelu a roznos zaťaženia do okolitých konštrukcií (t.j. prievlaku a čiastočne do vedľajšieho stropného panelu). Predmetná oceľová konštrukcia bude vyrobená a osadená v zmysle statického nákresu vid'. príloha 1 vrátane predpísanej povrchovej úpravy.

Zoznam príloh:

Príloha č.1: PnS.007-P1_STA_Ocelova podpera stropneho panelu (dwg, pdf)



1:25



1:10



1:25





4" závitová tyč M12x170 (8.8)
vlepená chemickou kotvou,
vlepenie do betónu 120mm,
char. pevnosť spoja 11N/mm2
(napr. HILTY HIT-HY 200)
neprevítat! výsluž.

NEPOŠKODIŤ VÝSTUŽ PANELU A ŽB STUŽIDLA!

POZNÁMKY

- POUŽITIE OCHRANY: RAL7021 + PROTIPOŽIARNY NÁSTREK NA 60 MINÚT



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	27/2025
Dátum zahájenia konania:	10.02.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☐ **NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY k ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

☒ **ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM**

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	<i>Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Objednávateľ:	<i>Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Zhotoviteľ:	<i>Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,</i>
Číslo zmluvy o dielo	<i>ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001</i>
STAVEBNÝ OBJEKT:	<i>PS 03 Technológia výťahov a plošín</i>
ČASŤ STAVBY:	<i>Výťahy: V1 – V4 _ SO 02 V5 _ SO 0</i>
Návrh predkladá: <i>(funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	<i>Ing. Jaroslav Liška</i> <i>Zástupca zhotoviteľa</i>

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + naviac práce)

Navrhujeme zmenu typového označenia výťahov V1-V5 zo Schindler 5500 na Schindler 6000 z dôvodu ukončenia výroby tohoto typového označenia.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Likvidácia skládky netriedeného odpadu nebude mať vplyv na Časový harmonogram postupu prác na stavbe.

Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram stavby

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☒ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☐ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

Vydanie pokynu na stavbu č. 025, ktorý obsahuje 2 revidované výkresové prílohy :

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☒ Bez dopadu na cenu Diela
- ☐ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	0,00 €
Z toho navyše práce:	0,00 €
Z toho menej práce:	0,00 €

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:
Ing. Miroslav Stanko
ENTO, spol. s r. o. Košice


Dátum: 10-02-2025



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	27/2025
Dátum zahájenia konania:	11.02.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	<i>Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.</i>	
Objednávateľ:	<i>Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.</i>	
Zhotoviteľ:	<i>Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,</i>	
Číslo zmluvy o dielo	<i>ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001</i>	
STAVEBNÝ OBJEKT:	<i>PS 03 Technológia výťahov a plošín</i>	
ČASŤ STAVBY:	<i>Výťahy: V1 – V4 _ SO 02 V5 _ SO 03</i>	
Návrh predkladá: <i>(funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	<i>Ing. Viktor Korba</i> <i>Zástupca objednávateľa</i>	

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + naviac práce)

Navrhujeme zmenu typového označenia výťahov V1-V5 zo Schindler 5500 na Schindler 6000 z dôvodu ukončenia výroby tohoto typového označenia.

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)

Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☒ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☐ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)

Uvedená zmena nemá dopad na projektovú dokumentáciu

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☒ Bez dopadu na cenu Diela

☐ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	0,00 €
Z toho navyše práce:	0,00 €
Z toho menej práce:	0,00 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:


☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

S predmetnou zmenou súhlasíme, nakoľko jej vykonanie je nevyhnutné pre úplnú a funkčnú realizáciu diela.

Dátum vyjadrenia: 11-02-2025

Podpis oprávnenej osoby:



Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(d ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☒	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím
☐ ~~Nesúhlasím~~

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

TDI súhlasí o doplnenie o chýbajúcich častí, ktoré sú nevyhnuté pre riadne vykonanie diela

Dátum vyjadrenia: 1.1-02-2025

Podpis oprávnenej osoby:

[Redacted signature]



VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer, advokát a konateľ

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

áno

X nie

Tu uveďte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)	0,00 €	0,00 %
- z toho naviac práce	0,00 €	
- z toho menej práce	0,00 €	
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

X Súhlasím

Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Predmetná potreba nemohla byť známa v čase obstarávania a jej potreba vyplynula z okolností, ktoré obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Potreba nahradenia vznikla z dôvodu ukončenia výroby pôvodne ponúkaného výťahu a jeho nahradenie novším typom. Realizácia tejto zmeny je pritom nevyhnutná pre riadne pokračovanie a dokončenie navrhovaného diela.

Dátum vyjadrenia: 11-02-2025

Podpis oprávnenej osoby

HAVEL & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Žitkova 7803/9, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 232 113 900
IČ DPH: SK2022551817
(2)

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

☒ **OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIEĽA**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ**

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Lukáš Dinda
Pracovná funkcia zástupcu:	Zástupca objednávateľa
Dátum:	11-01-2025
Podpis:	

PentaHospitals

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU Z

HOTOVITEĽA:

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	Predseda predstavenstva
Dátum:	11-02-2025
Podpis:	

Adilex

Zoznam príloh:

1. ZÁPIS V STAVEBNOM DENNÍKU
2. SCHINDLER – STANOVISKO UKONČENIA HINDLER 5500

Ukončenie výroby výtahov Schindler 5500

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať o ukončení globálnej výroby produktu **Schindler S5500**, ktorý je od roku 2025 plnohodnotne nahradený novým produktovým radom s označením **Schindler 6000**. Táto novinka bola vyvinutá spoločnosťou Schindler s ohľadom na najnovšie technológie a vyniká špičkovým prevedením aj priaznivou energetickou účinnosťou tak, aby plne zodpovedala Vaším potrebám a očakávaniam.

Schindler 6000 ponúka vysoko kvalitné konštrukčné riešenia, ktoré bezproblémovo spĺňajú potreby najambicióznejších projektov – prepojením architektonických i ekologických požiadaviek.

Viac technických detailov Vám poskytne naše obchodné oddelenie.
Vyfotením QR kódu si zobrazíte produktový katalóg:



Ďakujeme za Vašu spoluprácu.

S pozdravom

Vladimír B...
Riaditeľ Nových Inštalácií CZ, SK, HU

Schindler
výtahy a eskalátory a.s.
Keradžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 31402828, IČ DPH: SK2020338419

Sídlo spoločnosti
Keradžičova 8
821 08 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 903 619 007
Info.sk@schindler.com
www.schindler.sk
číslo účtu:
SK38 8130 0000 0020 0269 0008

Spoločnosť je zapísaná v
Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 924/B,
IČO: 31 402 828
IČ DPH: SK 2020338419

Certifikát:
EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	28/2025
Dátum zahájenia konania:	20.02.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ A – ŽIADOSŤ

☒ **POKYN OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **ŽIADOSŤ OBJEDNÁVATEĽA O PREDLOŽENIE NÁVRHU NA VYKONANIE ZMENY**

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 02 Hlavný objekt
ČASŤ STAVBY:	E.1 Architektúra, E.2 Statika
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

Pokyn 025 - Úprava ocelevej deliacej konštrukcie výťahovej šachty

Predmetom úpravy je doplnenie ocelevej nosnej konštrukcie vo výťahovej šachte pre kotvenie pojazdu technológie výťahov V1-V4 vrátane úpravy ocelevej deliacej konštrukcie Z14.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

Vydanie pokynu na stavbu č. 025, ktorý obsahuje 2 revidované výkresové a 1 grafickú prílohu:

- Príloha č. 1: PnS.025-P1_ASR_Oceľova deliaca konštrukcia Z14_REV-01 (dwg, pdf)
- Príloha č. 2: SO-02_RP_STA_85_PRIECNIKY VODIACICH KOLAJI VYTAHOV_REV-02 (dwg, pdf)
- Príloha č. 3: SO 02. ASR-V-01.1 - VYKAZ ZAMOCNICKYCH KONSTRUKCII_REV-02 (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela


☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

PREVZAL ZA ZHOTOVITEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. Jaroslav Líška

Dátum: 20-02-2025



Adifex
Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 46715894 IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

ZMENOVÝ LIST	
Císlo zmenového konania:	28/2025
Dátum zahájenia konania:	24.02.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☒ **NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY k ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

☐ **ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM**

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 02 Hlavný objekt
ČASŤ STAVBY:	E.1 Architektúra, E.2 Statika
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Jaroslav Liška Zástupca zhotoviteľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + naviac práce)

Pokyn 025 - Úprava oceľovej deliacej konštrukcie výťahovej šachty

Predmetom úpravy je doplnenie oceľovej nosnej konštrukcie vo výťahovej šachte pre kotvenie pojazdu technológie výťahov V1-V4 vrátane úpravy oceľovej deliacej konštrukcie Z14.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram stavby

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

Vydanie pokynu na stavbu č. 025, ktorý obsahuje 2 revidované výkresové a 1 grafickú prílohu :

- Príloha č.1: PnS.025-P1_ASR_Ocelova deliaca konštrukcia Z14_REV-01 (dwg, pdf)
- Príloha č.2: SO-02_RP_STA_85_PRIECNIKY VODIACICH KOLAJI VYTAHOV_REV-02 (dwg, pdf)
- Príloha č.3: SO 02. ASR-V-01.1 - VYKAZ ZAMOCNICKYCH KONSTRUKCIÍ_REV-02 (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	12 932,29 €
Z toho navyše práce:	12 932,29 €
Z toho menej práce:	0,00 €

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. Miroslav Stanko

ENTO, spol. s r. o. Košice

Dátum: 24-02-2025



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	28/2025
Dátum zahájenia konania:	26.02.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	<i>Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Objednávateľ:	<i>Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Zhotoviteľ:	<i>Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,</i>
Číslo zmluvy o dielo	<i>ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001</i>
STAVEBNÝ OBJEKT:	<i>SO 02 Hlavný objekt</i>
ČASŤ STAVBY:	<i>E.1 Architektúra, E.2 Statika</i>
Návrh predkladá: <i>(funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	<i>Ing. Viktor Korba</i> <i>Zástupca objednávateľa</i>

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + naviac práce)

Pokyn 025 - Úprava ocelevej deliacej konštrukcie výťahovej šachty

Predmetom úpravy je doplnenie ocelevej nosnej konštrukcie vo výťahovej šachte pre kotvenie pojazdu technológie výťahov V1-V4 vrátane úpravy ocelevej deliacej konštrukcie Z14.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)

Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

Vydanie pokynu na stavbu č. 025, ktorý obsahuje 2 revidované výkresové a 1 grafickú prílohu :

- Príloha č. 1: PnS.025-P1_ASR_Ocelova deliaca konštrukcia Z14_REV-01 (dwg, pdf)
- Príloha č. 2: SO-02_RP_STA_85_PRIECNIKY VODIACICH KOLAJI VYTAHOV_REV-02 (dwg, pdf)
- Príloha č. 3: SO 02. ASR-V-01.1 - VYKAZ ZAMOCNICKYCH KONSTRUKCII_REV-02 (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	12 932,29 €
Z toho navyše práce:	12 932,29 €
Z toho menej práce:	0,00 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím

☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Vzhľadom na to, že pôvodne navrhované výťahy V1-V4 ocenené zhotoviteľom v cenovej ponuke ako Schindler 5500 sa už nevyrobajú, navrhuje zhotoviteľ dodať nástupcu tohto typu t.j. Schindler 6000, (Vid' ZL č. 27) ktorý však na inštaláciu a spracovanie PD nepredvídateľná a je nevyhnutná

Dátum vyjadrenia

Podpis oprávneného

Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia (ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☒	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmých chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

TDI súhlasí so zmenou, ktoré sú nevyhnuté pre riadne vykonanie diela

Dátum vyjadrenia: 26-02-2025

Podpis oprávnenej osoby:



Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer, advokát a konateľ

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

áno

X nie

Tu uveďte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)	12 932,29 €	0,0472 %
- z toho naviac práce	12 932,29 €	
- z toho menej práce	0,00 €	
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

X Súhlasím

Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

„Jedná sa o zmeny v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) v spojení s § 18 ods. 2 ZVO (t.j. tzv. nepredvídateľná zmena zmluvy), kedy sú naplnené všetky zákonné podmienky takejto zmeny.“

Dátum vyjadrenia: 26-02-2025

Podpis oprávnenej



HAVEL & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 232 113 900
IČO: 36856584, IČ DPH: SK2022551817
(2)

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

- ☒ **OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIELA**
- ☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ**
- ☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ**

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Lukáš Dinda
Pracovná funkcia zástupcu:	Zástupca objednávateľa
Dátum:	26.02.2020
Podpis:	

ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
IČ DPH: SK7020000669

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	Predseda predstavenstva
Dátum:	26.02.2020
Podpis:	

Zoznam príloh:

1. Zápis v Stavebnom denníku - Pokyn č. 025
2. Rozpočet – Pokyn č. 025
3. Pokyn na stavbu č. 025
 - PnS.025-P1 – ASR Oceľová deliaca konštrukcia Z14 – Rev-01 (dwg,pdf)
 - SO 02 – RP – STA – 85 – Priečniky vodiacich koľají výťahov Rev-02 (dwg, pdf)
 - SO 02 – ASR-V-01.1 - Výkaz zámočníckych konštrukcií – Rev-02(dwg, pdf)

POČASIE: POLOOBLAČNO, TEPLOTA -10°C - -11°C

PRACOVNÁ DOBA: 700

19.2.2025

STREDA

POČET PRACOVNÍKOV: HP-3, STREŽO-1, DOBAU-3, RAD-1

MECHANIZMY: VEŽ ŽERIAV-2x, TRAKTORBAGER

POPIS PRÁČ

- ARMOVANIE STIEN A STĽPOV 1.ÚP
- DEBLUENIE STIEN A STĽOPU 1.ÚP
- MONTÁŽ KOLEKTÍVNEHO ZABEZPEČENIA

ZÁPIS ZHOTOVITEĽA

ŽIADAM O PREBRATIE VÝSTUŽE STIEN 1.ÚP
ST 105, ST 107 OS C-E/2-4, STENA ST 106
OS 4/D-E

ZÁPIS ZHOTOVITEĽA

ŽIADAM O PREBRATIE VÝSTUŽE STĽPA 1.ÚP
OS 5/HO

ZÁZNAM TDI

19.02.2025

1. PO KONTROLE PREBERANIE VÝSTUŽ STIEN 1.ÚP
ST 105, ST 107 NA OSI C-E/2-4, STĽHU ST 106
NA OSI D-E/4 A SCHVAŤME SO ZAKLADENÍM
DEB. ÚHEM.
2. PO KONTROLE PREBERANIE VÝSTUŽ STĽPA 1.ÚP
5/HO NA OSI F/3 A SCHVAŤME SO ZAKLADENÍM
DEB. ÚHEM.

ZÁZNAM TDI

19.02.2025

NA ŽIADANIE ZOKYHU OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE
ZMENY DEĽA VÁS TÍMTO ŽIADAME O SPRACOVANIE A TREDU-
ŽENIE OKAM. 3. ZL Č 26/2025 V ZHŤISLE ZOKY-
HU 025 - ÚPRAVA OCEĽOVEJ DEĽA OBY KONŠTRUKCIE
VÝŤAKOVEJ SÁKOV VÝŤAKOV V1-V4

ROZPOČET

Stavba:

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

Objekt:

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

Časť:

E.1 - Stavebná časť

Úroveň 3:

Pokyn025 - Priechodníky vodiacích koľají výtahov - STA85 - R02, Ochranná deliaca konštrukcia výt. šachty Z14

Miesto:

parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves

Projektant:

d.g.A. design graphic architecture s.r.o.

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 932,29
D HSV Práce a dodávky HSV							1 165,80
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 159,20
147	K	959941141.SR	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12	ks	144,000	8,05	1 159,20
D 99 Presun hmôt HSV							6,60
161	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	0,825	8,00	6,60
D PSV Práce a dodávky PSV							11 766,49
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							9 531,69
633	K	767995102.SR	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - statika	kg	1 363,100	0,60	817,86
634	M	134810000600.SR	Oceľ, vid' statika	t	1,499	1 450,00	2 173,55
643	K	767995103.SR3	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií Z14.1-Z14.7	kg	639,442	3,00	1 918,33
644	M	145520000400.SR6	Oceľ, vr. povrchovej úpravy, vid'. PD - Deliaca konštrukcia výtahovej šachty, vid'. PD, Z14.1-Z14.7	t	0,703	2 900,00	2 038,70
655	K	767995335.SR	Výroba doplnku stavebného atypického, vid'. PD - statika	kg	1 363,100	0,91	1 240,42
658	K	767995335.SR4	Výroba doplnku stavebného atypického, vid'. PD, Z14.1-Z14.7	kg	639,442	2,10	1 342,83
D 783 Nátery							2 234,80
743	K	783180169.S	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne, nástrek, odolnosť 60 minút, vid'. PD	m2	37,000	49,00	1 813,00
746	K	783251017.SR	Nástrek kov.stav.doplňk.konstr. epoxidové, základný-40µm	m2	37,000	3,90	144,30
749	K	783172510.SR	Nástrek oceľ.konstr. polyuretánové, vrchný - 60µm	m2	37,000	7,50	277,50

Podpis oprávnenej osoby:

Adifex, a.s.
Ing. Jaroslav Liška
Zástupca zhotoviteľa

Dňa :

a. s.
á 2
 Bratislava
23532115

Podpis oprávnenej osoby:

Ento, spol. s r.o. Košice

Dňa :



Názov stavby:**Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi****Stupeň PD:****Realizačný projekt****Objednávateľ:**Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves**Generálny projektant:**d.g.A, design graphic architecture s.r.o.
Popradská 80, 040 11, Košice**Pokyn na stavbu:****č. 025**

Stavebný objekt	SO 02 DOSTAVBA NsP
Prevádzkový súbor	
Časť:	E.1 ARCHITEKTÚRA E.2 STATIKA
Predmet zmeny:	ÚPRAVA ocelevej deliacej konštrukcie výťahovej šachty (SO 02)
Počet strán	4
Zmenu vydal:	DGA – Ing. Mgr. art. Radovan Gonos, Ing. Martin Kušnírik
Profesia:	ASR STA
Dátum:	20.02.2025

Poznámka: Pokyn na stavbu je nadradený informácii uvedenej v DRS

Popis zmeny:**ÚPRAVA ocelevej deliacej konštrukcie výťahovej šachty (SO 02)**


Predmetom úpravy je doplnenie ocelevej nosnej konštrukcie vo výťahovej šachte pre kotvenie pojazdu technológie výťahov V1-V4 vrátane úpravy ocelevej deliacej konštrukcie Z14.

Zoznam príloh:

Príloha č.1: PnS.025-P1_ASR_Ocelova deliaca konštrukcia Z14_REV-01 (dwg, pdf)

Príloha č.2: SO-02_RP_STA_85_PRIECNIKY VODIACICH KOLAJI VYTAHOV_REV-02 (dwg, pdf)

Príloha č.3: SO 02. ASR-V-01.1 - VYKAZ ZAMOCNICKYCH KONSTRUKCII_REV-02 (dwg, pdf)




-VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED VÝROBOU OVERI Ť NA STAVBE, NÁSLEDNE PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ ARCHITEKTOM!!!
-VŠETKY PRVKY A DETAILS JE NUTNÉ PRED DEFINITÍVNOU CENOVOU PONUKOU PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ INVESTOROM A ARCHITEKTOM!!!

SCHÉMA TVARU A POPIS

**DESIGN
GRAPHIC
ARCHITECTURE**

Jiráskova 38, Prešov
Ateliér:
Popradská 80, Košice
Tel.: +421 55 644 4397
gonos@dga.sk

OCHRANNÁ A DELIACA KONŠTRUKCIA
VÝTAHOVEJ ŠACHTY Z14

POPIS:

NOSNÝ RÁM:

jaklový profil 50x50x3mm, kotvený do žb stien kotviacim prvkom "KP", L-profil 80x80x6mm (4ks / prvok), kotvenie do žb steny závitovou tyčou M10x170 (8.8) vplenou chemickou kotvou, vplenie do betónu min.100mm, (napr. HILTY HIT-HY 200)

VÝPLŇ:

pozinkovaná zváraná sieť, hr.drôtu Ø3mm, oká 30x30mm


SPOJOVACIE PRVKY:

Jednotlivé prvky prepojiť medzi sebou spojovacím prvkom "SP" z plechu 80x4-130mm (2ks / prvok), spojovacie prvky zoskrutkovať cez nosný rám metrickou skrutkou so šesťhrannou hlavou, medzi nosné rámy osadiť dištančný prvok


POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

žiarové pozinkovanie 80µm

"KP" - KOTVIACI PRVOK



"SP" - SPOJOVACÍ PRVOK



VÝKAZ MATERIÁLU: Z14

POPIS	DĹŽKA	POČET	CELKOVÁ DĹŽKA	HMOTNOSŤ	
				JEDNOTKOVÁ	CELKOVÁ
STOJKA - JAKEL 50x50x3mm	3,24	2	6,48	4,38	28,382
PRIEČNIK - JAKEL 50x50x3mm	1,12	3	3,36	4,38	14,717
"KP" - PL80x6-160	0,16	4	0,64	7,34	4,698
"SP" - PL80x4-130	0,13	4	0,52	2,512	1,306
VÝPLŇPOZINKOVANÁ ZVÁRANÁ SIEŤ Ø3mm, OKÁ 30x30mm	1,73m2	2	3,4608	3,67	12,701
HMOTNOSŤ JEDNÉHO PRVKU					61,804
POČET PRVKOV					34
CELKOVÁ HMOTNOSŤ					2101,342

[illegible]

Structural drawing A-A showing a cross-section of a building floor. The drawing includes a grid of columns and beams. Dimensions are provided in meters (m) and millimeters (mm). The drawing is labeled "A-A" and "1/50".

WYKAZ MATERIAŁU DOBŁE					
PROFIL	WYMIARY	KC	DL (cm)	MATERIAŁ(2)	WYK(C2)
P.18-70	523528	22	89	0,6	0,1
				1440	0,2
				6,2	
P.18-100	523538	22	100	0,0	0,4
				2200	0,4
				9,8	
P.18-130	523528	44	120	0,0	1,1
				5430	1,5
				48,7	
P.18-140	523528	22	140	0,0	1,0
				3040	1,1
				35,3	
P.18-180	523528	44	180	0,2	7,1
				13700	8,4
				110,9	
SPRZĘT	523528	22	3190	1,5	55,9
				69000	31,3
				1231,2	
B12	83208	322	445	0,0	0,4
				6198	2,4
				30,9	
+10% (całkow. zwyr. strumyk): kg 193,5					
MONTOW. Szkieł: kg 1880,4					

[illegible]

NAVHRNUTÉ V ZMYSLE STN EN 1993

[illegible]

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor component, showing a cross-section with various parts labeled with numbers and letters. The drawing includes dimensions and a scale bar.


Figure 1 is a schematic diagram of the proposed 2D-MOSFET structure. The diagram shows a cross-section of the device with various layers and components labeled. Key features include: a top gate stack with a 20 nm SiO₂ layer and a 10 nm Si₃N₄ layer; a channel region with a 10 nm SiO₂ layer; a source/drain region with a 10 nm SiO₂ layer; a back gate stack with a 20 nm SiO₂ layer and a 10 nm Si₃N₄ layer; and a substrate with a 10 nm SiO₂ layer. The device is labeled with "Apply positive bias" and "Apply negative bias".

UPOZORNENIE:

VSETKY NAVRHOVANÉ MATERIÁLY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ODOBNÝMI MATERIÁLMI S PODOBNÝMI STAVEBNOTECHNICKÝMI A FYZIKALNÝMI VLASTNOSTAMI INÝCH CERTIFIKOVANÝCH VÝROBCOV!!!
TENTO VÝKRES JE NEHMOTNÝM MAJETKOM FIRMY d.g.a. DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE s.r.o. OBSAH TOHTO VÝKRESU JE PREDMETOM OBCHODNEHO TAJOMSTVA FIRMY. POŽICAŤ, ZVEREJNIŤ, ROZMNOŽIŤ, POUŽÍVAŤ NA ÚČELY INEJ STAVBY, UKÁZAŤ Z NEHO ODPISY, VYPISY ALEBO KOPIE BEZ PÍSMENNEHO SUHLASU FIRMY JE PORUŠENIE PLATNÝCH PRÁV!!!

schéma/plan

orientácia/orientation




± 0,000 = 486,50 m.n.m. BPV

revízia/revision	datum/date		obsah/contents												
Revízia 01	26.02.2024		DOPLNENIE POLOŽKY Z15												
Revízia 02	20.02.2025		REVÍZIA POLOŽKY Z14												
investor/client	Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves	Jána Janského 1 052 01 Spišská Nová Ves	Miriama Letovanec Ing. Marek Kľimko	 SVET ZDRAVIA											
author/desinger	DutchHealthArchitects	Wilhelminakade 310 3072 AR Rotterdam The Netherlands www.dutchhealtharchitects.nl		 DUTCH HEALTH											
co-author/desinger	d.g.A. design graphic architecture s.r.o.	Sídlo: Jiráskova 38, Prešov Atelier: Popradská 80, Košice Tel: +421 55 644 4397 atelierdga@mail.t-com.sk	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos Ing. Martin Kužiník Ing. Peter Cimbal Ing. Matúš Chomjak Ing. Ľubomíra Šimková	DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE											
vypracoval/drawn by	d.g.A. design graphic architecture s.r.o.			DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE											
generálny projektant/ general designer	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos			 autorizácia/authorisation											
zodpovedný projektant/ responsible designer	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos														
hip/gpe	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos														
projekt/project	DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA LOŽKOVEJ ČASTI NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI														
miesto/place	Spišská Nová Ves, Jána Janského 1, 052 01 Katastrálne územie: Spišská Nová Ves Parcela č. : 1094/1, 1094/17, 1094/181, 1094/182, 1094/98, 1094/99, 1095, 1096, 9243/18														
stavebný objekt/building	SO 02 HLAVNÝ OBJEKT - DOSTAVBA NsP														
vykres/plan	VÝKAZ ZÁMOČNICKÝCH KONŠTRUKCIÍ														
mierka/scale	rozmer vykresu/plan dimension		vykres/plan												
	210 x 297			SO 02.ASR-V-01.1											
2	7	4	R	P	0	0	2	0	2	0	2	2	5	profesia/discipline	ASR
akcia/action		stupeň/stage		st.objekt/building		revízia/revision		datum/date		paré		číslo zákazky			

HLAVNÉ SCHODISKO "C", m. č. 0.I.009, 1.VI.001, 2.X.001, 3.XIV.001

Z1 INTERIEROVÉ SCHODISKOVÉ ZÁBRADLIE - ŠIKMÉ, v.=1100mm



VÝKAZ DIELCOV - HLAVNÉ SCHODISKO "C"

OZN.	Dĺžka dielca (mm)	Počet
Z1.A	1900	8
Z1.B	1500	1
Z1.C	1550	2
Z1.D	1440	1
Z1.E	1600	4


CELKOVÁ DĹŽKA DIELCOV (8xZ1.A+Z1.B+2xZ1.C+Z1.D+4xZ1.E) JE 27,64m

CELKOVÁ HMOTNOSŤ VŠETKÝCH DIELCOV Z1 JE 985,6 kg

VÝKAZ MATERIÁLU NA 1bm PRE DIELEC ZÁBRADLIA Z1

pol.	špecifikácia profilu	celková dĺžka (mm)	jednotková hmotnosť (kg/bm)	celková hmotnosť položky (kg/pol.)
1	oceľový jakľový profil 50/25/3mm	1165	2,98	3,47
2	oceľový jakľový profil 50/25/3mm	1165	2,98	3,47
3	oceľový jakľový profil 50/25/3mm	1340	2,98	3,99
4	vertikálna oceľová pásovina 6/50mm	10350	2,36	24,43
5	kotviaci prvok	1ks	0,3	0,3
			Celková hmotnosť na 1bm	35,66

SCHÉMA




PÔDORYS 1.NP

1 : 150



PÔDORYS 4.NP

1 : 150



POPIS:

- HORNÝ PRIEČNIK** - oceľový jakľový profil 50/25/3mm
- SPODNÝ PRIEČNIK** - oceľový jakľový profil 50/25/3mm
- STĽPIK** - oceľový jakľový profil 50/25/3mm stĺpik je do schodiskového ramena kotvený z boku
- VÝPLŇ** - vertikálna oceľová pásovina 6/50mm, **UPOZORNENIE:** max. svetlá vzdialenosť medzi zvislými profilmi 120mm
- KOTVENIE ZÁBRADLIA / STĽPIK**
 - kotviaca platňa Ø 80x3- 1ks
 - ocel. rurka Ø 21,3x2,3mm, dl.100mm, privarená ku stĺpiku-1ks
 - kotviaci prvok (HILTI kotva, matica M12)- 1ks/1kotvu, chemicky kotvené z boku do žb schodisk. dosky resp. podesty

7- MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- oceľové profily: - základný epoxidový nástriek hr.40µm
- vrchný krycí polyuretánový nástriek hr.2x40µm
- odtieň RAL 9016 traffic white, polomatná

INTERIEROVÉ ZÁBRADLIE, ŠIKMÉ SO ZVISLOU VÝPLŇOU

Oceľové zábradlie na schodisku, kotvené z boku do ŽB dosky ramena resp. podesty. Madlo, stĺpiky z oceľových jakľov 50x25x3mm, vertikálna výplň pásovina 6x50mm, stĺpiky ukončené oceľovou rurkou Ø21,3mm (spojené zvarom). Kotvené chemicky HILTI kotvami cez ocel. platničku Ø80x3,0mm do ŽB dosky.

UPOZORNENIE:


- max. svetlá vzdialenosť medzi vodorovnými profilmi 120mm !
- jednotlivé časti zábradlia sa navzájom spájajú šrúbami/ alt.zvarom

Z2

INTERIEROVÉ SCHODISKOVÉ ZÁBRADLIE - ROVNÉ, v.=1100mm e


PÔDORYS 4.NP

1 : 100




POHĽAD

1 : 50



SCHÉMA



VÝKAZ MATERIÁLU NA 1bm PRE DIELEC ZÁBRADLIA Z2

pol.	špecifikácia profilu	celková dĺžka (mm)	jednotková hmotnosť (kg/bm)	celková hmotnosť položky (kg/pol.)
1	oceľový jakľový profil 50/25/3mm	1165	2,98	3,47
2	oceľový jakľový profil 50/25/3mm	1165	2,98	3,47
3	oceľový jakľový profil 50/25/3mm	1340	2,98	3,99
4	vertikálna oceľová pásovina 6/50mm	10700	2,36	25,25
5	kotviaci prvok	1ks	0,3	0,3
Celková hmotnosť na 1bm				36,48

POČET DIELCOV PRE HLAVNÉ SCHODISKO "C"

OZN.	Dĺžka dielca (mm)	Počet	Celková hmotnosť (kg)
Z2.	1720	1	62,75

POPIS:

- 1- HORNÝ PRIEČNIK - oceľový jakľový profil 50/25/3mm
- 2- SPODNÝ PRIEČNIK - oceľový jakľový profil 50/25/3mm
- 3- STĹPIK - oceľový jakľový profil 50/25/3mm stĺpik je do schodiskového ramena kotvený z boku
- 4- VÝPLŇ - vertikálna oceľová pásovina 6/50mm , UPOZORNENIE: max. svetlá vzdialenosť medzi zvislými profilmi 120mm
- 5 - KOTVENIE ZÁBRADLIA / STĹPIKA
 - kotviaca platňa čka Ø 80x3- 1ks
 - ocel. rukta Ø 21,3x2,3mm, dl.100mm, privarená ku stĺpiku-1ks
 - kotviaci prvok (HILTI kotva, matica M12)- 1ks/1kotvu, chemicky kotvené z boku do žb schodisk. dosky resp. podesty
- 7- MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA
 - ocelové profily: - základný epoxidový nástrek hr.40µm
 - vrchný krycí polyuretánový nástrek hr.2x40µm
 - odtieň RAL 9016 traffic white, polomatná

INTERIEROVÉ ZÁBRADLIE, PRIAME SO ZVISLOU VÝPL ŇOU


Oceľové zábradlie na schodisku, kotvené z boku do ŽB dosky ramena resp. podesty. Madlo, stĺpiky z oceľových jakľov 50x25x3mm, vertikálna výpl ň pásovina 6x50mm, stĺpiky ukončené oceľovou rúrkou Ø21,3mm (spojené zvarom). Kotvené chemicky HILTI kotvami cez ocel. platňu čku Ø80x3,0mm do ŽB dosky.

UPOZORNENIE:

- max. svetlá vzdialenosť medzi vodorovnými profilmi 120mm !
- jednotlivé časti zábradlia sa navzájom spájajú šrúbami/ alt.zvarom

Z3

Madlo na zábradlí 5



POPIS:


1- MADLO - typové kruhové madlo Ø40mm s hladkým krytom na priebežnom hliníkovom držiaku, kryt s baktericidnými prísadami, vrátane príslušenstva (koncovky, vnútorné a vonkajšie rohy, univerzálny rohový adaptér pre inštaláciu na schodisko ..), súčasťou madla sú upevňovacie konzoly z nerezovej ocele kotvené na oceľové zábradlie

7- MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA


MADLO NA ZÁBRADLÍ - SCHODISKO "A"		
OZN.	CELKOVÁ DĹŽKA (mm)	RAL
Z3.A	7 392	7024 GRAPHITE GREY
Z3.B	7 439	3011 BROWN RED
Z3.C	7 444	1019 GREY BEIGE
Z3.D	9 051	6033 MINT TORQUOISE

REZY

1 : 150




SCHÉMA



PÔDORYS 3.NP

1 : 100



POPIS:

1- MADLO - typové kruhové madlo Ø40mm s hladkým krytom na priebežnom hliníkovom držiaku, kryt s baktericidnými prísadami, vrátane príslušenstva (koncovky, vnútorné a vonkajšie rohy, univerzálny rohový adaptér pre inštaláciu na schodisko ..), súčasťou madla sú upevňovacie konzoly z nerezovej ocele

7- MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA

MADLO NA STENE - HLAVNÉ SCHODISKO "C"		
OZN.	DĹŽKA (mm)	RAL
Z4.A	16 933	7024 GRAPHITE GREY
Z4.B	17 256	3011 BROWN RED
Z4.C	17 256	1019 GREY BEIGE
Z4.D	17 496	6033 MINT TORQUOISE

CELKOVÁ DĹŽKA MADLA v mm: 68 941mm




SCHODISKO "A" , m. č. 0.I.015, 1.VI.017, 2.X.009, 3.XIV.010

Z1 INTERIEROVÉ SCHODISKOVÉ ZÁBRADLIE - ŠIKMÉ, v.=1100mm


PÔDORYS 1.PP

1 : 100




REZY

1 : 150




PÔDORYS 1.NP

1 : 100



SCHÉMA



POPIS:

- 1- HORNÝ PRIEČNIK - oceľový jakľový profil 50/25/3mm
- 2- SPODNÝ PRIEČNIK - oceľový jakľový profil 50/25/3mm
- 3- STĽPIK - oceľový jakľový profil 50/25/3mm stĺpik je do schodiskového ramena kotvený z boku
- 4- VÝPLŇ - vertikálna oceľová pásovina 6/50mm , UPOZORNENIE: max. svetlá vzdialenosť medzi zvislými profilmi 120mm
- 5 - KOTVENIE ZÁBRADLIA / STĽPÍK
 - kotviaca platňa čka Ø 80x3- 1ks
 - ocel. rurka Ø 21,3x2,3mm, dl.100mm, privarená ku stĺpiku-1ks
 - kotviaci prvok (HILTI kotva, matica M12)- 1ks/1kotvu, chemicky kotvené z boku do žb schodisk. dosky resp. podesty
- 7- MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA
 - oceľové profily: - základný epoxidový nástriek hr.40µm
 - vrchný krycí polyuretánový nástriek hr.2x40µm
 - odtieň RAL 9016 traffic white, polomatná

VÝKAZ MATERIÁLU NA 1bm PRE DIELEC ZÁBRADLIA Z1

pol.	špecifikácia profilu	celková dĺžka (mm)	jednot.hmotnosť (kg/bm)	celková hmotnosť položky (kg/pol.)
1	oceľový jakľový profil 50/25/3mm	1165	2,98	3,47
2	oceľový jakľový profil 50/25/3mm	1165	2,98	3,47
3	oceľový jakľový profil 50/25/3mm	1340	2,98	3,99
4	vertikálna oceľová pásovina 6/50mm	10350	2,36	24,43
5	kotviaci prvok	1ks	0,3	0,3
		Celková hmotnosť na 1bm		35,66

VÝKAZ DIELCOV - SCHODISKO "A"

OZN.	Dĺžka dielca (mm)	Počet
Z1.A	3205	1
Z1.B	3625	5

CELKOVÁ DĹŽKA DIELCOV (1xZ1.A+5xZ1.B) JE 21,33m

CELKOVÁ HMOTNOSŤ VŠETKÝCH DIELCOV Z1 JE 760,6 kg

INTERIEROVÉ ZÁBRADLIE, ŠIKMÉ SO ZVISLOU VÝPL ŇOU


Oceľové zábradlie na schodisku, kotvené z boku do ŽB dosky ramena resp. podesty. Madlo, stĺpiky z oceľových jakľov 50x25x3mm, vertikálna výplň pásovina 6x50mm, stĺpik ukončené oceľovou rurkou Ø21,3mm (spojené zvarom). Kotvené chemicky HILTI kotvami cez ocel. platňu čku Ø80x3,0mm do ŽB dosky.

UPOZORNENIE:

- max. svetlá vzdialenosť medzi vodorovnými profilmi 120mm !
- jednotlivé časti zábradlia sa navzájom spájajú šrúbami/ alt.zvarom


PÔDORYS 3.NP

1 : 100




POHLAD

1 : 50



SCHÉMA



VÝKAZ MATERIÁLU NA 1bm PRE DIELEC ZÁBRADLIA Z2

pol.	špecifikácia profilu	celková dĺžka (mm)	jednot.hmotnosť (kg/bm)	celková hmotnosť položky (kg/pol.)
1	oceľový jakľový profil 50/25/3mm	1165	2,98	3,47
2	oceľový jakľový profil 50/25/3mm	1165	2,98	3,47
3	oceľový jakľový profil 50/25/3mm	1340	2,98	3,99
4	vertikálna oceľová pásovina 6/50mm	10700	2,36	25,25
5	kotviaci prvok	1ks	0,3	0,3
Celková hmotnosť na 1bm				36,48

VÝKAZ DIELCOV - SCHODISKO "A"

OZN.	Dĺžka dielca (mm)	Počet	Celková hmotnosť položky (kg)
Z2.	1735	1	63,3

POPIS:

- 1- HORNÝ PRIEČNIK - oceľový jakľový profil 50/25/3mm
- 2- SPODNÝ PRIEČNIK - oceľový jakľový profil 50/25/3mm
- 3- STĹPIK - oceľový jakľový profil 50/25/3mm stĺpik je do schodiskového ramena kotvený z boku
- 4- VÝPLŇ - vertikálna oceľová pásovina 6/50mm, UPOZORNENIE: max. svetlá vzdialenosť medzi zvislými profilmi 120mm
- 5 - KOTVENIE ZÁBRADLIA / STĹPIK
 - kotviaca platňa čka Ø 80x3- 1ks
 - ocel. rurka Ø 21,3x2,3mm, dl.100mm, privarená ku stĺpiku-1ks
 - kotviaci prvok (HILTI kotva, matica M12)- 1ks/1kotvu, chemicky kotvené zboku do žb schodisk. dosky resp. podesty

7- MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- oceľové profily: - základný epoxidový nástrek hr.40µm
- vrchný krycí polyuretánový nástrek hr.2x40µm
- odtieň RAL 9016 traffic white, polomatná

INTERIEROVÉ ZÁBRADLIE, PRIAME SO ZVISLOU VÝPL ŇOU



Oceľové zábradlie na schodisku, kotvené z boku do ŽB dosky ramena resp. podesty. Madlo, stĺpiky z oceľových jakľov 50x25x3mm, vertikálna výplň pásovina 6x50mm, stĺpik ukončené oceľovou rurkou Ø 21,3mm (spojené zvarom). Kotvené chemicky HILTI kotvami cez ocel. platňu čku Ø80x3,0mm do ŽB dosky.

UPOZORNENIE:

- max. svetlá vzdialenosť medzi vodorovnými profilmi 120mm !
- jednotlivé časti zábradlia sa navzájom spájajú šrúbami/ alt.zvarom

Z3

Madlo na zábradlí



MADLO NA ZÁBRADLÍ - SCHODISKO "A"		
OZN.	CELKOVÁ DĚLKA (mm)	
Z3	25 105	RAL 9016 - TRAFFIC WHITE

POPIS:

1- MADLO - typové kruhové madlo Ø40mm s hladkým krytím na priebežnom hliníkovom držiaku, kryt s baktericidnými prísadami, vrátane príslušenstva (koncovky, vnútorné a vonkajšie rohy, univerzálny rohový adaptér pre inštaláciu na schodisko ..), súčasťou madla sú upevňovacie konzoly z nerezovej ocele kotvené na oceľové zábradlie

7- MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA


- odtieň: RAL 9016 - traffic white

Z4

Madlo na stene


REZY

1 : 150




KOTVENIE DO STENY

1 : 20




POHLAD

1 : 100



SCHÉMA



POPIS:

1- MADLO - typové kruhové madlo Ø40mm s hladkým krytom na priebežnom hliníkovom držiaku, kryt s baktericidnými prísadami, vrátane príslušenstva (koncovky, vnútorné a vonkajšie rohy, univerzálny rohový adaptér pre inštaláciu na schodisko ...), súčasťou madla sú upevňovacie konzoly z nerezovej ocele

7- MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- odtieň: RAL 9016 - traffic white

MADLO NA STENE - SCHODISKO "A"	
OZN.	DĹŽKA (mm)
Z4.A	14 866
Z4.B	29 854
CELKOVÁ DĹŽKA MADLA v mm:	
44 719mm	




132

SCHODISKO "B" č.m. 1.VI.016, 2.X.008, 3.XIV.009


Z1 INTERIEROVÉ SCHODISKOVÉ ZÁBRADLIE - ŠIKMÉ, v=1100mm

REZY

1 : 150




SCHÉMA




PÔDORYS 1.NP

1 : 100



PÔDORYS 3.NP

1 : 100



VÝKAZ MATERIÁLU NA 1bm PRE DIELEC ZÁBRADLIA Z1

pol.	špecifikácia profilu	celková dĺžka (mm)	jednotková hmotnosť (kg/bm)	celková hmotnosť položky (kg/pol.)
1	oceľový jaklový profil 50/25/3mm	1165	2,98	3,47
2	oceľový jaklový profil 50/25/3mm	1165	2,98	3,47
3	oceľový jaklový profil 50/25/3mm	1340	2,98	3,99
4	vertikálna oceľová pásovina 6/50mm	10350	2,36	24,43
5	kotviaci prvok	1ks	0,3	0,3
		Celková hmotnosť na 1bm		35,66

VÝKAZ DIELCOV SCHODISKO "B"

OZN.	Dĺžka dielca (mm)	Počet
Z1.	3625	4

CELKOVÁ DĹŽKA DIELCOV Z1 JE 14,5m

CELKOVÁ HMOTNOSŤ VŠETKÝCH DIELCOV Z1 JE 517,1kg

POPIS:

1- HORNÝ PRIEČNIK - oceľový jaklový profil 50/25/3mm

2- SPODNÝ PRIEČNIK - oceľový jaklový profil 50/25/3mm

3- STĽPIK - oceľový jaklový profil 50/25/3mm stĺpik je do schodiskového ramena kotvený z boku

4- VÝPLŇ - vertikálna oceľová pásovina 6/50mm, UPOZORNENIE: max. svetlá vzdialenosť medzi zvislými profilmi 120mm

5 - KOTVENIE ZÁBRADLIA / STĽPÍK

- kotviaca platň čka Ø 80x3- 1ks
- ocel. rurka Ø 21,3x2,3mm, dl.100mm, prívarena ku stĺpiku-1ks
- kotviaci prvok (HILTI kotva, matica M12)- 1ks/1kotvu, chemicky kotvené z boku do žb schodisk. dosky resp. podesty

7- MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- oceľové profily: - základný epoxidový nástriek hr.40µm
- vrchný krycí polyuretánový nástriek hr.2x40µm
- odtieň RAL 9016 traffic white, polomatná

INTERIEROVÉ ZÁBRADLIE, ŠIKMÉ SO ZVISLOU VÝPLŇOU

Oceľové zábradlie na schodisku, kotvené z boku do ŽB dosky ramena resp. podesty. Madlo, stĺpiky z oceľových jaklov 50x25x3mm, vertikálna výplň pásovina 6x50mm, stĺpik ukončené oceľovou rurkou Ø21,3mm (spojené zvarom).


Kotvené chemicky HILTI kotvami cez ocel. platň čku Ø80x3,0mm do ŽB dosky.

UPOZORNENIE:

- max. svetlá vzdialenosť medzi vodorovnými profilmi 120mm !
- jednotlivé časti zábradlia sa navzájom spájajú šrúbami/ alt.zvarom


PÔDORYS 3.NP

1 : 100




POHĽAD

1 : 50



SCHÉMA



VÝKAZ MATERIÁLU NA 1bm PRE DIELEC ZÁBRADLIA Z2

pol.	špecifikácia profilu	celková dĺžka (mm)	jednotková hmotnosť (kg/bm)	celková hmotnosť položky (kg/pol.)
1	oceľový jaklový profil 50/25/3mm	1165	2,98	3,47
2	oceľový jaklový profil 50/25/3mm	1165	2,98	3,47
3	oceľový jaklový profil 50/25/3mm	1340	2,98	3,99
4	vertikálna oceľová pásovina 6/50mm	10700	2,36	25,25
5	kotviaci prvok	1ks	0,3	0,3
		Celková hmotnosť na 1bm		36,48

POPIS:

1- HORNÝ PRIEČNIK - oceľový jaklový profil 50/25/3mm

2- SPODNÝ PRIEČNIK - oceľový jaklový profil 50/25/3mm

3- STĹPIK - oceľový jaklový profil 50/25/3mm stĺpik je do schodiskového ramena kotvený z boku

4- VÝPLŇ - vertikálna oceľová pásovina 6/50mm, UPOZORNENIE: max. svetlá vzdialenosť medzi zvislými profilmi 120mm

5 - KOTVENIE ZÁBRADLIA / STĹPIK

- kotviaca platňa č. 80x3- 1ks

- ocel. rurka Ø 21,3x2,3mm, dl.100mm, privarená ku stĺpiku-1ks

- kotviaci prvok (HILTI kotva, matica M12)- 1ks/1kotvu, chemicky kotvené z boku do žb schodisk. dosky resp. podesty

7- MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- oceľové profily: - základný epoxidový nástrék hr.40µm

- vrchný krycí polyuretánový nástrék hr.2x40µm

- odtieň RAL 9016 traffic white, polomatná

VÝKAZ DIELCOV SCHODISKO "B"

OZN.	Dĺžka dielca (mm)	Počet	Celková hmotnosť (kg)
Z2.	1735	1	63,29

INTERIEROVÉ ZÁBRADLIE, PRIAME SO ZVISLOU VÝPLŇOU

Oceľové zábradlie na schodisku, kotvené z boku do ŽB dosky ramena resp. podesty. Madlo, stĺpiky z oceľových jaklov 50x25x3mm, vertikálna výplň pásovina 6x50mm, stĺpik ukončené oceľovou rurkou Ø21,3mm (spojené zvarom).

Kotvené chemicky HILTI kotvami cez ocel. platňu č. 80x3,0mm do ŽB dosky.


UPOZORNENIE:

- max. svetlá vzdialenosť medzi vodorovnými profilmi 120mm !

- jednotlivé časti zábradlia sa navzájom spájajú šrúbami/ alt.zvarom

Z3

Madlo na zábradlí 3



MADLO NA ZÁBRADLÍ SCHODISKO "B"		
OZN.	CELKOVÁ DĚLKA (mm)	
Z3	17 711	RAL 9016 TRAFFIC WHITE

POPIS:

1- MADLO - typové kruhové madlo Ø40mm s hladkým krytím na priebežnom hliníkovom držiaku, kryt s baktericidnými prísadami, vrátane príslušenstva (koncovky, vnútorné a vonkajšie rohy, univerzálny rohový adaptér pre inštaláciu na schodisko ..), súčasťou madla sú upevňovacie konzoly z nerezovej ocele kotvené na oceľové zábradlie

7- MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA


- odtieň: RAL 9016 - traffic white

Z4


Madlo na stene

REZY

1 : 150




SCHÉMA



POHĽAD NA MADLO

1 : 50



POPIS:


1- MADLO - typové kruhové madlo Ø40mm s hladkým krytom na priebežnom hliníkovom držiaku, kryt s baktericidnými prísadami, vrátane príslušenstva (koncovky, vnútorné a vonkajšie rohy, univerzálny rohový adaptér pre inštaláciu na schodisko ..), súčasťou madla sú upevňovacie konzoly z nerezovej ocele

7- MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- odtieň: RAL 9016 - traffic white

KOTVENIE DO STENY PRAVÉ

1 : 20



MADLO NA STENE - SCHODISKO "B"

OZN.	DĹŽKA (mm)
Z4.A	6 161
Z4.B	6 389
Z4.C	14 543

CELKOVÁ DĹŽKA MADLA v mm:


27 093

EXTERIÉROVÉ SCHODISKO "D"

Z5 EXTERIÉROVÉ SCHODISKO ŠIKMÉ v.900mm


PÔDORYS

1 : 50




REZ

1 : 50




SCHÉMA



KOTVENIE SCHODISKA

1 : 50



POPIS:

- 1- MADLO - oceľový jakľový profil 50/25/3mm
- 2- PRIEČNIK - oceľový jakľový profil 50/25/3mm
- 3- STĽPIK - oceľový jakľový profil 50/25/3mm stĺpik je do schodiskového ramena kotvený z boku
- 4- VÝPLŇ - vertikálna oceľová pásovina 6/50mm , UPOZORNENIE: max. svetlá vzdialenosť medzi zvislými profilmi 120mm
- 5- KOTVENIE ZÁBRADLIA / STĽPIK
- kotvené z boku do bočnej schodnice schodiska
- 7- MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- Žiarové pozinkovanie 85µm
- Základný epoxidový nástrek 80µm
- Vrchný krycí polyuretánový nástrek 2x40µm, odtieň RAL 7021, polomatný

INTERIEROVÉ ZÁBRADLIE, ŠIKMÉ SO ZVISLOU VÝPL ŇOU

Oceľové zábradlie na schodisku, kotvené z boku do ŽB dosky ramena resp. podesty. Madlo, stĺpiky z oceľových jakľov 50x25x3mm, vertikálna výplň pásovina 6x50mm, stĺpiky ukončené oceľovou rúrkou Ø21,3mm (spojené zvarom). Kotvené chemicky HILTI kotvami cez ocel. platničku Ø80x3,0mm do ŽB dosky.

UPOZORNENIE:

- max. svetlá vzdialenosť medzi vodorovnými profilmi 120mm !
- jednotlivé časti zábradlia sa navzájom spájajú šrubami/ alt.zvarom

SCHODISKO "D"

OZN.	Dĺžka dielca (mm)	Počet
SCHODISKO D		
Z5.	4110	2

CELKOVÁ DĹŽKA DIELCOV Z5 JE 8,22m


CELKOVÁ HMOTNOSŤ VŠETKYCH DIELCOV Z5 JE 236,9kg

VÝKAZ MATERIÁLU NA 1bm PRE DIELEC ZÁBRADLIA Z5

pol.	špecifikácia profilu	celková dĺžka (mm)	jednotková hmotnosť (kg/bm)	celková hmotnosť položky (kg/pol.)
1	oceľový jakľový profil 50/25/3mm	1165	2,98	3,47
2	oceľový jakľový profil 50/25/3mm	1165	2,98	3,47
3	oceľový jakľový profil 50/25/3mm	1300	2,98	3,88
4	vertikálna oceľová pásovina 6/50mm	7500	2,36	17,7
5	kotviaci prvok	1ks	0,3	0,3
Celková hmotnosť na 1bm				28,82

DETAIL KOTVENIA ZÁBRADLIA M 1:10

KOTVIACÍ PRVOK - 5



Z7 - SCHODY - KLIETKA

OCELOVÉ PROFILY								
POPIS	PROFIL	DĚŽKA (m)	POČET	JEDNOTKOVÁ HMOTNOST (kg/1bm)	CELKOVÁ HMOTNOST PROFILU(kg)	NÁTEROVÁ PLOCHA (bm/M2)	CELKOVÁ NÁTEROVÁ PLOCHA (m2)	POZNÁMKA
5	JAKEL 50x5	0,515	4	6,36	13,1016	0,2	0,8	
6	JAKEL 50x5	0,2	4	6,36	5,088	0,2	0,8	
7	JAKEL 50x5	0,25	4	6,36	6,36	0,2	0,8	
8	JAKEL 50x5	0,15	4	6,36	3,816	0,2	0,8	
9	JAKEL 50x5	0,9	2	6,36	11,448	0,2	0,4	
10	JAKEL 50x5	0,91	4	6,36	23,1504	0,2	0,8	
11	JAKEL 50x5	0,87	4	6,36	22,1328	0,2	0,8	
12	JAKEL 50x5	0,36	4	6,36	9,1584	0,2	0,8	
13	JAKEL 50x5	0,78	2	6,36	9,9216	0,2	0,4	
				SÚČET SPOLU:	104,18			
				REZERVA:	7%			
				SPOLU:	111,47			

VÝKAZ POROŠTU

POPIS	PROFIL	ŠÍRKA (m)	DĚŽKA (m)	POČET	HMOTNOST (kg/m ²)	CELKOVÁ HMOTNOST PROFILU(kg)
1	POROROŠT SP,30/3,34x38,Zn,LP,S	0,3	1	2	28	16,8
2	POROROŠT SP,30/3,34x38,Zn,LP,S	0,8	1	1	28	22,4
					SÚČET SPOLU:	39,2

VÝKAZ ŤAHOKOVU

POPIS	PROFIL	ŠÍRKA (m)	DĚŽKA (m)	POČET	HMOTNOST (kg/m ²)	CELKOVÁ HMOTNOST PROFILU(kg)
3	ŤAHOKOV-PORTA	0,26	0,78	4	7,4	6,00288
4	ŤAHOKOV-PORTA	0,71	0,78	2	7,4	8,19624
					SÚČET SPOLU:	14,20



MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELE

- Žiarové pozinkovanie 85µm
- Základný epoxidový nástriek 80µm
- Vrchný krycí polyuretánový nástriek 2x40µm, odtieň RAL 7021 Black grey , polomatiný
- Závitové tyče - nerez

- POZN. KOTVIACE PLECHY KOTVIŤ POMOCOU ZÁVITOVEJ TYČE M12/260, PRE KAŽDÚ KOTVU 4 KS ZÁVITOVEJ TYČE, SPOLU: 16 KS
- KOTVIACE PLECHY UKLADAŤ CEZ TERMOPODLOŽKU
- ROZMER KOTVIACEHO PLECHU 250X250X5 MM, CELKOVÝ POČET 4KS


REZ 3'-3'

1 : 50



3D_schody-klietka

REZ 3'-3



REZ 3-3


1 : 50



Z8 - OCHRANNÁ MREŽA

POJIS	PROFIL	ŠÍŘKA (m)	POČET	HUSTOTA (hmotnost) (kg/m ³)	OXIDACE PROFILU	MATEROVÁ KROCHA (m ² /m ²)	CELKOVÁ MĚŘKOVÁ KROCHA (m ²)	POZNÁMKA
3	JONEL-SHIS-SOVS	0,2	26	4,36		33,072	0,2	5,2
2	JONEL-SHIS-SOVS	5,28	17	4,36		629,326	0,2	3,4
3	JONEL-SHIS-SOVS	3,09	7	4,36		25,786	0,2	1,4
8	JONEL-SHIS-SOVS	0,25	22	4,36		23,594	0,2	4,4
				SÚČET SHOVU		733,79		10
				REZIDUA		796		
				SHOVU		849,35		

OCELOVÉ PROFILY					CELKOVÁ HMOTNOST PROFILU(kg)
POPIS	PROFIL	ŠÍŘKA (m)	DĚLKA (m)	POČET	
4	TAHÁKOVÝ PORTA	0.35	0.65	2	7.4
5	TAHÁKOVÝ PORTA	0.2	0.65	2	7.4
6	TAHÁKOVÝ PORTA	0.35	1.45	11	7.4
7	TAHÁKOVÝ PORTA	0.2	1.45	11	7.4
SÚČET SPOLU:					23.606
REZERVA:					7%
SPOLU:					75.12




PÔDORYS OCELOVEJ MREŽE

1:25

MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELE

- Základný epoxidový nástriek 80µm
- Základný epoxidový nástriek 80µm
- Vrchný krycí polyuretánový nástriek 2x40µm, odtieň RAL 7021 - Black grey, polomatiný
- Závytové tyče - nerez

- POZN. KOTVACE PLECHY KOTVÍŤ POMOCOU ZÁVITOVEJ TYČE M10/150, PRE KAŽDÚ KOTVU 2 KS ZÁVITOVEJ TYČE, SPOLU: 44 KS
- KOTVACE PLECHY UKLADAŤ ČEZ TERMOPOSILÔŽKU
- ROZMER KOTVACEHO PLECHU 250X250X5 MM, CELKOVÝ POČET 4KS



REZ 2-2

1:75


REF 2'-2'

1.75

3D_Ochranná mreža

PÔDORYS SCHODISKA

1:50




1:50

REZ 1'-1'

1:50

+20.980
STRECHA



REZ 1-1

1:50

POPIS	PROFIL	DĚLKA (m)	POČET	CELKOVÁ HMOTNOST (kg/2hm)	CELKOVÁ HMOTNOST PROFILU (kg)	MÁTERIÁLOVÁ PLOCHA (m ²)	CELKOVÁ MATERIÁLOVÁ PLOCHA (m ²)	POZNÁMKA
1	TYČ 33.7x3.2	0.6	32	2.43	17.852	0.106	1.272	
2	TYČ 48.3x3.2	5.78	7	3.56	144.0376	0.152	1.064	
3	PASOVNÁ 50x3	3.05	7	1.18	25.193	0.166	1.162	
4	PASOVNÁ 50x3	1.93	4	1.18	9.1096	0.166	0.664	
5	TYČ 48.3x3.2	3.87	2	3.56	27.5244	0.106	0.212	
6	TYČ 48.3x3.2	1.685	2	3.56	7.7752	0.106	0.212	
7	TYČ 33.7x3.2	4.31	4	2.43	25.6168	0.152	0.608	
8	L-50x50x3	4.31	2	3.06	31.888	0.106	0.106	
10	TYČ 48.3x3.2	0.52	3	3.56	5.2044	0.106	0.212	
11	TYČ 48.3x3.2	0.33	8	3.56	28.5172	0.106	0.848	
SPOLU: SPOLU				293.7772			5.3	
REZERVA: SPOLU				76				
				277.96				

VÝKLAD PODLAHOVÝCH ROŠTOV

POPIS	PROFIL	ŠÍŘKA (m)	DĚLKA (m)	POČET	HMOTNOST (kg/m ²)	CELKOVÁ HMOTNOST PROFILU (kg)
9	ROŠT 0.81x1.345, SP. 30/3, 3x4x8, 2x1P.5	0.81	1.345	1	28	30.5046
						30.5046
						76
						32.64

- MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELE
- Žiarové podčiňovanie
 - Základný epoxidový náter 80um
 - Všetky kľučíky pokrývajúce materiál 2x40um, odtiaľ RAL 7021 Black grey, pokrývajú
 - Základný epoxidový náter
 - Koflík cez odtievku plátna pomocou rozperných koliev 4x4x10x10
 - ROZMER KOTVACEHO PLECHU 25X25X5X3 MM, CELKOVÝ POČET BRS

-VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED VÝROBOU OVERIŤ NA STAVBE, NÁSLEDNE PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ ARCHITEKTOM!!!
 -VŠETKY PRVKY A DETAILS JE NUTNÉ PRED DEFINITÍVNOU CENOVOU PONUKOU PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ INVESTOROM A ARCHITEKTOM!!!


SCHÉMA TVARU A POPIS

DESIGN
GRAPHIC
ARCHITECTURE

spracovateľ

Jiráskova 38, Prešov
 Ateliér:
 Popradská 80, Košice
 Tel.: +421 55 644 4397
 gonos@dgga.sk

KTS - BEZPEČNOSTNÉ KOTVENIE NA STRECHE



BEZPEČNOSTNÉ KOTVENIE NA STRECHE:

Bodové uchytenie pre krátkodobé použitie (údržba).

Systémové bezpečnostné kotvenie, strešné kotviace body kotvene do ŽB stropnej dosky.

Kotvenie pomocou integrovanej rozpernej hmoždinky, hĺbka kotvenia v ŽB doske min. 90mm.

Prevedenie: nerezová oceľ 1.4301

V rámci zateplenia strechy riešiť hydroizolačný prestup kotviaceho bodu cez hydroizolačný systém.

Medzi kotviace body natiahnúť vedenie nerzovým lanom Ø8mm.

UPOZORNENIE:

Počet bodov bezpečnostného kotvenia vo výkresovej dokumentácii je len orientačný a závisí od technických parametrov konkrétneho prvku ako aj od skutočných fyzikálno-mechanických vlastností nosného podkladu pre kotvenie, ktorý treba overiť odtrhovými skúškami !!!

POČET: 16ks

DĹŽKA LANA: 82m

OZNAČENIE

-VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED VÝROBOU OVERI Ť NA STAVBE, NÁSLEDNE PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ ARCHITEKTOM!!!
 -VŠETKY PRVKY A DETAILS JE NUTNÉ PRED DEFINITÍVNOU CENOVOU PONUKOU PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ INVESTOROM A ARCHITEKTOM!!!


SCHÉMA TVARU A POPIS

KPZ.1

KONŠTRUKCIE PRE ZÁVESY - PORODNÉ
 BOXY

č.m.: 1.VIII.104, 1.VIII.106, 1.VIII.109, 1.VIII.112,
 1.VIII.115

KONŠTRUKCIA PRE ZÁVESY,
 KOTVENÁ DO STROPU CEZ
 CHEMICKU KOTVU



3ks



2ks

MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELE
 - Žiarové pozinkovanie 40µm

KPZ.1

POPIS	PROFIL	DĹŽKA (m)	POČET (ks)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ (kg/1bm)	CELKOVÁ HMOTNOSŤ PROFILU (kg)	POZNÁMKA
1	UE 100x46	4,59	1,00	8,59	39,43	
2	Tyč Ø20	0,67	10,00	2,47	16,55	
SPOLU:					55,98	kg

POPIS	POČET	JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ (kg/1ks)	CELKOVÁ HMOTNOSŤ PRVKU (kg)
KPZ.1	5	55,98	279,89
		REZERVA	7%
		CELKOM	299,48

UPOZORNENIE: KONŠTRUKCIE PRE ZÁVESY VYHOTOVÍ Ť ZRKADLOVO PODĽA ICH UMIESTNENIA V MIESTNOSTI !!!

OZNAČENIE

-VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED VÝROBOU OVERI Ť NA STAVBE, NÁSLEDNE PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ ARCHITEKTOM!!!
 -VŠETKY PRVKY A DETAILS JE NUTNÉ PRED DEFINITÍVNOU CENOVOU PONUKOU PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ INVESTOROM A ARCHITEKTOM!!!




SCHÉMA TVARU A POPIS

KPZ.2

KONŠTRUKCIE PRE ZÁVESY - JIS

č.m.: 2.XI.042, 2.XI.062

KONŠTRUKCIA PRE ZÁVESY, KOTVENÁ DO STROPU CEZ CHEMICKU KOTVU



KPZ.2

POPIS	PROFIL	DĹŽKA (m)	POČET (ks)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ (kg/1bm)	CELKOVÁ HMOTNOSŤ PRVILU (kg)	POZNÁMKA
1	UE 100x45	13,62	1,00	8,59	117,00	
2	Tyč Ø20	0,67	28,00	2,47	46,34	
SPOLU:					163,33	kg

POPIS	POČET	JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ (kg/1ks)	CELKOVÁ HMOTNOSŤ PRVKU (kg)
KPZ.1	2	163,33	326,67
		REZERVA	7%
		CELKOM	349,53

MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELE

- Žiarové pozinkovanie 40µm

UPOZORNENIE: KONŠTRUKCIE PRE ZÁVESY VYHOTOVI Ť ZRKADLOVO PODĽA ICH UMIESTNENIA V MIESTNOSTI !!!

-VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED VÝROBOU OVERI Ť NA STAVBE, NÁSLEDNE PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ ARCHITEKTOM!!!
 -VŠETKY PRVKY A DETAILS JE NUTNÉ PRED DEFINITÍVNOU CENOVOU PONUKOU PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ INVESTOROM A ARCHITEKTOM!!!

SCHÉMA TVARU A POPIS



Jiráskova 38, Prešov
 Ateliér:
 Popradská 80, Košice
 Tel.: +421 55 644 4397
 gonos@dga.sk

KPZ.3

KONŠTRUKCIE PRE ZÁVESY - JIS


č.m.: 2.XI.050, 2.XI.055

KONŠTRUKCIA PRE ZÁVESY, KOTVENÁ DO STROPU CEZ CHEMICKU KOTVU



1ks

1ks



KPZ.3

POPIS	PROFIL	DĚLKA (m)	POČET (ks)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOST (kg/1bm)	CELKOVÁ HMOTNOST PROFILU (kg)	POZNÁMKA
1	UE 100x46	13,02	1,00	8,59	111,84	
2	Tyč Ø20	0,67	28,00	2,47	46,34	
SPOLU:					158,18	kg

POPIS	POČET	JEDNOTKOVÁ HMOTNOST (kg/1ks)	CELKOVÁ HMOTNOST PRVKU (kg)
KPZ.1	2	158,18	316,36
		REZERVA	7%
		CELKOM	338,50

MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELE

- Žiarové pozinkovanie 40µm

UPOZORNENIE: KONŠTRUKCIE PRE ZÁVESY VYHOTOVI Ť ZRKADLOVO PODĽA ICH UMIESTNENIA V MIESTNOSTI !!!

OZNAČENIE

-VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED VÝROBOU OVERIŤ NA STAVBE, NÁSLEDNE PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ ARCHITEKTOM!!!
 -VŠETKY PRVKY A DETAILS JE NUTNÉ PRED DEFINITÍVNOU CENOVOU PONOUKOU PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ INVESTOROM A ARCHITEKTOM!!!


SCHÉMA TVARU A POPIS

KPZ.4

KONŠTRUKCIE PRE ZÁVESY - JIS


č.m.: 2.XI.031

KONŠTRUKCIA PRE ZÁVESY, KOTVENÁ DO STROPU CEZ CHEMICKU KOTVU



MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELE

- Žiarové pozinkovanie 40µm



KPZ.4


POPIS	PROFIL	DĹŽKA (m)	POČET (ks)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ (kg/1bm)	CELKOVÁ HMOTNOSŤ PROFILU (kg)	POZNÁMKA
1	UE 100x46	16,47	1,00	8,59	141,48	
2	Tyč Ø20	0,67	34,00	2,47	56,27	
SPOLU:					197,74	kg

POPIS	POČET	JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ (kg/1ks)	CELKOVÁ HMOTNOSŤ PRVKU (kg)
KPZ.1	1	197,74	197,74
		REZERVA	7%
		CELKOM	211,59

OZNAČENIE

SCHÉMA TVARU A POPIS

KONŠTRUKCIA PRE ZÁVESY, KOTVENÁ DO STROPU CEZ CHEMICKU KOTVU



POPIS	PROFIL	DĚŽKA (m)	POČET (ks)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOST (kg/1bm)	CELKOVÁ HMOTNOST PROFILU (kg)	POZNÁMKA
1	UE 100x46	16,37	1,00	8,59	140,62	
2	Tyč Ø20	0,67	34,00	2,47	56,27	
				SPOLU:	196,88	kg


POPIS	POČET	JEDNOTKOVÁ HMOTNOST (kg/1ks)	CELKOVÁ HMOTNOST PRVKU (kg)
KPZ.1	1	196,88	196,88
		REZERVA	7%
		CELKEM	210,67

OZNAČENIE

-VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED VÝROBOU OVERI Ť NA STAVBE, NÁSLEDNE PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ ARCHITEKTOM!!!


-VŠETKY PRVKY A DETAILS JE NUTNÉ PRED DEFINITÍVNOU CENOVOU PONUKOU PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ INVESTOROM A ARCHITEKTOM!!!

SCHÉMA TVARU A POPIS



KPZ.6

KONŠTRUKCIE PRE ZÁVESY - JIS
č.m.: 3.XVII.098; KONŠTRUKCIA PRE ZÁVESY
KOTVENÁ DO STROPU CEZ CHEMICKU KOTVU



KPZ.6

POPIS	PROFIL	DĚŽKA (m)	POČET (ks)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOST (kg/1bm)	CELKOVÁ HMOTNOST PROFILU (kg)	POZNÁMKA
1	UE 100x46	29,25	1,00	8,59	251,21	
2	Tyč Ø20	0,67	62,00	2,47	102,60	
				SPOLU:	353,82	kg

POPIS	POČET	JEDNOTKOVÁ HMOTNOST (kg/1ks)	CELKOVÁ HMOTNOST PRVKU (kg)
KPZ.1	1	353,82	353,82
		REZERVA	7%
		CELKOM	378.59


MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELE

- Žiarové pozinkovanie 40µm

-ÚSETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED VÝROBOU OVIERIŤ NA STAVBE, NÁSLEDNE PREKONZULTOVAŤ A ODSHLAŠIŤ ARCHITEKTOM!!!
-ÚSETKY PRVKY A DETAILY JE NUTNÉ PRED DEFINITÍVOU ČERVOU PONUKOU PREKONZULTOVAŤ A ODSHLAŠIŤ INVEŠTÍTOROM A
ARCHITEKTOM!!!

SCHÉMA TVARU A POPIS

KPZ.8
KONŠTRUKCIE PRE ZÁVESY - JIS
č.m.: 3.XVI.055
KONŠTRUKCIA PRE ZÁVESY, KOTVENÁ DO
STROPU ČEZ CHEMICKÚ KOTVU



KPZ.8		PROFIL	DĹŽKA (m)	POČET (ks)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/1bm]	CELKOVÁ HMOTNOSŤ PROFILU (kg)	POZNÁMKA
1	UE 100x46	26,59	1,00	8,59	228,41		
2	Tyč Ø20	0,67	54,00	2,47	89,36		
SPOLU:					317,77		kg



POPIS	POČET	JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/1ks]	CELKOVÁ HMOTNOSŤ PRVKU (kg)
KPZ.1	1	317,77	317,77
REZERVA		7%	7%
CELKOM			340,02

MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELE
- Žiarové pozinkovanie 40µm

-NÁSTYLY ROZMERY JE NUTNÉ PRED VÝROBOU OVERIť
-NÁSTYLY PRVKY A DETAILY JE NUTNÉ PRED DEFINITÍVNOU CENOVOU PONUKOU PREKONZULTOVAť A ODSÚHLAŠIť ARCHITEKTOMI
ARCHITEKTOMI

SCHEMA TVARU A POPIS

POROROŠT PR1, č.m. 0.III.055



PR1	POPIS	PROFIL	ŠÍRKA (mm)	DĚŽKA (m)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOST (kg/1bm)	CELKOVÁ HMOTNOST PROFILU (kg)	NÁTEROVÁ PLOCHA (m2/1bm)	CELKOVÁ NÁTEROVÁ PLOCHA (m2)	POZNÁMKA
	1	L 45x45x4	10,05	2,74	27,54	0,134	1,347		
	2	L 150x100x10	0,40	19,00	7,60	0,480	0,192		
	4	JAKEL 80x80x4,0	4,11	6,91	28,37	0,240	0,985		
	5	T - PROFIL 40x40x5	4,11	2,96	12,15	0,110	0,452		m2
				SPOLU:	75,65	kg	2,975		
				REZERVA:	7%				
				SPOLU:	80,95	kg			




PR1	POPIS	PROFIL	ŠÍRKA (mm)	DĺŽKA (m)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ (kg/m ²)	CELKOVÁ HMOTNOSŤ PROFILU (kg)	POZNÁMKA
3	POROROŠT	1,20	1,65	1,00	26,60	52,508	
	POROROŠT	1,18	1,65	1,00	26,60	51,414	
	POROROŠT	0,68	0,90	1,00	26,60	16,279	
	POROROŠT	0,90	0,90	1,00	26,60	21,546	kg
				SPOLU:	141,748	7%	
				REZERVA:	7%		
				SPOLU:	151,670	kg	

MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELE
- Žiarové pozinkovanie 85µm

-VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED VÝROBOU OVERIŤ
-VŠETKY PRVKY A DETAILY JE NUTNÉ PRED DEFINITÍVNOU CENOVOU PONUKOU PREKONZULTOVAŤ A ODSHLAŤ ARCHITEKTOVI
ARCHITEKTOVI

SCHÉMA TVARU A POPIŠ

POROROŠŤ PR3, č.m. 0.III.053



PR3	POPIS	PROFIL	ŠÍRKA (m)	DĺŽKA (m)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ (kg/10m)	CELKOVÁ HMOTNOSŤ PROFILU (kg)	NÁTEROVÁ PLOCHA (m2/10m)	CELKOVÁ NÁTEROVÁ PLOCHA (m2)	POZNÁMKA
1	L	45x45x4	9,40	9,40	2,74	25,76	0,134	1,260	
2	L	150x100x10	0,10	19,00	19,00	1,90	0,480	0,048	
4	JAKEL	80x200x10	2,00	2,00	6,91	13,82	0,240	0,480	
5	T - PROFIL	40x40x5	2,00	2,96	2,96	5,92	0,110	0,220	m2
				SPOLU:		47,40	kg	2,008	
				REZERVA:	7%				
				SPOLU:		50,71	kg		


PR3	POPIS	PROFIL	ŠÍRKA (m)	DĺŽKA (m)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ (kg/1m2)	CELKOVÁ HMOTNOSŤ PROFILU (kg)	POZNÁMKA
3	POROROŠŤ		1,28	2,07	2,00	140,4081	
				SPOLU:		140,41	kg
				REZERVA:	7%		
				SPOLU:		150,24	kg

MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELE
- Žiarové pozinkovanie 85µm

UŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED VÝROBOU OVĚŘIT. TĚ NA STAVBE, NÁSLEDNĚ PREKONZULTOVAT A ODSHLAŠT ARCHITEKTOMI!!!
UŠETKY PRVKY A DETAILY JE NUTNÉ PRED DEFINITÍVNOU CENOVOU PONUKOU PREKONZULTOVAT A ODSHLAŠT INVESTOROM A
ARCHITEKTOMI!!!

SCHÉMA TVARU A POPIS


POROROŠT PR4, č.m. 0.V.071



PR4	POPIS	PROFIL	DLŽKA (m)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ (kg/1bm)	CELKOVÁ HMOTNOSŤ PROFILU (kg)	MÁTEROVÁ PLOCHA (m2/1bm)	CELKOVÁ MÁTEROVÁ PLOCHA (m2)	POZNÁMKA
1	L	45x45x4	9,15	2,74	25,07	0,134	1,226	
2	L	150x100x10	0,40	19,00	7,60	0,480	0,192	
4	JAKEL	80x40x4,0	4,09	6,51	26,23	0,240	0,980	
5	T - PROFIL	40x40x5	4,09	2,96	12,09	0,110	0,449	m2
				SPOLU:	72,99	kg	2,848	
				REZERVA:	7%			
				SPOLU:	78,10	kg		

PR4	POPIS	PROFIL	ŠÍRKA (m)	DLŽKA (m)	POČET	JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ (kg/1m2)	CELKOVÁ HMOTNOSŤ PROFILU (kg)	POZNÁMKA
3	POROROŠT	0,875	0,875	1,695	2,00	26,60	85,665	
	POROROŠT	0,875	0,875	1,00	1,00	26,60	20,366	
	POROROŠT	0,875	0,875	0,785	1,00	26,60	18,271	kg
				SPOLU:			124,302	
				REZERVA:	7%			
				SPOLU:			133,009	kg



MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELE
- Žiarové pozinkovanie 85µm



-VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED VÝROBOU OVERI Ť NA STAVBE, NÁSLEDNE PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ ARCHITEKTOM!!!
-VŠETKY PRVKY A DETAILS JE NUTNÉ PRED DEFINITÍVNOU CENOVOU PONUKOU PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ INVESTOROM A ARCHITEKTOM!!!

SCHÉMA TVARU A POPIS

POROROŠŤ PR5, č.m. 0.V.075



MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELE

- Žiarové pozinkovanie 85µm

PR5

POPIS	PROFIL	DĹŽKA (m)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ (kg/1bm)	CELKOVÁ HMOTNOSŤ PROFILU (kg)	NÁTEROVÁ PLOCHA (m ² /1bm)	CELKOVÁ NÁTEROVÁ PLOCHA (m ²)	POZNÁMKA
1	L 45x45x4	5,20	2,74	14,25	0,134	0,697	
2	L 150x100x10	0,25	19,00	4,75	0,480	0,120	
SPOLU:				19,00	kg	0,817	m2
REZERVA:				7%			
SPOLU:				20,33	kg		

PR5

POPIS	PROFIL	ŠÍRKA (m)	DĹŽKA (m)	POČET	JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ (kg/1m2)	CELKOVÁ HMOTNOSŤ PROFILU (kg)	POZNÁMKA
3	POROROŠŤ	1,020	1,520	1,00	26,60	41,241	
SPOLU:						41,241	kg
REZERVA:						7%	
SPOLU:						44,127	kg

-VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED VÝROBOU OVERIŤ NA STAVBE, NÁSLEDNE PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ ARCHITEKTOM!!!
 -VŠETKY PRVKY A DETAILS JE NUTNÉ PRED DEFINITÍVNOU CENOVOU PONOUKOU PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ INVESTOROM A ARCHITEKTOM!!!


SCHÉMA TVARU A POPIS

DESIGN
GRAPHIC
ARCHITECTURE

spracovateľ

Jiráskova 38, Prešov
 Ateliér:
 Popradská 80, Košice
 Tel.: +421 55 644 4397
 gonos@dga.sk

ŠACHTOVÁ STUPAČKA ST1



ŠACHTOVÁ STUPAČKA

ŠACHTOVÁ STUPAČKA Z OCEĽOVEJ RÚRY Ø20, KOTVENÁ DO ŽELEZOBETONOVEJ STENY POMOCOU CHEMICKÉJ KOTVY
 MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEĽE
 - Žiarové pozinkovanie 85µm

ST1

POPIS	PROFIL	Dĺžka (m/1ks)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ (kg/1bm)	HMOTNOSŤ (kg/1ks)	POČET ks	CELKOVA HMOTNOSŤ (kg)	POZNÁMKA
1	RÚRA Ø20	1,16	2,47	2,87	20,00	57,304	
SPOLU:						57,30	kg
REZERVA:						7%	
SPOLU:						61,32	kg

OZNAČENIE


-VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED VÝROBOU OVERI Ť NA STAVBE, NÁSLEDNE PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ ARCHITEKTOM!!!
-VŠETKY PRVKY A DETAILS JE NUTNÉ PRED DEFINITÍVNOU CENOVOU PONUKOU PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ INVESTOROM A ARCHITEKTOM!!!

SCHÉMA TVARU A POPIS

**DESIGN
GRAPHIC
ARCHITECTURE**

Jiráskova 38, Prešov
Ateliér:
Popradská 80, Košice
Tel.: +421 55 644 4397
gonos@dga.sk

OCHRANNÁ A DELIACA KONŠTRUKCIA
VÝŤAHOVEJ ŠACHTY Z14



POPIS:

NOSNÝ RÁM:

jaklový profil 50x50x3mm, kotvený do žb stien kotviacim prvkom "KP", L-profil 80x80x6mm (4ks / prvok), kotvenie do žb steny závitovou tyčou M10x170 (8.8) vlepenou chemickou kotvou, vlepenie do betónu min.100mm, (napr. HILTY HIT-HY 200)

VÝPLŇ:

pozinkovaná zváraná sieť, hr.drôtu Ø3mm, oká 30x30mm


SPOJOVACIE PRVKY:

Jednotlivé prvky prepojiť medzi sebou spojovacím prvkom "SP" z plechu 80x4-130mm (2ks / prvok), spojovacie prvky zoskrutkovať cez nosný rám metrickou skrutkou so šesťhrannou hlavou, medzi nosné rámy osadiť dištančný prvok


POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

žiarové pozinkovanie 80µm

"KP" - KOTVIACI PRVOK



"SP" - SPOJOVACÍ PRVOK




VÝKAZ MATERIÁLU: Z14

POPIS	DÍŽKA	POČET	CELKOVÁ DÍŽKA	HMOTNOST	
				JEDNOTKOVÁ	CELKOVÁ
	m	ks	m	kg	kg
STOJKA - JAKEL 50x50x3mm	3,24	2	6,48	4,38	28,382
PRIEČNIK - JAKEL 50x50x3mm	1,12	3	3,36	4,38	14,717
"KP" - PL80x6-160	0,16	4	0,64	7,34	4,698
"SP" - PL80x4-130	0,13	4	0,52	2,512	1,306
VÝPLŇPOZINKOVANÁ ZVÁRANÁ SIEŤ Ø3mm, OKÁ 30x30mm	1,73m2	2	3,4608	3,67	12,701
HMOTNOST JEDNÉHO PRVKU					61,804
POČET PRVKOV					34
CELKOVÁ HMOTNOST					2101,342

OZNAČENIE

-VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED VÝROBOU OVERI Ť NA STAVBE, NÁSLEDNE PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ ARCHITEKTOM!!!
 -VŠETKY PRVKY A DETAILS JE NUTNÉ PRED DEFINITÍVNOU CENOVOU PONUKOU PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ INVEŠTOROM A ARCHITEKTOM!!!

SCHÉMA TVARU A POPIS



Z15

spracovateľ

**DESIGN
GRAPHIC
ARCHITECTURE**

 Jiráskova 38, Prešov
 Ateliér:
 Popradská 80, Košice
 Tel.: +421 55 644 4397
 gonos@dga.sk

OZNAČENIE

-VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED VÝROBOU OVERI Ť NA STAVBE, NÁSLEDNE PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ ARCHITEKTOM!!!
 -VŠETKY PRVKY A DETAILS JE NUTNÉ PRED DEFINITÍVNOU CENOVOU PONUKOU PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ INVESTOROM A ARCHITEKTOM!!!


SCHÉMA TVARU A POPIS

 OPLECHOVANIE PRECHODU VZT POTRUBIA
 CEZ STREŠNÚ KONŠTRUKCIU

POPIS:

REVÍZIA 01

Z15



Pozinkovaný plech hr.3mm, RŠ=1100mm

MATERIÁL / POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Žiarové pozinkovanie 85µm
- Základný epoxidový nástreč 80µm
- Vrchný krycí polyuretanový nástreč 2x40µm odtieň RAL 7021, polomatný

POZNAMKA:

Atypický výrobok pre ukončenie hydroizolačnej fólie v mieste prestupu VZT potrubí strešnou konštrukciou vid' detail č.59.

Zhotoviť po zameraní skutkového stavu na stavbe!

CELKOVÁ DĹŽKA: 76,7m

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	29/2025
Dátum zahájenia konania:	28.02.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ A – ŽIADOSŤ

☒ **POKYN OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **ŽIADOSŤ OBJEDNÁVATEĽA O PREDLOŽENIE NÁVRHU NA VYKONANIE ZMENY**

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01.2 HTU
ČASŤ STAVBY:	HRUBÉ TERÉNNÉ ÚPRAVY
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)

Pokyn č. 026 - UPRESNENIE geometrie finálnych terénnych úprav a pozície osadenia drenáže (SO 01.2)

Predmetom pokynu je upresnenie geometrie finálnych terénnych úpravy a pozície osadenia drenáže DN200, riešených v rámci stavebného objektu SO 01.2 HRUBÉ TERÉNNÉ ÚPRAVY. Geometria resp. výškové kóty v situácii udávajú finálnu výšku (úroveň) upraveného terénu vrátane rozprestretia vrstvy omice o hrúbky 150mm.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

Vydanie pokynu na stavbu č.026, ktorý obsahuje 1 výkresovú prílohu

Príloha č.1: SO-01.02_HTU_03_SITUACIA FTU (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

PREVZAL ZA ZHOTOVITEĽA:

Podpis op
Ing. Jarosl

Dátum: 28-02-2025

Adifex
Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 44715894 IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	29/2025
Dátum zahájenia konania:	03.03.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☒ **NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY k ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

☐ **ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM**

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	<i>Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Objednávateľ:	<i>Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Zhotoviteľ:	<i>Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,</i>
Číslo zmluvy o dielo	<i>ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001</i>
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01.2 HTU
ČASŤ STAVBY:	<i>HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY</i>
Návrh predkladá: <i>(funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	<i>Ing. Jaroslav Liška</i> <i>Zástupca zhotoviteľa</i>

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)

Pokyn č. 026 - UPRESNENIE geometrie finálnych terénnych úprav a pozície osadenia drenáže (SO 01.2)

Predmetom pokynu je upresnenie geometrie finálnych terénnych úprav a pozície osadenia drenáže DN200, riešených v rámci stavebného objektu SO 01.2 HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY.

Geometria resp. výškové kóty v situácii udávajú finálnu výšku (úroveň) upraveného terénu vrátane rozprestretia vrstvy omice o hrúbky 150mm.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

Likvidácia skládky netriedeného odpadu nebude mať vplyv na Časový harmonogram postupu prác na stavbe.

Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram stavby

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

Vydanie pokynu na stavbu č.026, ktorý obsahuje 1 výkresovú prílohu

Príloha č.1: SO-01.02_HTU_03_SITUACIA FTU (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	2 153,68 €
Z toho navyše práce:	2 153,68 €
Z toho menej práce:	0,00 €

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. Miroslav Stanko

ENTO, spol. s r. o. Košice

Dátum:

03-03-2025



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	29/2025
Dátum zahájenia konania:	05.03.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01.2 HTU
ČASŤ STAVBY:	HRUBÉ TERÉNNÉ ÚPRAVY
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + naviac práce)

Pokyn č. 026 - UPRESNENIE geometrie finálnych terénnych úprav a pozície osadenia drenáže (SO 01.2)

Predmetom pokynu je upresnenie geometrie finálnych terénnych úpravy a pozície osadenia drenáže DN200, riešených v rámci stavebného objektu SO 01.2 HRUBÉ TERÉNNÉ ÚPRAVY. Geometria resp. výškové kóty v situácii udávajú finálnu výšku (úroveň) upraveného terénu vrátane rozprestretia vrstvy omice o hrúbky 150mm.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ *Bez dopadu na zmluvný HMG*
- ☐ *Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu*

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)

Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ *Bez dopadu na projektovú dokumentáciu*
- ☒ *Má vplyv na projektovú dokumentáciu*

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)

Vydanie pokynu na stavbu č.026, ktorý obsahuje 1 výkresovú prílohu:

Príloha č.1: SO-01.02_HTU_03_SITUACIA FTU (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ *Bez dopadu na cenu Diela*
- ☒ *Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)*

Celková cena zmeny bez DPH:	2 153,68 €
Z toho navyše práce:	2 153,68 €
Z toho menej práce:	0,00 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím


☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Z uvedenou zmenou súhlasím. Táto zmena je nevyhnutná pre zhotovenie diela.

Dátum vyjad

Podpis opráv



Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(d'alej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☒	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmých chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zámenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím


Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Z uvedenou zmenou súhlasím. Táto zmena je nevyhnutná pre zhotovenie diela.

Dátum vyjadrenia:

05-03-2025

Podpis oprávnenej osoby:



VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer, advokát a konateľ

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

áno

☒ nie

Tu uvedte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho navyše práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho navyše práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho navyše práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3	2 153,68 €	0,0078 %
- z toho navyše práce	2 153,68 €	
- z toho menej práce	0,00 €	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:


☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

„Jedná sa o zmeny v súlade s § 18 ods. 3 ZVO (t.j. tzv. zmeny de minimis), kedy sú naplnené všetky zákonné podmienky takejto zmeny.“

Dátum vyjadrenia: 05-03-2025

Podpis oprávneného



HAVEL & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Žitkova 7803/9, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 232 113 900
IČO: 36856584, IČ DPH: SK2022551817
(2)

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

☒ **OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIEĽA**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ**

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Lukáš Dinda
Pracovná funkcia zástupcu:	
Dátum:	
Podpis:	

Ul. Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
IČ DPH: SK7020000669

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	Predseda
Dátum:	05-03
Podpis:	

IČO: 4

Zoznam príloh:

1. Zápis v Stavebnom denníku - Pokyn č. 026
2. Rozpočet – Pokyn č. 026
3. Pokyn na stavbu č. 026
 - SO-01.02 – HTU – 03 – Situácia FTU (dwg, pdf)

Denné záznamy stavby: KP SHV₄A

List č.: **1562206**

Dátum

POČASIE: POLDORLAČNO, TEPLOTA 0°C ~ 4°C

PRACOVNÁ DOBA: 4⁰⁰ - 18⁰⁰

POČET PRACOVNÍKOV: MONTIN-2, STREŽO-35, NU BAV-3,
RADSTAV-1, THP-5

MECHANIZMY: VZ-2x, TRAKTORBÁBER, UVC

POSTUP PRÁČ

- ARMOVANIE ZVISLÝCH KONŠTRUKCIÍ 1.NP
- DEBNENIE ZVISLÝCH KONŠTRUKCIÍ 1.NP
- DEBNENIE STROPU 1.NP
- BETONÁŽ STIEU ST 101 OS 1-J/1, ST 109 H-1/23,
ST 101 OS 1/C-E
- REALIZÁCIA ZIMNÝCH OPATRENÍ
- MONTÁŽ KOLEKTÍVNEHO ZABEZPEČENIA
- ČISTENIE KOMUNIKÁCIÍ

ZÁPIS ZKOTUVITEĽA

ŽIADAN O PREBRATIE VÝSTUŽE STIEU

ST 101 OS 1/J-1, ST 109 OS 2-3/H-1,

ST 101 OS 1/C-E

ZÁKLAM TDI

PO KONTROLE PREBRATIE VÝSTUŽE STIEU 1.NP:
ST 101 NA OSI 1/J-1, ST 109 NA OSI 2-3/H-1
A ST 101 NA OSI 1/C-E A SCHVATIE S
BETONÁŽOU

ZÁKLAM TDI

NA ZÁKLADĚ POKYHU OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE
RHEMŇ DIELA VÁŠ AKO ZKOTUVITEĽA ŽIADAME O SPRACOVANIE
A TREDLOŽENIE ČASTI 3^h ZL 29/2025 V
RHMIE POKYHU Č. 026 - VYKONANIE GEOMETRIE
FIKálnych TERÉNnych ÚPRAV A POČÍNE OSADENIA
DREHÁRE (SO 01.2)

ROZPOČET

Stavba:

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

Objekt:

SO 01 - Přípravné práce

Časť:

SO 01.2 - HTU

Úroveň 3:

SO 01.2.1 - HTU

Miesto:

parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves

Projektant:

d.g.A. design graphic
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 153,68

D HSV Práce a dodávky HSV 2 153,68

D 1 Zemné práce 2 153,68

2	K	131101103.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 1000 do 10000 m3	m3	193,500	1,95	377,33
3	K	131201103.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	44,226	2,38	105,26
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	22,113	0,74	16,36
5	K	131301103.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3	m3	144,774	2,77	401,02
6	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	72,387	1,15	83,25
18	K	162301181.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	382,500	1,10	420,75
20	K	167102103.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 10000 m3	m3	382,500	0,79	302,18
22	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách, zhutnený, F4, F6	m3	382,500	1,17	447,53

Podpis oprávnenej osoby:

Dňa : 03-03-2025

Adifex, a.s.
Ing. Jaroslav Liška
Zástupca zhotoviteľa

Adifex
IČO: 46715994
Bratislava 81102

Podpis oprávnenej osoby:

Dňa : 03-03-2025

Ento, spol. s r.o. Košice
Ing. Miroslav Stanko
Stavebný inžinier

Miroslav STANKO

Názov stavby:**Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi****Stupeň PD:****Realizačný projekt****Objednávateľ:**Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves**Generálny projektant:**d.g.A, design graphic architecture s.r.o.
Popradská 80, 040 11, Košice**Pokyn na stavbu:****č. 026**

Stavebný objekt	SO 01.2 HTU
Prevádzkový súbor	
Časť:	HRUBÉ TERÉNNÉ ÚPRAVY
Predmet zmeny:	UPRESNENIE geometrie finálnych terénnych úprav a pozície osadenia drenáže (SO 01.2)
Počet strán	2
Zmenu vydal:	DGA – Ing. Mgr. art. Radovan Gonos, Ing. Martin Kušnírik
Profesia:	ASR
Dátum:	28.02.2025

Poznámka: Pokyn na stavbu je nadradený informácii uvedenej v DRS**Popis zmeny:****UPRESNENIE geometrie finálnych terénnych úprav a pozície osadenia drenáže (SO 01.2)**

Predmetom pokynu je upresnenie geometrie finálnych terénnych úprav a pozície osadenia drenáže DN200, riešených v rámci stavebného objektu SO 01.2 HRUBÉ TERÉNNÉ ÚPRAVY.

Geometria resp. výškové kóty v situácii udávajú finálnu výšku (úroveň) upraveného terénu vrátane rozprestretia vrstvy ornice o hrúbky 150mm.

Zoznam príloh:

Príloha č.1: SO-01.02_HTU_03_SITUACIA FTU (dwg, pdf)

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	30/2025
Dátum zahájenia konania:	18.03.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ A – ŽIADOSŤ

☒ **POKYN OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **ŽIADOSŤ OBJEDNÁVATEĽA O PREDLOŽENIE NÁVRHU NA VYKONANIE ZMENY**

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Stavba:	<i>Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Objednávateľ:	<i>Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Zhotoviteľ:	<i>Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,</i>
Číslo zmluvy o dielo	<i>ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001</i>
STAVEBNÝ OBJEKT:	<i>SO 02 Hlavný objekt SO 03 Rekonštrukcia lôžkového oddelenia</i>
ČASŤ STAVBY:	<i>E.1- M Zabudovaný mobiliár</i>
Návrh predkladá: <i>(funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	<i>Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa</i>

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)

Zníženie rozsahu diela odstránením časti položiek zo zmluvného rozpočtu

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☒ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☐ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
Uvedená zmena nemá vplyv na projektovú dokumentáciu

Vplyv zmeny na CENU DIELA


- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

PREVZAL ZA ZHOTOVITEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Dátum: 18-03-2025

Ing. Jaroslav Liška



Adifex Adifex, a.s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 46715894 IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	30/2025
Dátum zahájenia konania:	19.03.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☒ **NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY k ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

☐ **ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM**

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 02 Hlavný objekt SO 03 Rekonštrukcia lôžkového oddelenia
ČASŤ STAVBY:	E.1- M Zabudovan
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Jaroslav Liška Zástupca zhotoviteľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše prác

Zníženie rozsahu diela odstránením časti položiek zo zmluvného rozpočtu

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☒ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☐ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
Uvedená zmena nemá vplyv na projektovú dokumentáciu

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	-85 160,82 €
Z toho navyše práce:	0,00 €
Z toho menej práce:	-85 160,82 €

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. Miroslav Stanko

ENTO, spol. s r. o. Košice

Dátum: 19-03-2025



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	30/2025
Dátum zahájenia konania:	19.03.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	<i>Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.</i>		
Objednávateľ:	<i>Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.</i>		
Zhotoviteľ:	<i>Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,</i>		
Číslo zmluvy o dielo	<i>ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001</i>		
STAVEBNÝ OBJEKT:	<i>SO 02 Hlavný objekt SO 03 Rekonštrukcia lôžkového oddelenia</i>		
ČASŤ STAVBY:	<i>E.1- M Zabudovaný mobiliár</i>		
Návrh predkladá: <i>(funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	<i>Ing. Viktor Korba</i> <i>Zástupca objednávateľa</i>		

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + naviac práce)
Zníženie rozsahu diela odstránením časti položiek zo zmluvného rozpočtu

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☒ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☐ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
Uvedená zmena nemá vplyv na projektovú dokumentáciu

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	-85 160,82 €
Z toho navyše práce:	0,00 €
Z toho menej práce:	-85 160,82 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA” DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:


- ☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Bez výhrad

Dátum vyjadrenia: 11.9.

Podpis oprávnenej osoby:



Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(d ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☒	j) iné: Zníženie rozsahu diela odstránením časti položiek zo zmluvného rozpočtu (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ Súhlasím
☐ ~~Nesúhlasím~~

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Bez výhrad

Dátum vyjadrenia: **19-03-2025**

Podpis oprávnenej osoby:



VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

☐ áno

☒ nie

Tu uvedte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3	-85 160,82 €	0,3095 %
- z toho naviac práce	0,00 €	
- z toho menej práce	-85 160,82 €	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím

☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Jedná sa o zmeny v súlade s § 18 ods. 3 ZVO (t.j. tzv. zmeny de minimis), kedy sú naplnené všetky zákonné podmienky takejto zmeny.

Dátum vyjadrenia: 10.02.2025

Podpis oprávnenej osoby

HAVEL & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 232 113 900
IČO: 36856584, IČ DPH: SK2022551817
(2)

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

☒ **OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ**

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Lukáš Dinda
Pracovná funkcia zástupcu:	Zástupca objednávateľa /
Dátum:	
Podpis:	

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing.	
Pracovná funkcia zástupcu:	Pre	
Dátum:	1	
Podpis:		

Zoznam príloh:

1. Rozpočet

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY - ZL č. 30 _ Zníženie rozsahu diela - E.1-M Zabudovaný mobiliár

Stavba: Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP v SNV

Objekt: SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia

Objednávateľ: Nemocnica s poloklinikou, Spišská Nová Ves

Časť: E.1-M Zabudovaný mobiliár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu : SO 02 - SO 03

-85 160,82

SO 02 - E.1-M Zabudovaný mobiliár

-72 736,86

4	K	725900952.SR	Upevnenie doplnkového zariadenia (napr.zásobník na mydlo, sušič) prískrutkovaním	ks	-76,000	7,00	-532,00
6	M	I.18	AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ MYDLA, vid'. PD, I.18	ks	-36,000	29,00	-1 044,00
7	M	I.19	ZÁSObNIK PAPIEROVÝCH UTIEROK, vid'. PD, I.19	ks	-8,000	49,00	-392,00
9	M	I.22	ZÁSObNIK NA TOALETNÝ PAPIER	ks	-16,000	43,00	-688,00
11	M	I.26	ZÁSObNIK UTIEROK AUTOMATICKÝ	ks	-16,000	49,00	-784,00
15	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, vešiak, atď.)	ks	-53,000	3,98	-210,94
18	M	I.49	DRŽIAK TOALETNÉHO PAPIERA, vid'. PD, I.49	ks	-53,000	43,00	-2 279,00
14	K	725900952.SR	Upevnenie doplnkového zariadenia (napr.zásobník na mydlo, sušič) prískrutkovaním	ks	-48,000	7,00	-336,00
19	M	I.50	ZÁSObNIK PAPIEROVÝCH UTIEROK, vid'. PD, I.49	ks	-48,000	49,00	-2 352,00
23	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, vešiak, atď.)	ks	-504,000	3,98	-2 005,92
26	M	I.63	DRŽIAK TOALETNÉHO PAPIERA, vid'. PD, I.63	ks	-54,000	43,00	-2 322,00
142	M	I.122	DÁVKOVAČ MYDLA - MANUÁLNY, vid'. PD, I.122	ks	-272,000	130,00	-35 360,00
143	M	I.123	DEZINFEKCIA NA RUKY, vid'. PD, I.123	ks	-178,000	64,00	-11 392,00
22	K	725900952.SR	Upevnenie doplnkového zariadenia (napr.zásobník na mydlo, sušič) prískrutkovaním	ks	-224,000	7,00	-1 568,00
27	M	I.64	ZÁSObNIK PAPIEROVÝCH UTIEROK, vid'. PD, I.64	ks	-98,000	49,00	-4 802,00
144	M	I.124	DRŽIAK PAPIEROVÝCH UTIEROK, vid'. PD, I.124	ks	-93,000	49,00	-4 557,00
145	M	I.125	DEZINFEKCIA NA RUKY - AUTOMATICKÁ, vid'. PD, I.125	ks	-33,000	64,00	-2 112,00

SO 03 - E.1-M Zabudovaný mobiliár

-12 423,96

2	K	725900952.SR	Upevnenie doplnkového zariadenia (napr.zásobník na mydlo, sušič) prískrutkovaním	ks	-10,000	7,00	-70,00
3	M	I.18	AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ MYDLA, vid'. PD, I.18	ks	-7,000	29,00	-203,00
7	M	I.26	ZÁSObNIK UTIEROK AUTOMATICKÝ	ks	-3,000	49,00	-147,00
1	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, vešiak, atď.)	ks	-5,000	3,98	-19,90
5	M	I.22	ZÁSObNIK NA TOALETNÝ PAPIER	ks	-5,000	43,00	-215,00
8	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, vešiak, atď.)	ks	-38,000	3,98	-151,24
10	M	I.49	DRŽIAK TOALETNÉHO PAPIERA, vid'. PD, I.49	ks	-7,000	43,00	-301,00
11	M	I.50	ZÁSObNIK PAPIEROVÝCH UTIEROK, vid'. PD, I.49	ks	-31,000	49,00	-1 519,00
13	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, vešiak, atď.)	ks	-109,000	3,98	-433,82
15	M	I.63	DRŽIAK TOALETNÉHO PAPIERA, vid'. PD, I.63	ks	-22,000	43,00	-946,00
52	M	I.122	DÁVKOVAČ MYDLA - MANUÁLNY, vid'. PD, I.122	ks	-45,000	130,00	-5 850,00
53	M	I.123	DEZINFEKCIA NA RUKY, vid'. PD, I.123	ks	-34,000	64,00	-2 176,00
54	M	I.124	DRŽIAK PAPIEROVÝCH UTIEROK, vid'. PD, I.124	ks	-8,000	49,00	-392,00

Podpis oprávneného zástupcu:

Adifex, a.s.

Ing. Jaroslav L.

Zástupca zhotoviteľa

Dňa :

19 -03- 2025

19 -03- 2025

ZMENOVÝ LIST	
Císlo zmenového konania:	31A/2025
Dátum zahájenia konania:	08.04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ A – ŽIADOSŤ

☒ **POKYN OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **ŽIADOSŤ OBJEDNÁVATEĽA O PREDLOŽENIE NÁVRHU NA VYKONANIE ZMENY**

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať naviac práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP
ČASŤ STAVBY:	E.1.2 - Stavebná časť
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + naviac práce)
V rámci kontroly projektovej dokumentácie bolo zistené nesprávne uvedenie technického parametra týkajúceho sa PVC obkladu stien – konkrétne označenie „homogénna“. Tento parameter nepresne vystihoval požiadavky na materiál, keďže referenčný výrobok, na ktorý sa dokumentácia odvoláva, je vyhotovený z heterogénneho materiálu.
Uvedená zmena predstavuje len opravu nepresnosti v technickej špecifikácii za účelom jej zosúladenia s reálnymi vlastnosťami referenčného produktu. Zmena má technický charakter, je nevyhnutná z hľadiska funkčnosti diela a nemá vplyv na celkovú cenu realizácie diela“

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☒ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☐ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☒ Bez dopadu na cenu Diela
- ☐ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

PREVZAL ZA ZHOTOVITEĽA:

Podpis ošetrovateľa:
Ing. Jaros

Dátum: 08-04-2025

Adifex Adifex, a.s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 46715894 IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

ZMENOVÝ LIST	
Císlo zmenového konania:	31A/2025
Dátum zahájenia konania:	09.04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☒ **NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY k ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

☐ **ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM**

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP
ČASŤ STAVBY:	E.1.2 - Stavebná časť
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Jaroslav Líška Zástupca zhotoviteľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšete vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + naviac práce)

V rámci kontroly projektovej dokumentácie bolo zistené nesprávne uvedenie technického parametra týkajúceho sa PVC obkladu stien – konkrétne označenie „homogénna“. Tento parameter nepresne vystihoval požiadavky na materiál, keďže referenčný výrobok, na ktorý sa dokumentácia odvoláva, je vyhotovený z heterogénneho materiálu.

Uvedená zmena predstavuje len opravu nepresnosti v technickej špecifikácii za účelom jej zosúladenia s reálnymi vlastnosťami referenčného produktu. Zmena má technický charakter, je nevyhnutná z hľadiska funkčnosti diela a nemá vplyv na celkovú cenu realizácie diela“

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☒ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☐ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☒ Bez dopadu na cenu Diela

☐ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	0,00 €
Z toho navyše práce:	8 684,25 €
Z toho menej práce:	-8 684,25 €

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. Miroslav Stanko

ENTO, spol. s r. o. Košice

Dátum:

09-04-2025



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	31A/2025
Dátum zahájenia konania:	10.04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	<i>Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Objednávateľ:	<i>Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Zhotoviteľ:	<i>Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,</i>
Číslo zmluvy o dielo	<i>ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001</i>
STAVEBNÝ OBJEKT:	<i>SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP</i>
ČASŤ STAVBY:	<i>E.1.2 - Stavebná časť</i>
Návrh predkladá: <i>(funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	<i>Ing. Viktor Korba</i> <i>Zástupca objednávateľa</i>

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + naviac práce)

V rámci kontroly projektovej dokumentácie bolo zistené nesprávne uvedenie technického parametra týkajúceho sa PVC obkladu stien – konkrétne označenie „homogénna“. Tento parameter nepresne vystihoval požiadavky na materiál, keďže referenčný výrobok, na ktorý sa dokumentácia odvoláva, je vyhotovený z heterogénneho materiálu.

Uvedená zmena predstavuje len opravu nepresnosti v technickej špecifikácii za účelom jej zosúladenia s reálnymi vlastnosťami referenčného produktu. Zmena má technický charakter, je nevyhnutná z hľadiska funkčnosti diela a nemá vplyv na celkovú cenu realizácie diela“

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☒ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☐ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☒ Bez dopadu na cenu Diela

☐ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	0,00 €
Z toho navyše práce:	8 684,25 €
Z toho menej práce:	-8 684,25 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím


☐ ~~Nesúhlasím~~

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Uvedená zmena predstavuje len opravu nepresnosti v technickej špecifikácii za účelom jej zosúladenia s reálnymi vlastnosťami referenčného produktu. Zmena má technický charakter, je nevyhnutná z hľadiska funkčnosti diela a preto s ňou súhlasím.

Dátum vyjad

Podpis opráv



Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(d ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☒	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmých chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:


- ☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Uvedená zmena predstavuje len opravu nepresnosti v technickej špecifikácii za účelom jej zosúladenia s reálnymi vlastnosťami referenčného produktu. Zmena má technický charakter, je nevyhnutná z hľadiska funkčnosti diela a preto s ňou súhlasím.

Dátum vyjadrenia: 10 -04- 2025

Podpis oprávnenej osoby:



VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

☐ áno

☒ nie

Tu uveďte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)	0,00 €	0,00 %
- z toho naviac práce	8 684,25 €	
- z toho menej práce	-8 684,25 €	
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím


☐ Nesúhlasím

Tu uveďte podrobnosti k vyjadreniu:

„Jedná sa o zmeny v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) v spojení s § 18 ods. 2 ZVO (t.j. tzv. nepodstatná zmena zmluvy), kedy sú naplnené všetky zákonné podmienky takejto zmeny.“

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej



HAVEL & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Žitkova 7803/9, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 232 113 900
IČO: 36856584, IČ DPH: SK2022551817
(2)

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

☒ **OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIEĽA**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ**

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Lukáš Dinda
Pracovná funkcia zástupcu:	Zástupca objednávateľa
Dátum:	1
Podpis:	

IČO: 36397350, DIČ: 2022064781
IČ DPH: SK7020000669

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	Predseda pred
Dátum:	11.04.2023
Podpis:	

Zoznam príloh:

1. Rozpočet

ROZPOČET - ZL č. 31A - Úprava technickej špecifikácie PVC obkladu stien

Stavba : Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP v SNV

Objekt : SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP

Časť : E.1.2 - Stavebná časť

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D PSV		Práce a dodávky PSV					0,00
D 776		Podlahy povlakové					0,00
246	M	284110004000.SR	Obklad stien z homogénneho vinylu, hrúbka 1,5 mm, vid'. PD, C2	m2	-313,511	27,70	-8 684,25
246a	M	284110004000.SR	Obklad stien z heterogénneho vinylu, hrúbka 1,5 mm, vid'. PD, C2	m2	313,511	27,70	8 684,25

Podpis oprávnenej osoby:

Adifex, a.s.
Ing. Jaroslav Liška
Zástupca zhotoviteľa

Adifex, a.s.
IČO: 46183532

a. s.
2
stislava
3532115

Ento, spol. s r.o. Košice
Ing. Miroslav Stanko
Stavebný dozor

Dňa : 09-04-2025

Dňa : 09-04-2025

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	31B/2025
Dátum zahájenia konania:	08.04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ A – ŽIADOSŤ

☒ **POKYN OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **ŽIADOSŤ OBJEDNÁVATEĽA O PREDLOŽENIE NÁVRHU NA VYKONANIE ZMENY**

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.	
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.	
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,	
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001	
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 02 – Hlavný stavebný objekt – dostavba NsP	
ČASŤ STAVBY:	E.1 - Stavebná časť	
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa	

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)

V rámci kontroly projektovej dokumentácie bolo zistené nesprávne uvedenie technického parametra týkajúceho sa PVC obkladu stien – konkrétne označenie „homogénna“. Tento parameter nepresne vystihoval požiadavky na materiál, keďže referenčný výrobok, na ktorý sa dokumentácia odvoláva, je vyhotovený z heterogénneho materiálu.

Uvedená zmena predstavuje len opravu nepresností v technickej špecifikácii za účelom jej zosúladenia s reálnymi vlastnosťami referenčného produktu. Zmena má technický charakter, je nevyhnutná z hľadiska funkčnosti diela a nemá vplyv na celkovú cenu realizácie diela“

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☒ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☐ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☒ Bez dopadu na cenu Diela
- ☐ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

PREVZAL ZA ZHOTOVITEĽA:

Podpis _____ osoby:
Ing. Jarmila _____

Dátum: 08-04-2025

Adifex
Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 44715894 IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

ZMENOVÝ LIST	
Císlo zmenového konania:	31B/2025
Dátum zahájenia konania:	09.04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☒ **NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY k ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

☐ **ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM**

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 02 – Hlavný stavebný objekt – dostavba NsP
ČASŤ STAVBY:	E.1 - Stavebná časť
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Jaroslav Líška Zástupca zhotoviteľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)

V rámci kontroly projektovej dokumentácie bolo zistené nesprávne uvedenie technického parametra týkajúceho sa PVC obkladu stien – konkrétne označenie „homogénna“. Tento parameter nepresne vystihoval požiadavky na materiál, keďže referenčný výrobok, na ktorý sa dokumentácia odvoláva, je vyhotovený z heterogénneho materiálu.

Uvedená zmena predstavuje len opravu nepresnosti v technickej špecifikácii za účelom jej zosúladenia s reálnymi vlastnosťami referenčného produktu. Zmena má technický charakter, je nevyhnutná z hľadiska funkčnosti diela a nemá vplyv na celkovú cenu realizácie diela“

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Úvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☒ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☐ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☒ Bez dopadu na cenu Diela

☐ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	0,00 €
Z toho navyše práce:	118 255,01 €
Z toho menej práce:	-118 255,01 €

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. Miroslav Stanko

ENTO, spol. s r. o. Košice

Dátum:

09-04-2025



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	31B/2025
Dátum zahájenia konania:	10.04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	<i>Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.</i>		
Objednávateľ:	<i>Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.</i>		
Zhotoviteľ:	<i>Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,</i>		
Číslo zmluvy o dielo	<i>ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001</i>		
STAVEBNÝ OBJEKT:	<i>SO 02 – Hlavný stavebný objekt – dostavba NsP</i>		
ČASŤ STAVBY:	<i>E.1 - Stavebná časť</i>		
Návrh predkladá: <i>(funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	<i>Ing. Viktor Korba</i> <i>Zástupca objednávateľa</i>		

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)

V rámci kontroly projektovej dokumentácie bolo zistené nesprávne uvedenie technického parametra týkajúceho sa PVC obkladu stien – konkrétne označenie „homogénna“. Tento parameter nepresne vystihoval požiadavky na materiál, keďže referenčný výrobok, na ktorý sa dokumentácia odvoláva, je vyhotovený z heterogénneho materiálu.

Uvedená zmena predstavuje len opravu nepresnosti v technickej špecifikácii za účelom jej zosúladenia s reálnymi vlastnosťami referenčného produktu. Zmena má technický charakter, je nevyhnutná z hľadiska funkčnosti diela a nemá vplyv na celkovú cenu realizácie diela“

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☒ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☐ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☒ Bez dopadu na cenu Diela

☐ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	0,00 €
Z toho navyše práce:	118 255,01 €
Z toho menej práce:	-118 255,01 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím

☐ ~~Nesúhlasím~~

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Uvedená zmena predstavuje len opravu nepresnosti v technickej špecifikácii za účelom jej zosúladenia s reálnymi vlastnosťami referenčného produktu. Zmena má technický charakter, je nevyhnutná z hľadiska funkčnosti diela a preto s ňou súhlasím.

Dátum vyjadrenia

Podpis oprávneného



Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(d ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☒	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmých chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zámenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:


- ☒ Súhlasím
☐ ~~Nesúhlasím~~

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Uvedená zmena predstavuje len opravu nepresnosti v technickej špecifikácii za účelom jej zosúladenia s reálnymi vlastnosťami referenčného produktu. Zmena má technický charakter, je nevyhnutná z hľadiska funkčnosti diela a preto s ňou súhlasím.

Dátum vyjadrenia: **1.0 -04- 2025**

Podpis oprávnenej osoby:



VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

☐ áno

☒ nie

Tu uveďte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)	0,00 €	0,00 %
- z toho naviac práce	118 255,01 €	
- z toho menej práce	-118 255,01 €	
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím

☐ Nesúhlasím

Tu uveďte podrobnosti k vyjadreniu:

„Jedná sa o zmeny v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) v spojení s § 18 ods. 2 ZVO (t.j. tzv. nepodstatná zmena zmluvy), kedy sú naplnené všetky zákonné podmienky takejto zmeny

Dátum vyjadrenia: 10-04-2025

Podpis oprávnenej osoby:

HAVEL & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Iľská 7803/9, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 232 113 900
IČO 36856584, IČ DPH: SK2022551817
(2)

☒ **OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ**

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Lukáš Dinda
Pracovná funkcia zástupcu:	Zástupca objednávateľa
Dátum:	10.10.2020
Podpis:	

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	Predseda
Dátum:	10.10.2020
Podpis:	

Zoznam príloh:

1. Rozpočet

ROZPOČET - ZL č. 31B - Úprava technickej špecifikácie PVC obkladu stien

Stavba : Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP v SNV

Objekt : SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

Časť : E.1 - Stavebná časť

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	776		Podlahy povlakové				0,00
705	M	284110004000.SR	Obklad stien z homogénneho vinylu, hrúbka 1,5 mm, vid'. PD, C2	m2	-4 269,134	27,70	-118 255,01
	VV	1.PP	255,69*1,03		-263,361		
	VV	1.NP	666,58*1,03		-686,577		
	VV	2.NP	1753,4*1,03		-1 806,002		
	VV	3.NP	1469,12*1,03		-1 513,194		
	VV		Medzisúččet : Prepočítané koeficientom množstva 1,03		-4 269,134		
	VV		Súččet		-4 269,134		
705a	M	284110004000.SR	Obklad stien z heterogénneho vinylu, hrúbka 1,5 mm, vid'. PD, C2	m2	4 269,134	27,70	118 255,01
	VV	1.PP	255,69*1,03		263,361		
	VV	1.NP	666,58*1,03		686,577		
	VV	2.NP	1753,4*1,03		1 806,002		
	VV	3.NP	1469,12*1,03		1 513,194		
	VV		Medzisúččet : Prepočítané koeficientom množstva 1,03		4 269,134		
	VV		Súččet		4 269,134		

Podpis oprávnenej osoby:

Adifex, a.s.
Ing. Jaroslav Liška
Zástupca zhotoviteľa

Ento, spol. s r.o. Košice
Ing. Miroslav Stanko
Stavebný dozor

Ex, a. s.
avá 2
2 Bratislava
2023532115

Dňa : 09-04-2025

Dňa : 09-04-2025



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	32/2025
Dátum zahájenia konania:	10.04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ A – ŽIADOSŤ

☒ **POKYN OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **ŽIADOSŤ OBJEDNÁVATEĽA O PREDLOŽENIE NÁVRHU NA VYKONANIE ZMENY**

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.		
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.		
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,		
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001		
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP		
ČASŤ STAVBY:	E.1. - Stavebná časť		
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa		

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce

Napriek vykonanému geologickému prieskumu sa pri realizácii vibrostĺpov zistilo, že podložie má lepšie parametre, čo sa týka únosnosti a z toho dôvodu sa znížil rozsah prác.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☒ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☐ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

PREVZAL ZA ZHOTOVITEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:
Ing. J.

Dátum:

10-04-2025

Adifex
Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 46715894 IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	32/2025
Dátum zahájenia konania:	11.04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☒ **NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY k ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

☐ **ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM**

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP
ČASŤ STAVBY:	E.1. - Stavebná časť
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Jaroslav Líška Zástupca zhotoviteľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + naviac práce)

Napriek vykonanému geologickému prieskumu sa pri realizácii vibrostĺpov zistilo, že podložie má lepšie parametre, čo sa týka únosnosti a z toho dôvodu sa znížil rozsah prác.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☒ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☐ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	-27 102,75 €
Z toho navyše práce:	0,00 €
Z toho menej práce:	-27 102,75 €

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:
Ing. Miroslav Stanko

Dátum: 1.1-04-2025



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	32/2025
Dátum zahájenia konania:	11.04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	<i>Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Objednávateľ:	<i>Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Zhotoviteľ:	<i>Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,</i>
Číslo zmluvy o dielo	<i>ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001</i>
STAVEBNÝ OBJEKT:	<i>SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP</i>
ČASŤ STAVBY:	<i>E.1. - Stavebná časť</i>
Návrh predkladá: <i>(funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	<i>Ing. Viktor Korba</i> <i>Zástupca objednávateľa</i>

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + naviac práce)

Napriek vykonanému geologickému prieskumu sa pri realizácii vibrostĺpov zistilo, že podložie má lepšie parametre, čo sa týka únosnosti a z toho dôvodu sa znížil rozsah prác.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☒ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☐ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	-27 102,75 €
Z toho navyše práce:	0,00 €
Z toho menej práce:	-27 102,75 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím


☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Vzhľadom na nerovnomernosť podlažia pod základovou doskou bolo v rámci projektovej dokumentácie navrhnuté založenie stavby na vibrostĺpoch, ktorých predpokladaná dĺžka bola výpočtovo stanovená na základe požadovanej únosnosti daného vibrostĺpa vo vzťahu ku geologickým pomerom zisteným na základe geologického prieskumu. Počas realizácie bola skutočná dĺžka vibrostĺpov realizovaná vždy do takej hĺbky, pokiaľ nebola dosiahnutá požadovaná únosnosť daného vibrostĺpa. Vzhľadom na nerovnomernosť podlažia bolo počas realizácie zistené že na dosiahnutie požadovanej únosnosti postačovalo zrealizovať vibrostĺpy v kratších dĺžkach, čo je dokladované v dokumentácii skutočného vyhotovenia vibrostĺpov. Táto zmena bola v čase spracovania PD nepredvídateľná je nevyhnutná na riadne ukončenie diela.

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby



Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(d ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☒	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☒ Súhlasím
☐ ~~Nesúhlasím~~

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Pri realizácii vibrostĺpov, realizovaná skutočná celková dĺžka je menšej dĺžky, ako bolo uvažované v projektovej dokumentácii. Skutočná dĺžka vibrostĺpa je určená až pri jeho realizácii dosiahnutím požadovanej únosnosti

Dátum vyjadrenia: 11-04-2025

Podpis oprávnenej osoby:



VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

☐ áno

☒ nie

Tu uvedte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)	-27 102,75 €	0,098 %
- z toho naviac práce	0,00 €	
- z toho menej práce	-27 102,75 €	
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím


☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

„Jedná sa o zmeny v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO (t.j. tzv. nepredvídateľná zmena zmluvy), kedy sú naplnené všetky zákonné podmienky takejto zmeny.“

Dátum vyjadrenia: 11-04-2025

Podpis oprávnenej osoby:



HAVEL & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 232 113 900
IČO: 36856584, IČ DPH: SK2022551817
(2)

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

☒ OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIEĽA

☐ OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ

☐ OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Lukáš Dinda
Pracovná funkcia zástupcu:	Zástupca
Dátum:	11.11.2024
Podpis:	

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí s týmto rozhodnutím. u.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	Predseda predstavenstva
Dátum:	11.11.2024
Podpis:	

Zoznam príloh:

1. Rozpočet
2. Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby – Betónové vibrostĺpy
3. SO 02 Polohopisné zameranie betónových vibrostĺpov

ROZPOČET - ZL č. 32/2025 - Odpočet betónových vibrostĺpov

Stavba : Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP v SNV

Objekt : SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

Časť : E.1 - Stavebná časť

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-27 102,75
D HSV Práce a dodávky HSV							-25 840,07
D 2 Zakladanie							-25 840,07
19	K	224311221.SR	Výplň pilót z troskoportlandského betónu простého vodostavebného tr. vid. PD	m3	-69,879	121,00	-8 455,36
22	K	264311311.SR	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 450 do 550 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine vid. PD	m	-115,880	49,00	-5 678,12
23	K	264311312.SR	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 450 do 550 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine vid. PD	m	-238,910	49,00	-11 706,59
D 99 Presun hmôt HSV							-1 262,68
161	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovu z tehál, tvárnic, z kov...	t	-157,835	8,00	-1 262,68

Podpis oprávnenej osoby
Adifex, a.s.
Ing. Jaroslav Liška

Podpis oprávnenej osoby
Ento, spol. s r.o. Košice
Ing. Miroslav Stanko



11-04-2025

11-04-2025

**Stavba: DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA LÔŽKOVEJ ČASTI
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI**

**Objekt: SO 02 HLAVNY OBJEKT - DOSTAVBA NSP
BETÓNOVÉ VIBROSTÍPY**

Objednávateľ: Adifex, a. s., Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina



Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Vypracovala spoločnosť PHOTOMAP, s.r.o.

Stav ku dňu: 05.11.2024

TECHNICKÁ SPRÁVA

Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Spišská Nová Ves
Katastrálne územie: Spišská Nová Ves

Názov zákazky: 24104_Nemocnica_SNV
Objednávateľ: Adifex, a. s., Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina
Stavba: DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA LÔŽKOVEJ ČASTI NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
Objekt: SO 02 HLAVNY OBJEKT - DOSTAVBA NSP BETÓNOVÉ VIBROSTŁPY

Zhotoviteľ geodetickej časti: PHOTOMAP, s.r.o., Poludníková 3, 040 12 Košice
Meral: Ing. Rudolf Boczek
Dátum a čas merania: 11/2024
Metóda merania: GNSS meranie metódou RTK s využitím služby SK POS
Použité prístroje: Topcon HiPer VR, Presnosť H: 5mm + 0.5ppm, V: 10mm+0.8ppm

Súradnicový systém: S-JTSK, realizácia JTSK
Výškový systém: Bpv
Použitý softvér: Bentley MicroStation Connect Edition, MS Office, iNGs_Geo nadstavba
Grafické a výpočtové práce: Ing. Rudolf Boczek


POPIS PRÁC:

Na základe požiadavky objednávateľa bolo v období 11/2024 zrealizované porealizačné zameranie betónových vibrostłpov stavebného objektu „SO 02 HLAVNY OBJEKT - DOSTAVBA NSP“ na stavbe „DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA LÔŽKOVEJ ČASTI NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI“.

Meranie bolo vykonané GNSS prístrojom, metódou RTK, s využitím služby SK POS Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Zamerané boli stredy očistených betónových vibrostłpov, ktoré boli porovnané s projektovanými súradnicami. Výsledky porovnania sú uvedené v Prílohe č. 2 – Zoznam súradníc a odchýlok.

VÝSLEDNÉ ČASTI ELABORÁTU:

- Technická správa
- Zoznam súradníc a výšok podrobných bodov
- Polohopisné a výškopisné zameranie M 1:100



V Košiciach dňa: 11.11.2024

Vyhotovil: Ing. Rudolf Boczek

„Náležitostami a presnosťou zodpovedá predpisom.“

Autorizačne overil: Ing. Rudolf Boczek

Číslo oprávnenia: 884

PHOTOMAP, s.r.o.

Poludníková 3/463, 040 12 Košice, Slovensko

IČO: 36 572 047 IČ DPH: SK2021736145

www.photomap.sk

PHOTOMAP, s.r.o., Poludníková 3, 040 12 Košice, IČO: 36 572 047, DIČ: 2021736145, IČ DPH: SK2021736145

Tel/Fax: +421 55 685 4396, mobil: +421 905 966 022, www.photomap.sk, photomap@photomap.sk

Zoznam súradníc a odchýlok

č. piloty	projekt (S-JTSK)		skutkový stav (S-JTSK)		odchýlky (v smere modulových osí)	
	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	$\Delta y'$ [cm]	$\Delta x'$ [cm]
1	312081.38	1210691.59	312081.44	1210691.66	-8	-4
2	312082.78	1210692.13	312082.79	1210692.21	-4	-7
3	312085.06	1210693.01	312085.08	1210693.01	-2	1
4	312087.44	1210693.92	312087.32	1210694.02	8	-13
5	312088.84	1210694.46	312088.80	1210694.50	3	-5
6	312092.61	1210696.02	312092.56	1210695.98	6	2
7	312094.11	1210696.59	312094.07	1210696.70	0	-12
8	312095.10	1210696.17	312095.12	1210696.14	-1	3
9	312096.53	1210697.53	312096.60	1210697.62	-10	-6
10	312098.02	1210697.29	312098.09	1210697.41	-11	-8
11	312098.96	1210698.46	312098.99	1210698.50	-4	-2
12	312100.44	1210698.23	312100.52	1210698.24	-8	2
13	312101.39	1210699.40	312101.39	1210699.38	1	2
14	312102.87	1210699.16	312102.85	1210699.10	4	5
15	312104.00	1210700.40	312104.10	1210700.40	-9	3
16	312105.40	1210700.94	312105.42	1210700.92	-1	2
17	312106.80	1210701.48	312106.84	1210701.48	-3	2
18	312108.20	1210702.02	312108.25	1210701.95	-2	9
19	312109.60	1210702.55	312109.66	1210702.62	-8	-5
20	312111.00	1210703.09	312110.92	1210703.07	8	-1
21	312112.40	1210703.63	312112.47	1210703.60	-6	5
22	312113.80	1210704.17	312113.90	1210704.28	-13	-7
23	312115.20	1210704.71	312115.24	1210704.98	-13	-24
24	312116.60	1210705.25	312116.69	1210705.43	-15	-14
25	312118.00	1210705.79	312117.88	1210705.87	8	-12
26	312119.40	1210706.32	312119.33	1210706.43	3	-13
27	312120.80	1210706.86	312120.76	1210707.05	-3	-19
28	312122.90	1210707.67	312122.93	1210707.83	-8	-14
29	312125.00	1210708.48	312124.96	1210708.59	0	-11
30	312126.40	1210709.02	312126.43	1210709.25	-11	-21
31	312127.80	1210709.55	312127.88	1210709.84	-18	-24
32	312129.20	1210710.09	312129.19	1210710.30	-7	-20
33	312131.07	1210710.81	312131.22	1210710.81	-14	6
34	312132.93	1210711.53	312132.80	1210711.25	22	21
35	312135.15	1210712.38	312135.09	1210712.39	5	-3
36	312136.63	1210712.15	312136.59	1210712.18	2	-4
37	312137.57	1210713.31	312137.49	1210713.26	10	2

č. piloty	projekt (S-JTSK)		skutkový stav (S-JTSK)		odchýlky (v smere modulových osí)	
	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	$\Delta y'$ [cm]	$\Delta x'$ [cm]
38	312139.06	1210713.08	312139.03	1210713.10	2	-3
39	312140.00	1210714.25	312140.15	1210714.24	-14	6
40	312141.48	1210714.01	312141.23	1210714.08	21	-15
41	312142.43	1210715.18	312142.44	1210714.95	8	22
42	312147.92	1210717.19	312148.23	1210717.09	-25	21
43	312149.79	1210717.91	312149.71	1210717.71	15	15
44	312151.66	1210718.62	312151.51	1210718.41	22	15
45	312153.52	1210719.34	312153.69	1210719.50	-22	-9
46	312155.39	1210720.06	312155.62	1210720.04	-21	10
47	312157.26	1210720.78	312157.40	1210720.78	-13	5
48	312159.12	1210721.50	312159.15	1210721.37	2	13
49	312160.80	1210722.14	312160.83	1210722.16	-4	-1
50	312162.20	1210722.68	312162.27	1210722.86	-13	-18
51	312081.93	1210690.14	312081.99	1210690.15	-6	1
52	312082.44	1210688.62	312082.40	1210688.64	3	-3
53	312084.02	1210688.69	312083.99	1210688.73	2	-5
54	312085.53	1210688.69	312085.62	1210688.65	-7	7
55	312086.12	1210690.09	312086.10	1210690.11	1	-2
56	312087.63	1210690.09	312087.67	1210690.08	-3	3
57	312088.61	1210692.98	312088.61	1210692.97	0	1
58	312093.59	1210694.88	312093.62	1210694.79	0	9
59	312093.00	1210693.50	312093.05	1210693.51	-5	1
60	312094.02	1210692.38	312094.04	1210692.35	-1	4
61	312110.90	1210696.89	312111.01	1210696.84	-9	9
62	312110.29	1210698.48	312110.24	1210698.23	14	21
63	312109.72	1210699.97	312109.70	1210699.97	2	-1
64	312110.66	1210701.14	312110.58	1210701.17	6	-5
65	312112.14	1210700.91	312112.18	1210700.77	1	14
66	312113.09	1210702.07	312113.11	1210701.88	5	19
67	312114.57	1210701.84	312114.47	1210701.67	15	12
68	312115.18	1210700.36	312115.21	1210700.00	10	35
69	312115.79	1210698.77	312115.91	1210699.01	-20	-18
70	312110.73	1210695.11	312110.70	1210694.91	10	18
71	312112.13	1210695.65	312112.21	1210695.54	-3	13
72	312113.53	1210696.19	312113.61	1210696.28	-11	-5
73	312114.93	1210696.73	312115.04	1210696.68	-9	8
74	312116.33	1210697.27	312116.36	1210697.38	-6	-9
75	312119.83	1210697.75	312119.50	1210697.77	31	-14
76	312119.29	1210699.16	312119.36	1210699.03	-2	14
77	312118.75	1210700.55	312118.86	1210700.51	-10	8
78	312118.21	1210701.95	312118.23	1210701.97	-2	-1

č. piloty	projekt (S-JTSK)		skutkový stav (S-JTSK)		odchýlky (v smere modulových osí)	
	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	$\Delta y'$ [cm]	$\Delta x'$ [cm]
79	312117.67	1210703.35	312117.90	1210703.16	-15	26
80	312118.62	1210704.52	312118.62	1210704.27	10	24
81	312120.10	1210704.29	312120.08	1210704.09	9	18
82	312121.50	1210704.83	312121.45	1210704.59	13	20
83	312122.04	1210703.43	312121.96	1210703.05	21	32
84	312122.58	1210702.03	312122.40	1210701.77	26	18
85	312123.11	1210700.63	312122.72	1210700.81	29	-31
86	312123.65	1210699.23	312123.48	1210698.97	25	19
87	312127.95	1210700.88	312128.07	1210700.82	-9	10
88	312127.41	1210702.28	312127.48	1210702.20	-4	10
89	312126.87	1210703.68	312126.89	1210703.62	0	6
90	312126.33	1210705.08	312126.35	1210705.06	-1	2
91	312125.79	1210706.48	312126.03	1210706.13	-10	41
92	312128.22	1210707.41	312128.25	1210707.43	23	-1
93	312126.74	1210707.65	312126.53	1210707.58	-4	-1
94	312129.62	1210707.95	312129.53	1210708.00	6	-8
95	312130.16	1210706.55	312130.05	1210706.54	10	-3
96	312130.70	1210705.15	312130.58	1210705.17	10	-6
97	312131.23	1210703.75	312131.12	1210703.79	9	-8
98	312132.00	1210700.91	312132.12	1210700.85	-10	10
99	312136.23	1210709.56	312136.33	1210709.69	-14	-9
100	312137.02	1210707.50	312137.23	1210707.66	-25	-7
101	312137.78	1210705.52	312137.83	1210705.57	-6	-3
102	312138.51	1210703.63	312138.63	1210703.72	-15	-4
103	312138.19	1210709.40	312138.29	1210709.31	-6	12
104	312139.78	1210710.01	312139.66	1210709.97	13	-1
105	312141.37	1210710.62	312141.45	1210710.54	-4	11
106	312142.69	1210712.82	312142.42	1210712.93	21	-20
107	312143.41	1210710.95	312143.43	1210711.04	-5	-8
108	312144.13	1210709.09	312144.25	1210709.20	-15	-5
109	312149.27	1210715.51	312149.35	1210715.43	-4	11
110	312149.98	1210713.64	312150.07	1210713.45	-2	21
111	312150.70	1210711.77	312150.55	1210711.96	7	-24
112	312083.01	1210687.13	312082.93	1210687.23	3	-12
113	312083.59	1210685.64	312083.58	1210685.52	5	11
114	312084.12	1210684.24	312084.08	1210684.30	2	-7
115	312084.66	1210682.84	312084.66	1210682.71	5	12
116	312085.29	1210681.20	312085.37	1210681.17	-7	6
117	312085.83	1210679.80	312085.74	1210679.78	9	-2
118	312086.94	1210676.91	312086.97	1210676.87	-1	5
119	312087.59	1210675.23	312087.48	1210675.26	9	-6

č. piloty	projekt (S-JTSK)		skutkový stav (S-JTSK)		odchýlky (v smere modulových osí)	
	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	$\Delta y'$ [cm]	$\Delta x'$ [cm]
120	312088.33	1210673.32	312088.25	1210673.25	10	4
121	312088.86	1210671.92	312088.88	1210671.92	-2	1
122	312089.69	1210669.77	312089.59	1210669.82	7	-8
123	312090.23	1210668.37	312090.30	1210668.35	-6	5
124	312091.05	1210666.22	312091.00	1210666.28	3	-7
125	312091.59	1210664.82	312091.58	1210664.82	0	-1
126	312092.14	1210663.37	312092.11	1210663.26	7	10
127	312092.69	1210661.98	312092.63	1210662.00	5	-4
128	312093.23	1210660.58	312093.21	1210660.51	4	6
129	312093.76	1210659.18	312093.69	1210659.11	9	4
130	312094.30	1210657.78	312094.28	1210657.84	0	-7
131	312090.21	1210688.83	312090.17	1210688.92	1	-10
132	312089.26	1210687.66	312089.21	1210687.59	7	4
133	312089.80	1210686.26	312089.62	1210686.31	15	-11
134	312091.28	1210686.03	312091.17	1210686.12	8	-12
135	312092.23	1210687.19	312092.29	1210687.22	-6	-1
136	312091.69	1210688.59	312091.58	1210688.53	12	2
137	312090.75	1210687.43	312090.69	1210687.32	9	8
138	312092.84	1210682.12	312092.80	1210682.06	6	4
139	312091.89	1210680.96	312091.77	1210680.99	10	-7
140	312092.43	1210679.56	312092.56	1210679.65	-15	-4
141	312093.92	1210679.32	312093.78	1210679.31	13	-4
142	312094.86	1210680.49	312094.77	1210680.59	5	-13
143	312094.32	1210681.89	312094.26	1210681.80	9	6
144	312093.38	1210680.72	312093.31	1210680.69	7	0
145	312095.36	1210675.43	312095.44	1210675.46	-9	0
146	312094.41	1210674.27	312094.30	1210674.33	8	-10
147	312094.95	1210672.87	312095.02	1210672.90	-8	0
148	312096.44	1210672.63	312096.34	1210672.59	11	0
149	312097.38	1210673.80	312097.43	1210673.74	-2	8
150	312096.84	1210675.20	312096.91	1210675.15	-4	8
151	312095.90	1210674.03	312096.00	1210674.08	-11	-1
152	312097.26	1210668.40	312097.34	1210668.35	-6	8
153	312098.66	1210668.94	312098.60	1210668.95	6	-3
154	312097.80	1210667.00	312097.82	1210666.94	1	6
155	312099.20	1210667.53	312099.29	1210667.47	-6	9
156	312098.34	1210665.60	312098.30	1210665.64	2	-5
157	312099.74	1210666.14	312099.70	1210666.10	5	2
158	312094.17	1210661.74	312094.11	1210661.76	5	-4
159	312095.70	1210661.88	312095.59	1210661.93	9	-8
160	312096.39	1210663.22	312096.26	1210663.25	11	-8

č. piloty	projekt (S-JTSK)		skutkový stav (S-JTSK)		odchýlky (v smere modulových osí)	
	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	$\Delta y'$ [cm]	$\Delta x'$ [cm]
161	312097.96	1210662.75	312097.86	1210662.85	6	-13
162	312098.88	1210664.18	312098.85	1210664.17	3	-1
163	312099.46	1210662.67	312099.50	1210662.54	1	13
164	312101.15	1210662.46	312101.14	1210662.46	1	-1
165	312095.98	1210690.24	312096.06	1210690.27	-9	0
166	312098.41	1210691.18	312098.37	1210691.07	8	9
167	312097.47	1210690.01	312097.44	1210690.11	0	-10
168	312096.52	1210688.84	312096.50	1210688.87	1	-4
169	312098.95	1210689.78	312098.98	1210689.83	-4	-4
170	312098.00	1210688.61	312098.15	1210688.63	-15	4
171	312097.40	1210686.56	312097.48	1210686.63	-10	-4
172	312098.61	1210687.02	312098.59	1210686.97	4	4
173	312097.85	1210685.39	312097.82	1210685.31	6	6
174	312099.51	1210684.69	312099.61	1210684.63	-7	10
175	312098.57	1210683.52	312098.68	1210683.43	-7	13
176	312100.05	1210683.29	312100.11	1210683.38	-9	-6
177	312100.59	1210681.89	312100.78	1210681.99	-21	-2
178	312103.22	1210693.03	312103.32	1210692.90	-4	15
179	312104.62	1210693.56	312104.72	1210693.58	-10	1
180	312103.76	1210691.63	312103.65	1210691.80	4	-20
181	312105.15	1210692.17	312105.26	1210692.08	-7	13
182	312102.69	1210676.70	312102.79	1210676.74	-10	0
183	312104.18	1210676.47	312104.14	1210676.47	3	-1
184	312105.12	1210677.63	312105.24	1210677.62	-10	6
185	312106.60	1210677.40	312106.60	1210677.35	2	5
186	312107.55	1210678.57	312107.53	1210678.66	-1	-9
187	312109.03	1210678.33	312109.05	1210678.20	3	13
188	312109.97	1210679.50	312110.02	1210679.56	-7	-3
189	312111.46	1210679.27	312111.49	1210679.28	-3	0
190	312112.40	1210680.43	312112.37	1210680.41	3	0
191	312113.88	1210680.20	312113.94	1210680.20	-5	3
192	312114.83	1210681.37	312114.89	1210681.35	-5	4
193	312116.31	1210681.13	312116.33	1210681.23	-6	-8
194	312117.25	1210682.30	312117.25	1210682.33	-1	-3
195	312118.47	1210682.77	312118.50	1210682.70	0	7
196	312120.15	1210683.41	312120.10	1210683.40	5	-1
197	312116.81	1210694.02	312116.90	1210694.01	-8	4
198	312117.35	1210692.62	312117.38	1210692.49	2	14
199	312117.89	1210691.22	312117.94	1210691.08	1	15
200	312118.43	1210689.82	312118.47	1210689.80	-3	3
201	312118.97	1210688.43	312119.06	1210688.45	-9	1

č. piloty	projekt (S-JTSK)		skutkový stav (S-JTSK)		odchýlky (v smere modulových osí)	
	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	$\Delta y'$ [cm]	$\Delta x'$ [cm]
202	312119.51	1210687.02	312119.59	1210686.96	-5	9
203	312120.05	1210685.63	312120.15	1210685.69	-12	-2
204	312104.68	1210671.25	312104.69	1210671.35	-4	-9
205	312103.74	1210670.08	312103.78	1210670.11	-5	-1
206	312104.28	1210668.68	312104.36	1210668.80	-11	-9
207	312105.76	1210668.45	312105.73	1210668.38	5	6
208	312106.70	1210669.62	312106.69	1210669.64	1	-2
209	312106.16	1210671.02	312106.19	1210671.06	-4	-3
210	312105.22	1210669.85	312105.18	1210669.87	3	-3
211	312111.40	1210673.84	312111.45	1210673.91	-7	-5
212	312110.46	1210672.67	312110.45	1210672.63	3	3
213	312111.00	1210671.27	312110.93	1210671.32	5	-7
214	312112.48	1210671.04	312112.53	1210671.00	-3	6
215	312113.42	1210672.20	312113.70	1210672.03	-20	26
216	312112.89	1210673.60	312112.78	1210673.60	10	-4
217	312111.94	1210672.44	312111.96	1210672.43	-1	1
218	312118.12	1210676.42	312118.04	1210676.34	11	5
219	312117.18	1210675.25	312117.07	1210675.33	8	-12
220	312117.72	1210673.85	312117.81	1210673.86	-9	2
221	312119.13	1210673.81	312119.31	1210673.79	-15	8
222	312120.14	1210674.79	312120.30	1210674.67	-10	15
223	312119.60	1210676.19	312119.62	1210676.16	-1	4
224	312118.66	1210675.02	312118.71	1210675.10	-8	-6
225	312119.11	1210692.12	312119.09	1210692.11	2	0
226	312120.93	1210692.34	312121.05	1210692.40	-13	-1
227	312120.16	1210691.03	312120.19	1210691.09	-5	-5
228	312120.02	1210689.52	312120.03	1210689.55	-2	-3
229	312121.61	1210690.56	312121.69	1210690.47	-4	11
230	312121.56	1210685.46	312121.71	1210685.40	-12	11
231	312122.96	1210685.99	312122.94	1210685.77	10	20
232	312122.10	1210684.06	312122.21	1210684.11	-12	0
233	312123.50	1210684.59	312123.61	1210684.64	-12	-1
234	312122.63	1210682.66	312122.71	1210682.64	-7	5
235	312124.03	1210683.19	312124.13	1210683.21	-10	1
236	312124.84	1210679.01	312124.89	1210679.01	-4	2
237	312123.90	1210677.84	312123.88	1210677.96	-3	-12
238	312124.44	1210676.44	312124.40	1210676.49	2	-6
239	312125.92	1210676.21	312125.92	1210676.22	0	-1
240	312126.86	1210677.37	312126.92	1210677.39	-6	0
241	312126.33	1210678.77	312126.48	1210678.71	-12	10
242	312125.38	1210677.61	312125.37	1210677.76	-4	-14

č. piloty	projekt (S-JTSK)		skutkový stav (S-JTSK)		odchýlky (v smere modulových osí)	
	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	$\Delta y'$ [cm]	$\Delta x'$ [cm]
243	312124.99	1210694.49	312124.99	1210694.45	2	4
244	312126.39	1210695.03	312126.35	1210695.07	2	-5
245	312127.79	1210695.57	312127.78	1210695.66	-2	-9
246	312125.53	1210693.09	312125.44	1210693.13	7	-7
247	312126.93	1210693.63	312126.86	1210693.62	7	-2
248	312128.33	1210694.17	312128.29	1210694.10	6	5
249	312126.07	1210691.69	312126.06	1210691.66	2	2
250	312127.47	1210692.23	312127.32	1210692.05	21	11
251	312128.87	1210692.77	312128.91	1210692.70	-1	8
252	312127.58	1210687.77	312127.49	1210687.68	12	6
253	312128.96	1210688.36	312128.89	1210688.28	9	5
254	312130.38	1210688.85	312130.11	1210688.77	28	-2
255	312128.11	1210686.37	312128.03	1210686.37	7	-3
256	312129.50	1210686.96	312129.51	1210686.92	1	4
257	312130.91	1210687.45	312131.04	1210687.49	-14	1
258	312128.65	1210684.97	312128.43	1210684.87	24	2
259	312130.05	1210685.51	312130.15	1210685.75	-18	-18
260	312131.45	1210686.05	312131.38	1210685.96	9	6
261	312130.16	1210681.05	312130.16	1210681.18	-5	-12
262	312131.54	1210681.64	312131.52	1210681.64	2	-1
263	312132.96	1210682.13	312132.88	1210682.06	10	4
264	312130.70	1210679.65	312130.70	1210679.67	0	-2
265	312132.08	1210680.24	312132.04	1210680.20	5	2
266	312133.50	1210680.73	312133.45	1210680.66	7	4
267	312131.24	1210678.25	312130.94	1210678.22	29	-9
268	312132.64	1210678.79	312132.63	1210678.72	4	6
269	312134.04	1210679.33	312134.01	1210679.29	5	3
270	312132.88	1210698.65	312132.89	1210698.58	1	7
271	312132.70	1210696.66	312132.79	1210696.85	-15	-14
272	312134.10	1210697.19	312134.14	1210697.12	-1	8
273	312133.24	1210695.26	312133.34	1210695.19	-7	11
274	312134.64	1210695.79	312134.68	1210695.69	0	10
275	312134.85	1210693.52	312134.72	1210693.46	14	1
276	312135.50	1210691.84	312135.46	1210691.90	2	-7
277	312135.29	1210689.94	312135.27	1210690.09	-4	-15
278	312136.69	1210690.47	312136.66	1210690.62	-3	-15
279	312135.83	1210688.54	312135.72	1210688.61	8	-11
280	312137.23	1210689.07	312137.27	1210689.11	-6	-2
281	312137.33	1210687.08	312137.45	1210686.84	-3	27
282	312138.15	1210684.93	312138.14	1210685.06	-3	-12
283	312137.87	1210683.22	312137.74	1210683.33	8	-15

č. piloty	projekt (S-JTSK)		skutkový stav (S-JTSK)		odchýlky (v smere modulových osí)	
	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	$\Delta y'$ [cm]	$\Delta x'$ [cm]
284	312139.27	1210683.75	312139.39	1210683.84	-14	-4
285	312138.59	1210681.35	312138.49	1210681.48	5	-15
286	312139.81	1210682.35	312139.74	1210682.45	3	-12
287	312139.91	1210680.36	312139.89	1210680.26	5	9
288	312140.74	1210678.21	312140.73	1210678.26	0	-5
289	312139.10	1210702.09	312138.97	1210702.09	12	-4
290	312139.82	1210700.22	312139.79	1210700.37	-3	-15
291	312140.54	1210698.36	312140.51	1210698.44	0	-9
292	312141.44	1210696.02	312141.43	1210696.30	-9	-26
293	312141.98	1210694.62	312141.95	1210694.78	-3	-15
294	312142.70	1210692.76	312142.58	1210692.84	8	-11
295	312143.41	1210690.89	312143.38	1210691.03	-3	-14
296	312145.45	1210690.55	312145.37	1210690.57	7	-5
297	312147.03	1210691.16	312147.05	1210691.31	-7	-13
298	312148.62	1210691.77	312148.73	1210692.12	-23	-29
299	312144.13	1210689.02	312144.22	1210689.10	-11	-4
300	312144.68	1210687.59	312144.78	1210687.57	-9	5
301	312144.56	1210686.09	312144.60	1210686.12	-5	-1
302	312146.41	1210686.37	312146.54	1210686.34	-10	8
303	312147.84	1210686.91	312147.84	1210686.75	6	15
304	312149.24	1210687.45	312149.31	1210687.64	-14	-15
305	312150.64	1210687.99	312150.61	1210688.14	-3	-15
306	312145.66	1210685.06	312145.74	1210685.04	-7	5
307	312146.36	1210683.24	312146.29	1210683.38	1	-15
308	312148.22	1210682.56	312148.12	1210682.46	13	6
309	312149.81	1210683.17	312149.72	1210683.29	4	-14
310	312151.68	1210683.89	312151.61	1210683.96	5	-9
311	312147.65	1210679.88	312147.72	1210679.71	-1	19
312	312147.08	1210681.37	312147.08	1210681.28	3	8
313	312150.64	1210681.91	312150.73	1210681.97	-11	-2
314	312144.85	1210707.22	312144.79	1210707.13	8	6
315	312145.56	1210705.35	312145.63	1210705.42	-9	-4
316	312146.28	1210703.49	312146.42	1210703.54	-15	0
317	312147.00	1210701.62	312147.11	1210701.61	-10	5
318	312147.72	1210699.75	312147.87	1210699.77	-15	4
319	312148.44	1210697.89	312148.46	1210697.83	0	6
320	312149.15	1210696.02	312149.16	1210696.18	-6	-14
321	312149.87	1210694.15	312149.71	1210694.20	13	-10
322	312150.70	1210692.01	312150.55	1210692.05	13	-9
323	312151.31	1210690.42	312151.31	1210690.49	-2	-7
324	312152.03	1210688.55	312152.00	1210688.62	0	-7

č. piloty	projekt (S-JTSK)		skutkový stav (S-JTSK)		odchýlky (v smere modulových osí)	
	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	Δy' [cm]	Δx' [cm]
325	312152.74	1210686.69	312152.74	1210686.69	0	0
326	312153.46	1210684.82	312153.42	1210684.73	7	7
327	312154.18	1210682.95	312154.16	1210683.04	-1	-9
328	312151.42	1210709.91	312151.35	1210709.91	7	-3
329	312152.14	1210708.04	312152.09	1210708.16	0	-13
330	312152.85	1210706.18	312152.78	1210706.31	2	-14
331	312153.39	1210704.77	312153.39	1210704.92	-5	-14
332	312154.29	1210702.44	312154.32	1210702.54	-6	-8
333	312155.01	1210700.57	312154.99	1210700.66	-1	-9
334	312155.73	1210698.71	312155.76	1210698.74	-4	-1
335	312156.45	1210696.84	312156.50	1210696.95	-8	-9
336	312157.16	1210694.97	312157.27	1210695.10	-15	-8
337	312157.88	1210693.11	312158.01	1210693.13	-13	3
338	312157.74	1210691.66	312157.66	1210691.47	15	15
339	312159.14	1210692.20	312159.04	1210692.21	9	-4
340	312158.28	1210690.26	312158.06	1210690.28	20	-9
341	312159.68	1210690.80	312159.64	1210690.79	4	0
342	312158.82	1210688.86	312158.72	1210688.81	11	1
343	312160.22	1210689.40	312160.24	1210689.45	-3	-4
344	312160.07	1210687.42	312160.19	1210687.46	-13	1
345	312160.79	1210685.55	312160.86	1210685.65	-10	-7
346	312156.71	1210714.41	312156.72	1210714.37	0	5
347	312158.11	1210714.94	312158.23	1210714.68	-2	28
348	312157.32	1210712.82	312157.38	1210712.80	-5	4
349	312158.74	1210713.58	312158.71	1210713.44	8	12
350	312157.86	1210711.42	312157.93	1210711.31	-3	13
351	312159.26	1210711.96	312159.39	1210711.92	-10	9
352	312159.29	1210707.69	312159.33	1210707.99	-15	-26
353	312160.69	1210708.22	312160.69	1210708.13	4	8
354	312159.90	1210706.10	312159.85	1210706.07	6	1
355	312161.23	1210706.82	312161.27	1210707.05	-12	-20
356	312160.44	1210704.70	312160.57	1210704.91	-20	-15
357	312161.84	1210705.24	312161.78	1210705.18	8	3
358	312161.88	1210700.97	312161.86	1210701.08	-2	-11
359	312163.28	1210701.50	312163.32	1210701.81	-15	-28
360	312162.41	1210699.57	312162.28	1210699.52	14	0
361	312163.82	1210700.10	312163.67	1210700.31	6	-25
362	312162.88	1210698.35	312162.96	1210698.46	-11	-8
363	312164.28	1210698.89	312164.35	1210698.90	-7	2
364	312164.37	1210696.30	312164.46	1210696.20	-4	13
365	312165.99	1210697.09	312166.01	1210697.15	-4	-5

č. piloty	projekt (S-JTSK)		skutkový stav (S-JTSK)		odchýlky (v smere modulových osí)	
	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	$\Delta y'$ [cm]	$\Delta x'$ [cm]
366	312167.86	1210697.80	312167.94	1210697.97	-14	-13
367	312169.73	1210698.52	312169.82	1210698.61	-11	-5
368	312164.98	1210694.71	312165.07	1210694.62	-5	12
369	312165.64	1210692.99	312165.69	1210693.01	-5	0
370	312167.32	1210693.63	312167.35	1210693.71	-6	-7
371	312169.19	1210694.35	312169.19	1210694.36	-1	-1
372	312171.06	1210695.07	312171.10	1210695.29	-12	-19
373	312162.88	1210720.91	312162.91	1210720.69	5	22
374	312163.60	1210719.04	312163.59	1210718.90	6	13
375	312164.32	1210717.18	312164.33	1210717.30	-5	-11
376	312165.04	1210715.31	312164.96	1210715.24	10	4
377	312165.76	1210713.44	312165.68	1210713.71	-3	-28
378	312166.47	1210711.57	312166.66	1210711.48	-14	15
379	312167.19	1210709.71	312167.01	1210709.80	14	-15
380	312167.91	1210707.84	312168.04	1210707.86	-12	3
381	312168.63	1210705.97	312168.74	1210706.02	-12	-1
382	312169.35	1210704.11	312169.17	1210704.27	12	-21
383	312170.07	1210702.24	312170.12	1210702.42	-12	-15
384	312170.78	1210700.38	312170.73	1210700.41	4	-4
385	312171.50	1210698.51	312171.40	1210698.46	11	1
386	312172.22	1210696.64	312172.10	1210696.67	10	-7
387	312172.94	1210694.77	312173.03	1210694.95	-15	-13
388	312173.65	1210692.91	312173.64	1210693.01	-2	-9
389	312174.37	1210691.04	312174.40	1210691.21	-8	-15
390	312095.25	1210658.94	312095.23	1210658.95	1	-2
391	312096.73	1210658.71	312096.68	1210658.55	11	14
392	312097.67	1210659.88	312097.54	1210659.91	11	-7
393	312099.16	1210659.64	312099.07	1210659.45	15	15
394	312100.04	1210661.17	312099.97	1210661.14	8	0
395	312101.40	1210660.50	312101.37	1210660.35	8	13
396	312102.80	1210661.04	312102.97	1210660.81	-8	23
397	312103.74	1210662.21	312103.85	1210662.32	-14	-6
398	312105.22	1210661.98	312105.35	1210661.90	-9	12
399	312106.17	1210663.14	312106.25	1210663.01	-3	15
400	312107.65	1210662.91	312107.78	1210662.73	-5	22
401	312108.59	1210664.08	312108.70	1210664.06	-10	6
402	312110.08	1210663.84	312110.09	1210663.84	-1	0
403	312111.02	1210665.01	312111.01	1210664.94	4	7
404	312112.50	1210664.78	312112.72	1210664.65	-15	20
405	312113.45	1210665.94	312113.53	1210665.89	-6	7
406	312114.93	1210665.71	312115.12	1210665.44	-8	32

č. piloty	projekt (S-JTSK)		skutkový stav (S-JTSK)		odchýlky (v smere modulových osí)	
	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	Δy' [cm]	Δx' [cm]
407	312115.87	1210666.88	312115.82	1210666.77	9	8
408	312117.36	1210666.64	312117.43	1210666.61	-5	5
409	312118.30	1210667.81	312118.24	1210667.79	6	0
410	312119.78	1210667.58	312119.94	1210667.25	-3	37
411	312120.73	1210668.74	312120.69	1210668.61	8	11
412	312122.21	1210668.51	312122.34	1210668.32	-5	22
413	312123.15	1210669.68	312123.10	1210669.99	-6	-31
414	312124.64	1210669.44	312124.78	1210669.18	-3	29
415	312125.58	1210670.61	312125.56	1210670.54	5	6
416	312127.06	1210670.38	312127.17	1210670.35	-10	7
417	312128.01	1210671.54	312128.00	1210671.51	2	2
418	312129.49	1210671.31	312129.65	1210671.26	-13	11
419	312130.43	1210672.48	312130.54	1210672.44	-9	7
420	312131.92	1210672.24	312132.05	1210672.20	-11	9
421	312132.86	1210673.41	312132.94	1210673.48	-10	-4
422	312134.34	1210673.18	312134.44	1210673.06	-5	15
423	312135.29	1210674.34	312135.33	1210674.36	-4	-1
424	312136.77	1210674.11	312136.62	1210674.04	15	1
425	312137.71	1210675.28	312137.73	1210675.34	-4	-5
426	312139.20	1210675.05	312139.00	1210675.06	18	-8
427	312140.14	1210676.21	312139.98	1210676.11	18	4
428	312141.62	1210675.98	312141.72	1210676.25	-19	-22
429	312143.21	1210676.59	312142.99	1210676.69	15	-15
430	312145.08	1210677.31	312144.82	1210677.18	29	3
431	312146.94	1210678.03	312146.83	1210678.22	3	-21
432	312148.53	1210678.64	312148.47	1210678.69	4	-7
433	312149.93	1210679.17	312149.97	1210679.08	-1	10
434	312151.03	1210680.40	312150.98	1210680.36	6	2
435	312152.52	1210680.17	312152.47	1210680.15	5	0
436	312152.73	1210681.72	312152.84	1210681.93	-18	-15
437	312154.78	1210681.04	312155.40	1210681.41	-72	-12
438	312160.88	1210683.49	312161.13	1210683.63	-29	-4
439	312162.75	1210684.21	312162.86	1210684.14	-7	11
440	312164.62	1210684.93	312164.59	1210684.84	6	7
441	312166.48	1210685.65	312166.72	1210685.63	-21	11
442	312168.35	1210686.37	312168.27	1210686.43	5	-9
443	312170.22	1210687.09	312170.29	1210687.19	-10	-7
444	312172.08	1210687.80	312171.94	1210688.01	5	-24
445	312173.76	1210688.45	312173.41	1210688.78	21	-44
446	312175.16	1210688.99	312174.93	1210689.25	12	-32
447	312099.36	1210699.73	312099.34	1210699.79	-1	-6

č. piloty	projekt (S-JTSK)		skutkový stav (S-JTSK)		odchýlky (v smere modulových osí)	
	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	$\Delta y'$ [cm]	$\Delta x'$ [cm]
448	312101.60	1210700.59	312101.70	1210700.36	-1	25
449	312097.93	1210703.46	312098.07	1210703.65	-20	-12
450	312100.17	1210704.32	312099.86	1210704.16	35	3
451	312096.71	1210706.64	312096.74	1210706.64	-2	1
452	312098.95	1210707.50	312098.99	1210707.52	-5	0
453	312119.39	1210707.65	312119.45	1210707.72	-8	-4
454	312121.90	1210708.62	312121.91	1210708.53	2	9
455	312124.42	1210709.58	312124.30	1210709.50	14	3
456	312118.22	1210710.68	312118.24	1210710.62	0	6
457	312123.26	1210712.62	312123.42	1210712.49	-10	18
458	312117.75	1210711.89	312117.69	1210711.79	9	7
459	312122.79	1210713.83	312122.68	1210713.75	13	4
460	312119.71	1210714.31	312119.58	1210714.32	12	-6
461	312116.64	1210714.79	312116.52	1210714.90	7	-15
462	312121.68	1210716.72	312121.81	1210716.70	-11	6
463	312118.32	1210715.43	312118.36	1210715.28	2	15
464	312120.00	1210716.08	312120.09	1210716.19	-12	-7
465	312078.64	1210681.94	-	-	-	-
466	312078.03	1210680.57	-	-	-	-
467	312079.30	1210677.27	-	-	-	-
468	312080.67	1210676.66	-	-	-	-
469	312083.97	1210677.93	-	-	-	-
470	312084.58	1210679.30	-	-	-	-
471	312083.31	1210682.60	-	-	-	-
472	312081.94	1210683.21	-	-	-	-
473	312140.91	1210674.18	-	-	-	-
473-1	312139.92	1210673.80	-	-	-	-
474	312140.30	1210672.81	-	-	-	-
474-1	312141.29	1210673.19	-	-	-	-
475	312141.57	1210669.51	-	-	-	-
475-1	312142.56	1210669.89	-	-	-	-
476	312142.94	1210668.90	-	-	-	-
476-1	312141.95	1210668.52	-	-	-	-
477	312146.24	1210670.17	-	-	-	-
477-1	312147.23	1210670.55	-	-	-	-
478	312146.85	1210671.54	-	-	-	-
478-1	312145.86	1210671.16	-	-	-	-
479	312145.58	1210674.84	-	-	-	-
479-1	312144.59	1210674.46	-	-	-	-
480	312144.21	1210675.45	-	-	-	-
480-1	312145.20	1210675.83	-	-	-	-

č. piloty	projekt (S-JTSK)		skutkový stav (S-JTSK)		odchýlky (v smere modulových osí)	
	Y [m]	X [m]	Y [m]	X [m]	$\Delta y'$ [cm]	$\Delta x'$ [cm]
M1	312094.77	1210711.73	312094.77	1210711.74	0	-1
M2	312095.24	1210711.91	312095.25	1210711.91	-1	1
M3	312094.95	1210711.26	312094.97	1210711.28	-3	-1
M4	312095.42	1210711.44	312095.43	1210711.44	-1	1
M5	312096.51	1210712.40	312096.49	1210712.35	3	4
M6	312096.97	1210712.58	312097.00	1210712.51	0	7
M7	312096.68	1210711.93	312096.71	1210711.91	-2	3
M8	312097.15	1210712.11	312097.14	1210712.09	2	2
M9	312114.96	1210719.50	312115.00	1210719.51	-5	0
M10	312115.42	1210719.68	312115.41	1210719.69	1	-2
M11	312115.14	1210719.03	312115.12	1210719.02	2	0
M12	312115.60	1210719.21	312115.60	1210719.16	2	5
M13	312115.32	1210718.56	312115.32	1210718.53	1	3
M14	312115.78	1210718.74	312115.74	1210718.68	6	4
M15	312117.13	1210720.33	312117.13	1210720.33	0	0
M16	312117.60	1210720.51	312117.60	1210720.46	2	5
M17	312117.31	1210719.87	312117.29	1210719.83	3	3
M18	312117.78	1210720.05	312117.77	1210720.03	1	1
M19	312117.49	1210719.40	312117.45	1210719.33	6	5
M20	312117.96	1210719.58	312117.99	1210719.58	-3	1
M21	312119.31	1210721.17	312119.32	1210721.19	-2	-1
M22	312119.77	1210721.35	312119.80	1210721.32	-1	4
M23	312119.49	1210720.70	312119.48	1210720.68	1	2
M24	312119.95	1210720.88	312119.96	1210720.90	-1	-1
M25	312119.66	1210720.24	312119.63	1210720.24	3	-1
M26	312120.13	1210720.42	312120.14	1210720.43	-1	-1

PHOTOMAP, s.r.o.

Poludníková 3/1453, 040 12 Košice, Slovensko
IČO: 38 572 047 IČ DPH: SK2021736145
www.photomap.sk

2



11.11.2024

V Košiciach dňa: 11.11.2024

Vyhotovil: Ing. Rudolf Boczek

„Náležitostami a presnosťou zodpovedá predpisom.“

Autorizačne overil: Ing. Rudolf Boczek

Číslo oprávnenia: 884

ZMENOVÝ LIST	
Císlo zmenového konania:	33/2025
Dátum zahájenia konania:	20.03.2025


Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ A – ŽIADOSŤ

☒ **POKYN OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **ŽIADOSŤ OBJEDNÁVATEĽA O PREDLOŽENIE NÁVRHU NA VYKONANIE ZMENY**

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.		
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.		
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,		
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001		
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti		
ČASŤ STAVBY:	E.8 Vzduchotechnika		
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa		

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce

Pokyn č. 029

ÚPRAVA trasovania rozvodov VZT v priestore šatní OAMIS na 1.PP (SO 03)

V súlade s úpravou dispozície šatní pre OAMIS v rámci architektonicko-stavebného riešenia je upravené trasovanie rozvodov VZT v predmetnom priestore.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
Má vplyv na projektovú dokumentáciu
SO-03_RP_VZT_03_PODORYS DOSTAVBY VYTAHU 1.NP_NAVRHOVANY
STAV_REV-01 (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

PREVZAL ZA ZHOTOVITEĽA:

Podpis oprávneného osoby:
Ing. Jaros

Dátum: 20-03-2025

Adifex, a.s.
lexa Mostová 2
811 02 Bratislava
IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	33/2025
Dátum zahájenia konania:	21.03.2025


Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☒ **NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY k ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

☐ **ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM**

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.		
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.		
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,		
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001		
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti		
ČASŤ STAVBY:	E.8 Vzduchotechnika		
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Jaroslav Líška Zástupca zhotoviteľa		

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)

Pokyn č. 029

ÚPRAVA trasovania rozvodov VZT v priestore šatní OAMIS na 1.PP (SO 03)

V súlade s úpravou dispozície šatní pre OAMIS v rámci architektonicko-stavebného riešenia je upravené trasovanie rozvodov VZT v predmetnom priestore.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
Má vplyv na projektovú dokumentáciu
SO-03_RP_VZT_03_PODORYS DOSTAVBY VYTAHU 1.NP_NAVRHOVANY
STAV_REV-01 (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	-608,10 €
Z toho navyše práce:	124,02 €
Z toho menej práce:	-732,12 €

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. Miroslav Stanko

ENTO, spol. s r. o. Košice

Dátum: 21-03-2025



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	33/2025
Dátum zahájenia konania:	26.03.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	<i>Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Objednávateľ:	<i>Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Zhotoviteľ:	<i>Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,</i>
Číslo zmluvy o dielo	<i>ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001</i>
STAVEBNÝ OBJEKT:	<i>SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti</i>
ČASŤ STAVBY:	<i>E.8 Vzduchotechnika</i>
Návrh predkladá: <i>(funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	<i>Ing. Viktor Korba</i> <i>Zástupca objednávateľa</i>

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)

Pokyn č. 029

ÚPRAVA trasovania rozvodov VZT v priestore šatní OAMIS na 1.PP (SO 03)

V súlade s úpravou dispozície šatní pre OAMIS v rámci architektonicko-stavebného riešenia je upravené trasovanie rozvodov VZT v predmetnom priestore.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
Má vplyv na projektovú dokumentáciu
SO-03_RP_VZT_03_PODORYS DOSTAVBY VYTAHU 1.NP_NAVRHOVANY
STAV_REV-01 (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	-608,10 €
Z toho navyše práce:	124,02 €
Z toho menej práce:	-732,12 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím

☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

S uvedenou zmenou súhlasím, je nevyhnutná pre úplné vykonanie diela

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej

Klasifikácia zmeny:

Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(d ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☒	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím


☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

S uvedenou zmenou súhlasím, je nevyhnutná pre úplné vykonanie diela

Dátum vyjadrenia: 26-03-2025

Podpis oprávnenej osoby:



VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

☐ áno

☒ nie

Tu uveďte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3	-608,10 €	0,0021%
- z toho naviac práce	124,02 €	
- z toho menej práce	-732,12 €	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím


☐ Nesúhlasím

Tu uveďte podrobnosti k vyjadreniu:

„Jedná sa o zmeny v súlade s § 18 ods. 3 ZVO (t.j. tzv. zmeny de minimis), kedy sú naplnené všetky zákonné podmienky takejto zmeny.“

Dátum vyjadrenia: 26-03-2025

Podpis oprávnenej osoby:



ERS s.r.o.
ancelária
02 Bratislava
113 900
SK202255181,

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

☒ **OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIEĽA**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ**

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Lukáš Dinda
Pracovná funkcia zástupcu:	Zástupca
Dátum:	26 -
Podpis:	

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a povyzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	Predseda predstavenstva
Dátum:	26 -03- 2025
Podpis:	

Zoznam príloh:

1. Zápis v Stavebnom denníku
2. Rozpočet – Pokyn č. 029
3. Pokyn na stavbu č. 029 zo dňa 20.03.2025
4. SO 03 - RP - VZT - Pôdorys dostavby výťahu – 1.NP – Navrhovaný stav-Rev.01

1A.034, 1A.035
 MONTÁŽ ROZVODU SILNOPRŮDU
 MONTÁŽ ROZVODU SLABOPRŮDU
 VYPRACOVNÍ OPRÁVKY, MONTÁŽ 1. TP
 MONTÁŽ HYDROIZOLACE II. Č. 1A.023
 VIZUÁLNÍ KONTROLA PRÁCE

ZÁZNAM Td1

20.3.2025

NA ZÁKLADĚ POKYNU Č. 029 VÁS ZÁZNAM
 O VYPRACOVNÍ ČÁSTI „B“ - NÁVRH ZHOTOVITEL
 NA VYKONÁNÍ ZMĚNY

POČASÍ: POLOVĚTRNO - 20°C + 10°C

PRÁČ. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

POČET PRÁČ.: 1 THP, 1 SNUBAU, 21 NATISTAV,
 1 PROFIGROUP ELI, 1 AV COM, 1 TECHTEAM 2,
 1 INSTALATEESIU JERIK 6

MECHANIZACE: MALÁ MECHANIZACE

POPIS PRÁČ:

MONTÁŽ SDR 1. NP, 2. NP, 3. NP - OTVĚŘI

MONTÁŽ ZTI 1. NP

MONTÁŽ ROZVODU SILNOPRŮDU 1. NP

MONTÁŽ ROZVODU SLABOPRŮDU 1. NP A MONTÁŽ

TRAST V 1. PP

MONTÁŽ VET 1. NP, 1. TP

MONTÁŽ OPRÁVKY V ATROU

VYPRACOVNÍ OPRÁVKY, MONTÁŽ 1. TP PO

ZTI A OTV

VIZUÁLNÍ KONTROLA PRÁCE

POČASÍ: POLOVĚTRNO - 10°C + 15°C

PRÁČ. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

POČET PRÁČ.: 1 THP, 1 SNUBAU 13, 1 AV COM 4, 1 D-COMPA 2
 1 PROFIGROUP ELI 6, 1 NATISTAV 12, 1 TECHTEAM 2

MECHANIZACE: MALÁ MECHANIZACE

POPIS PRÁČ:

MONTÁŽ - SDR 1. NP, OTVĚŘI 1. NP, 2. NP, 3. NP

MONTÁŽ SLABOPRŮDU

MONTÁŽ SILNOPRŮDU

ROZPOČET - Pokyn č. 029

Stavba:

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

Objekt:

SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP

Časť:

E.8 - Vzduchotechnika

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18

Dátum:

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves

Projektant: d.g.A. design graphic
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-608,10

D	PSV	Práce a dodávky PSV	-608,10
---	-----	---------------------	---------

D	D1	Dostavba výťahu	-608,10
---	----	-----------------	---------

86	K	769021000.S1	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	-4,900	3,37	-16,51	
87	M	429810000200.S1	Potrubie kruhové spiro DN 100 vrátane tvaroviek 30%	m	-4,900	5,61	-27,49	
88	K	769021003.S1	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	-10,200	4,24	-43,25	
89	M	429810000300.S1	Potrubie kruhové spiro DN 125 vrátane tvaroviek 30%	m	-10,200	7,06	-72,01	
90	K	769021006.S1	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	-1,400	5,43	-7,60	
91	M	429810000500.S1	Potrubie kruhové spiro DN 160 vrátane 30% tvaroviek	m	-1,400	9,05	-12,67	
92	K	769021009.S1	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	-14,300	6,80	-97,24	
93	M	429810000700.S1	Potrubie kruhové spiro DN 200 vrátane 30% tvaroviek	m	-14,300	11,34	-162,16	
99	K	769021205.S	Montáž ohybnej AI hadice s tepelnou izoláciou priemeru 200-230 mm	m	2,300	2,70	6,21	
100	M	429840007700.S	Hadica ohybná tepelne izolovaná, hliníková d 203 mm, izolácia hr. 25 mm	m	2,300	7,70	17,71	
131	K	713483011.S1-1	Montáž akustickej izolácie	m2	-10,200	5,63	-57,43	
132	M	azf15261-01	Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 30 mm	m2	-15,200	14,99	-227,85	
112	K	769037027.S1	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 125 mm	ks	-1,000	2,05	-2,05	
114	M	429720343800	Ventil tanierový kovový prívodný TV 125	ks	-1,000	5,86	-5,86	
196	M	M035	Izolácia protipožiarna hr.40 - s odolnosťou do 45min	m2	5,000	20,02	100,10	SO 02

Celkom -608,10

Dopočet 124,02

Odpočet -732,12

Podpis oprávnenej osoby:

Adifex, a.s.
Ing. Jaroslav Liška
Zástupca zhotoviteľa

Ento, spol. s r.o. Košice
Ing. Miroslav Stanko
Stavebný dozor

Dňa:

26-03-2025

x, a. s.
vá 2
Bratislava
2023532115

Dňa:

26-03-2025



Názov stavby:**Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi****Stupeň PD:****Realizačný projekt****Objednávateľ:**Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves**Generálny projektant:**d.g.A, design graphic architecture s.r.o.
Popradská 80, 040 11, Košice**Pokyn na stavbu:****č. 029**


Stavebný objekt	SO 03 REKONŠTRUKCIA LÔŽKOVEJ ČASTI NsP
Prevádzkový súbor	
Časť:	E.8 VZDUCHOTECHNIKA
Predmet zmeny:	ÚPRAVA trasovania rozvodov VZT v priestore šatní OAMIS na 1.PP (SO 03)
Počet strán	3
Zmenu vydal:	DGA – Ing. Mgr. art. Radovan Gonos, Ing. Martin Kušnírik
Profesia:	VZT
Dátum:	20.03.2025

Poznámka: Pokyn na stavbu je nadradený informácii uvedenej v DRS**Popis zmeny:****ÚPRAVA trasovania rozvodov VZT v priestore šatní OAMIS na 1.PP (SO 03)**

V súlade s úpravou dispozície šatní pre OAMIS v rámci architektonicko-stavebného riešenia je upravené trasovanie rozvodov VZT v predmetnom priestore.

Zoznam príloh:

Príloha č.1: SO-03_RP_VZT_03_PODORYS DOSTAVBY VYTAHU 1.NP_NAVRHOVANY
STAV_REV-01 (dwg, pdf)



LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  | VDZUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE, KRUHOVÉ - ODVOD VZDUCHU Z MIESTNOSTI |
|  | VDZUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE, KRUHOVÉ - PRÍKOD VZDUCHU DO MIESTNOSTI |
|  | VDZUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE, KRUHOVÉ - ODVOD VZDUCHU DO EXTERIÉRU |
|  | VDZUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE, KRUHOVÉ - PRÍKOD VZDUCHU Z EXTERIÉRU |
|  | ZACHOVANÉ PŮVODNÉ POTRUBIE VDZUCHOTECHNIKY - ODVOD |
|  | ZACHOVANÉ PŮVODNÉ POTRUBIE VDZUCHOTECHNIKY - PRÍKOD |
|  | PREDIZOVANÉ NEDNÉ POTRUBIE |
|  | ZACHOVANÉ ZARIADENIA, KTORÉ BUDU PŘEJANUTÉ |
|  | VNÚTNORÁ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA |
|  | VONKÁŠNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA |

[illegible]

UPONORRIDE

[illegible]

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	34/2025
Dátum zahájenia konania:	15.04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ A – ŽIADOSŤ

☒ **POKYN OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **ŽIADOSŤ OBJEDNÁVATEĽA O PREDLOŽENIE NÁVRHU NA VYKONANIE ZMENY**

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať naviac práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.		
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.		
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,		
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001		
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP		
ČASŤ STAVBY:	E.1. - Stavebná časť, E.2 Statika		
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa		

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + naviac práce

Pokyn č. 30

DOPLNENIE chýbajúcej lepenej výstuže pre kotvenie schodiska a chýbajúcej betonárskej výstuže medzi podesty (SO 02)

Vzhľadom na nezrovnalosti v projektovej PD STA je projektová dokumentácia doplnená o chýbajúce časti, ktoré sú nevyhnuté pre riadne vykonanie diela. Jedná sa o doplnenie chýbajúcej vlepenej výstuže pre kotvenie monolitického schodiska 001-301 a doplnenie chýbajúcej výstuže medzi podesty SCHODISKA 102-202, ktorá je vo výkrese STA-70 VÝKRES TVARU A VÝSTUŽE SCHODISKA 102 A 202 vykázaná v tabuľke „Výkaz výstuže monolitickéj medzi podesty“ iba pre jednu medzi podestu z celkového počtu 2ks. Predmetom rozdielového VV je aj odpočet dvoch prefabrikovaných schodiskových ramien, konkrétne PSCHR3 v počte 1ks a PSCHR4 rovnako v počte 1ks, ktoré boli vo Výkaze výmer nesprávne vyčíslené. Predmetom rozdielového VV naopak nie je betón dvoch chýbajúcich podest a s tým súvisiace položky, ktorý je vo VV vyčíslený správne.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
Príloha č. 1: PnS.030-P1_STA – dodatočné vlepene výstuže (pdf)
Príloha č. 2: PnS.030-P2_STA – doplnenie betónárskej výstuže medzi podesty (pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

PREVZAL ZA ZHOTOVITEĽA:

Prihlasujúci:
Inžinier

Dátum:

15-04-2025

Adifex Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 46715894 IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	34/2025
Dátum zahájenia konania:	15.04.2025



Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☒ **NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY K ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

☐ **ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM**

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP
ČASŤ STAVBY:	E.1. - Stavebná časť, 
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Jaroslav Líška Zástupca zhotoviteľa 

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyiac práce)

Pokyn č. 30

DOPLNENIE chýbajúcej lepenej výstuže pre kotvenie schodiska a chýbajúcej betonárskej výstuže medzi podesty (SO 02)

Vzhľadom na nezrovnalosti v projektovej PD STA je projektová dokumentácia doplnená o chýbajúce časti, ktoré sú nevyhnuté pre riadne vykonanie diela. Jedná sa o doplnenie chýbajúcej vlepenej výstuže pre kotvenie monolitického schodiska 001-301 a doplnenie chýbajúcej výstuže medzi podesty SCHODISKA 102-202, ktorá je vo výkrese STA-70 VÝKRES TVARU A VÝSTUŽE SCHODISKA 102 A 202 vykázaná v tabuľke „Výkaz výstuže monolitickej medzi podesty“ iba pre jednu medzi podestu z celkového počtu 2ks. Predmetom rozdielového VV je aj odpočet dvoch prefabrikovaných schodiskových ramien, konkrétne PSCHR3 v počte 1ks a PSCHR4 rovnako v počte 1ks, ktoré boli vo Výkaze výmer nesprávne vyčíslené. Predmetom rozdielového VV naopak nie je betón dvoch chýbajúcich podestí a s tým súvisiace položky, ktorý je vo VV vyčíslený správne.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)

Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

Príloha č. 1: PnS.030-P1_STA – dodatočné vlepene výstuže (pdf)

Príloha č. 2: PnS.030-P2_STA – doplnenie betonárskej výstuže medzi podesty (pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	8 623,56 €
Z toho navyše práce:	11 403,66 €
Z toho menej práce:	-2 780,10 €

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. Miroslav Stanko

ENTO, spol. s r. o. Košice

Dátum: 15.04.2025



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	34/2025
Dátum zahájenia konania:	15.04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	<i>Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Objednávateľ:	<i>Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Zhotoviteľ:	<i>Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,</i>
Číslo zmluvy o dielo	<i>ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001</i>
STAVEBNÝ OBJEKT:	<i>SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP</i>
ČASŤ STAVBY:	<i>E.1. - Stavebná časť, E.2 Statika</i>
Návrh predkladá: <i>(funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	<i>Ing. Viktor Korba</i> <i>Zástupca objednávateľa</i>

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)
DOPLNENIE chýbajúcej lepenej výstuže pre kotvenie schodiska a chýbajúcej betonárskej výstuže medzi podesty (SO 02)

Vzhľadom na nezrovnalosti v projektovej PD STA je projektová dokumentácia doplnená o chýbajúce časti, ktoré sú nevyhnuté pre riadne vykonanie diela. Jedná sa o doplnenie chýbajúcej vlepenej výstuže pre kotvenie monolitického schodiska 001-301 a doplnenie chýbajúcej výstuže medzi podesty SCHODISKA 102-202, ktorá je vo výkrese STA-70 VÝKRES TVARU A VÝSTUŽE SCHODISKA 102 A 202 vykázaná v tabuľke „Výkaz výstuže monolitickéj medzi podesty“ iba pre jednu medzi podestu z celkového počtu 2ks. Predmetom rozdielového VV je aj odpočet dvoch prefabrikovaných schodiskových ramien, konkrétne PSCHR3 v počte 1ks a PSCHR4 rovnako v počte 1ks, ktoré boli vo Výkaze výmer nesprávne vyčíslené. Predmetom rozdielového VV naopak nie je betón dvoch chýbajúcich podestí a s tým súvisiace položky, ktorý je vo VV vyčíslený správne.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
Príloha č.1: PnS.030-P1_STA – dodatočné vlepene výstuže (pdf)
Príloha č.2: PnS.030-P2_STA – doplnenie betonárskej výstuže medzi podesty (pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	8 623,56 €
Z toho navyše práce:	11 403,66 €
Z toho menej práce:	-2 780,10 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím


☐ ~~Nesúhlasím~~

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

V uvedenej zmene súhlasím. Jej vykonanie je nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela

Dátum vyjadrenia

Podpis oprávneného



Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia (ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☒	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím


☐ ~~Nesúhlasím~~

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

V uvedenej zmene súhlasím. Jej vykonanie je nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela

Dátum vyjadrenia: **15-04-2025**

Podpis oprávnenej osoby:



VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

☐ ~~áno~~

☒ **nie**

Tu uveďte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3	8 623,56 €	0,0315%
- z toho naviac práce	11 403,66 €	
- z toho menej práce	-2 780,10 €	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ **Súhlasím**


☐ ~~Nesúhlasím~~

Tu uveďte podrobnosti k vyjadreniu:

„Jedná sa o zmeny v súlade s § 18 ods. 3 ZVO (t.j. tzv. zmeny de minimis), kedy sú naplnené všetky zákonné podmienky takejto zmeny.“

Dátum vyjadrenia: 15 -04- 2025

Podpis oprávnenej osoby:



RS s.r.o.
elária
2 Bratislava
3 900
SK2022551817

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

☒ **OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ**

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Lukáš Dinda
Pracovná funkcia zástupcu:	Zástupca objednávateľa
Dátum:	1.5.2024
Podpis:	

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	Predseda predstavenstva
Dátum:	1.5.2024
Podpis:	

Zoznam príloh:

1. Zápis - Stavebný denník
2. Rozpočet
3. Pokyn na stavbu č. 030
 - PnS.030-P1_STA – Dodatočne vlepenie výstuže (pdf)
 - PnS.030-P2_STA – Doplnenie betonárskej výstuže medzi podesty (pdf)

ZÁZNAM TDI

14. 04. 2025

1. PRI REALIZACII VÝKOPOV NA OZJ. SOPO ŽIADANIE O ZABEZPEČENIE VÝKOPOV V RÁMCI TOŽADAVIEK BOZP A TECHNOLOGIC. PREDPISOV.
2. KU REALIZOVANÍM VETNÁM ŽIADANÍM ŽEODNETICKE ZAMERANIE (RS A VETNÉ ŽIADANIE..)
3. ŽIADANIE O VEKŠIE PREDLOŽENIE CERTIFIKATOV KU KONTAKT. ŽIAD. SYSTÉMU (K2S) A ŽIADANIE DODANIA A VYKADNENIA VÝRBEJ TEREL IZOLÁCIE (MINERAL. VLN.) AKO AJ TEREL. IZOLÁCIE NA STREŠNÝ KONŠTRUKCIU.
4. ŽIADANIE O VEKŠIE ZABEZPEČENIE ŽIELEHNEJ DOKUMENTÁCIE NA FOTOVOLTIKU SO 02 A SO 03.
5. OŽIADUJE UTOZORŇUJEME NA DODRŽIAVANIE POĽADU VEK BREAMU - PRAVIDELNÉ PRÁCE STAVEHISKU, ZAKRYVANIE KONTAKTNEROV NA STAV. ODPAD, PODKLADNIE ŽIADNÝCH VANIČEK POD STAV. STROJE, MECHANIZMY A TĎ.

ZÁZNAM TDI

15. 04. 2025

1. PRED REALIZACIOU SO 11 PLYNOVOD ŽIADANIE ODOVZDAŤ DOKLADOVÚ ČASŤ VRAŤANIE HARMONOGRAMU PRAC.
2. NÁTERY ROZVODOV REALIZOVAŤ V ZMYSLÉ PD TECHNICKÁ SPRÁVA SO 11
3. ŽIADANIE DODRŽIAVAŤ BOZP PRI ZVÁRANÍ OCELOVÝCH POTRUBÍ VRAŤANIE OCHRANY EXISTUJÍCICH ROZVODOV MECHANIZMŮ CH PLYNOV, VODA A POUČHOVÝCH ÚPRAV PODLAH

ZÁZNAM TDI

15. 04. 2025

NA ŽAKLAJE ŽIADANIE OBYEDNÁTEĽA NA VYKOLANIE ŽHENŇ DIELA ČASŤ THTO AKO ŽIADATEĽ ŽIADANIE O SPRACOVANIE A PREDLOŽENIE ČASŤI, 3⁴ ŽL 34/2025 - ŽIADANIE ČIŤBAJÚCEJ VLEPELNEJ VÝSTUŽE ŽIAD KOTVENIE SCHODISKA A ČIŤBAJÚCEJ BETON. VÝSTUŽE MEDŽI ŽIADANÍ (SO 02) V RÁMCI ŽIADANÍ: Pn S. 30 - P1 STA A Pn S. 030 - P2 STA.

ROZPOČET - ZL č. 34 - Pokyn č. 030

Stavba:

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

Objekt:

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

Časť:

E.1 - Stavebná časť

Miesto:

parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves

Projektant:

d.g.A. design graphic
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 623,56
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 623,56
D	2		Zakladanie				11 390,40
31	K	273362512.SR	Montáž lepenej výstuže betónových konštrukcií betonárskou oceľov, D 12 mm -0.00001t, (materiál zarátaný v celkovej hmotnosti výstuže), vid' PD	cm	16 272,000	0,70	11 390,40
D	4		Vodorovné konštrukcie				-2 766,74
69	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,013	1 020,00	13,26
74	K	435121011.S	Montáž schodiskového ramena bez podesty, hmotnosti do 1,5 t	ks	-2,000	110,00	-220,00
77	M	593720000400.S R3	Prefabrikované schodiskové rameno, vid' PD, PSCHR3	ks	-1,000	1 280,00	-1 280,00
78	M	593720000400.S R4	Prefabrikované schodiskové rameno, vid' PD, PSCHR4	ks	-1,000	1 280,00	-1 280,00
D	99		Presun hmôt HSV				-0,10
161	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	-0,012	8,00	-0,10

Podpis oprávnenej osoby

Adifex, a.s.
Ing. Jaroslav Liška
Zástupca zhotoviteľa

Ento, spol. s r.o. Košice
Ing. Miroslav Stanko
Stavebný dozor

a. s.
2
ratislav
23532115

Dňa: 15-04-2025

Dňa: 15-04-2025

Celkom	8 623,56
Dopočet	11 403,66
Odpočet	-2 780,10



Názov stavby:**Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi****Stupeň PD:****Realizačný projekt****Objednávateľ:**Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves**Generálny projektant:**d.g.A, design graphic architecture s.r.o.
Popradská 80, 040 11, Košice**Pokyn na stavbu:****č. 030**

Stavebný objekt	SO 02 DOSTAVBA NsP
Prevádzkový súbor	
Časť:	E.1 ARCHITEKTÚRA, E.2 STATIKA
Predmet zmeny:	DOPLNENIE chýbajúcej lepenej výstuže pre kotvenie schodiska a chýbajúcej betonárskej výstuže medzipodesty (SO 02)
Počet strán	3
Zmenu vydal:	DGA – Ing. Mgr. art. Radovan Gonos, Ing. Martin Kušnírik
Profesia:	ASR, STA
Dátum:	15.04.2025

Poznámka: Pokyn na stavbu je nadradený informácii uvedenej v DRS


Popis zmeny:**DOPLNENIE chýbajúcej lepenej výstuže pre kotvenie schodiska a chýbajúcej betonárskej výstuže medzipodesty (SO 02)**

Vzhľadom na nezrovnalosti v projektovej PD STA je projektová dokumentácia doplnená o chýbajúce časti, ktoré sú nevyhnuté pre riadne vykonanie diela. Jedná sa o doplnenie chýbajúcej vlepenej výstuže pre kotvenie monolitického schodiska 001-301 a doplnenie chýbajúcej výstuže medzipodesty SCHODISKA 102-202, ktorá je vo výkrese STA-70 VÝKRES TVARU A VÝSTUŽE SCHODISKA 102 A 202 vykázaná v tabuľke „Výkaz výstuže monolitickéj medzipodesty“ iba pre jednu medzipodestu z celkového počtu 2ks. Predmetom rozdielového VV je aj odpočet dvoch prefabrikovaných schodiskových ramien, konkrétne PSCHR3 v počte 1ks a PSCHR4 rovnako v počte 1ks, ktoré boli vo Výkaze výmer nesprávne vyčíslené. Predmetom rozdielového VV naopak nie je betón dvoch chýbajúcich podest a s tým súvisiace položky, ktorý je vo VV vyčíslený správne.

Zoznam príloh:

Príloha č.1: PnS.030-P1_STA – dodatočne vlepenie vystuže (pdf)

Príloha č.2: PnS.030-P2_STA – doplnenie betonárskej vystuže medzipodesty (pdf)



Príloha č.1: PnS.030-P1_STA – dodatočné vlepene výstuže

- PRI LEPENOM SPOJI POUŽIŤ CHEMICKÚ LEPIACU HMOTU S CHARAKTERISTICKOU PEVNOSTŤOU SPOJA 11N/mm²

Výkaz lepenej výstuže pre výkres STA-65 - položka č.18

Pre hĺbku vlepene 160mm výstuže $\varnothing 14$ mm, je celkový počet vlepene 151ks.

Výkaz lepenej výstuže pre výkres STA-66 - položka č.18

Pre hĺbku vlepene 160mm výstuže $\varnothing 14$ mm, je celkový počet vlepene 152ks.

Výkaz lepenej výstuže pre výkres STA-67 - položka č.18

Pre hĺbku vlepene 160mm výstuže $\varnothing 14$ mm, je celkový počet vlepene 152ks.

Výkaz lepenej výstuže pre výkres STA-68 - položka č.18

Pre hĺbku vlepene 160mm výstuže $\varnothing 14$ mm, je celkový počet vlepene 152ks.

Výkaz lepenej výstuže pre výkres STA-69 - položka č.25

Pre hĺbku vlepene 160mm výstuže $\varnothing 14$ mm, je celkový počet vlepene 82ks.

Výkaz lepenej výstuže pre výkres STA-70 - položka č.27

Pre hĺbku vlepene 160mm výstuže $\varnothing 14$ mm, je celkový počet vlepene 164ks.

Výkaz lepenej výstuže pre výkres STA-71 - položka č.25

Pre hĺbku vlepene 160mm výstuže $\varnothing 14$ mm, je celkový počet vlepene 82ks.







Výkaz lepenej výstuže pre výkres STA-72 - položka č.27

Pre hĺbku vlepene 160mm výstuže $\varnothing 14$ mm, je celkový počet vlepene 82ks.

Príloha č.2: PnS.030-P2_STA – doplnenie betonárskej výstuže medzipodesty

- VO VÝKRESE STA-70 JE VYKÁZANÁ VÝSTUŽ LEN PRE JEDNU MEDZIPODESTU Z CELKOVÉHO POČTU DVA.

Výkaz výstuže monolitickej medzipodesty

Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. dĺžka [m]	Tvar prúta s popisom (bez mierky)	Celková dĺžka [m]	Hmotnosť [kg]
1	22	14	1.20		26.40	31.94
2	25	14	3.46		86.50	104.67
3	3	8	3.46		10.38	4.10
8	22	10	1.07		23.54	14.52
9	22	14	1.37		30.14	36.47
10	22	14	1.24		27.28	33.01
11	4	14	1.63		6.52	7.89
12	2	14	1.49		2.98	3.61
13	3	10	0.80		2.40	1.48
27	82	14	0.90		73.80	89.30

Celková hmotnosť [kg] :

326.99

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	35/2025
Dátum zahájenia konania:	17.04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ A – ŽIADOSŤ

☒ **POKYN OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **ŽIADOSŤ OBJEDNÁVATEĽA O PREDLOŽENIE NÁVRHU NA VYKONANIE ZMENY**

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.	
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.	
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,	
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001	
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP	
ČASŤ STAVBY:	E.2 Statika	
Návrh predkladá: <i>(funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa	

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce Pokyn č. 033)

ÚPRAVA sklonu rampy spojovacieho krčka v úrovni 2.NP (SO 02)

V dôsledku budúcich prevádzkových väzieb navrhovaného objektu SO 02 na existujúci objekt NsP v úrovni 2.NP je na základe požiadavky navrhnutá úprava zmenšenia sklonu rampy v spojovacom krčku, kde došlo k úprave sklonu rampy z pôvodných 12,0% na navrhovaných 7,7%. Zvyšná časť výškového rozdielu medzi podlahou 2.NP v objekte NsP na kóte +6,565 a upravenou výškou „nižšej“ medzi podesty na spojovacom krčku v kontakte s NsP na kóte +7,030 bude vyriešený zhotovením samostatnej nábehovej rampy v priestoroch NsP.

Predmetné zmeny sú zohľadnené v PD časť statika vo výkrese tvaru (SO-02_RP_STA_77) a výkrese výstuže (SO-02_RP_STA_80).

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu


Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
PnS 033 má 2 výkresové prílohy :
Príloha č.1: SO-02_RP_STA_77_SPOJ. TRAKT VELKY - VYKRES TVARU_REV-04 (dwg, pdf)
Príloha č.2: SO-02_RP_STA_80_SPOJ. TRAKT VELKY - VYKRES ZB STROPU NAD 1.NP_REV-04 (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

PREVZAL ZA ZHOTOVITEĽA:



Dátum:

17-04-2025

Adlfex, a.s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
15894 IČ DPH: SK2023532115
www.adlfex.sk

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	35/2025
Dátum zahájenia konania:	22.04.2025


Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☒ **NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY k ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

☐ **ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM**

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.		
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.		
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,		
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001		
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP		
ČASŤ STAVBY:	E.2 Statika		
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Jaroslav Líška Zástupca zhotoviteľa		

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)

Pokyn č. 033

ÚPRAVA sklonu rampy spojovacieho krčka v úrovni 2.NP (SO 02)

V dôsledku budúcich prevádzkových väzieb navrhovaného objektu SO 02 na existujúci objekt NsP v úrovni 2.NP je na základe požiadavky navrhnutá úprava zmenšenia sklonu rampy v spojovacom krčku, kde došlo k úprave sklonu rampy z pôvodných 12,0% na navrhovaných 7,7%. Zvyšná časť výškového rozdielu medzi podlahou 2.NP v objekte NsP na kóte +6,565 a upravenou výškou „nižšej“ medzi podestý na spojovacom krčku v kontakte s NsP na kóte +7,030 bude vyriešený zhotovením samostatnej nábehovej rampy v priestoroch NsP.

Predmetné zmeny sú zohľadnené v PD časť statika vo výkrese tvaru (SO-02_RP_STA_77) a výkrese výstuže (SO-02_RP_STA_80).

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
PnS 033 má 2 výkresové prílohy :
Príloha č.1: SO-02_RP_STA_77_SPOJ. TRAKT VELKY - VYKRES TVARU_REV-04 (dwg, pdf)
Príloha č.2: SO-02_RP_STA_80_SPOJ. TRAKT VELKY - VYKRES ZB STROPU NAD 1.NP_REV-04 (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	139,47 €
Z toho navyše práce:	139,47 €
Z toho menej práce:	0,00 €

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:
Ing. Miroslav Stanko
ENTO, spol. s r. o. Košice


Dátum: 22-04-2025



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	35 /2025
Dátum zahájenia konania:	23.04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	<i>Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.</i>		
Objednávateľ:	<i>Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.</i>		
Zhotoviteľ:	<i>Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,</i>		
Číslo zmluvy o dielo	<i>ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001</i>		
STAVEBNÝ OBJEKT:	<i>SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP</i>		
ČASŤ STAVBY:	<i>E.2 Statika</i>		
Návrh predkladá: <i>(funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	<i>Ing. Viktor Korba</i> <i>Zástupca objednávateľa</i>		

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

<i>(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + naviac práce)</i> <i>Pokyn č. 033</i> ÚPRAVA sklonu rampy spojovacieho krčka v úrovni 2.NP (SO 02) <i>V dôsledku budúcich prevádzkových väzieb navrhovaného objektu SO 02 na existujúci objekt NsP v úrovni 2.NP je na základe požiadavky navrhnutá úprava zmenšenia sklonu rampy v spojovacom krčku, kde došlo k úprave sklonu rampy z pôvodných 12,0% na navrhovaných 7,7%. Zvyšná časť výškového rozdielu medzi podlahou 2.NP v objekte NsP na kóte +6,565 a upravenou výškou „nižšej“ medzi podesty na spojovacom krčku v kontakte s NsP na kóte +7,030 bude vyriešený zhotovením samostatnej nábehovej rampy v priestoroch NsP.</i> <i>Predmetné zmeny sú zohľadnené v PD časť statika vo výkrese tvaru (SO-02_RP_STA_77) a výkrese výstuže (SO-02_RP_STA_80).</i>
--

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)

PnS 033 má 2 výkresové prílohy :

Príloha č.1: SO-02_RP_STA_77_SPOJ. TRAKT VELKY - VYKRES TVARU_REV-04 (dwg, pdf)

Príloha č.2: SO-02_RP_STA_80_SPOJ. TRAKT VELKY - VYKRES ZB STŘOPU NAD 1.NP_REV-04 (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	139,47 €
Z toho navyac práce:	139,47 €
Z toho menej práce:	0,00 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím

☐ ~~Nesúhlasím~~

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

S navrhovanou zmenou súhlasím

Dátum vyjadrenia

Podpis oprávneného

Klasifikácia zmeny:

Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☒	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím


☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

S navrhovanou zmenou súhlasím

Dátum vyjadrenia: 23-04-2025

Podpis oprávnenej osoby:



VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

☐ áno

☒ nie

Tu uveďte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3	139,47 €	0,0005%
- z toho naviac práce	139,47 €	
- z toho menej práce	0,00 €	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím


☐ Nesúhlasím

Tu uveďte podrobnosti k vyjadreniu:

„Jedná sa o zmeny v súlade s § 18 ods. 3 ZVO (t.j. tzv. zmeny de minimis), kedy sú naplnené všetky zákonné podmienky takejto zmeny,“

Dátum vyjadrenia: 23-04-2025

Podpis oprávnenej osoby:



PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
811 02 Bratislava
21 232 113 900
Č DPH: SK2022551817
(2)

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

☒ **OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIEĽA**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ**

☐ **OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ**

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Lukáš Dinda
Pracovná funkcia zástupcu:	Zástupca
Dátum:	
Podpis:	

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	Predseda
Dátum:	23-04
Podpis:	

Zoznam príloh:

1. Zápis v Stavebnom denníku
2. Rozpočet – Pokyn č. 033
3. Pokyn na stavbu č. 033
- SO-02_RP_STA_77_SPOJ. TRAKT VELKY - VYKRES TVARU_REV-04
- SO-02_RP_STA_80_SPOJ. TRAKT VELKY - VYKRES ZB STŘOPU NAD 1.NP_REV-04

POČASIE: POĽODBLACUO, TEPLOTA +13°C ~ +24°C

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

POČET PRACOVNÍKOV - THP-4, Radstav 11, NN-Ban 2X,
Kranimex 2X, Strežo 3X

MECHANIZMY: Vežový žeriav 2X, Bager 1X

POPIS PRÁC

- Armovanie stien 3.NP
- Debnenie stien 3.NP
- Spätný obsyp objektu S002
- Betonáž stien a stĺpov 3.NP
- Upratovanie stavby
- Zásypanie kanalizácie

PRÍJEM TDI
V ZMYSLE PORUKY OJEDNÁVATEĽA NAVRACOVANIE ZMENY DOK
VÁS FAKTO ŽIADANIE O POUŽITIE ČASTI "B" ZMENOVÉHO
LISTU 35/2025.

Zápis zhotoviteľa:

Žiadam o prebratie výstuže stien ST304 OS C-E/6 a
povolenie betonáže

Zápis zhotoviteľa:

Žiadam o prebratie výstuže stien
ST306, ST308 OS D-F/3-4
a povolenie betonáže

PRÍJEM TDI
PO KONTROLE PREBERANIE VÝSTUŽ STEN 3 NP: ST306 +
ST308 NA OSI D-F/3-4 + POUŽIJEME BETONÁŽ.

Zápis zhotoviteľa:

Žiadam o prebratie výstuže stĺpov
S317, S311, S314, S312 a povolenie betonáže

PRÍJEM TDI
PO KONTROLE PREBERANIE VÝSTUŽ STĺPOV 3 NP: S311, S312,
S314, S317 + POUŽIJEME BETONÁŽ.

Zápis zhotoviteľa:

Žiadam o prebratie výstuže stien ST301
OS I-K/1 a povolenie betonáže

PRÍJEM TDI
PO KONTROLE PREBERANIE VÝSTUŽ STEN 3. NP: ST301
NA OSI I-K/1 + POUŽIJEME BETONÁŽ.

ROZPOČET - Pokyn č. 033

Stavba:

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

Objekt:

SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP

Časť:

E.1 - Stavebná časť

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves

Projektant: d.g.A. design graphic architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 139,47

D HSV Práce a dodávky HSV 139,47

D 4 Vodorovné konštrukcie 135,47

53	K	411321616.SR	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C30/37 XC1, viď. PD	m3	0,172	126,00	21,67
54	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	0,860	13,10	11,27
55	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	0,860	1,80	1,55
59	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,099	1 020,00	100,98

D 99 Presun hmôt HSV 4,00

161	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	0,500	8,00	4,00
-----	---	-------------	---	---	-------	------	------

Celkom 139,47

Dopočet 139,47

Odpočet 0,00

Dňa: 22-04-2025

Podpis oprávnenej osoby

Adifex, a.s.
Ing. Jaroslav Liška
Zástupca zhotoviteľa

Ento, spol. s r.o. Košice
Ing. Miroslav Stanko
Stavebný dozor

Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 46023532115
Slovensko

Dňa: 22-04-2025



Názov stavby:**Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi****Stupeň PD:****Realizačný projekt****Objednávateľ:**Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves**Generálny projektant:**d.g.A, design graphic architecture s.r.o.
Popradská 80, 040 11, Košice**Pokyn na stavbu:****č. 033**

Stavebný objekt	SO 02 DOSTAVBA NsP
Prevádzkový súbor	
Časť:	E.2 STATIKA
Predmet zmeny:	ÚPRAVA sklonu rampy spojovacieho krčka v úrovni 2.NP (SO 02)
Počet strán	1
Zmenu vydal:	DGA – Ing. Mgr. art. Radovan Gonos, Ing. Martin Kušnírik
Profesia:	ASR, STA
Dátum:	17.04.2025

Poznámka: Pokyn na stavbu je nadradený informácii uvedenej v DRS

Popis zmeny:**ÚPRAVA sklonu rampy spojovacieho krčka v úrovni 2.NP (SO 02)**


V dôsledku budúcich prevádzkových väzieb navrhovaného objektu SO 02 na existujúci objekt NsP v úrovni 2.NP je na základe požiadavky navrhnutá úprava zmenšenia sklonu rampy v spojovacom krčku, kde došlo k úprave sklonu rampy z pôvodných 12,0% na navrhovaných 7,7%. Zvyšná časť výškového rozdielu medzi podlahou 2.NP v objekte NsP na kóte +6,565 a upravenou výškou „nižšej“ medzipodesty na spojovacom krčku v kontakte s NsP na kóte +7,030 bude vyriešený zhotovením samostatnej nábehovej rampy v priestoroch NsP.


Predmetné zmeny sú zohľadnené v PD časť statika vo výkrese tvaru (SO-02_RP_STA_77) a výkrese výstuže (SO-02_RP_STA_80).

Zoznam príloh:

Príloha č.1: SO-02_RP_STA_77_SPOJ. TRAKT VELKY - VYKRES TVARU_REV-04 (dwg, pdf)

Príloha č.2: SO-02_RP_STA_80_SPOJ. TRAKT VELKY - VYKRES ZB STŘOPU NAD 1.NP_REV-04 (dwg, pdf)







[illegible]

PROJEKTOVÁ:

- **KRYTÍ VÝNĚR JE ZTRÁTOU JE VÍCE, V DOCE JE MŇOR**
- **VÝNĚR ZÁKUPŮ DO KONSTRUKCE MOHO PO JAKO AJ VŠETKY**
- **NEJEDNOTNOST JE KUTNÉ VÝS KONSTRUKTIVNÍ SO STATIKOU,**
- **VÝNĚRŮM PŘESTUPŮ A PŘEKYATŮ PŮDA PO ŽENOTVŮCH PROJEKTŮ**
- **NEJ ZÁKUPŮM PŮLE JE KVALITATIVNĚ ROVNĚŠNĚ KVALITATIVNĚ PŮLE STAVŮ**
- **NEJ ZÁKUPŮM PŮLE JE KVALITATIVNĚ ROVNĚŠNĚ KVALITATIVNĚ PŮLE STAVŮ**

[illegible]

REZ D

[illegible]

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	36/2025
Dátum zahájenia konania:	16.04.2025


Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ A – ŽIADOSŤ

☒ **POKYN OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **ŽIADOSŤ OBJEDNÁVATEĽA O PREDLOŽENIE NÁVRHU NA VYKONANIE ZMENY**

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.	
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.	
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,	
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001	
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 03 – Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP	
ČASŤ STAVBY:	E.3 Zdravotechnika	
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa	

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce

Pokyn č. 032

ÚPRAVA trasovania rozvodov ZTI v priestore šatní OAMIS na 1.PP a doplnenie odvodu kondenzátu

z klimatizačných jednotiek na 1.np (SO 03)

V súlade s úpravou dispozície šatní pre OAMIS v rámci architektonicko-stavebného riešenia je upravené

trasovanie rozvodov ZTI v predmetnom priestore. V rámci pokynu je vydaná revízia výkresu ZTI pre 1.np,

ktorej predmetom je doplnenie chýbajúceho odvodu kondenzátu z vnútorných klimatizačných jednotiek VZT

v miestnostiach 1.A.040, 1.B.063, 1.B.064, 1.B.065, 1.B.071, 1.B.072 a 1.D.081.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)

S dopadom na PD

Príloha č.1: SO-03_RP_ZTI_02_1NP_rev04 (dwg, pdf)

Príloha č.2: SO-03_RP_ZTI_03_ dostavba vyt'ahu_rev03 (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

PREVZAL ZA ZHOTOVITEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. Jaro

Dátum: 16-04-2025

Adifex, a.s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
4715894 IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	36/2025
Dátum zahájenia konania:	17..04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☒ **NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY K ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

☐ **ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM**

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 03 – Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP
ČASŤ STAVBY:	E.3 Zdravotechnika
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Jaroslav Líška Zástupca zhotoviteľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)
Pokyn č. 032

ÚPRAVA trasovania rozvodov ZTI v priestore šatní OAMIS na 1.PP a doplnenie odvodu kondenzátu

z klimatizačných jednotiek na 1.np (SO 03)

V súlade s úpravou dispozície šatní pre OAMIS v rámci architektonicko-stavebného riešenia je upravené

trasovanie rozvodov ZTI v predmetnom priestore. V rámci pokynu je vydaná revízia výkresu ZTI pre 1.np,

ktorej predmetom je doplnenie chýbajúceho odvodu kondenzátu z vnútorných klimatizačných jednotiek VZT

v miestnostiach 1.A.040, 1.B.063, 1.B.064, 1.B.065, 1.B.071, 1.B.072 a 1.D.081.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
S dopadom na PD
Príloha č. 1: SO-03_RP_ZTI_02_1NP_rev04 (dwg, pdf)
Príloha č. 2: SO-03_RP_ZTI_03_dostavba vyt'ahu_rev03 (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	-1 439,04 €
Z toho navyiac práce:	2 031,28 €
Z toho menej práce:	-3 470,32 €


PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. Miroslav Stanko

ENTO, spol. s r. o. Košice

Dátum: 17-04-2025



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	36/2025
Dátum zahájenia konania:	22.04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	<i>Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Objednávateľ:	<i>Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Zhotoviteľ:	<i>Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,</i>
Číslo zmluvy o dielo	<i>ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001</i>
STAVEBNÝ OBJEKT:	<i>SO 03 – Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP</i>
ČASŤ STAVBY:	<i>E.3 Zdravotechnika</i>
Návrh predkladá: <i>(funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	<i>Ing. Viktor Korba</i> <i>Zástupca objednávateľa</i>

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)

Pokyn č. 032

ÚPRAVA trasovania rozvodov ZTI v priestore šatní OAMIS na 1.PP a doplnenie odvodu kondenzátu

z klimatizačných jednotiek na 1.np (SO 03)

V súlade s úpravou dispozície šatní pre OAMIS v rámci architektonicko-stavebného riešenia je upravené

trasovanie rozvodov ZTI v predmetnom priestore. V rámci pokynu je vydaná revízia výkresu ZTI pre 1.np,

ktorej predmetom je doplnenie chýbajúceho odvodu kondenzátu z vnútorných klimatizačných jednotiek VZT

v miestnostiach 1.A.040, 1.B.063, 1.B.064, 1.B.065, 1.B.071, 1.B.072 a 1.D.081.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
S dopadom na PD
Príloha č.1: SO-03_RP_ZTI_02_1NP_rev04 (dwg, pdf)
Príloha č.2: SO-03_RP_ZTI_03_dostavba vyťahahu_rev03 (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	- 1 439,04 €
Z toho navyše práce:	2 031,28 €
Z toho menej práce:	- 3 470,32 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA” DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím


☐ ~~Nesúhlasím~~

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

S uvedenou zmenou súhlasíme, jej vykonanie je nevyhnutné na úplné a riadne ukončenie diela, v časti doplnenia odvodu kondenzátu sa jedná o doplnenie časti diela, ktorá v PD chýbala, ale pre jeho fungovanie je nevyhnutná a v časti úpravy dispozície ZTI v šatniach OAMIS, táto je vyvolaná samotnou úpravou dispozície, ktorá plynie zo zistení realizovaných pri búracích prácach.

Dátum vyjadrenia

Podpis oprávneného



Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia (ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☒	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím


☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

S uvedenou zmenou súhlasím, jej vykonanie je nevyhnutné na úplné a riadne ukončenie diela,

Dátum vyjadrenia: 22-04-2025

Podpis oprávnenej osoby:



VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

☐ áno

☒ nie

Tu uveďte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho navyše práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho navyše práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho navyše práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3	- 1 439,04 €	0,0053 %
- z toho navyše práce	2 031,28 €	
- z toho menej práce	- 3 470,32 €	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím


☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Jedná sa o zmeny v súlade s § 18 ods. 3 ZVO (t.j. tzv. zmeny de minimis), kedy sú naplnené všetky zákonné podmienky takejto zmeny.

Dátum vyjadrenia: 22-04-2025

Podpis oprávnenej osoby:


551817

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

- ☒ OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIEĽA
- ☐ OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ
- ☐ OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Lukáš Dinda
Pracovná funkcia zástupcu:	Za
Dátum:	
Podpis:	

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	Pred
Dátum:	22
Podpis:	

Zoznam príloh:

1. Zápis v SD
2. Cenová ponuka
3. Pokyn č. 032
 - Príloha č. 1 : SO-03_RP_ZTI_02_1.NP_Rev04 (dwg,pdf)
 - Príloha č. 2: SO-03_RP_ZTI_03_Dostavba výťahu_Rev03 (dwg,pdf)

- MONTÁŽ: #15A57 OS 1"
- MONTÁŽ: SÍKNOPEČU 1. NP, SĽABOPEČU

cellh

POČASIE: OBĽACNO, JAZD + 8°C + 11°C

22.4.2025

PRAC. DOBA: 7^h - 17^h

UTOROK

POČET PRAC.: 1THP, BIFEX 30K 13, HLH 4
HU 004 2, PROFIGOUT KZI 3

MECHANIZÁCIA: HAZA MECHANIZÁCIA

POPIS PRAC:

- MONTÁŽ 30K 1. NP

- MONTÁŽ SÍKNOPEČU, SĽABOPEČU

cellh

POČASIE: POMERNE + 8°C + 10°C

23.4.2025

PRAC. DOBA: 7^h - 17^h

STREDA

POČET PRAC.: 1THP, BIFEX 30K 13,
HLH 4, HU 004 2, PROFIGOUT KZI 3
NUBAU 7

MECHANIZÁCIA: HAZA MECHANIZÁCIA

POPIS PRAC:

- MONTÁŽ 30K 1. NP, ÚST. A" ÚTRH

- MONTÁŽ SÍKNOPEČU, SĽABOPEČU

- MONTÁŽ OMYŠOK NA PÉRADE OS 1"

- MZUKLNA KONTROLA PRAC

cellh

ZÁKL. TDI

23.4.2025

NA ZÁKLADÉ POKYNU č. 032 z 16.4.2025

VAS ŽIADAM O ZREALIZOVANIE ÚPRAV TRASO-

VANIA ROZVOZOV ETI V PRIESTORE JATNI

OMIS NA 1. PP A DOPLNENIE ODVODU KONDEN-

ZATU Z KUHATIZACIÝCH JEDNOTIEK

cellh

POČASIE: ZÁMRATNE / JARO + HOC + HOC
 PRAC. DOBA: 7w - 1w
 POČET PRAC.: 1THP / BIFEX 3DK 1P
 HLH GROUP 8, KU POM 2, PROFIGROUP
 EZI 3, UN 31V 8
 MECHANIZÁCIA: HILN MECHANIZÁCIA
 POPIS PRAC.:
 - MONTÁŽ 3DK 1.NP, ČASTI A' OTVÁH
 - MONTÁŽ SILNOSTROJDU / SILNOSTROJDU
 - MONTÁŽ FOTEROU - KUTERNE 1.NP

15.4.2021
 UTOROK

celk

POČASIE: POCHOVANO + JAR + HOC
 PRAC. DOBA: 7w - 1w
 POČET PRAC.: 1THP / BIFEX 3DK 1P
 HLH GROUP 8, KU POM 2, PROFIGROUP
 EZI 4, UN 31V 8
 MECHANIZÁCIA: HILN MECHANIZÁCIA
 POPIS PRAC.:
 - MONTÁŽ 3DK 1.NP, ČASTI A' OTVÁH
 - MONTÁŽ SILNOSTROJDU / SILNOSTROJDU
 - MONTÁŽ FASADY OS III
 - MONTÁŽ FOTEROU - KUTERNE 1.NP
 - VZUŠNÁ KONTROLA PRAC

16.4.2021
 STREDA

celk

ZÁZNAM DŮ

NA ZÁKLADĚ POKYNU Č. 032 Z 16.4.2021 JAS
 ZNAMENÍ O VYPRACOVANÍ CP A ZL ČAST B'

celk

POČASIE: POCHOVANO + HOC + HOC
 PRAC. DOBA: 7w - 1w
 POČET PRAC.: 1THP / BIFEX 3DK 1P
 HLH 6, KU POM 1, PROFIGROUP EZI 4
 UN 31V 8
 MECHANIZÁCIA: HILN MECHANIZÁCIA
 POPIS PRAC.:
 - MONTÁŽ FOSHCADU II. Č. 1. A. 024
 - MONTÁŽ 3DK 1.NP, ČASTI A' OTVÁH

17.4.2021
 STURTOR

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: PnS_032 ÚPRAVA trasovania rozvodov ZTI v priestore šatní OAMIS na 1.PP a doplnenie odvodu kondenzátu od

Stavba: Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

Mesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18

Dátum:

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves

Projektant:

d.g.A. design graphic
architecture s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-1 439,04	-1 770,02
SO 03	Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP - Úprava šatní OAMIS	-1 439,04	-1 770,02
E.3_1	Zdravotechnika	-3 268,52	-4 020,28
E.3_2	Zdravotechnika	1 829,48	2 250,26

Celková cena bez DPH	-	1 439,04 €
Z toho navyše práce	-	2 031,28 €
Z toho menej práce	-	3 470,32 €

Adifex
IČO: 46715894 IČ D
www.ad

Podpis oprávnenej osoby:
Adifex, a.s.
Ing. Jaroslav Liška
Zástupca zhotoviteľa

Ento, spol. s r.o. Košice
Ing. Miroslav Stanko
Stavebný dozor

Dňa: 22-04-2025

ROZPOČET - ZL č. 36 - Pokyn 032

Stavba: Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

Objekt: SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP - Úprava šatní OAMIS

Časť: E.3 1 - Zdravotechnika

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves


Projektant: d.g.A. design graphic architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-3 268,52
D	D2		Práce PSV				-3 268,52
D	721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				-731,57
27	M	721173204	Potrubie z HT -PP pripájacie zvukovoizolované D 50x1,8 dodávka a montáž (odbočky , spojky, uchytý a protipožiarná uzávery)	M	-3,000	45,44	-136,32
29	M	721171111	Potrubie z HT PP rúr odpadové hrdlové s protihlukovou úpravou D 75 dodávka a montáž potrubia a príslušných tvaroviek(spojky, uchytý a protipožiarná uzávery,zvuková izolácia)	M	-3,000	20,12	-60,36
30	M	721171109	Potrubie z HT PP odpadové hrdlové s protihlukovou úpravou D 110 dodávka a montáž potrubia a príslušných tvaroviek(spojky, uchytý a protipožiarná uzávery,zvuková izolácia)	M	-4,000	27,17	-108,68
34	K	721pc 02	Montáž kanalizačných potrubí plastových netlakových	m	-10,000	3,60	-36,00
36	K	721194104	Zriadenie prípojek na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KUS	-1,000	2,57	-2,57
38	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	-10,000	0,05	-0,50
41	M	721HL192	Zapachová uzavierka pre umývadlo nerezová	KUS	-1,000	34,12	-34,12
49	M	721HL09	Podlahový žlab sprchovací z nerezovej ocele so zabudovanou zápach uzávierkou , nerezovou krytkou , montáž ku stene, dl. 785mm, odtok DN50 variabilný	KUS	-1,000	353,02	-353,02
D	722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				-784,96
63	K	722HERZ001	Montáž vodovodného potrubia plastlinikového	m	-26,000	12,91	-335,66
64	M	722HERZ002	Potrubie vodovodné PE plastlinik v kotúčoch D20x2 dodávka a montáž s tvarovkami, uchytávacím materiálom - korytka , pevné body s klzné objímky a kompenzátormi na dĺžkovú dilatáciu	m	-25,000	3,97	-99,25
66	M	722HERZ004	Potrubie vodovodné PE plastlinik v tyčiach D32 dodávka a montáž s tvarovkami, uchytávacím materiálom - korytka , pevné body s klzné objímky a kompenzátormi na dĺžkovú dilatáciu	m	-1,000	277,54	-277,54
69	K	722290226	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	-26,000	0,05	-1,30
70	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	-26,000	0,05	-1,30
73	K	722220121	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre batériu G 1/2	PÁR	-1,000	7,09	-7,09
74	M	5531	Nástenky pre batériu 150mm G1/2"	par	-1,000	5,27	-5,27
75	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	KUS	-5,000	7,45	-37,25
77	M	722IVAR01	Guľový kohút vodovodný s vypúšťaním 3/4"	KUS	2,000	4,30	8,60
78	M	722IVAR06.1	Guľový kohút vodovodný s vypúšťaním 1"	KUS	-2,000	14,45	-28,90
D	725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				-1 751,99
95	M	725pc04	WC závesné - misa zavesná - keramika biela s doskou-bielou zabudovanou nádržkou sovládačom na dvojité splachovanie - biele +závesná konštrukcia do ľakkých priečok bez možnosti uchytenia do zadnej steny	klp	-1,000	311,04	-311,04
98	M	725pc024	Umyvadlo keramické biele dl. 600 s jedným otvorom a príslušenstvom, so závesnou konštrukciou do ľakkých priečok a s polostĺpom	KPL	-1,000	67,50	-67,50
103	K	725pc022	montáž zariaďovacích predmetov	kus	-2,000	12,60	-25,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	M	725pc09	Bateria jednopáková sprchovacia podomietková - ovládanie sprchovej batérie	ks	-1,000	182,73	-182,73
111	M	725pc09.1	Sprchovacia sada k podomietkovej batérii ružica s voľným ramenom so sprch. hadocou	KPL	-1,000	99,23	-99,23
112	M	725pc07	Bateria stojanková umyvadlová paková - chrom	kus	-1,000	16,95	-16,95
114	K	725pc021.1	Montáž vodovodných batérii	ks	-3,000	5,40	-16,20
115	M	725810403	Ventily rohové s pripájacou rúrkou 1/2	ks	-3,000	5,92	-17,76
116	K	725810403	Montáž ventilov rohových	ks	-3,000	1,80	-5,40
118	K	725pc062	Montáž sprchovacích stien a tmeliaci materiál	ks	-1,000	12,60	-12,60
132	M	725pc073	PRIAMA ZÁSTENA PRE SPRCHOVACÍ KÚT, CELKOVÝ ROZMER cca.1000mm, VÝŠKA cca.2000mm, S JEDNOKRÍDLOVÝMI POSUVNÝMI DVERAMI ŠÍRKY cca.500mm, BEZPEČNOSTNÉ SKLO S POTLAČOU hr.8mm, Z13	ks	-1,000	774,00	-774,00
119	M	725pc06	Sprchovacie sedátko sklopné cca 400x320 s nohami a sprchovacie držadlo cca 400mm	ks	-2,000	111,69	-223,38

Celková cena bez DPH	-	3 268,52 €
Z toho navyše práce		8,60 €
Z toho menej práce	-	3 277,12 €



ROZPOČET - ZL č. 36 - Pokyn 032

Stavba: Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

Objekt: SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP - Úprava šatní OAMIS

Časť: E.3 1 - Zdravotechnika

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves

Projektant: d.g.A. design graphic architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 829,48
D	D2		Práce PSV				1 829,48
D	721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				2 022,68
27	M	721173204	Potrubie z HT -PP pripájacie zvukovoizolované D 50x1,8 dodávka a montáž (odbočky , spojky, uchytý a protipožiarná uzávery)	M	37,000	45,44	1 681,28
34	K	721pc 02	Montáž kanalizačných potrubí plastových netlakových	m	37,000	3,60	133,20
36	K	721194104	Zriadenie prípojek na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KUS	6,000	2,57	15,42
40	K	721HL30	Montáž výrobkov kanalizačných prvkov	KUS	6,000	8,11	48,66
78	M	721HL26	Zachová uzávierka podomietková kondenzačná aj pre suchý stav pre klimatizačné jednotky DN40 - dodávka	KUS	6,000	24,02	144,12
D	722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				-48,86
63	K	722HERZ001	Montáž vodovodného potrubia plastlinikového	m	-2,000	12,91	-25,82
64	M	722HERZ002	Potrubie vodovodné PE plastlinik v kotúčoch D20x2 dodávka a montáž s tvarovkami, uchytávacím materiálom - korýtka , pevné body s klzné objímky a kompenzátormi na dlžkovú dilatáciu	m	-2,000	3,97	-7,94
69	K	722290226	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50	m	-2,000	0,05	-0,10
70	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	-2,000	0,05	-0,10
75	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	KUS	-2,000	7,45	-14,90
D	725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				-144,34
99	M	725pc024.1	Umyvadlo keramické oválne cca 550/400 s odkladacou plochou hranatou 1000x550 s jedným otvorom a príslušenstvom, so závesnou konštrukciou do ľahkých priečok	KPL	-1,000	131,74	-131,74
103	K	725pc022	montáž zariadení predmetov	kus	-1,000	12,60	-12,60

Položka z SO 02



Adifex, a.s.
Slováky
02 Bratislava
SK2023532113
sk

Celková cena bez DPH	1 829,48 €
Z toho navyše práce	2 022,68 €
Z toho menej práce	- 193,20 €

Názov stavby:**Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi****Stupeň PD:****Realizačný projekt****Objednávateľ:**Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves**Generálny projektant:**d.g.A, design graphic architecture s.r.o.
Popradská 80, 040 11, Košice**Pokyn na stavbu:****č. 032**

Stavebný objekt	SO 03 REKONŠTRUKCIA LÔŽKOVEJ ČASTI NsP
Prevádzkový súbor	
Časť:	E.3 ZDRAVOTECHNIKA
Predmet zmeny:	ÚPRAVA trasovania rozvodov ZTI v priestore šatní OAMIS na 1.PP a doplnenie odvodu kondenzátu z klimatizačných jednotiek na 1.np (SO 03)
Počet strán	3
Zmenu vydal:	DGA – Ing. Mgr. art. Radovan Gonos, Ing. Martin Kušnírik
Profesia:	ZTI
Dátum:	16.04.2025


Poznámka: Pokyn na stavbu je nadradený informácii uvedenej v DRS**Popis zmeny:****ÚPRAVA trasovania rozvodov ZTI v priestore šatní OAMIS na 1.PP a doplnenie odvodu kondenzátu z klimatizačných jednotiek na 1.np (SO 03)**


V súlade s úpravou dispozície šatní pre OAMIS v rámci architektonicko-stavebného riešenia je upravené trasovanie rozvodov ZTI v predmetnom priestore. V rámci pokynu je vydaná revízia výkresu ZTI pre 1.np, ktorej predmetom je doplnenie chýbajúceho odvodu kondenzátu z vnútorných klimatizačných jednotiek VZT v miestnostiach 1.A.040, 1.B.063, 1.B.064, 1.B.065, 1.B.071, 1.B.072 a 1.D.081.

Zoznam príloh:

Príloha č.1: SO-03_RP_ZTI_02_1NP_rev04 (dwg, pdf)

Príloha č.2: SO-03_RP_ZTI_03_dostavba vyťahu_rev03 (dwg, pdf)













ZÁSTĚNY PRE SPRCHOVACIE KÚTY

[illegible]

LEGENDA REVIZIA 03
• ZAREA DISPOZITIEI SÂNTA CĂTARE NR. 1 P
• ZILELE DE ÎNCĂLZIRE A ÎNCHISURII ÎN CĂMIN
• ZILELE DE ÎNCĂLZIRE A ÎNCHISURII ÎN CĂMIN



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	37/2025
Dátum zahájenia konania:	24.04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ A – ŽIADOSŤ

☒ **POKYN OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **ŽIADOSŤ OBJEDNÁVATEĽA O PREDLOŽENIE NÁVRHU NA VYKONANIE ZMENY**

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.		
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.		
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,		
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001		
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 10 Areálová kanalizácia		
ČASŤ STAVBY:	Zdravotechnika		
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa		

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce
Pokyn č. 034

ÚPRAVA šachty RŠe1 a pozdĺžneho sklonu potrubia medzi šachtami RŠe1 a RŠ8 (SO 10)

Pri realizácii stavebných prác v rámci objektu SO 10 bolo pri realizácii výkopu v úseku medzi šachtami RŠe1 a RŠ8 zistené lokálne premočené nesúrodé ílovité podložie (nie pôvodné zhutnené násypy), v ktorom sa dlhodobo hromadil prítok vody unikajúcej z tlakového vodovodu, ktorý predmetné potrubie križuje. Po realizácii výkopových prác a obnažení šachty RŠe1 bolo zistené, že predmetná šachta z vonkajšej strany je v horšom technickom stave ako bolo predpokladané, čo nebolo možné predpokladať pri projekčných prácach, nakoľko stav nebol viditeľný z vnútra šachty. S ohľadom na vyššie uvedené navrhujeme nasledovné opatrenia:

- Úprava výškového vedenia vetvy splaškovej kanalizácie stoky KS-B medzi šachtami RŠe1-RŠ8 na sklon 2,0%, čím sa minimalizuje hĺbka výkopu v lokálne podmáčanom podloží, kde hrozí zvýšené riziko toho, že spätné zásypy nebude možné zhutniť na požadovanú úroveň

- Kompletná výmena šachty RŠe1 za novú vzhľadom na jej nevyhovujúci technický stav.

Novonavrhovaná šachta bude riešená ako spádisková tak, že v smere nátoky od šachty RŠ8 bude zhotovené spádisko, ktoré bude reflektovať úpravu výškového vedenia stoky KS-B. - Čiastočná výmena podložia pri spätných násypoch, ktorá bude v mieste podmáčaného podložia realizovaná spätným zásypom v kombinácii pôvodnej výkopovej zeminy triedy G5 a R6 z HTU a štrku fr.32-64mm v pomere 2:1 po vrstvách max. 300mm. Čiastočná výmena podložia v predmetnej skladbe bude realizovaná v rozsahu pod obrysom komunikácii a spevnených plôch a obrysom základovej dosky „malého“ spojovacieho krčka.

Navrhované stavebné úpravy boli v čase spracovania PD nepredvídateľné a ich realizácia je nevyhnutná na riadne ukončenie diela.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)

S dopadom na PD

Príloha č.1: SO-10_RP_KAN_01_SITUACIA_rev03 (dwg, pdf)

Príloha č.2: SO-10_RP_KAN_02_PP SPLAK KANAL_rev03 (dwg, pdf)

Príloha č.3: SO-10_RP_KAN_08_PP SACHTY_rev03 (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

PREVZAL ZA ZHOTOVITEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Dátum: 24 -04- 2025

Ing. [Redacted Signature]

Adifex, a.s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
715894 IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	37/2025
Dátum zahájenia konania:	25.04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☒ **NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY k ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

☐ **ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM**

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 10 Areálová kanalizácia
ČASŤ STAVBY:	Zdravotechnika
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Jaroslav Líška Zástupca zhotoviteľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)

Pokyn č. 034

ÚPRAVA šachty RŠe1 a pozdĺžneho sklonu potrubia medzi šachtami RŠe1 a RŠ8 (SO 10)

Pri realizácii stavebných prác v rámci objektu SO 10 bolo pri realizácii výkopu v úseku medzi šachtami RŠe1 a RŠ8 zistené lokálne premočené nesúrodé ílovité podložie (nie pôvodné zhutnené násypy), v ktorom sa dlhodobo hromadil prítok vody unikajúcej z tlakového vodovodu, ktorý predmetné potrubie križuje. Po realizácii výkopových prác a obnažení šachty RŠe1 bolo zistené, že predmetná šachta z vonkajšej strany je v horšom technickom stave ako bolo predpokladané, čo nebolo možné predpokladať pri projekčných prácach, nakoľko stav nebol viditeľný z vnútra šachty. S ohľadom na vyššie uvedené navrhujeme nasledovné opatrenia:

- Úprava výškového vedenia vetvy splaškovej kanalizácie stoky KS-B medzi šachtami RŠe1-RŠ8 na sklon 2,0%, čím sa minimalizuje hĺbka výkopu v lokálne podmáčanom podloží, kde hrozí zvýšené riziko toho, že spätné zásypy nebude možné zhutniť na požadovanú úroveň
- Kompletná výmena šachty RŠe1 za novú vzhľadom na jej nevyhovujúci technický stav.

Novonavrhovaná šachta bude riešená ako spádisková tak, že v smere nátoky od šachty RŠ8 bude zhotovené spádisko, ktoré bude reflektovať úpravu výškového vedenia stoky KS-B. Čiastočná výmena podložia pri spätných násypoch, ktorá bude v mieste podmáčaného podložia realizovaná spätným zásypom v kombinácii pôvodnej výkopovej zeminy triedy G5 a R6 z HTU a štrku fr.32-64mm v pomere 2:1 po vrstvách max. 300mm. Čiastočná výmena podložia v predmetnej skladbe bude realizovaná v rozsahu pod obrysom komunikácii a spevnených plôch a obrysom základovej dosky „malého“ spojovacieho krčka.

Navrhované stavebné úpravy boli v čase spracovania PD nepredvídateľné a ich realizácia je nevyhnutná na riadne ukončenie diela.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)

S dopadom na PD

Príloha č.1: SO-10_RP_KAN_01_SITUACIA_rev03 (dwg, pdf)

Príloha č.2: SO-10_RP_KAN_02_PP SPLAK KANAL_rev03 (dwg, pdf)

Príloha č.3: SO-10_RP_KAN_08_PP SACHTY_rev03 (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	8 155,00 €
Z toho navyše práce:	8 902,35 €
Z toho menej práce:	-747,35 €

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. Miroslav Stanko

ENTO, spol. s r. o. Košice

Dátum:

25-04-2025



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	37/2025
Dátum zahájenia konania:	28.04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 10 Areálová kanalizácia
ČASŤ STAVBY:	Zdravotechnika
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)

Pokyn č. 034

ÚPRAVA šachty RŠe1 a pozdĺžneho sklonu potrubia medzi šachtami RŠe1 a RŠ8 (SO 10)

Pri realizácii stavebných prác v rámci objektu SO 10 bolo pri realizácii výkopu v úseku medzi šachtami RŠe1 a RŠ8 zistené lokálne premočené nesúrodé ílovité podložie (nie pôvodné zhutnené násypy), v ktorom sa dlhodobo hromadil prítok vody unikajúcej z tlakového vodovodu, ktorý predmetné potrubie križuje. Po realizácii výkopových prác a obnažení šachty RŠe1 bolo zistené, že predmetná šachta z vonkajšej strany je v horšom technickom stave ako bolo predpokladané, čo nebolo možné predpokladať pri projekčných prácach, nakoľko stav nebol viditeľný z vnútra šachty. S ohľadom na vyššie uvedené navrhujeme nasledovné opatrenia:

- Úprava výškového vedenia vetvy splaškovej kanalizácie stoky KS-B medzi šachtami RŠe1-RŠ8

na sklon 2,0%, čím sa minimalizuje hĺbka výkopu v lokálne podmäčanom podloží, kde hrozí

zvýšené riziko toho, že spätné zásypy nebude možné zhutniť na požadovanú úroveň

- Kompletná výmena šachty RŠe1 za novú vzhľadom na jej nevyhovujúci technický stav.

Novonavrhovaná šachta bude riešená ako spádisková tak, že v smere nátoky od šachty RŠ8 bude

zhotovené spádisko, ktoré bude reflektovať úpravu výškového vedenia stoky KS-B. Čiastočná

výmena podložia pri spätných násypoch, ktorá bude v mieste podmäčaného podložia

realizovaná spätným zásypom v kombinácii pôvodnej výkopovej zeminy triedy G5 a R6 z HTU

a štrku fr.32-64mm v pomere 2:1 po vrstvách max. 300mm. Čiastočná výmena podložia

v predmetnej skladbe bude realizovaná v rozsahu pod obrysom komunikácii a spevnených plôch

a obrysom základovej dosky „malého“ spojovacieho krčka. Navrhované stavebné úpravy boli v

čase spracovania PD nepredvídateľné a ich realizácia je nevyhnutná na riadne ukončenie diela.

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
S dopadom na PD
Príloha č.1: SO-10_RP_KAN_01_SITUACIA_rev03 (dwg, pdf)
Príloha č.2: SO-10_RP_KAN_02_PP SPLAK KANAL_rev03 (dwg, pdf)
Príloha č.3: SO-10_RP_KAN_08_PP SACHTY_rev03 (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	8 155,00 €
Z toho navyše práce:	8 902,35 €
Z toho menej práce:	-747,35 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA” DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím


☐ ~~Nesúhlasím~~

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

S uvedenou zmenou súhlasím, nakoľko je nevyhnutná pre riadne vykonanie diela. Okolnosti podmieňujúce potrebu tejto zmeny neboli v čase spracovania PD známe alebo účelne identifikovateľné vykonaním sond - vplynuli až zo zistení stavu počas realizácie výkopových prác.

Dátum vyjadrenia

Podpis oprávneného



Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(d ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☒	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmých chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím


☐ ~~Nesúhlasím~~

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

S uvedenou zmenou súhlasím, nakoľko je nevyhnutná pre riadne vykonanie diela.

Dátum vyjadrenia: 28-04-2025

Podpis oprávnenej osoby:



VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

~~€~~ áno

X nie

Tu uvedte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho navyše práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)	8 155,00 €	0,0298 %
- z toho navyše práce	8 902,35 €	
- z toho menej práce	-747,35 €	
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho navyše práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3		
- z toho navyše práce		
- z toho menej práce		

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

X Súhlasím

~~€~~ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Jedná sa o zmeny v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) (t.j. tzv. nepredvídateľná zmena zmluvy), kedy sú naplnené všetky zákonné podmienky takejto zmeny, nakoľko okolnosti, ktoré predmetnú zmenu spôsobili (t.j. premočené nesúrodé ílovité podlažie a nie pôvodné zhutnené násypy), nebolo možné vopred predvídať.

Dátum vyjadrenia: 28-04-2025

Podpis oprávnenej osoby:

Podpis
IČO 36 856 584

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

☒ OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIEĽA

☐ OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ

☐ OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Lukáš Dinda
Pracovná funkcia zástupcu:	
Dátum:	
Podpis:	

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	Preds
Dátum:	21.8
Podpis:	íco:

Zoznam príloh:

1. Zápis v SD

2. Cenová ponuka

3. Pokyn č. 034

- Príloha č. 1: SO-10_RP_KAN_01_SITUACIA_rev03 (dwg, pdf)
- Príloha č. 2: SO-10_RP_KAN_02_PP SPLAK KANAL_rev03 (dwg, pdf)
- Príloha č. 3: SO-10_RP_KAN_08_PP SACHTY_rev03 (dwg, pdf)

st. d.č. 5, stavenisko „A“, ÚSP S.N. Ves

Denné záznamy stavby:

List č.: 1578005

Dátum

POČASIE: POLOOBĽAČNO, TEPLOTA +9°C AŽ +21°C

23.4.2025

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

STREDA

POČET PRACOVNÍKOV - THP-5, PROFIGROUP-2, AHAZON-4,

STREZO-33, NU BAV-4, RADSTAV-4, JEŽÍK-7, KRAMEX-2, PHOTOHAR,1

MECHANIZMY: 2x BAGER, 2x 8 KALA, 1x UUC, 1x TRAKTORBAGER

2x VEŽOVÝ ŽERIAV, DOBRÁ MECHANIZÁCIA

POPIS PRAC

- DEBUENIE STIEN 3.ÚP

- DEBUENIE STROPU 3.ÚP

- ARMOVANIE STIEN 3.ÚP

- BETOVÁŽ STIEN ST 304 OS B-D/G, ST 301 OS 1/G-1

- MONTÁŽ HLAVNEJ VETVY SO OS

- VÝKOP RÝH A MONTÁŽ KANALIZÁCIE MEDZI

RŠ5 - RŠ6, RŠ 1e - RŠ8 SO 10

ZÁPIS ZHOTOVITEĽA

ŽIADAM O PREVZATIE VÝSTUŽE STENY ST 301 OS 1/G-1

A POVOLENIE BETOVÁŽE

ZÁPIS ZHOTOVITEĽA

ŽIADAM O PREVZATIE VÝSTUŽE MEDZIPODESTY SCH 201

A POVOLENIE BETOVÁŽE

ZÁPIS ZHOTOVITEĽA

ŽIADAM O PREBRATIE VÝSTUŽE STIEN ST 305, ST 311,

ST 317, ST 318 G-1/1-2

ZÁKLADY TDI

23.04.2025

V RÁMCI POKYNU HA STAVBU Č. 034 ŽIADAM ZHOTOVITEĽA

O ÚPRAVU ŠACHT RŠe1 A PODĽÁNEHO SKLONU POTRUBIA MEDZI

ŠACHTAMI RŠe1 A RŠ8 (STAV. OBJEKT SO 10), ZDOLNÝ OBJEKTÍVNE

ZISTENÝCH NEUTNÁVŔLIVÝCH MECHANICKÝCH SPŔV. ŠACHT RŠe1 A RŠ8

FLUVIÁLNEHO TYPU, ZISTENÝCH TIEŽ VĽADŔVŔCH TŔACCH.

POKYN HA STAVBU
Č. 034

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

Objekt: PnS 034 Úprava šachty Rše1 a pozdĺžneho sklonu potrubia

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves

Projektant: d.g.A. design graphic architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 8 155,00

D D1 Práce HSV 8 155,00

D 1 Zemné práce - realizácia prepojenia vrtov a plnenia 5 058,78

1	K	131201102.SR	Výkop nezapaženej jamy v homine vid'. PD, nad 100 do 1000 m3	m3	224,640	2,90	651,46
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepidlo hominy 3	m3	112,320	0,74	83,12
118	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	224,640	1,59	357,18
119	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	224,640	1,62	363,92
120	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej hominy s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	224,640	1,28	287,54
10	K	151101103	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie pre všetky š. rýhy, príložné, hĺbky do 8m	M2	-76,800	7,20	-552,96
11	K	151101113	Odstránenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie hĺbky do 8 m	m2	-76,800	1,80	-138,24
16	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z hominy 1 až 4	M3	224,640	4,50	1 010,88
7	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	217,140	4,41	957,59
8	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia vid'. PD (1/3 objemu zásypu)	t	136,798	14,90	2 038,29

D 3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 3 096,22

18	M	271 pc09	Prestenec vyrovnávací betónový AR-V 625x60	ks	1,000	12,27	12,27
19	M	271 pc10	Prestenec vyrovnávací betónovýAR-V 625x100	ks	-1,000	14,53	-14,53
20	M	271 pc10.1	Prestenec vyrovnávací betónový AR-V 625x80	ks	1,000	13,39	13,39
21	M	271 pc071	Šachtový betónový konus s hrdlom SH-M 1000/625x600	ks	1,000	54,05	54,05
23	M	271 pc071.1	Dno šachtové spádiskové s čadičovým obkladom so spádiskovou hlavou DN300(T-kus 300/300 koleno 90st. DN300 + rovný úsek DN300), s výškou spádiska cca. 2,31m pre kanalizačné šachty betónové DN1000	kpl	1,000	1 251,00	1 251,00
26	M	286508450	Prechodka šachtová kanal. D315 mm - prvky komplet. z nem.PVC pre rúrky odpad	KUS	2,000	8,10	16,20
30	M	271 pc003	Skruž šachtová betónová SR-M 1001000 s kapsovou stúpačkou	ks	3,000	78,62	235,86
31	K	817364111	Úprava existujúcich kanalizačných šacht betónových vysekaním otvorov na betónovom dne	kus	-1,000	41,62	-41,62
32	K	894411121	Zhotovenie šachiet kanaliz. s obložením dna betónom tr.-(zn.IV) DN n. 200-300 a osadením šachtových prechodiek	KUS	1,000	135,00	135,00
33	K	896211111	Spádovisko kanaliz. z betónu kruhové jednoduché s dnom z betónu s horným potrubím DN 250 alebo 300	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
34	K	896290111	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 0,30 m výšky spádoviska jednoduchého alebo bočného	kus	2,000	177,30	354,60

SO13

Podpis oprávnenej osoby:
Adifex, a.s.
Ing. Jaroslav Liška
Zástupca zhotoviteľa

adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: SK2023532115
www.adifex.sk

Dňa:

Čelková cena zmeny bez DPH:	8 155,00 €
Z toho navyš práce:	8 902,35 €
Z toho menej práce:	-747,35

28-04-2025

Ento, spol. s r.o. Košice
Ing. Miroslav Stanko
Stavebný dozor

Ing. Miroslav STANKO
stavebný dozor

Dňa:

28-04-2025

Názov stavby:

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

Stupeň PD:

Realizačný projekt

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Generálny projektant:

d.g.A, design graphic architecture s.r.o.
Popradská 80, 040 11, Košice

Pokyn na stavbu:

č. 034

Stavebný objekt	SO 10 AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA
Prevádzkový súbor	
Časť:	
Predmet zmeny:	ÚPRAVA šachty RŠe1 a pozdĺžneho sklonu potrubia medzi šachtami RŠe1 a RŠ8 (SO 10)
Počet strán	4
Zmenu vydal:	DGA – Ing. Mgr. art. Radovan Gonos, Ing. Martin Kušnírik
Profesia:	ZTI
Dátum:	24.04.2025

Poznámka: Pokyn na stavbu je nadradený informácii uvedenej v DRS

Popis zmeny:

ÚPRAVA šachty RŠe1 a pozdĺžneho sklonu potrubia medzi šachtami RŠe1 a RŠ8 (SO 10)

Pri realizácii stavebných prác v rámci objektu SO 10 bolo pri realizácii výkopu v úseku medzi šachtami RŠe1 a RŠ8 zistené lokálne premočené nesúrodé ílovité podložie (nie pôvodné zhutnené násypy), v ktorom sa dlhodobo hromadil prítok vody unikajúcej z tlakového vodovodu, ktorý predmetné potrubie križuje. Po realizácii výkopových prác a obnažení šachty RŠe1 bolo zistené, že predmetná šachta z vonkajšej strany je v horšom technickom stave ako bolo predpokladané, čo nebolo možné predpokladať pri projekčných prácach, nakoľko stav nebol viditeľný z vnútra šachty. S ohľadom na vyššie uvedené navrhujeme nasledovné opatrenia:

- Úprava výškového vedenia vetvy splaškovej kanalizácie stoky KS-B medzi šachtami RŠe1-RŠ8 na sklon 2,0%, čím sa minimalizuje hĺbka výkopu v lokálne podmäčanom podloží, kde hrozí zvýšené riziko toho, že spätné zásypy nebude možné zhutniť na požadovanú úroveň
- Kompletná výmena šachty RŠe1 za novú vzhľadom na jej nevyhovujúci technický stav. Novonavrhovaná šachta bude riešená ako spádisková tak, že v smere nátoky od šachty RŠ8 bude zhotovené spádisko, ktoré bude reflektovať úpravu výškového vedenia stoky KS-B. Vzhľadom na celkovú výmenu šachty RŠe1 vrátane nového šachtového dna bude vymenená aj časť odtokového potrubia DN600 v nevyhnutnom rozsahu od šachty po prvé hrdlo existujúceho odtokového potrubia za lícom šachty.
- Čiastočná výmena podložia pri spätných násypoch, ktorá bude v mieste podmäčaná podložia realizovaná spätným zásypom v kombinácii pôvodnej výkopovej zeminy triedy G5 a R6 z HTU a štrku fr.32-64mm v pomere 2:1 po vrstvách max. 300mm. Čiastočná výmena podložia v predmetnej skladbe bude realizovaná v rozsahu pod obrysom komunikácie a spevnených plôch a obrysom základovej dosky „malého“ spojovacieho krčka.


Navrhované stavebné úpravy boli v čase spracovania PD nepredvídateľné a ich realizácia je nevyhnutná na riadne ukončenie diela.

Zoznam príloh:

Príloha č.1: SO-10_RP_KAN_01_SITUACIA_rev03 (dwg, pdf)


Príloha č.2: SO-10_RP_KAN_02_PP SPLAK KANAL_rev03 (dwg, pdf)


Príloha č.3: SO-10_RP_KAN_08_PP SACHTY_rev03 (dwg, pdf)

[illegible][illegible][illegible]

LEONARDO ZINCHENYI SETI	
	Prilozheniye 1.1
	Prilozheniye 1.2
	Prilozheniye 1.3
	Prilozheniye 1.4
	Prilozheniye 1.5
	Prilozheniye 1.6
	Prilozheniye 1.7
	Prilozheniye 1.8
	Prilozheniye 1.9
	Prilozheniye 1.10
	Prilozheniye 1.11
	Prilozheniye 1.12
	Prilozheniye 1.13
	Prilozheniye 1.14
	Prilozheniye 1.15
	Prilozheniye 1.16
	Prilozheniye 1.17
	Prilozheniye 1.18
	Prilozheniye 1.19
	Prilozheniye 1.20
	Prilozheniye 1.21
	Prilozheniye 1.22
	Prilozheniye 1.23
	Prilozheniye 1.24
	Prilozheniye 1.25
	Prilozheniye 1.26
	Prilozheniye 1.27
	Prilozheniye 1.28
	Prilozheniye 1.29
	Prilozheniye 1.30
	Prilozheniye 1.31
	Prilozheniye 1.32
	Prilozheniye 1.33
	Prilozheniye 1.34
	Prilozheniye 1.35
	Prilozheniye 1.36
	Prilozheniye 1.37
	Prilozheniye 1.38
	Prilozheniye 1.39
	Prilozheniye 1.40
	Prilozheniye 1.41
	Prilozheniye 1.42
	Prilozheniye 1.43
	Prilozheniye 1.44
	Prilozheniye 1.45
	Prilozheniye 1.46
	Prilozheniye 1.47
	Prilozheniye 1.48
	Prilozheniye 1.49
	Prilozheniye 1.50
	Prilozheniye 1.51
	Prilozheniye 1.52
	Prilozheniye 1.53
	Prilozheniye 1.54
	Prilozheniye 1.55
	Prilozheniye 1.56
	Prilozheniye 1.57
	Prilozheniye 1.58
	Prilozheniye 1.59
	Prilozheniye 1.60
	Prilozheniye 1.61
	Prilozheniye 1.62
	Prilozheniye 1.63
	Prilozheniye 1.64
	Prilozheniye 1.65
	Prilozheniye 1.66
	Prilozheniye 1.67
	Prilozheniye 1.68
	Prilozheniye 1.69
	Prilozheniye 1.70
	Prilozheniye 1.71
	Prilozheniye 1.72
	Prilozheniye 1.73
	Prilozheniye 1.74
	Prilozheniye 1.75
	Prilozheniye 1.76
	Prilozheniye 1.77
	Prilozheniye 1.78
	Prilozheniye 1.79
	Prilozheniye 1.80
	Prilozheniye 1.81
	Prilozheniye 1.82
	Prilozheniye 1.83
	Prilozheniye 1.84
	Prilozheniye 1.85
	Prilozheniye 1.86
	Prilozheniye 1.87
	Prilozheniye 1.88
	Prilozheniye 1.89
	Prilozheniye 1.90
	Prilozheniye 1.91
	Prilozheniye 1.92
	Prilozheniye 1.93
	Prilozheniye 1.94
	Prilozheniye 1.95
	Prilozheniye 1.96
	Prilozheniye 1.97
	Prilozheniye 1.98
	Prilozheniye 1.99
	Prilozheniye 2.00

[illegible][illegible]













ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	38/2025
Dátum zahájenia konania:	29.04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ A – ŽIADOSŤ

☒ **POKYN OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **ŽIADOSŤ OBJEDNÁVATEĽA O PREDLOŽENIE NÁVRHU NA VYKONANIE ZMENY**

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.		
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.		
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,		
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001		
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 13 Oporné múry		
ČASŤ STAVBY:	E.1. Architektúra		
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa		

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce Pokyn č. 035)

DOPLNENIE oporného múru za chiller (SO 13)

Vzhľadom na výškové pomery za objektom energobloku (SO 05) navrhujeme s ohľadom na budúce prevádzkové väzby doplnenie gravitačného oporného múru od severozápadného rohu objektu energobloku poza priestor, kde je osadený zdroj chladu (chiller) tak, že predmetný oporný múr zabezpečí ochranu zdroja chladu voči budúcim návalom vody z príslušného svahu v prípade prívratových dažďov a rovnako tak umožní úpravu finálneho terénu tak, aby za oporným múrom vznikla modeláciou spätných násypov terénna rampa – komunikačná cesta pre potreby transportu technických zariadení

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)

S dopadom na PD

Príloha č.1: SO-13_RP_OM_04_GABIONOVY OPORNY MUR_CHILLER (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela


☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

PREVZAL ZA ZHOTOVITEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Dátum: 29-04-2025

Ing.



Adifex, a.s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
3715894 IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	38/2025
Dátum zahájenia konania:	30.04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☒ **NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY K ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

☐ **ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM**

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	<i>Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Objednávateľ:	<i>Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Zhotoviteľ:	<i>Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,</i>
Číslo zmluvy o dielo	<i>ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001</i>
STAVEBNÝ OBJEKT:	<i>SO 13 Oporné múry</i>
ČASŤ STAVBY:	<i>E.1. Architektúra</i>
Návrh predkladá: <i>(funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	<i>Ing. Jaroslav Líška</i> <i>Zástupca zhotoviteľa</i>

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + naviac práce)

Pokyn č. 035

DOPLNENIE oporného múru za chiller (SO 13)

Vzhľadom na výškové pomery za objektom energobloku (SO 05) navrhujeme s ohľadom na budúce prevádzkové väzby doplnenie gravitačného oporného múru od severozápadného rohu objektu energobloku poza priestor, kde je osadený zdroj chladu (chiller) tak, že predmetný oporný múr zabezpečí ochranu zdroja chladu voči budúcim návalom vody z príslušného svahu v prípade prívalových dažďov a rovnako tak umožní úpravu finálneho terénu tak, aby za oporným múrom vznikla modeláciou spätných násypov terénna rampa – komunikačná cesta pre potreby transportu technických zariadení

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
S dopadom na PD
Príloha č.1: SO-13_RP_OM_04_GABIONOVY OPORNY MUR_CHILLER (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	3 781,85 €
Z toho navyše práce:	3 781,85 €
Z toho menej práce:	0,00 €

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:
Ing. Miroslav Stanko
ENTO, spol. s r. o. Košice

Dátum: 30-04-2025



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenovného konania:	38/2025
Dátum zahájenia konania:	30.04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	<i>Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Objednávateľ:	<i>Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Zhotoviteľ:	<i>Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,</i>
Číslo zmluvy o dielo	<i>ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001</i>
STAVEBNÝ OBJEKT:	<i>SO 13 Oporné múry</i>
ČASŤ STAVBY:	<i>E.1. Architektúra</i>
Návrh predkladá: <i>(funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	<i>Ing. Viktor Korba</i> <i>Zástupca objednávateľa</i>

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + naviac práce)

Pokyn č. 035

DOPLNENIE oporného múru za chiller (SO 13)

Vzhľadom na výškové pomery za objektom energobloku (SO 05) navrhujeme s ohľadom na budúce prevádzkové väzby doplnenie gravitačného oporného múru od severozápadného rohu objektu energobloku poza priestor, kde je osadený zdroj chladu (chiller) tak, že predmetný oporný múr zabezpečí ochranu zdroja chladu voči budúcim návalom vody z príslušného svahu v prípade prívalových dažďov a rovnako tak umožní úpravu finálneho terénu tak, aby za oporným múrom vznikla modeláciou spätných násypov terénna rampa – komunikačná cesta pre potreby transportu technických zariadení

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD
S dopadom na PD
Príloha č.1: SO-13_RP_OM_04_GABIONOVY OPORNY MUR_CHILLER (dwg, pdf

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	3 781,85 €
Z toho navyše práce:	3 781,85 €
Z toho menej práce:	0,00 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím

☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

S navrhovaným riešením súhlasíme, nakoľko do budúcnosti zabezpečí prevádzkovú ochranu zariadenia pred prípadnou prívalovou vodou, ako aj zabezpečí terénnu modeláciu umožňujúcu efektívne udržiavanie areálu.

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej



Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia (ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☒	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmých chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zámenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím


☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

S navrhovaným riešením súhlasíme, nakoľko do budúcnosti zabezpečí prevádzkovú ochranu zariadenia pred prípadnou privalovou vodou, ako aj zabezpečí terénnu modeláciu umožňujúcu efektívne udržiavanie areálu.

Dátum vyjadrenia: 30-04-2025

Podpis oprávnenej osoby:

A large black rectangular box redacting the signature of the authorized person.

VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

☐ áno

☒ nie

Tu uveďte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3	3 781,85 €	0,0138 %
- z toho naviac práce	3 781,85 €	
- z toho menej práce	0,00 €	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím

☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Jedná sa o zmeny v súlade s § 18 ods. 3 ZVO (t.j. tzv. zmeny de minimis), kedy sú naplnené všetky zákonné podmienky takejto zmeny.

Dátum vyjadrenia: 30-04-2025

Podpis oprávnenej osoby:

H
Žižko
IČO: 368
817

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

- ☒ OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIEĽA
- ☐ OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ
- ☐ OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Lukáš Dinda
Pracovná funkcia zástupcu:	Zá
Dátum:	
Podpis:	

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	Pracovník zhotovovania
Dátum:	
Podpis:	

Zoznam príloh:

1. Zápis v SD
2. Cenová ponuka
3. Pokyn č. 035

- Príloha č.1: SO-13_RP_OM_04_GABIONOVY OPORNY MUR_CHILLER (dwg, pdf)

0.5

Denné záznamy stavby:

HP SHV 4A

List č.:

1578013

Dátum

ZÁPIS ZHOTOVITEĽA

ŽIADAM O PREBRATIE VÝSTUŽE STROPU 3. NP
OS 1-4/J-M A POULEHIE BETONÁŽE

29.4.2025

ŽALBAH TDI

PO KONTROLE PREBRATIE VÝSTUŽ STROPU 3. NP
NA OSI 1-4/J-M A SKLADANIE S BETONÁŽOU.

30.04.2025

ZÁPIS ZHOTOVITEĽA

ŽIADAM O PREBRATIE VÝSTUŽE STROPU 3. NP
OS 3-6/J-M A POULEHIE BETONÁŽE

ŽALBAH TDI

PO KONTROLE PREBRATIE VÝSTUŽ STROPU 3. NP
NA OSI 3-6/J-M A SKLADANIE S BETONÁŽOU.

30.04.2025

ŽALBAH TDI

V RÁMCI PRÁCE NA STAVBE Č. 035 TĚTO ŽIADAM
ZHOTOVITEĽA O ŽOPLNENIE OPORNÉHO MŮRU ZA ŽOPLNENÍM
CHLADU (CHILLER), VÝSTUŽ NA VÝSTUŽE PRÁCE
NA OBYEKTU ENERGOBLOKU (SO 05), TĚ, ŽE TĚM
OPORNÝ MŮR (SO 13) ŽIADAM OCHRAŇU ŽDROU CHLADU
PROTI PŘEVÁLOU DÁDŮ A VÝSTUŽI FAKTANU ŽTRAV TĚM
A ŽPOŽNÍM ŽROU ŽE VŮLK KOMUNIKÁČ. ČESTI TĚ
ŽOPLNÍ TRANSPORTU TECHNICKÝCH ŽRÁDENT.

30.04.2025

PRÁCE NA STAVBE
Č. 035

ROZPOČET

Stavba:

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

Objekt:

SO 013 - Gabiónový oporný múr - chiller

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves

Projektant: d.g.A. design graphic architecture s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 781,85

D HSV Práce a dodávky HSV

3 781,85

D 1 Zemné práce

216,38

1	K	131201102.SR	Výkop nezapaženej jamy v hornine vid. PD, nad 100 do 1000 m3	m3	23,519	2,90	68,21
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepidlosť horniny 3	m3	11,759	0,74	8,70
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	23,519	5,14	120,89
5	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	23,519	0,79	18,58

D 2 Zakladanie

2 026,54

27	K	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	0,867	33,65	29,17
28	K	212752245.S	Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PE pre flexibilný drenážny systém DN 300	ks	2,000	21,00	42,00
29	M	286610030810.S	Drenážna šachta PE s lapačom/bez lapača DN 300	ks	2,000	113,72	227,44
30	M	286610030815.S	Nastavná PE rúra k drenážnej šachte DN 315	ks	2,000	81,38	162,76
31	M	286610030825.S	Poklop k PE drenážnej šachte DN 315, tr. A15	ks	2,000	27,10	54,20
32	K	212756125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 200	m	32,560	9,43	307,04
11	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	8,714	49,00	426,99
12	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	5,228	120,00	627,36
14	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	75,889	0,90	68,30
15	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	77,407	1,05	81,28

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1 353,90

16	K	327210230.SR	Gabionový plot z drótokamenných košov š. nad 0,5m výšky nad 1m zo zvarovaných panelov (rozmer oka cca 100x100mm, priemer drôtu min 4mm, spájanie košov pomocov špirál a C- hákov), povrchová úprava Zn+Al, vyplň kamenivo lomové fr.63-180mm, vid. PD	m3	9,026	150,00	1 353,90
----	---	--------------	---	----	-------	--------	----------

D 99 Presun hmôt HSV

185,03

21	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	46,258	4,00	185,03
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

SO 01.2 HTU

Podpis oprávnenej osoby:
Adifex, a.s.
Ing. Jaroslav Liška
Zástupca zhotoviteľa

Adifex
Mos
811
IČO: 46715894 IČ DPH: S
www.adifex.sk

Dňa :

3 0 -04- 2025

Dňa :

3 0 -04- 2025



Ento, spol. s r.o. Košice
Ing. Miroslav Stanko
Stavebný dozor

Názov stavby:**Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi****Stupeň PD:****Realizačný projekt****Objednávateľ:**Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves**Generálny projektant:**d.g.A, design graphic architecture s.r.o.
Popradská 80, 040 11, Košice**Pokyn na stavbu:****č. 035**


Stavebný objekt	SO 13 OPORNÉ MÚRY
Prevádzkový súbor	
Časť:	E.1. ARCHITEKTÚRA
Predmet zmeny:	DOPLNENIE oporného múru za chiller (SO 13)
Počet strán	2
Zmenu vydal:	DGA – Ing. Mgr. art. Radovan Gonos, Ing. Martin Kušnírik
Profesia:	ASR
Dátum:	29.04.2025

Poznámka: Pokyn na stavbu je nadradený informácii uvedenej v DRS**Popis zmeny:****DOPLNENIE oporného múru za chiller (SO 13)**


Vzhľadom na výškové pomery za objektom energobloku (SO 05) navrhujeme s ohľadom na budúce prevádzkové väzby doplnenie gravitačného opornému múru od severozápadného rohu objektu energobloku poza priestor, kde je osadený zdroj chladu (chiller) tak, že predmetný oporný múr zabezpečí ochranu zdroja chladu voči budúcim návalom vody z príslušného svahu v prípade privalových dažďov a rovnako tak umožní úpravu finálneho terénu tak, aby za oporným múrom vznikla modeláciou spätných násypov terénna rampa – komunikačná cesta pre potreby transportu technických zariadení.

Zoznam príloh:


Príloha č.1: SO-13_RP_OM_04_GABIONOVY OPORNY MUR_CHILLER (dwg, pdf)




PROVEN




CAUTION




REF ID: A62048




10




1000



PROVEN



ISSN 0950-0804



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Województwo łódzkie, powiat łódzki wschodni, ul. Żelazna 13, 91-101 Łódź, tel. 22 63 12 12, e-mail: biuro@poczta.onet.pl

[illegible]

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	39/2025
Dátum zahájenia konania:	07.05.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ A – ŽIADOSŤ

☒ **POKYN OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **ŽIADOSŤ OBJEDNÁVATEĽA O PREDLOŽENIE NÁVRHU NA VYKONANIE ZMENY**

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 03 – Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP
ČASŤ STAVBY:	E.1. Architektúra
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Ján Capek Zástupca objednávateľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)

Od obdobia, kedy bol riešený zámer umiestnenia FV panelov na časti strechy objektu SO 03 doznal povrch strešného plášťa vyššieho stupňa degradácie poveternostnými vplyvmi. Táto skutočnosť bola zistená pri realizácii strešnej časti dostavby výťahu V5, kedy boli vo väčšom ako pôvodne sondovanom rozsahu obnažené vrstvy strešného plášťa. Preto z dôvodu minimalizovania prípadných budúcich zásahov do plánovaných konštrukcií objektu SO 07.5 Fotovoltaická elektrárň navrhujeme obnovu vrchnej vrstvy strešného plášťa v mieste plánovaného uloženia FV konštrukcií. Touto obnovou cieľime predĺženie životnosti strešného plášťa v riešených kritických miestach (viď. Prílohy).

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Z pohľadu investora nepovažujeme vplyv tejto činnosti na harmonogram objektu SO 03 ako relevantný.

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☒ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☐ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)

K uvedenej činnosti nie je riešená projektová dokumentácia. Vychádzame zo skutkového stavu časti existujúcej strechy

Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

PREVZAL ZA ZHOTOVITEĽA:

Podpis oprávneného zástupcu:
Ing. Jaroslav

Dátum: 07-05-2025

Adifex
Adifex, a.s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	39/2025
Dátum zahájenia konania:	13.05.2025


Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☒ **NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY k ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

☐ **ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM**

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	<i>Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.</i>		
Objednávateľ:	<i>Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.</i>		
Zhotoviteľ:	<i>Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,</i>		
Číslo zmluvy o dielo	<i>ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001</i>		
STAVEBNÝ OBJEKT:	<i>SO 03 – Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP</i>		
ČASŤ STAVBY:	<i>E.1. Architektúra</i>		
Návrh predkladá: <i>(funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	<i>Ing. Jaroslav Líška</i> <i>Zástupca zhotoviteľa</i>		

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + naviac práce)

Od obdobia, kedy bol riešený zámer umiestnenia FV panelov na časti strechy objektu SO 03 doznal povrch strešného plášťa vyššieho stupňa degradácie poveternostnými vplyvmi. Táto skutočnosť bola zistená pri realizácii strešnej časti dostavby výťahu V5, kedy boli vo väčšom ako pôvodne sondovanom rozsahu obnažené vrstvy strešného plášťa. Preto z dôvodu minimalizovania prípadných budúcich zásahov do plánovaných konštrukcií objektu SO 07.5 Fotovoltaická elektrárň navrhujeme obnovu vrchnej vrstvy strešného plášťa v mieste plánovaného uloženia FV konštrukcií. Touto obnovou cieľme predĺženie životnosti strešného plášťa v riešených kritických miestach (viď. Prílohy).

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☒ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☐ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)

V zmysle požiadavky rozsahu obnovy vrchnej vrstvy hydroizolácie existujúcej strechy sa zrealizovaná časť zaznamená do Dokumentácie skutkového vyhotovenia (DSV).

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	26 403,87 €
Z toho navyše práce:	26 403,87 €
Z toho menej práce:	0,00 €

PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:
Ing. Miroslav Stanko
ENTO, spol. s r. o. Košice

Dátum: 13-05-2025



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	39/2025
Dátum zahájenia konania:	15.05.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	<i>Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Objednávateľ:	<i>Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Zhotoviteľ:	<i>Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,</i>
Číslo zmluvy o dielo	<i>ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001</i>
STAVEBNÝ OBJEKT:	<i>SO 03 – Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP</i>
ČASŤ STAVBY:	<i>E.1. Architektúra</i>
Návrh predkladá: <i>(funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	<i>Ing. Ján Capek</i> <i>Zástupca objednávateľa</i>

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + naviac práce)

Od obdobia, kedy bol riešený zámer umiestnenia FV panelov na časti strechy objektu SO 03 doznal povrch strešného plášťa vyššieho stupňa degradácie poveternostnými vplyvmi. Táto skutočnosť bola zistená pri realizácii strešnej časti dostavby výťahu V5, kedy boli vo väčšom ako pôvodne sondovanom rozsahu obnažené vrstvy strešného plášťa. Preto z dôvodu minimalizovania prípadných budúcich zásahov do plánovaných konštrukcií objektu SO 07.5 Fotovoltaická elektrárň navrhujeme obnovu vrchnej vrstvy strešného plášťa v mieste plánovaného uloženia FV konštrukcií. Touto obnovou cieľime predĺženie životnosti strešného plášťa v riešených kritických miestach (vid'. Prílohy).

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☒ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☐ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)

V zmysle požiadavky rozsahu obnovy vrchnej vrstvy hydroizolácie existujúcej strechy sa zrealizovaná časť zaznamená do Dokumentácie skutkového vyhotovenia (DSV).

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	26 403,87 €
Z toho navyše práce:	26 403,87 €
Z toho menej práce:	0,00 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím

☐ ~~Nesúhlasím~~

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

V čase riešenia PD pre SO 03 Rekonštrukciu lôžkového oddelenia boli vyhodnotené strešné roviny pre ukladanie FV elektrárne ako kvalitatívne vyhovujúce. Pôsobením poveternostných vplyvov sa s pribúdajúcim časom prejavili lokálne anomálie (oduté miesta, drobné praskliny, nesúdržnosť k podkladu), kde je veľký predpoklad, že budú viesť k poruche hydroizolačnej funkcie strešného plášťa. Z uvedeného dôvodu odsúhlasujeme návrh obnovy vrchnej vrstvy hydroizolačnej roviny.

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby



Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☒	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada prispeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmých chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:


- ☒ Súhlasím
☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Odsúhlasujem návrh obnovy vrchnej vrstvy hydroizolačnej roviny.

Dátum vyjadrenia: 15-05-2025

Podpis oprávnenej osoby:



VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

☐ áno

☒ nie

Tu uveďte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3	26 403,87 €	0,0964 %
- z toho naviac práce	26 403,87 €	
- z toho menej práce	0,00 €	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím

☐ Nesúhlasím

Tu uveďte podrobnosti k vyjadreniu:

Jedná sa o zmeny v súlade s § 18 ods. 3 ZVO (t.j. tzv. zmeny de minimis), kedy sú naplnené všetky zákonné podmienky takejto zmeny.

Dátum vyjadrenia: 15-05-2025

Podpis oprávnenej osoby:

Žiž

IČO: 3

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

- ☒ OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIELA
- ☐ OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ
- ☐ OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Lukáš Dinda
Pracovná funkcia zástupcu:	
Dátum:	
Podpis:	

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	
Dátum:	
Podpis:	

Zoznam príloh:

1. Rozpočet - ZL č.39
2. Pôdorys existujúcej strechy – SO 03 - pdf
3. Podklad pre úpravu strechy – pdf.

- MONTÁŽ SDK PAST "A" VÝTĚH
- MONTÁŽ SDK 1. NP, MONTÁŽ PODHLADŮ
- MONTÁŽ STŘEŠNÍHO PRÁČE
- MONTÁŽ OPLÁTKOVÁNÍ OS 1. NP
- KONTROLNÍ OPLÁTKOVÁNÍ PAST "A" SPOJENÍ
- VIZUÁLNÍ KONTROLA PRÁČE

cuth

KONSTRUKCE: POLYMER + 60°C + 140°C

STŘEŠNÍ PRÁČE: 700 - 1700

MONTÁŽ PRÁČE: 1. NP, 1. STUPĚNÍ SDK P, 1. STUPĚNÍ

MECHANIZACE: 1. NP, 1. STUPĚNÍ

PRÁČE PRÁČE

- MONTÁŽ PODHLADŮ

- MONTÁŽ SDK 1. NP, PAST "A" VÝTĚH

- MONTÁŽ VÝTĚHOVÝ STUPĚNÍ

- KONTROLNÍ OPLÁTKOVÁNÍ PAST "A" SPOJENÍ

P. 5. 2025
STUPĚNÍ

cuth

ZÁZNAM TOI

8. 5. 2025

NA ZÁKLADĚ ZHODNOVĚNÍ LSTU O. OBS - RENOVÁČIA STROJŮ NA SO OB ROZ FOTONOVÉ PANELE VAS ZISKŮ O VYPRACOVANIE CENOVÝCH PONUKY.

cuth

ROZPOČET - ZL č. 39

Stavba: Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP v Spišskej Novej Vsi

Objekt: Strecha SO-03

Objednávateľ: NsP Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Mostová 2 Bratislava

Miesto: Spišská Nová Ves

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

26 403,87

HSV

Práce a dodávky HSV

1 759,19

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 759,15

501	941942012.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	42,000	3,16000	132,72
501a	941942812.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	42,000	2,54000	106,68
502	941942912.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia 941942912.Slešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m,	m2	588,000	1,35000	793,80
31	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,860	4,00000	15,44
32	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	15,440	6,10000	94,18
33	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,860	8,50000	32,81
34	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	73,340	0,35000	25,67
35	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,860	5,62000	21,69
36	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	38,600	0,89000	34,35
503	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,860	130,00000	501,80

99

Presun hmôt HSV

0,04

42	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,009	4,50000	0,04
----	-------------	---	---	-------	---------	------

PSV

Práce a dodávky PSV

24 644,68

712

Izolácie striech, povlakové krytiny

23 236,13

504	712300833.S	Odstránenie povlakovéj krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, - 0,01400t	m2	134,250	1,11100	149,15
505	712300841.S	Odstránenie povlakovéj krytiny na strechách plochých do 10° machu, - 0,00200t	m2	990,000	0,56500	559,35
506	712300911.S	Oprava povlak. krytiny striech plochých do 10°, príplatok k cene za oprav. kus do 2 m2, náterivami a AIP	ks	44,750	3,46000	154,84
77	712311101.S	Zhotovenie povlakovéj krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	990,000	0,90000	891,00
508	111630002900-R	Penetračný náter základný pre zálievky a asfaltové pásy	l	247,500	5,52900	1 368,43
79	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	990,000	4,00000	3 960,00
178	628330000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,2 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou modifikovaný	m2	1 138,500	8,85000	10 075,73
79	712331105.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	178,000	5,13000	913,14
512	211701	Asfaltový pás ICOPAL ICOLEP L 30, samolepiaci	m2	204,700	8,50000	1 739,95
176	712341759.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy pritavením NAIP na vyduté časti strechy v dvoch vrstvách	m2	44,750	10,00000	447,50
514	628330000200.S	Pás asfaltový SBS modifikovaný samolepiaci vystužený vložkou zo sklenenej rohože zo silenej sklenenej mriežky	m2	102,925	9,01000	927,35
515	712911911.S	Vykonanie údržby prienikov povlak. krytiny striech za studena vpustov asfaltovou suspenziou	ks	8,000	9,98600	79,89
516	111630002200	Suspenzia asfaltová TH 1 ANTIVIBRAL v bubnoch do 150 kg	t	0,006	1 719,73000	10,32
517	721172393.S-R	Montáž odvzdušňovacieho komínka	ks	6,000	17,30000	103,80
518	429720027500.S-R	Odvzdušňovací komín	ks	6,000	42,50000	255,00

ROZPOČET - ZL č. 39

Stavba: Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP v Spišskej Novej Vsi

Objekt: Strecha SO-03

Objednávateľ: NsP Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ: Adifex a.s. Mostová 2 Bratislava

Miesto: Spišská Nová Ves

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
519	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	10,230	49,05100	501,79
520	952903011.S1	Čistenie striech tlakovou vodou od prachu a usadenín	m2	990,000	1,11000	1 098,90

764

Konštrukcie klampiarske

1 408,55

522	764430241.S	Montáž oplechovania muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	55,000	25,61000	1 408,55
-----	-------------	--	---	--------	----------	----------

Celkom

37

Podpis oprávnenej osoby:

Adifex, a.s.

Ing. Jaroslav Liška

Zástupca zhotoviteľa

Dňa:


Ento, spol. s r.o. Košice

Ing. Miroslav Stanko

Stavebný dozor

Podklad pre návrh úpravy časti strechy pod fotovoltaické panely na existujúcom objekte NsP SNV

Označenie upravovaného úseku	Odhadovaná dĺžka pásov	Približná dĺžka úseku	Približná plocha úseku	Pomer z celku	Poznámka
Úsek úpravy č.1	5 m	18 m	90 m ²	9%	Odutá izolácia na cca 20-30% plochy.Odporúčanie použitia odvetracích komínikov.
Úsek úpravy č.2	5 m	42 m	220 m ²	22%	Značne od poveternosti popraskaná izolácia. Veľmi málo odutá (do 5% plochy)
Úsek úpravy č.3	5 m	42 m	220 m ²	22%	Veľmi málo od poveternosti popraskaná izolácia. Veľmi málo odutá (do 5% plochy)
Úsek úpravy č.4	6,5 m	36 m	235 m ²	24%	Relatívne najlepší stav plochy izolácie. Problém s niektorými prestupmi.
Úsek úpravy č.5	6,5 m	36 m	225 m ²	23%	Relatívne najlepší stav plochy izolácie. Problém s niektorými prestupmi.
Odhadovaná výmera upravovanej časti strechy			990 m ²	bez stratného	
Odhadovaná výmera upravovanej časti strechy			1089 m ²	s 10% stratným	



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	40/2025
Dátum zahájenia konania:	15.04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ A – ŽIADOSŤ

☒ **POKYN OBJEDNÁVATEĽA NA VYKONANIE ZMENY DIELA**

☐ **ŽIADOSŤ OBJEDNÁVATEĽA O PREDLOŽENIE NÁVRHU NA VYKONANIE ZMENY**

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP
ČASŤ STAVBY:	E.1. Architektúra
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Viktor Korba Zástupca objednávateľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)

REVÍZIA výkresov ASR (SO 03)

Predmetom pokynu je vydanie uceleného balíka revidovaných výkresov profesie ASR pre objekt SO 03, v ktorých sú zapracované nasledovné úpravy:

- 1) Doplnenie SDK predstien vo vybraných hygienických zariadeniach (1.A.030, 1.A.034, 1.A.052) v dôsledku úpravy pozície vykurovacích telies (radiátorov) v dôsledku kolízie radiátora s wc madlom.
- 2) Úprava a doplnenie SDK konštrukcii v mieste pôvodnej šachty VZT, zmenšenie šachty a vytvorenie novej miestnosti 1.A.056 na základe zistení po realizácii búracích prác, že vo väčšej časti pôvodne uvažovanej stúpačky VZT sa nachádzali iba potrubné rozvody VZT, ktoré boli demontované.
- 3) Doplnenie pôvodne neriešenej miestnosti 1.00.1 v časti existujúceho chirurgického oddelenia do riešeného územia, nakoľko je do predmetnej miestnosti potrebné vyrobiť nový dverný otvor z oddelenia chirurgie, ku ktorému bude táto miestnosť pričlenená
- 4) Úprava pozície SDK priečky medzi miestnosťami 1.A.039 a 1.A.040 v dôsledku požiadavky užívateľa na doplnenie pracovnej linky v miestnosti 1.A.039 Príprava liekov a infúzií.
- 5) Úprava pozície SDK priečky medzi miestnosťami 1.B.062, 1.C.075 a 1.C.076 v dôsledku potreby vyrovnania výškových rozdielov medzi úrovňou podlahy v riešenej časti a úrovňou podlahy v priestore existujúceho schodiska.
- 6) Úprava typu SDK predsadených stien pozdĺž obvodovej steny z SKP4 na SKP10 v dôsledku značných nerovností medzi jednotlivými vrstvami obvodových panelov a pôvodnou domurovkou, realizovanou v častiach stĺpov.
- 7) Doplnenie SDK predsadených stien SKP11 pozdĺž obvodových stien v hygienických zariadeniach v dôsledku značných nerovností medzi jednotlivými vrstvami obvodových panelov a

pôvodnou domurovkou, realizovanou v častiach stĺpov, ktorá neumožňuje vyrovnanie podkladu vrstvou flexibilného lepidla priamo pod keramickým obkladom.

8) Doplnenie SDK predsadených stien SKP10 pred existujúcu murovanú stenu vo výťahovej šachte výťahu V5 vrátane maľby pre vyrovnanie nerovnosti a vytvorenie rovného bezprašného povrchu v zmysle požiadaviek dodávateľa technológie výťahu.

9) Úprava rozsahu stavebných prác v dotknutom priestore pri výťahovej šachte V5 v dôsledku optimalizácie nákladov s ohľadom na zamýšľané budúce stavebné úpravy na vybraných oddeleniach ako napr. vynechanie vysrávok omietky, pvc obkladov stien, podláh a pod.

10) Doplnenie nábehových rámp v podlahe na rozhraní výškových napojení riešenej a neriešenej časti priestoru, ktorá bola po realizácii búracích prác premeraná vo vzťahu k existujúcim úrovniam podláh v jednotlivých napájacích uzloch zameraná na rozdiel 30mm v mieste napojenia na oddelenie vnútorného lekárstva (v osiach I/1-1), rozdiel 50mm v mieste napojenia na existujúce schodisko (v osiach D/9-10), rozdiel 55mm v mieste napojenia na chirurgické oddelenie (v osiach 10/B-C).

11) Úprava pozície umývadiel v miestnosti 1.C.077v dôsledku zrušenia 1 umývadla, ktoré sa v dôsledku skutočného rozmeru miestnosti pri zachovaní rozmeru wc kabiniek do zvyšného priestoru už nezmestí.

12) Úprava dispozičného riešenia šatní OAMIS na 1.PP v mieste dostavby výťahu v kontexte prevádzkových požiadaviek NsP.

13) Zrušenie interiérových dverí, pol.č. D.V.010, D.V.011, D.V.012, D.S.009 v dôsledku úpravy dispozície šatní OAMIS (v kontexte bodu 12)

14) Premiestnenie dverí pol.č. D.C.003 z chodby do pridanej miestnosti 1.00.1 na chirurgickom oddelení (v kontexte bodu 3)

15) Premiestnenie dverí pol.č. D.C.004 z chodby do novovzniknutej miestnosti 1.A.056 (v kontexte bodu 2)

16) Premiestnenie dverí pol.č. D.V.005 do deliacej priečky medzi novovzniknutou miestnosťou 1.A.056 a VZT šachtou z prevádzkového hľadiska pre zabezpečenie prístupu k rozvodom a požiarovým klapkám VZT v prípade budúceho servisu (v kontexte bodu 2)

18) Presun zasklenej steny ZSi.A.01 do novej pozície v mieste budúceho komunikačného traktu medzi chodbou 1.A.001 a jedálňou v neriešenom priestore v kontexte budúcich plánovaných rekonštrukcií v priestoroch oddelenia vnútorného lekárstva

19) Presun zasklenej steny ZSi.A.07 do novej pozície medzi chodbou 1.A.001 a chodbou v neriešenom priestore (v kontexte presunu položky ZSi.A.01 vid'. bod 18)

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

☒ Bez dopadu na zmluvný HMG

☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu

☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)

S dopadom na PD

SO 03.ASR-09-PODORYS 1.NP - NAVRHOVANY STAV_REV-04 (dwg, pdf)

SO 03.ASR-13-PODORYS DOSTAVBY VYTAHU - NAVRHOVANY STAV_REV-03 (dwg, pdf)

SO 03.ASR_V-03.3.1_VYKAZ INT.POZIARNYCH DVERI_TS_REV-03 (dwg, pdf)

SO 03.ASR_V-03.4.1_VYKAZ INT.DVERI_TS_REV-05 (dwg, pdf)

SO 03.ASR_V-03.5.1_VYKAZ TECHNICKYCH DVERI_TS_REV-03 (dwg, pdf)


Vplyv zmeny na CENU DIELA

☐ Bez dopadu na cenu Diela

☒ Má dopad na cenu Diela

PREVZAL ZA ZHOTOVITEĽA:

Podpis opráv
Ing. Jaroslav



Dátum: 15 -04- 2025

ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	40/2025
Dátum zahájenia konania:	17.04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ B – NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY

☒ **NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA VYKONANIE ZMENY k ŽIADOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

☐ **ZMENA NAVRHOVANÁ ZHOTOVITEĽOM**

(Zhotoviteľ predloží návrh k žiadosti objednávateľa, alebo na základe oprávnenia predkladá svoj návrh na zmenu..)

Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Zhotoviteľ:	Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
Číslo zmluvy o dielo	ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP
ČASŤ STAVBY:	E.1. Architektúra
Návrh predkladá: (funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)	Ing. Jaroslav Líška Zástupca zhotoviteľa

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + navyše práce)

REVÍZIA výkresov ASR (SO 03)

Predmetom pokynu je vydanie uceleného balíka revidovaných výkresov profesie ASR pre objekt SO 03, v ktorých sú zapracované nasledovné úpravy:

- 1) Doplnenie SDK predstien vo vybraných hygienických zariadeniach (1.A.030, 1.A.034, 1.A.052) v dôsledku úpravy pozície vykurovacích telies (radiátorov) v dôsledku kolízie radiátora s wc madlom.
- 2) Úprava a doplnenie SDK konštrukcii v mieste pôvodnej šachty VZT, zmenšenie šachty a vytvorenie novej miestnosti 1.A.056 na základe zistení po realizácii búracích prác, že vo väčšej časti pôvodne uvažovanej stúpačky VZT sa nachádzali iba potrubné rozvody VZT, ktoré boli demontované.
- 3) Doplnenie pôvodne neriešenej miestnosti 1.00.1 v časti existujúceho chirurgického oddelenia do riešeného územia, nakoľko je do predmetnej miestnosti potrebné vyrobiť nový dverný otvor z oddelenia chirurgie, ku ktorému bude táto miestnosť pričlenená
- 4) Úprava pozície SDK priečky medzi miestnosťami 1.A.039 a 1.A.040 v dôsledku požiadavky užívateľa na doplnenie pracovnej linky v miestnosti 1.A.039 Príprava liekov a infúzií.
- 5) Úprava pozície SDK priečky medzi miestnosťami 1.B.062, 1.C.075 a 1.C.076 v dôsledku potreby vyrovnanie výškových rozdielov medzi úrovňou podlahy v riešenej časti a úrovňou podlahy v priestore existujúceho schodiska.
- 6) Úprava typu SDK predsadených stien pozdĺž obvodovej steny z SKP4 na SKP10 v dôsledku značných nerovností medzi jednotlivými vrstvami obvodových panelov a pôvodnou domurovkou, realizovanou v častiach stĺpov.
- 7) Doplnenie SDK predsadených stien SKP11 pozdĺž obvodových stien v hygienických zariadeniach v dôsledku značných nerovností medzi jednotlivými vrstvami obvodových panelov a

pôvodnou domurovkou, realizovanou v častiach stĺpov, ktorá neumožňuje vyrovnanie podkladu vrstvou flexibilného lepidla priamo pod keramickým obkladom.

8) Doplnenie SDK predsadených stien SKP10 pred existujúcu murovanú stenu vo výťahovej šachte výťahu V5 vrátane maľby pre vyrovnanie nerovnosti a vytvorenie rovného bezprašného povrchu v zmysle požiadaviek dodávateľa technológie výťahu.

9) Úprava rozsahu stavebných prác v dotknutom priestore pri výťahovej šachte V5 v dôsledku optimalizácie nákladov s ohľadom na zamýšľané budúce stavebné úpravy na vybraných oddeleniach ako napr. vynechanie vysprávok omietky, pvc obkladov stien, podláh a pod.

10) Doplnenie nábehových rámp v podlahe na rozhraní výškových napojení riešenej a neriešenej časti priestoru, ktorá bola po realizácii búracích prác premeraná vo vzťahu k existujúcim úrovniam podláh v jednotlivých napájacích uzloch zameraná na rozdiel 30mm v mieste napojenia na oddelenie vnútorného lekárstva (v osiach I/1-1), rozdiel 50mm v mieste napojenia na existujúce schodisko (v osiach D/9-10), rozdiel 55mm v mieste napojenia na chirurgické oddelenie (v osiach 10/B-C).

11) Úprava pozície umývadiel v miestnosti 1.C.077v dôsledku zrušenia 1 umývadla, ktoré sa v dôsledku skutočného rozmeru miestnosti pri zachovaní rozmeru wc kabiniek do zvyšného priestoru už nezmestí.

12) Úprava dispozičného riešenia šatní OAMIS na 1.PP v mieste dostavby výťahu v kontexte prevádzkových požiadaviek NsP.

13) Zrušenie interiérových dverí, pol.č. D.V.010, D.V.011, D.V.012, D.S.009 v dôsledku úpravy dispozície šatní OAMIS (v kontexte bodu 12)

14) Premiestnenie dverí pol.č. D.C.003 z chodby do pridanej miestnosti 1.00.1 na chirurgickom oddelení (v kontexte bodu 3)

15) Premiestnenie dverí pol.č. D.C.004 z chodby do novovzniknutej miestnosti 1.A.056 (v kontexte bodu 2)

16) Premiestnenie dverí pol.č. D.V.005 do deliacej priečky medzi novovzniknutou miestnosťou 1.A.056 a VZT šachtou z prevádzkového hľadiska pre zabezpečenie prístupu k rozvodom a požiarным klapkám VZT v prípade budúceho servisu (v kontexte bodu 2)

18) Presun zasklenej steny ZSi.A.01 do novej pozície v mieste budúceho komunikačného traktu medzi chodbou 1.A.001 a jedálňou v neriešenom priestore v kontexte budúcich plánovaných rekonštrukcií v priestoroch oddelenia vnútorného lekárstva

19) Presun zasklenej steny ZSi.A.07 do novej pozície medzi chodbou 1.A.001 a chodbou v neriešenom priestore (v kontexte presunu položky ZSi.A.01 vid'. bod 18)

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu (návrh na zmenu HMG)

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)

S dopadom na PD

SO 03.ASR-09-PODORYS 1.NP - NAVRHOVANY STAV_REV-04 (dwg, pdf)

SO 03.ASR-13-PODORYS DOSTAVBY VYTAHU - NAVRHOVANY STAV_REV-03 (dwg, pdf)

SO 03.ASR_V-03.3.1_VYKAZ INT.POZIARNYCH DVERI_TS_REV-03 (dwg, pdf)

SO 03.ASR_V-03.4.1_VYKAZ INT.DVERI_TS_REV-05 (dwg, pdf)

SO 03.ASR_V-03.5.1_VYKAZ TECHNICKYCH DVERI_TS_REV-03 (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	-5 451,97 €
Z toho navyše práce:	10 916,37 €
Z toho menej práce:	-16 368,34 €


PREVZAL ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Podpis oprávnenej osoby:

Ing. Miroslav Stanko

ENTO, spol. s r. o. Košice

Dátum: 17 -04- 2025



ZMENOVÝ LIST	
Číslo zmenového konania:	40/2025
Dátum zahájenia konania:	22.04.2025

Zmenové konanie v zmysle ZoD čl. 9 ZMENY DIELA

ČASŤ C – ROZHODNUTIE O NÁVRHU

Stavba:	<i>Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Objednávateľ:	<i>Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.</i>
Zhotoviteľ:	<i>Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava,</i>
Číslo zmluvy o dielo	<i>ZMLUVA O DIELO Č. POO-SNN-STA-0001</i>
STAVEBNÝ OBJEKT:	<i>SO 03 – Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP</i>
ČASŤ STAVBY:	<i>E.1. Architektúra</i>
Návrh predkladá: <i>(funkcia a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	<i>Ing. Viktor Korba</i> <i>Zástupca objednávateľa</i>

Opis navrhovaných prác a postup ich vykonania:

(Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné vykonať, menej + naviac práce)

REVÍZIA výkresov ASR (SO 03)

Predmetom pokynu je vydanie uceleného balíka revidovaných výkresov profesie ASR pre objekt SO 03, v ktorých sú zapracované nasledovné úpravy:

- 1) Doplnenie SDK predstien vo vybraných hygienických zariadeniach (1.A.030, 1.A.034, 1.A.052) v dôsledku úpravy pozície vykurovacích telies (radiátorov) v dôsledku kolízie radiátora s wc madlom.*
- 2) Úprava a doplnenie SDK konštrukcii v mieste pôvodnej šachty VZT, zmenšenie šachty a vytvorenie novej miestnosti 1.A.056 na základe zistení po realizácii búracích prác, že vo väčšej časti pôvodne uvažovanej stúpačky VZT sa nachádzali iba potrubné rozvody VZT, ktoré boli demontované.*
- 3) Doplnenie pôvodne neriešenej miestnosti 1.00.1 v časti existujúceho chirurgického oddelenia do riešeného územia, nakoľko je do predmetnej miestnosti potrebné vyrobiť nový dverný otvor z oddelenia chirurgie, ku ktorému bude táto miestnosť pričlenená*
- 4) Úprava pozície SDK priečky medzi miestnosťami 1.A.039 a 1.A.040 v dôsledku požiadavky užívateľa na doplnenie pracovnej linky v miestnosti 1.A.039 Príprava liekov a infúzií.*
- 5) Úprava pozície SDK priečky medzi miestnosťami 1.B.062, 1.C.075 a 1.C.076 v dôsledku potreby vyrovnania výškových rozdielov medzi úrovňou podlahy v riešenej časti a úrovňou podlahy v priestore existujúceho schodiska.*
- 6) Úprava typu SDK predsadených stien pozdĺž obvodovej steny z SKP4 na SKP10 v dôsledku značných nerovností medzi jednotlivými vrstvami obvodových panelov a pôvodnou domurovkou, realizovanou v častiach stĺpov.*
- 7) Doplnenie SDK predsadených stien SKP11 pozdĺž obvodových stien v hygienických zariadeniach v dôsledku značných nerovností medzi jednotlivými vrstvami obvodových panelov a*

pôvodnou domurovkou, realizovanou v častiach stĺpov, ktorá neumožňuje vyrovnanie podkladu vrstvou flexibilného lepidla priamo pod keramickým obkladom.

8) Doplnenie SDK predsadených stien SKP10 pred existujúcu murovanú stenu vo výťahovej šachte výťahu V5 vrátane maľby pre vyrovnanie nerovnosti a vytvorenie rovného bezprašného povrchu v zmysle požiadaviek dodávateľa technológie výťahu.

9) Úprava rozsahu stavebných prác v dotknutom priestore pri výťahovej šachte V5 v dôsledku optimalizácie nákladov s ohľadom na zamýšľané budúce stavebné úpravy na vybraných oddeleniach ako napr. vynechanie vysprávok omietky, pvc obkladov stien, podláh a pod.

10) Doplnenie nábehových rámp v podlahe na rozhraní výškových napojení riešenej a neriešenej časti priestoru, ktorá bola po realizácii búracích prác premeraná vo vzťahu k existujúcim úrovniam podláh v jednotlivých napájacích uzloch zameraná na rozdiel 30mm v mieste napojenia na oddelenie vnútorného lekárstva (v osiach I/1-1), rozdiel 50mm v mieste napojenia na existujúce schodisko (v osiach D/9-10), rozdiel 55mm v mieste napojenia na chirurgické oddelenie (v osiach 10/B-C).

11) Úprava pozície umývadiel v miestnosti 1.C.077v dôsledku zrušenia 1 umývadla, ktoré sa v dôsledku skutočného rozmeru miestnosti pri zachovaní rozmeru wc kabiniek do zvyšného priestoru už nezmestí.

12) Úprava dispozičného riešenia šatní OAMIS na 1.PP v mieste dostavby výťahu v kontexte prevádzkových požiadaviek NsP.

13) Zrušenie interiérových dverí, pol.č. D.V.010, D.V.011, D.V.012, D.S.009 v dôsledku úpravy dispozície šatní OAMIS (v kontexte bodu 12)

14) Premiestnenie dverí pol.č. D.C.003 z chodby do pridanej miestnosti 1.00.1 na chirurgickom oddelení (v kontexte bodu 3)

15) Premiestnenie dverí pol.č. D.C.004 z chodby do novovzniknutej miestnosti 1.A.056 (v kontexte bodu 2)

16) Premiestnenie dverí pol.č. D.V.005 do deliacej priečky medzi novovzniknutou miestnosťou 1.A.056 a VZT šachtou z prevádzkového hľadiska pre zabezpečenie prístupu k rozvodom a požiarным klapkám VZT v prípade budúceho servisu (v kontexte bodu 2)

18) Presun zasklenej steny ZSi.A.01 do novej pozície v mieste budúceho komunikačného traktu medzi chodbou 1.A.001 a jedálňou v neriešenom priestore v kontexte budúcich plánovaných rekonštrukcií v priestoroch oddelenia vnútorného lekárstva

19) Presun zasklenej steny ZSi.A.07 do novej pozície medzi chodbou 1.A.001 a chodbou v neriešenom priestore (v kontexte presunu položky ZSi.A.01 vid'. bod 18)

Vplyv zmeny na ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

- ☒ Bez dopadu na zmluvný HMG
- ☐ Má vplyv na HMG a je potrebná úprava Časového harmonogramu

Popis dopadu zmeny na Časový harmonogram:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v HMG prác)
Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram

Vplyv zmeny na PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

- ☐ Bez dopadu na projektovú dokumentáciu
- ☒ Má vplyv na projektovú dokumentáciu

Popis dopadu na projektovú dokumentáciu:

(Tu popíšte vecne, jasne aké zmeny nastanú v PD)
SO 03.ASR-09-PODORYS 1.NP - NAVRHOVANY STAV_REV-04 (dwg, pdf)
SO 03.ASR-13-PODORYS DOSTAVBY VYTAHU - NAVRHOVANY STAV_REV-03 (dwg, pdf)
SO 03.ASR_V-03.3.1_VYKAZ INT.POZIARNYCH DVERI_TS_REV-03 (dwg, pdf)
SO 03.ASR_V-03.4.1_VYKAZ INT.DVERI_TS_REV-05 (dwg, pdf)
SO 03.ASR_V-03.5.1_VYKAZ TECHNICKÝCH DVERI_TS_REV-03 (dwg, pdf)

Vplyv zmeny na CENU DIELA

- ☐ Bez dopadu na cenu Diela
- ☒ Má dopad na cenu Diela (Podrobný rozpočet je v prílohe Návrhu na zmenu)

Celková cena zmeny bez DPH:	-5 451,97 €
Z toho navyše práce:	10 916,37 €
Z toho menej práce:	-16 368,34 €

VYJADRENIE PROJEKTANTA :

Identifikačné údaje projektanta:	„DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., IČO 36 514 241
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Mgr. art. Radovan Gonos

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím


☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

S ohľadom na skutočnosť, že predmetnými úpravami sa zabezpečuje plnohodnotná realizovateľnosť diela a zohľadňujú odchýlky, ktoré vyplynuli resp. boli identifikované počas realizácie stavebných prác s predmetnými zmenami súhlasíme.

Dátum vyjadrenia

Podpis oprávnenej osoby



Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(d ďalej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☒	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmých chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU:

Identifikačné údaje dozora:	ENTO, spol. s r. o. Košice, IČO 31 656 552
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Ing. Miroslav Stanko

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím

☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

S ohľadom na skutočnosť, že predmetnými úpravami sa zabezpečuje plnohodnotná realizovateľnosť diela a zohľadňujú odchýlky, ktoré vyplynuli resp. boli identifikované počas realizácie stavebných prác s predmetnými zmenami súhlasíme.

Dátum vyjadrenia: 22-04-2025

Podpis oprávnenej osoby:

[Redacted signature area]



VYJADRENIE OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Identifikačné údaje:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO 36 856 584
Titul, meno, priezvisko, oprávnenej osoby	Mgr. Ondřej Majer

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

☐ áno

☒ nie

Tu uvedte ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3	-5 451,97 €	0,0199 %
- z toho naviac práce	10 916,37 €	
- z toho menej práce	-16 368,34 €	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

☒ Súhlasím

☐ Nesúhlasím

Tu uvedie podrobnosti k vyjadreniu:

Jedná sa o zmeny v súlade s § 18 ods. 3 ZVO (t.j. tzv. zmeny de minimis), kedy sú naplnené všetky zákonné podmienky takejto zmeny.

Dátum vyjadrenia: 22-04-2025

Podpis oprávnenej osoby:

Žižkovská 11, 150 00 Praha 5

IČO: 36856584 IČO: 2551817

ROZHODNUTIE OBJEDNÁVATEĽA:

- ☒ OBJEDNÁVATEĽ SO ZMENOU SÚHLASÍ A DÁVA POKYN NA VYKONANIE ZMENY DIELA
- ☐ OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU ŽIADA ZMENIŤ
- ☐ OBJEDNÁVATEĽ NÁVRH NA ZMENU RUŠÍ

PODPIS ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Lukáš Dinda
Pracovná funkcia zástupcu:	Zás
Dátum:	
Podpis:	

ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36597350, DIČ: 2022064781

Zhotoviteľ svojím podpisom súhlasí a potvrdzuje prevzatie Zmenového listu.

PODPIS ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA:

Titul, meno a priezvisko zástupcu:	Ing. Martin Laurinčík
Pracovná funkcia zástupcu:	
Dátum:	
Podpis:	

Zoznam príloh:

1. Zápis v SD
2. Cenová ponuka
3. Pokyn č. 031 - Revízia výkresov ASR – SO 03 pdf.
 - SO 03.ASR-09-PODORYS 1.NP - NAVRHOVANY STAV_REV-04 (dwg, pdf)
 - SO 03.ASR-13-PODORYS DOSTAVBY VYTAHU - NAVRHOVANY STAV_REV-03 (dwg, pdf)
 - SO 03.ASR_V-03.3.1_VYKAZ INT.POZIARNYCH DVERI_TS_REV-03 (dwg, pdf)
 - SO 03.ASR_V-03.4.1_VYKAZ INT.DVERI_TS_REV-05 (dwg, pdf)
 - SO 03.ASR_V-03.5.1_VYKAZ TECHNICKYCH DVERI_TS_REV-03 (dwg, pdf)

POČASIE: ZÁMRATNE, DĽO + HOC + HOC
 PRAC. DOBA: 7w - 1w
 POČET PRAC: 11HP, BIFEX SDR R,
 HLH GROUP P, HU COM 2, PROFIGROUP
 EZI 3, UN 3TV P
 MECHANIZÁCIA: HRLA MECHANIZÁCIA
 POPIS PRAC:
 - MONTÁŽ SDR 1. NP, PRSTIA OTVĀH
 - MONTÁŽ SILNOTRUBU / SLABOTRUBU
 - MONTÁŽ FOTEROU - TUPENIE 1. NP

15.4.2021
 UTOROK

ZÁZNAM DŮ

NA ZÁKLADĚ PORUKY Č. 31 - ROVĚLA XSR SO-03
 JAS ZÁZNAM O CP A VYSTAVENIE ZL CANT B

15.4.2021
 UTOROK

POČASIE: POCHOVANO + JOT + HOC
 PRAC. DOBA: 7w - 1w
 POČET PRAC: 11HP, BIFEX SDR R,
 HLH GROUP P, HU COM 2, PROFIGROUP
 EZI 4, UN 3TV P
 MECHANIZÁCIA: HRLA MECHANIZÁCIA
 POPIS PRAC:
 - MONTÁŽ SDR 1. NP, PRSTIA OTVĀH
 - MONTÁŽ SILNOTRUBU / SLABOTRUBU
 - MONTÁŽ FASIST 05
 - MONTÁŽ FOTEROU - TUPENIE 1. NP
 - VYUŽITIA KONTROLA PRAC

16.4.2021
 STREDA

ZÁZNAM DŮ

NA ZÁKLADĚ PORUKY Č. 032 z 16.4.2021 JAS
 ZÁZNAM O VYPRACOVANIE CP A ZL CANT B

17.4.2021
 STURTOR

POČASIE: POCHOVANO + HOC + HOC
 PRAC. DOBA: 7w - 1w
 POČET PRAC: 11HP, BIFEX SDR R,
 HLH 6 P HU COM 1, PROFIGROUP EZI 4,
 UN 3TV P
 MECHANIZÁCIA: HRLA MECHANIZÁCIA
 POPIS PRAC:
 - MONTÁŽ FOSHCADU H.C. ZA.024
 - MONTÁŽ SDR 1. NP, PRSTIA OTVĀH

17.4.2021
 STURTOR

ROZPOČET - ZL č. 040 - Pokyn č. 031

Stavba: REVÍZIA výkresov ASR (SO 03) - prípočtový/odpočtový rozpočet

Objekt: SO 03 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP

Časť: E.1.2 - Stavebná časť

Miesto: parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Projektant: d.g.A. design graphic

architecte s.r.o.

Spracovateľ: Adifex, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-5 451,97
D HSV Práce a dodávky HSV							-766,18
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							-747,05
39	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE, statika, Ps1, Ps2, Ps3, Ps3*, Ps4, Ps6, Ps8, Ps9	m2	-37,304	0,20	-7,46
40	M	283290003600R	Separčná fólia PE, statika, Ps1, Ps2, Ps3, Ps3*, Ps4, Ps6, Ps8, Ps9	m2	-42,900	0,35	-15,02
41	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky, Ps1, Ps2, Ps3, Ps3*, Ps4, Ps5, Ps6, Ps7, Ps8	m2	-20,424	1,00	-20,42
42	M	585520008700.S	Penetr. náter na nasiak. podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá, Ps1, Ps2, Ps3, Ps3*, Ps4, Ps5, Ps6, Ps7, Ps8, Ps9	kg	-4,207	3,50	-14,72
43	K	632452289.SR1	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku min 30 MPa, hr. cca 47 mm, oddielatovaný od stien okrajovými PE páskami hr. 10mm, vid. PD, Ps3, Ps3*, Ps4	m2	-3,722	12,88	-47,94
45	K	632452291.SR1	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku min 30 MPa, hr. cca 55 mm, oddielatovaný od stien okrajovými PE páskami hr. 10mm, vid. PD, Ps1, Ps2, Ps6	m2	-33,582	13,88	-466,12
46	K	632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku min 30 MPa, hr. cca 5 mm, Ps1, Ps2, Ps5, Ps6, Ps7, Ps8, Ps9	m2	-16,702	10,50	-175,37
D 99 Presun hmôt HSV							-19,13
69	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-4,251	4,50	-19,13
D PSV Práce a dodávky PSV							-4 685,79
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							-56,07
75	K	711211001.SR	Tekutá izolácia a základný spevňovací náter na vnútorné použitie, rohy vystužiť izolačnou páskou podľa syst. detailov, vodorovná, Ps3, Ps3*, Ps4, Ps7, Ps8, Ps9	m2	-3,722	15,00	-55,83
76	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	-0,006	40,69	-0,24
D 713 Izolácie tepelné							-166,82
93	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podlah polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách, Ps1, Ps2, Ps3, Ps3*, Ps4, Ps6, Ps7, Ps8	m2	-37,304	1,40	-52,23
96	M	283760013100.S R	Tepelná izolácia z expandovaného samozhášavého polystyrénu s prísadou grafitu, max 0,031 W/m-k., hr. 10 mm, vid. PD, Ps1, Ps2, Ps3, Ps3*, Ps4	m2	-38,050	0,70	-26,64
97	M	283720003000.S R	Doska EPS max. zaťaženie 5 kN/m2 hr. 30 mm, max 0,038 W/m.K., pre podlahy, Ps1, Ps2, Ps3, Ps3*, Ps4, Ps6, Ps7, Ps8, Ps9	m2	-38,050	2,30	-87,52
104	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	-0,017	25,00	-0,43
D 763 Konštrukcie - drevostavby							-492,66
116	K	763111212.SR-SDP5	Priečka SDK hr. 112,5 mm, kca R-CW 75, oplástená doskou SDK 2x12,5mm a SDK 1x12,5mm, bez TI, SDP5	m2	-1,305	35,38	-46,17
118	K	763112314.SR-SDP15	Priečka SDK hr. 200 mm, kca R-CW 150 (vyrábaný na zákazku), dvojito oplástená doskou štandardnou SDKi 2x12,5mm - SDK 2x12,5mm, TI 100 mm, Rw:56, Rw': 48, EI60, Q1, SDP15	m2	-8,693	72,19	-627,55
281	K	763115112.SR-SDP7	Priečka SDK hr. 100 mm, kca R-CW 75, jednoducho oplástená doskou štandardnou SDK 12,5 mm, TI 75 mm, Q3, SDP7	m2	-2,016	53,36	-107,57
120	K	763115514.S-SDP1	Priečka SDK hr. 150 mm, kca R-CW 100, dvojito oplástená doskou SDK 2x12,5 mm, TI 100 mm, Rw:56, Rw': 48, EI60, Q3, SDP1	m2	25,131	54,95	1 380,95
121	K	763115714.SR-SDP-2	Priečka SDK hr. 150 mm, kca R-CW 100, dvojito oplástená doskou impregnovanou SDK 2x12,5 mm - SDKi 2x12,5mm, TI 100 mm, Rw:56, Rw': 48, EI60, Q1, Q3, SDP2	m2	-65,095	56,37	-3 669,41
122	K	763115714.SR-SDP3	Priečka SDK hr. 150 mm, kca R-CW 100, dvojito oplástená doskou impregnovanou SDKi 2x12,5mm, TI 100 mm, Rw:56, Rw': 48, EI60, Q3, SDP3	m2	1,846	67,59	124,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	K	763124113.SR-SKP2	Predsadená SDK stena hr. 125 mm, kca R-CW100, dvojito opláštená doskou SDK 2x12.5 mm, TI 100 mm, vid'. PD, Q3, SKP2	m2	-9,236	44,14	-407,68
128	K	763124113.SR-SKP8	Predsadená SDK stena hr. 125 mm, kca R-CW100, dvojito opláštená doskou SDK 2x12.5 mm, bez TI, Q3, vid'. PD, SKP8	m2	1,730	41,69	72,12
130	K	763124133.SR-SKP3	Predsadená SDK stena hr. 125 mm, kca R-CW 100, dvojito opláštená doskou SDK 2x12.5 mm, bez TI, Q1, vid'. PD, SKP3	m2	-5,869	41,13	-241,39
131	K	763126600.SR-SKP4	Predsadená SDK stena, doska SDK hr. 15 mm lepená malty, vid'. PD, Q3, SKP4	m2	-205,413	28,13	-5 778,27
133	K	763126620.SR	Predsadená SDK stena spriahnutá hr. 52 mm, na konštrukcii R-CD 27+priame závesy, dvojito opláštená doskou SDK 2x12.5 mm, bez TI, vid'. PD, Q3, SKP10	m2	196,646	39,88	7 842,24
306	K	763126622.SR-SKP11	Predsadená SDK stena spriahnutá hr. 52 mm, na konštrukcii R-CD 27+priame závesy, dvojito opláštená doskou SDK 2x12.5 mm, bez TI, vid'. PD, Q1, SKP11	m2	41,658	33,65	1 401,79
141	K	763182291.SR	Montáž zárubní oceleových ostatných pre SDK priečky výšky do 4,75 m jednokridlových	ks	-3,000	40,74	-122,22
142	M	553310012600.SR	Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. 150 mm, šxv vid'. 800-1300x2150, vid'. PD	ks	-3,000	106,70	-320,10
284	K	767-VD-03	D+M Vystuženie SDK konštrukcie systémovou výstuhou (TZV. traverzou) v. 900mm (3x300mm), (osadenie: S.H.=1300mm, nad podlahou) - uchytenie pre horné skrinky liniek, vid'. PD	m	3,000	7,76	23,28
146	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	-0,268	65,12	-17,45

D 766 Konštrukcie stolárske -2 145,55

376	K	766-002-04	D+M INTERIEROVÉ SERVISNE DVERE; 700 x 2100mm, vid'. PD, D.S.009, (sK)	ks	-1,000	450,76	-450,76
155	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane	ks	-3,000	63,05	-189,15
156	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, vid'. PD	ks	-3,000	20,37	-61,11
370	M	611610001500.S R-08-2	INTERIEROVÉ DVERE ; 600 x 1970mm, vid'. PD,D.V.010, (sO)	ks	-1,000	481,51	-481,51
371	M	611610001500.S R-08-3	INTERIEROVÉ DVERE ; 600 x 1970mm, vid'. PD,D.V.011, (sO)	ks	-1,000	481,51	-481,51
372	M	611610001500.S R-08-4	INTERIEROVÉ DVERE ; 600 x 1970mm, vid'. PD,D.V.012, (sO)	ks	-1,000	481,51	-481,51

D 771 Podlahy z dlaždíc -226,43

218	K	771575530.SR	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 600 mm	m2	-3,583	28,00	-100,32
219	M	597740003510.S R	Protišmyková keramická dlažba, trieda R10, lxxvhr cca 298x598x10 mm, tech. priestory, odtieň vid'. PD, Ps3, Ps7	m2	0,561	15,70	8,81
220	M	597740003510.S R1	Protišmyková keramická dlažba, trieda R11, lxxvhr cca 298x598x10 mm, hygiena personál, odtieň vid'. PD, Ps3*, Ps8	m2	-4,359	28,00	-122,05
224	K	771575546.SR4	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 1200 x 600 mm	m2	-0,139	40,00	-5,56
225	M	597740003300.S R7	Protišmyková keramická dlažba, trieda R10, lxxvhr cca 1200x600x11 mm, WC verejnost', Ps4	m2	-0,147	30,00	-4,41
226	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	-0,100	29,03	-2,90

D 781 Obklady -1 565,60

257	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 598x298 mm, C6, C6.3	m2	-28,731	29,00	-833,20
258	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr cca 598x298x10 mm, vid'. PD, C6	m2	2,046	15,70	32,12
259	M	597640001800.S R3	Obkladačky keramické lxxvhr cca 598x298x10 mm, vid'. PD, C6.3	m2	-32,501	20,00	-650,02
260	K	781445107.SR2	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm, C6.4	m2	-2,480	29,00	-71,92
261	M	597640001800.S R4	Obkladačky keramické lxxvhr cca 600x300x10 mm, vid'. PD, C6.4	m2	-2,629	20,00	-52,58
264	K	781445109.SR2	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 1200x600mm, C6.2	m2	0,422	40,00	16,88
265	M	597740003300.S R2	Obkladačky keramické, lxxvhr cca 1200x600x10 mm, vid'. PD, C6.2	m2	0,447	30,00	13,41
266	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	-0,699	29,03	-20,29

D 783 -32,66

270	K	78389461	mi riediteľnými vodou, náter vnú - 3vrstvy	m2	-9,331	3,50	-32,66
-----	---	----------	--	----	--------	------	--------

Podpis opráv.
osobv.
Adifex, a.s.
Ing. Jaroslav
Zástupca z

Ento, spol. s
Ing. Miroslav Stanko
Stavebný

Dňa:

Celková cena bez DPH	-5 451,97
Z toho saviac práce	10 916,37
Z toho menoj práce	-16 368,34



Názov stavby:**Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi****Stupeň PD:****Realizačný projekt****Objednávateľ:**Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves**Generálny projektant:**d.g.A, design graphic architecture s.r.o.
Popradská 80, 040 11, Košice**Pokyn na stavbu:****č. 031**

Stavebný objekt	SO 03 REKONŠTRUKCIA LÔŽKOVEJ ČASTI NsP
Prevádzkový súbor	
Časť:	E.1 ARCHITEKTÚRA
Predmet zmeny:	REVÍZIA výkresov ASR (SO 03)
Počet strán	2
Zmenu vydal:	DGA – Ing. Mgr. art. Radovan Gonos, Ing. Martin Kušnírik
Profesia:	ASR
Dátum:	15.04.2025

Poznámka: Pokyn na stavbu je nadradený informácii uvedenej v DRS

Popis zmeny:**REVÍZIA výkresov ASR (SO 03)**

Predmetom pokynu je vydanie uceleného balíka revidovaných výkresov profesie ASR pre objekt SO 03, v ktorých sú zapracované nasledovné úpravy:

- 1) Doplnenie SDK predstien vo vybraných hygienických zariadeniach (1.A.030, 1.A.034, 1.A.052) v dôsledku úpravy pozície vykurovacích telies (radiátorov) v dôsledku kolízie radiátora s wc madlom.
- 2) Úprava a doplnenie SDK konštrukcii v mieste pôvodnej šachty VZT, zmenšenie šachty a vytvorenie novej miestnosti 1.A.056 na základe zistení po realizácii búracích prác, že vo väčšej časti pôvodne uvažovanej stúpačky VZT sa nachádzali iba potrubné rozvody VZT, ktoré boli demontované.
- 3) Doplnenie pôvodne neriešenej miestnosti 1.00.1 v časti existujúceho chirurgického oddelenia do riešeného územia, nakoľko je do predmetnej miestnosti potrebné vyrobiť nový dverný otvor z oddelenia chirurgie, ku ktorému bude táto miestnosť pričlenená
- 4) Úprava pozície SDK priečky medzi miestnosťami 1.A.039 a 1.A.040 v dôsledku požiadavky užívateľa na doplnenie pracovnej linky v miestnosti 1.A.039 Príprava liekov a infúzií.
- 5) Úprava pozície SDK priečky medzi miestnosťami 1.B.062, 1.C.075 a 1.C.076 v dôsledku potreby vyrovnania výškových rozdielov medzi úrovňou podlahy v riešenej časti a úrovňou podlahy v priestore existujúceho schodiska.
- 6) Úprava typu SDK predsadených stien pozdĺž obvodovej steny z SKP4 na SKP10 v dôsledku značných nerovností medzi jednotlivými vrstvami obvodových panelov a pôvodnou domurovkou, realizovanou v častiach stĺpov.
- 7) Doplnenie SDK predsadených stien SKP11 pozdĺž obvodových stien v hygienických zariadeniach v dôsledku značných nerovností medzi jednotlivými vrstvami obvodových panelov a pôvodnou domurovkou, realizovanou v častiach stĺpov, ktorá neumožňuje vyrovnanie podkladu vrstvou flexibilného lepidla priamo pod keramickým obkladom.
- 8) Doplnenie SDK predsadených stien SKP10 pred existujúcu murovanú stenu vo výťahovej šachte výťahu V5 vrátane maľby pre vyrovnanie nerovností a vytvorenie rovného bezprašného povrchu v zmysle požiadaviek dodávateľa technológie výťahu.
- 9) Úprava rozsahu stavebných prác v dotknutom priestore pri výťahovej šachte V5 v dôsledku optimalizácie nákladov s ohľadom na zamýšľané budúce stavebné úpravy na vybraných oddeleniach ako napr. vynechanie vysprávok omietky, pvc obkladov stien, podláh a pod.

Názov stavby:**Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi****Stupeň PD:****Realizačný projekt****Objednávateľ:**Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves**Generálny projektant:**d.g.A, design graphic architecture s.r.o.
Popradská 80, 040 11, Košice

- 10) Doplnenie nábehových rámp v podlahe na rozhraní výškových napojení riešenej a neriešenej časti priestoru, ktorá bola po realizácii búracích prác premeraná vo vzťahu k existujúcim úrovniam podláh v jednotlivých napájacích uzloch zameraná na rozdiel 30mm v mieste napojenia na oddelenie vnútorného lekárstva (v osiach I/1-1), rozdiel 50mm v mieste napojenia na existujúce schodisko (v osiach D/9-10), rozdiel 55mm v mieste napojenia na chirurgické oddelenie (v osiach 10/B-C).
- 11) Úprava pozície umývadiel v miestnosti 1.C.077v dôsledku zrušenia 1 umývadla, ktoré sa v dôsledku skutočného rozmeru miestnosti pri zachovaní rozmeru wc kabiniek do zvyšného priestoru už nezmestí.
- 12) Úprava dispozičného riešenia šatní OAMIS na 1.PP v mieste dostavby výťahu v kontexte prevádzkových požiadaviek NsP.
- 13) Zrušenie interiérových dverí, pol.č. D.V.010, D.V.011, D.V.012, D.S.009 v dôsledku úpravy dispozície šatní OAMIS (v kontexte bodu 12)
- 14) Premiestnenie dverí pol.č. D.C.003 z chodby do pridanej miestnosti 1.00.1 na chirurgickom oddelení (v kontexte bodu 3)
- 15) Premiestnenie dverí pol.č. D.C.004 z chodby do novovzniknutej miestnosti 1.A.056 (v kontexte bodu 2)
- 16) Premiestnenie dverí pol.č. D.V.005 do deliacej priečky medzi novovzniknutou miestnosťou 1.A.056 a VZT šachtou z prevádzkového hľadiska pre zabezpečenie prístupu k rozvodom a požiarým klapkám VZT v prípade budúceho servisu (v kontexte bodu 2)
- 17) Zrušenie zasklenej steny ZSi.A.21 (v kontexte bodu 12)
- 18) Presun zasklenej steny ZSi.A.01 do novej pozície v mieste budúceho komunikačného traktu medzi chodbou 1.A.001 a jedálňou v neriešenom priestore v kontexte budúcich plánovaných rekonštrukcií v priestoroch oddelenia vnútorného lekárstva
- 19) Presun zasklenej steny ZSi.A.07 do novej pozície medzi chodbou 1.A.001 a chodbou v neriešenom priestore (v kontexte presunu položky ZSi.A.01 vid'. bod 18)

Zoznam príloh:


- Príloha č.1: SO 03.ASR-09-PODORYS 1.NP - NAVRHOVANY STAV_REV-04 (dwg, pdf)
Príloha č.2: SO 03.ASR-13-PODORYS DOSTAVBY VYTAHU - NAVRHOVANY STAV_REV-03 (dwg, pdf)
Príloha č.3: SO 03.ASR-18a-PODORYS DOSTAVBY VYTAHU - KL. PL. PODL_REV-02 (dwg, pdf)
Príloha č.4: SO 03.ASR_V-03.2.1_VYKAZ INT.POZIARNYCH AL STIEN_TS_REV-03 (dwg, pdf)
Príloha č.5: SO 03.ASR_V-03.3.1_VYKAZ INT.POZIARNYCH DVERI_TS_REV-03 (dwg, pdf)
Príloha č.6: SO 03.ASR_V-03.4.1_VYKAZ INT.DVERI_TS_REV-05 (dwg, pdf)
Príloha č.7: SO 03.ASR_V-03.5.1_VYKAZ TECHNICKYCH DVERI_TS_REV-03 (dwg, pdf)







№	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Стена	м	100	
2	Пол	м²	500	
3	Потолок	м²	500	
4	Дверь	шт	10	
5	Окно	шт	20	
6	Санузел	шт	5	
7	Ванная	шт	2	
8	Кухня	шт	1	
9	Жилая комната	шт	15	
10	Спальня	шт	10	
11	Гостиная	шт	5	
12	Коридор	шт	1	
13	Входная группа	шт	1	
14	Лестница	шт	1	
15	Подъезд	шт	1	
16	Тех. этаж	шт	1	
17	Чердак	шт	1	
18	Площадь	м²	1000	
19	Объем	м³	1000	
20	Стоимость	руб	1000000	

1. Общие сведения
2. Назначение
3. Конструкция
4. Материалы
5. Технологии
6. Требования
7. Инструкции
8. Правила
9. Меры
10. Средства
11. Оборудование
12. Инструменты
13. Средства
14. Меры
15. Средства
16. Меры
17. Средства
18. Меры
19. Средства
20. Меры

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Стена	м	100	
2	Пол	м²	500	
3	Потолок	м²	500	
4	Дверь	шт	10	
5	Окно	шт	20	
6	Санузел	шт	5	
7	Ванная	шт	2	
8	Кухня	шт	1	
9	Жилая комната	шт	15	
10	Спальня	шт	10	
11	Гостиная	шт	5	
12	Коридор	шт	1	
13	Входная группа	шт	1	
14	Лестница	шт	1	
15	Подъезд	шт	1	
16	Тех. этаж	шт	1	
17	Чердак	шт	1	
18	Площадь	м²	1000	
19	Объем	м³	1000	
20	Стоимость	руб	1000000	

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Стена	м	100	
2	Пол	м²	500	
3	Потолок	м²	500	
4	Дверь	шт	10	
5	Окно	шт	20	
6	Санузел	шт	5	
7	Ванная	шт	2	
8	Кухня	шт	1	
9	Жилая комната	шт	15	
10	Спальня	шт	10	
11	Гостиная	шт	5	
12	Коридор	шт	1	
13	Входная группа	шт	1	
14	Лестница	шт	1	
15	Подъезд	шт	1	
16	Тех. этаж	шт	1	
17	Чердак	шт	1	
18	Площадь	м²	1000	
19	Объем	м³	1000	
20	Стоимость	руб	1000000	



[illegible][illegible]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Year	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Case No.	Name	Age	Sex	Occupation	Exposure		Date of onset	Duration	Symptoms	Diagnosis	Treatment	Outcome
					Start	End						
1	Mr. A	45	M	Farmer	10/1/80	10/15/80	10/1/80	10 days	Headache, fever, muscle pain	Encephalitis	Supportive	Recovered
2	Ms. B	32	F	Teacher	11/1/80	11/10/80	11/1/80	10 days	Headache, fever, muscle pain	Encephalitis	Supportive	Recovered
3	Mr. C	55	M	Retired	12/1/80	12/15/80	12/1/80	15 days	Headache, fever, muscle pain	Encephalitis	Supportive	Recovered
4	Ms. D	28	F	Nurse	1/1/81	1/10/81	1/1/81	10 days	Headache, fever, muscle pain	Encephalitis	Supportive	Recovered
5	Mr. E	60	M	Engineer	2/1/81	2/15/81	2/1/81	15 days	Headache, fever, muscle pain	Encephalitis	Supportive	Recovered
6	Ms. F	35	F	Homemaker	3/1/81	3/10/81	3/1/81	10 days	Headache, fever, muscle pain	Encephalitis	Supportive	Recovered
7	Mr. G	40	M	Manager	4/1/81	4/15/81	4/1/81	15 days	Headache, fever, muscle pain	Encephalitis	Supportive	Recovered
8	Ms. H	25	F	Student	5/1/81	5/10/81	5/1/81	10 days	Headache, fever, muscle pain	Encephalitis	Supportive	Recovered
9	Mr. I	50	M	Doctor	6/1/81	6/15/81	6/1/81	15 days	Headache, fever, muscle pain	Encephalitis	Supportive	Recovered
10	Ms. J	30	F	Writer	7/1/81	7/10/81	7/1/81	10 days	Headache, fever, muscle pain	Encephalitis	Supportive	Recovered

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

[illegible]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

100

[illegible][illegible]

