


výmena krytiny krmných prístreškov - 4 ks rozmerov 73 mx 7,05



búracie práce

odstrániť Onduline 7,05x73 = 514,65m² x 4
odstrániť latovanie 73m x 0,08x0,08 x19 ks =8,8m³ x 4

nové konštrukcie

drev väzničky 73m x 0,16x0,08 x9 ks =8,4m³ x 4
pozink trapez plech 7,05x73 = 514,65m² x 4



| | | | | |
|--|---|---------------------|-----------|---------|
| AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT-STAVEBNÝ INŽINIER | | VYPRACOVAL | | |
| ING. BALLA MIROSLAV | | ING. BALLA MIROSLAV | | |
| INVESTOR | PDP Veľké Uherce 958 41 Veľké Uherce | | | |
| MIESTO STAVBY | hospodársky dvor: Veľké Uherce | | FORMÁT | |
| NAZOV STAVBY 01 Rekonštrukcia krytiny prístreškov | Rekonštrukcia a modernizácia farmy dojnic | | DÁTUM | 06/2022 |
| | | | MIERKA | 1:100 |
| | | | STUP. DOK | A - 1.1 |
| VÝKRES | Pôdorys rez | 02/2013 | | |