

PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M3393	Názov mosta:	000591-011 Most cez potok Hučava za obcou Zolná
Komunikácia:	591	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Banská Bystrica
Správca. číslo:	011	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Kumulatívne st.:	21,810 km (591)		
Kilometrovnikové st.:	21,987 km (DZ 22,0)		
Rok postavenia:	1964		
Dĺžka premostenia:	8 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M3393.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	18.6.2015	Poveternostné podmienky: jasno	
Teplota vzduchu:	28,00°C		
Teplota konštrukcie:	°C		
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)			
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Záv	Ing. Maroš Kováč	mostný technik	
BBRSC,a.s. GR	Ing. Jaroslava Batková	hlavný prehliadkár	

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	47,0 t
Výhradná:	89,0 t
Výnimočná:	332,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	3 - Dobrý
Po prehliadke:	3 - Dobrý

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
A-Celkové pôsobenie			III
B-Spodná stavba			III
	<i>na opore vodomerná lata</i>		
Bf-mostné krídla	1106-Nežiadúca vegetácia <i>zarastené mostné krídla a okolie mosta drevinami a vegetáciou zabraňujúcou správny odtok vody z mostného telesa</i>	DCM 01	III
D-Mostný zvršok			III
	<i>nezrezané krajnice v príslahlom úseku cesty</i>		
Da-Vozovka	607-Výtlky vo vozovke <i>lokálne výtlky 3x s celkovou plochou 1 m2.</i>	DCM 01	III
Da-Vozovka	614-Sieťové trhliny <i>odstránenie porušenej vrstvy a zhotovenie novej v cca 15 m2</i>	DCM 01	III
Da-Vozovka	653-Znečistenie vozovky <i>znečistená krajnica vegetáciou po oboch stranách vozovky</i>	DCM 01	III
De-rímsa	315-Rozpad betónu <i>Reprofilácia postihnutej oblasti s ochranou výstuže, sanácia oboch ríms s plochou cca 10m2.</i>	DCM 01	III
De-rímsa	1106-Nežiadúca vegetácia <i>popri rímsach nežiadúca tráva</i>	DCM 01	III
E-Ložiská, kĺby, iné uloženie			
	<i>uloženie na lepenke</i>		
F-Mostné závery			
	<i>podpovrchové</i>		
G-Odvodnenie mosta			
	<i>sklonom cesty</i>		
H-Ostatné príslušenstvo mosta			III
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1003-Poškodenie nárazom <i>koóziou napadnuté pásnice aj stĺpiky</i>	DCM 01	III
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1007-Nevhodne ukončené zvodidlo/zábradlie <i>na výtokovej strane chýba šikmé ukončenie zábradlia</i>	DCM 01	III
Hj-úpravy pod mostom	1112-Zúženie profilu koryta <i>v profile otvoru zakliesnený veľký kmeň stromu</i>	DCM 01	III
J-Okolie mosta			III
J-Okolie mosta	1114-Poškodenie spevnenia koryta toku <i>2 radoch prídlažby z blokov je vypadaná skárovacia malta ,prídlažba podmytá</i>	DCM 01	III
Celkové hodnotenie mosta:			3

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

bežná aj stavebná údržba zanedbaná
Bežné prehliadky vykonávané

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Odstránenie porušenej vrstvy a zhotovenie novej obrusnej vrstvy	Da614	DCM 01
očistenie vozovky a krajníc od vegetácie	Da653	DCM 01
odstránenie drevín s vyčistením okolia mosta a mostných krídel	Bf1106	DCM 01
uskutočniť sanáciu ríms	De315	DCM 01
vysprávky výtlkov so zarezaním hrán a s aplikáciou spojovacieho postreku. cca 1m2 T: 7/2016		
sanácia poškodených ríms s ochranou vystupujúcich korodujúcich výstuží na ploche 10 m2 T: 10/2016		
popíliť zakliesnený kmeň stromu a drevo zlikvidovať		
T:05/2016		
očistenie vozovky a krajníc od vegetácie vrátane zrezania krajníc pred a za mostom min. 5 m T:05/2016		

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

II/591-11 pred obcou Zv. Slatina
STS 3/3

bez cudzích zariadení

PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

Vdňa.....Podpis:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: II 591-11 HP (17).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: II 591-11 HP (18).jpg



Názov: II 591-11 HP (22).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: 591-11 kontrola údržby (8).jpg



Názov: II 591-11 HP (23).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: II 591-11 HP (26).jpg



Názov: II 591-11 HP (24).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: II 591-11 HP (11).jpg



Názov: II 591-11 HP (8).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: II 591-11 HP (15).jpg



Názov: II 591-11 HP (7).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: II 591-11 HP (16).jpg



Názov: II 591-11 HP (13).jpg

Konstrukčný prvok:



Názov: II 591-11 HP (12).jpg



Názov: 591-11 kontrola údržby (5).jpg

Konstrukčný prvok:



Názov: 591-11 kontrola údržby (1).jpg