Zmluva o dielo
č. 21/02/2024
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno :	**SlovChips s.r.o.**
Sídlo:	Tatranská 126, 053 11 Smižany
IČO:	43 848 214
DIČ:	20 22 515 605
IČ DPH:	SK2022515605
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
IBAN:	SK53 1111 0000 0011 5017 9008
Právne zastúpený:	Ing. Alica Račková – konateľ spoločnosti
E-mail:	slovchips@slovchips.sk

(ďalej len „**objednávateľ**")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	ZED – mont, s.r.o.
Sídlo:	Zámocká 3, 811 01 Bratislava
IČO:	55 291 546.
DIČ:	212 193 7862
IČ DPH:	SK212 193 7862
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa. a.s
IBAN:	SK35 0900 0000 0052 0212 7803
Právne zastúpený:	Matej Závacký, konateľ
E-mail:	zavacky.zedmont@gmail.com

(ďalej len „**zhotoviteľ**")

Preambula

Táto Zmluva o Dielo (ďalej "Zmluva") sa uzatvára ako výsledok postupu zákazky z výnimky. Predmet plnenia bude financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého kupujúcemu nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku(ďalej „Zmluva o NFP") Pôdohospodárska platobná agentúra, Výzva č. 51/PRV/2021 ". Názov predmetu zmluvy: **„Zníženie energetickej náročnosti výrobnej prevádzky a rozšírenie sortimentu výrobkov"**

Čl.1
Predmet zmluvy o dielo

1.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác, ktoré vykoná zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a podľa požiadaviek objednávateľa a za tým účelom vykoná pre objednávateľa stavebné práce v zmysle svojej ponuky zo dňa: **28.12.2023** ako víťaz verejného obstarávania a zaväzuje sa vykonať dielo a dodať ho objednávateľovi v termíne dohodnutom v zmluve na základe výkazu výmer predloženom objednávateľom a v súlade s predloženou cenovou ponukou, v ktorej sú uvedené množstvá a jednotkové ceny.

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poveriť vykonaním diela (alebo časti diela) inú osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa, avšak zodpovedá za neho tak, akoby ho zhotovil na vlastné náklady a preberá na seba celé nebezpečenstvo a zodpovednosť.

Čl.2
Cena za dielo

2.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa Čl. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy o dielo a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená dodávateľom predloženou cenovou ponukou, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu k tejto zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, že cena za uskutočnenie prác je navrhovaná **bez DPH 114 558,58 EUR, cena vrátane DPH je 137 470,30 EUR,**
cena slovom v EUR s DPH je Jedenstotridsaťsedemtisícštyristosedemdesiat EUR tridsať centov

2.2 Cena za zhotovenie prác je určená na základe verejného obstarávania, postupom zákazka s nízkou hodnotou.

Čl.3
Čas dodania diela

3.1 Lehota výstavby predmetu zmluvy v obsahu a rozsahu podľa Čl. 1.: **najneskôr do 10 mesiacov** od odovzdania a prevzatia miesta plnenie predmetu zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zľavy alebo finančného zvýhodnenia.

3.2 Lehota realizácie diela môže byť zmenená len vo výnimočných prípadoch, a to ak nastanú skutočnosti, ktoré nebolo možné predvídať, a to ani s uplatnením všetkých odborných znalostí a informácií spojených s požiadavkami na rozsah a špecifikáciu plnenia predmetu zákazky.

3.3 Pred začatím stavebných prác zmluvné strany kvôli projektovým potrebám vypracujú časový harmonogram realizácie stavebných prác. Časový plán realizácie stavebných prác je záväzným dokumentom pre obe strany. Na nesplnenie termínov uvedených v časovom pláne zmluvné strany bezodkladne písomne upozornia. Ak do piatich kalendárnych dní nedôjde ku náprave stavu, zmluvné strany sú oprávnené požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške určenej Nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. V prípade, že sa zhotoviteľ dopustil pri verejnom obstarávaní kolízneho správania, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača a uvedené sa preukáže, čím dôjde ku strate pridelených finančných prostriedkov, objednávateľ si vyhradzuje možnosť uplatnenia náhrady škody podľa výšky škody, ktorá uvedeným konaním Objednávateľovi vznikne.

3.4 Dodávateľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo písomným odovzdaním riadne a bez vád ukončeného diela objednávateľovi v mieste zhotovenia diela – Odovzdávacím a preberacím protokolom, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán, s uvedením predmetu diela, jeho kvality a dátumu odovzdania a prevzatia diela.

3.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo v prípade, ak sa pri odovzdaní a preberaní diela zistia jeho vady alebo nedostatky. V takom prípade je zhotoviteľ povinný vady a nedostatky v určenom termíne odstrániť a oznámiť objednávateľovi najmenej 3 dni vopred nový termín odovzdania a prevzatia diela.

3.6 V prípade, ak objednávateľ prevezme dielo i so zistenými vadami, uvedie sa ich súpis do Odovzdávacieho a Preberacieho protokolu s uvedením termínu, v ktorom budú tieto dodávateľom bezodplatne odstránené.

Čl.4
Miesto plnenia a podmienky plnenia

4.1 Miestom plnenia je: **SlovChips s.r.o., Tatranská 126, 053 11 Smižany.**

4.2 Zhotoviteľ diela je povinný zabezpečiť ochranu svojho majetku na stavenisku až do momentu odovzdania zhotoveného diela. Objednávateľ nezodpovedá za zníženie majetkových alebo iných hodnôt na majetku Zhotoviteľa uloženom na stavenisku počas realizácie stavby.

4.3 V rámci vykonávania svojho diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje:

- zabezpečiť, aby počas realizácie diela nedošlo k nežiaducemu obmedzeniu prevádzky okolitých priestorov a verejných komunikácií a podľa potreby zabezpečiť počas vykonávania diela bezpečnosť a plynulosť cestnej a pešej premávky,
- vykonať zameranie a technickú prípravu realizácie diela štandardným spôsobom (aj podľa požiadaviek a podkladov objednávateľa alebo jeho zástupcu),
- zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela a jeho dopravu vodorovnú a zvislú na miesto montáže,
- naložiť, odviesť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu stavebný odpadový, obalový a iný materiál vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v zmysle zák. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, objednávateľ zabezpečí tieto činnosti u tretích osôb na náklady zhotoviteľa,
- zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia použité na vyhotovenie diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných na stavbe (predpísané odborné prehliadky a skúšky VTZ, atď.),
- zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky, súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom,
- zabezpečiť vykonanie obhliadky všetkých konštrukcií a prác (aj zakrytých) zhotoviteľa a zástupcom objednávateľa,
- za poškodenie alebo zničenie diela, alebo jednotlivých častí diela, zodpovedať až do odovzdania celého diela podľa tejto zmluvy objednávateľovi. Dňom odovzdania celého diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom diele na objednávateľa. Vlastnícke právo k materiálom, zariadeniam, výsledkom prác a výkonov a iným veciam, ktoré budú zahrnuté do diela, alebo sa majú stať súčasťou alebo príslušenstvom diela, nadobúda objednávateľ ich zabudovaním do diela.
- vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach na stavbe v priebehu vykonávania diela v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky,
- dodržať všetky záväzné i doporučené (nezáväzné) STN súvisiace s predmetom tejto zmluvy,
- na všetky zabudované komponenty zabezpečiť potrebné certifikáty a atesty v zmysle legislatívou stanovených požiadaviek.

4.4 Za riadne vykonanie celého diela zhotoviteľom sa pre účely tejto zmluvy považuje kvalitné, riadne, včasné a úplné dokončenie všetkých prác tvoriacich predmet diela, vrátane písomného odovzdania celého diela zhotoviteľom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela objednávateľom, vrátane odovzdania a prevzatia dokladov podľa tejto zmluvy a všetkých ďalších potrebných dokladov a písomností preukazujúcich riadne ukončenie diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi včas všetky doklady, ktorými preukazuje funkčnosť diela a jeho komponentov.

4.5 Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu výstavby poškodiť žiadne časti stavaného objektu tejto stavby a susediacich objektov, v prípade poškodenia je povinný uviesť poškodenú konštrukciu alebo časť stavby bezodkladne a na svoje náklady do pôvodného stavu pred poškodením.

4.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za činnosti pri výkone diela podľa tejto zmluvy.

4.7 Objednávateľ vykonáva kontrolu dodržania podmienok tejto zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou, realizáciou a užívaním diela podľa tejto zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ani zhotoviteľovu zodpovednosť za jej plnenie v rozsahu jeho dodávky.

4.8 Objednávateľ zabezpečuje organizáciu a riadenie dodávky diela v spolupráci so zhotoviteľom a jeho dodávateľmi a subdodávateľmi, prostredníctvom svojich pracovníkov (ďalej len „zástupcovia objednávateľa"), ktorými sú:

..Ivan Handlovič - konateľ.....

..Ing. Alica Račková-konateľka.....

4.9 Zhotoviteľ poveruje konať vo veciach súvisiacich s technicko-organizačným zabezpečením stavebných prác pri vykonávaní diela svojich pracovníkov:

Matej Závacký - konateľ

4.10 Zhotoviteľ je povinný aspoň 72 hodín vopred vyzvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté. Ak sa zástupca objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak zástupca objednávateľa bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, ak sa však pri dodatočnej kontrole zistí, že zakryté práce neboli zhotoviteľom riadne vykonané, uhradí náklady odkrytia zhotoviteľ.

4.11 Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela (jeho časti) okrem základných údajov musí obsahovať:

- zhodnotenie kvality diela, ktorá je určená STN,
- súpis zistených chýb a nedorobkov a dohodu o termínoch ich odstránenia,
- prehlásenie zhotoviteľa, že dielo (časť) odovzdáva k určitému dátumu, alebo dôvody neodovzdania diela (jeho časti) a/alebo potrebných dokladov a podkladov.
- prehlásenie objednávateľa, že dielo alebo jeho ucelenú časť, preberá k určitému dátumu. V zápornom prípade dôvody neprevzatia,
- súpis odovzdávaných dokladov,
- určenie začatia a trvania záručnej lehoty; pokiaľ k takémuto určeniu nepríde, platia všeobecné podmienky začatia a trvania záručnej lehoty, ktoré sú dojednané v tejto zmluve.

4.12 Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.

4.13 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa:

- poskytnutie zdroja elektrickej energie,
- prístup k vode

4.16 Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a objednávateľovi.

4.17 Objednávateľ uplatňuje prostredníctvom osobitných podmienok tejto zmluvy sociálny aspekt v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z .z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) a pri realizácii stavebných prác zmluvne zaväzuje Zhotoviteľa realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia.

4.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác, minimálne v trvaní 50 % doby realizácie stavebných prác, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady:

4.18.1 patria k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň

4.18.2 sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. Za nezamestnanú osobu z prostredia MRK považuje aj osoba z prostredia MRK, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní.

4.18.3 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa bodu 4.18.2 vyššie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 4.18.1. a 4.18.2. vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak Zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ povinný o tomto informovať Objednávateľa bezodkladne písomne.

4.18.4 Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi splnenie povinnosti zamestnávať minimálne jednu osobu, spĺňajúcu predpoklady podľa bodu 4.18.1. a 4.18.2., a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov) bezodkladne po začatí stavebných prác.

4.18.5 Ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde z akéhokoľvek dôvodu ku skončeniu pracovného pomeru s osobou/osobami, ktoré zamestnal Zhotoviteľ podľa bodu 4.18., je Zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 7 dní, zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho podmienky podľa tohto článku.

Platobné podmienky

5.1 Faktúru za realizáciu diela zhotoviteľ vystaví do 15 dní od protokolárneho odovzdania časti diela / diela podľa harmonogramu prác.

5.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy.

5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.

5.4 Faktúra musí obsahovať:

- označenie „faktúra" a jej poradové číslo,
- meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzky zhotoviteľa, ktorý uskutočňuje stavebnú prácu a jeho identifikačné číslo pre daň,
- meno a adresu sídla objednávateľa stavebných prác a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
- dátum vyhotovenia faktúry,
- rozsah a druh uskutočnenej práce,
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
- sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
- výšku dane spolu,
- celkovú sumu s daňou z pridanej hodnoty,
- IČO, DIČ, objednávateľa a zhotoviteľa,
- názov banky a číslo účtu platiteľa objednávateľa a zhotoviteľa, IBAN,
- dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry,
- podpis, prípadne i pečiatku oprávnenej osoby platiteľa dane,

5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.6 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu v lehote do 30 dní od doručenia faktúry zhotoviteľa po dokončení stavebných prác.

5.7 Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa; za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

Čl.6
Nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe

6.1 Zmluvné strany sa podľa § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka v súlade so zásadou zmluvnej voľnosti dohodli, že objednávateľ znáša nebezpečenstvo na zhotovenej veci a nadobúda vlastnícke právo až zaplatením Ceny za dielo.

Čl.7
Zodpovednosť za vady stavby

7.1 Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.

7.2 Prípadné vady diela môže objednávateľ reklamovať písomne u zhotoviteľa v lehote do 24 mesiacov odo dňa prevzatia.

7.3 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi.

Čl.8
Vyššia moc

8.1 Pre účely predmetnej Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu, napr. živelné pohromy.

8.2 Ak sa plnenie predmetnej Zmluvy stane nemožným v trvaní 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času jej plnenia. V prípade, že nebude možná dohoda, môže strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala, odstúpiť od Zmluvy. Účinky nastanú dňom doručenia písomnej výzvy účastníkovi vzťahu na jeho poslednú známu adresu.

8.3 V prípade nesúhlasu druhej strany so zrušením Zmluvy rozhodne súd na návrh tejto strany.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia

9.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

9.2 Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmluvu je možné zmeniť podľa § 18 ZVO. Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP, sa zhotoviteľ zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP (aj v nadväznosti na článok 7.2. Zmluvy o NFP) a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú najmä:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

9.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci po splnení odkladacej podmienky. Odkladacia podmienky zmluvy spočíta v tom, že dôjde ku akceptácií výsledkov verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku – doručením Správy z kontroly.

9.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, v prípade že bude realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov.

9.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť akýkoľvek zmenený údaj subdodávateľa do 3 pracovných dní od zistenej skutočnosti, že nastala zmena subdodávateľa a objednávateľovi písomne predložiť údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

9.6 Zhotoviteľ predloží zoznam všetkých subdodávateľov, v prípade ak bude zhotovovať práce aj prostredníctvom subdodávateľov.

9.7 V prípade, že zhotoviteľ nebude zhotovovať práce prostredníctvom subdodávateľov, podpisom tejto zmluvy čestne vyhlasuje, že nemá subdodávateľov.

9.8 V prípade zatajenia subdodávateľov, zhotoviteľ uhradí všetky vzniknuté škody na predmete zákazky v plnom rozsahu.

9.9 Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých zhotoviteľ dostane 2 rovnopisy a objednávateľ 2 rovnopisy.

9.10 Zmluvné strany berú plne na vedomie, že podľa § 10 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa § 5a ods. 1.

9.11 Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, jej obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebola podpísaná v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Príloha č. 1: Cenová ponuka – výkaz výmer
Príloha č. 2: Časový harmonogram prác

V Smižanoch, dňa 19.2.2024

-5-
SlovChips s.r.o.
Tatranská 125, 052 11 Smižany
IČO: 43946214, IČ DPH: SK2022513905

.....
Objednávateľ

V Bratislave, dňa 20.02.2024

ZED - mont, s.r.o.
Zámocká 3, 811 01 Bratislava
IČO: 55 291 546 (1)
IČ DPH: SK2121937862

.....
Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1
Stavba: **Stavebne upravy lupienkarne**

JKSO:
Miesto: Smizany

KS:
Dátum: 28. 12. 2023

Objednávateľ:
SlovChips s.r.o

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ZED - mont, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ZED - mont, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **114 558,58**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**114 558,58**	**22 911,72**

Cena s DPH v EUR **137 470,30**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

-5-
SlovChips s.r.o.
Tatranská 125, 053 11 Smižany
IČO: 43946214, IČ DPH: SK2022515905

ZED - mont, s.r.o.
Zámocká 3, 811 01 Bratislava
IČO: 55 291 546 (1)
IČ DPH: SK2121937862

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis: 28.12:2023, Závacký	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1

Stavba: **Stavebne upravy lupienkarne**

Miesto: **Smizany** Dátum: 28. 12. 2023

Objednávateľ: SlovChips s.r.o Projektant:

Zhotoviteľ: ZED - mont, s.r.o. Spracovateľ: ZED - mont, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**114 558,58**	**137 470,30**
01	**Stavebné úpravy lupienkárne**	43 800,02	52 560,02
02	**Vodovod a kanalizácia**	7 647,82	9 177,38
03	**Ústredné vykurovanie**	5 547,32	6 656,78
04	**Elektroinštalácia**	57 563,42	69 076,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebne upravy lupienkarne
Objekt:
01 - Stavebné úpravy lupienkárne

JKSO:
Miesto: Smizany

KS:
Dátum: 28. 12. 2023

Objednávateľ:
SlovChips s.r.o

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ZED - mont, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ZED - mont, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**43 800,02**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	43 800,02	20,00%	8 760,00

Cena s DPH	**v EUR**	**52 560,02**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

-5-
SlovChips s.r.o.
Tatranská 125, 052 11 Smižany
IČO: 43946214, IČ DPH: SK2022513505

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

ZED - mont, s.r.o.
Zámocká 3, 811 01 Bratislava
IČO: 55 281 546 (1)
IČ DPH: SK2121937862

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Stavebne upravy lupienkarne
Objekt:
01 - Stavebné úpravy lupienkárne

Miesto: Smizany
Dátum: 28. 12. 2023

Objednávateľ: SlovChips s.r.o
Projektant:

Zhotoviteľ: ZED - mont, s.r.o.
Spracovateľ: ZED - mont, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**43 800,02**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17,86
	D	1	Zemné práce				17,86
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,800	5,54	15,51
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,800	0,84	2,35
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				43 782,16
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				148,03
3	K	763120010	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	2,560	28,05	71,81
4	K	763181191	Montáž zárubní oceľových ostatných do 2,75 m jednokrídlových	ks	3,000	24,58	73,74
5	K	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,059	42,07	2,48
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				43 634,13
6	K	HZS000111	Stavebno montážne práce búranie obrubníkov a osekanie sokla	hod	48,000	11,41	547,68
7	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, demontáž a montáž oceľových striešok a schodiska + náter	hod	160,000	13,54	2 166,40
8	K	HZS000112.1	Stavebno montážne práce náročnejšie, demontáž dverí	hod	16,000	9,75	156,00
	D	2	Zakladanie				232,43
9	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,500	47,53	23,77
10	K	275313521	Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15	m3	2,800	74,52	208,66
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				726,72
11	K	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	0,890	137,38	122,27
12	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	18,92	56,76
13	K	342273150	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 150 mm P2-480 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (150x250x500)	m2	20,300	26,98	547,69
	D	4	Vodorovné konštrukcie				51,85
14	K	434311113	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 12/15	m	3,000	7,94	23,82
15	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,600	14,23	22,77
16	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,600	3,29	5,26
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				19 683,77
17	K	612421663	Vnútorná omietka vápennocementová stien PCI, ručné spracovanie Pecicret HK 02 jednovrstvová, hr. 10 mm, zrnit. do 0,8 mm	m2	16,000	6,81	108,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	612421666	Vnútorná omietka vápennocementová stien, štuková PCI, ručné spracovanie Pecicret K 10 hr. 3 mm, zrnit. do 0,8 mm	m2	40,600	5,72	232,23
19	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	40,600	6,32	256,59
20	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	25,920	21,53	558,06
21	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	25,920	6,47	167,70
22	K	625251352	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	291,180	26,57	7 736,65
23	*M*	*5533300300*	*Zárubňa oceľová 800x1970 CgU pre požiarne jednokrídlové dvere*	*ks*	*3,000*	*68,25*	*204,75*
24	*M*	*6116201710*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch dyha M10, plné, šírka 600-900 mm*	*ks*	*3,000*	*71,50*	*214,50*
25	K	625251359	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	133,430	40,25	5 370,56
26	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	m2	18,650	31,47	586,92
27	K	625253508	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	133,430	30,36	4 050,93
28	K	631501111	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	4,000	48,98	195,92
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 691,91
29	K	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	47,000	10,97	515,59
30	*M*	*5921954660*	*Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý*	*ks*	*47,470*	*4,28*	*203,17*
31	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	587,000	2,21	1 297,27
32	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	587,000	1,21	710,27
33	K	941944841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	587,000	1,11	651,57
34	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	73,000	2,53	184,69
35	K	953947210	zakladacia lišta 153 mm (hliníková)	m	25,500	8,01	204,26
36	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	20,300	2,34	47,50
37	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	19,110	1,80	34,40
38	K	971038691	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr.nad 150 mm, -1,50000t	m3	2,070	31,26	64,71
39	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	50,240	3,27	164,28
40	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,245	10,74	120,77
41	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,245	0,33	3,71
42	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	11,245	43,55	489,72
	D	99	Presun hmôt HSV				750,23
43	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	64,899	11,56	750,23
	D	764	Konštrukcie klampiarske				3 438,20
44	K	764331450	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm	m	19,500	21,96	428,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	19,500	0,59	11,51
46	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	55,000	0,82	45,10
47	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	55,000	25,00	1 375,00
48	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	4,000	21,03	84,12
49	K	764359511	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	2,00	8,00
50	*M*	*5534415250*	*Odkvapové systémy - POZINK farb., čelo lisované 330 mm, č. CL 33*	*ks*	*4,000*	*8,15*	*32,60*
51	K	764359541	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	56,000	2,81	157,36
52	*M*	*5534415120*	*Odkvapové systémy - POZINK farb., hák s prelisom, r.š. 330 mm, predĺžený + 5 cm, č. HP 33/550 30/5*	*ks*	*56,000*	*11,40*	*638,40*
53	K	764410460	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	20,200	29,39	593,68
54	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	20,200	1,10	22,22
55	K	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	4,000	1,52	6,08
56	K	764453864	Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 120 a 150 mm, -0,00170t	ks	4,000	0,96	3,84
57	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	24,000	0,82	19,68
58	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,222	55,82	12,39
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 411,35
59	K	767634151	Montáž okien pre beztmelové zasklenie so zasklením bez priečneho trámu	m2	8,000	9,31	74,48
60	*M*	*6114122300*	*Plastové vchodové dvere H/B 2100/ 900 mm*	*ks*	*1,000*	*641,02*	*641,02*
61	*M*	*6114122400*	*Plastové vchodové dvere H/B 2100/1550 mm*	*ks*	*1,000*	*880,10*	*880,10*
62	*M*	*6114122500*	*Plastové vchodové dvere H/B 2100/1450 mm*	*ks*	*1,000*	*815,75*	*815,75*
	D	771	Podlahy z dlaždíc				1 780,08
63	K	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	50,210	17,86	896,75
64	*M*	*5978650320*	*ELECTRA dlaždice, rozmer 297x297x8 mm, farba žltá*	*m2*	*51,214*	*16,25*	*832,23*
65	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,809	18,19	51,10
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				4 030,39
66	K	781441023	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x400 mm	m2	93,060	25,70	2 391,64
67	*M*	*5978650040*	*AMAPOLA obkladačka, rozmer 198x398x7 mm, farba biela*	*m2*	*94,921*	*16,25*	*1 542,47*
68	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	5,293	18,19	96,28
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				2 729,76
69	K	783125130	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	752,000	3,63	2 729,76
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				237,36
70	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	138,000	1,72	237,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebne upravy lupienkarne
Objekt:
02 - Vodovod a kanalizácia

JKSO:
Miesto: Smizany

KS:
Dátum: 28. 12. 2023

Objednávateľ:
SlovChips s.r.o

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ZED - mont, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ZED - mont, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **7 647,82**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	7 647,82	20,00%	1 529,56

Cena s DPH **v EUR** **9 177,38**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

-5-
SlovChips s.r.o.
Tatranská 125, 053 11 Smižany
IČO: 43946214, IČ DPH: SK2022513505

ZED - mont, s.r.o.
Zámocká 3, 811 01 Bratislava
IČO: 55 291 546 (1)
IČ DPH: SK2121937862

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Stavebne upravy lupienkarne

Objekt:

02 - Vodovod a kanalizácia

Miesto: Smizany

Dátum: 28. 12. 2023

Objednávateľ: SlovChips s.r.o

Projektant:

Zhotoviteľ: ZED - mont, s.r.o.

Spracovateľ: ZED - mont, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 647,82**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				584,43
	D	1	Zemné práce				530,20
1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,600	35,21	126,76
2	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	12,000	3,37	40,44
3	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	12,000	2,09	25,08
4	K	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	8,000	42,24	337,92
	D	2	Zakladanie				54,23
5	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,500	36,15	54,23
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 630,11
	D	713	Izolácie tepelné				339,62
6	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	36,000	2,42	87,12
7	*M*	*2837741552*	*Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*36,720*	*1,07*	*39,29*
8	*M*	*2837741553*	*Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*8,160*	*1,14*	*9,30*
9	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	29,000	2,69	78,01
10	*M*	*2837741542*	*Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*21,420*	*0,86*	*18,42*
11	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	23,000	2,99	68,77
12	*M*	*2837741544*	*Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*23,460*	*1,65*	*38,71*
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				748,99
13	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	3,000	14,20	42,60
14	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	1,000	15,39	15,39
15	K	721171309	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 125/4, 9 ležaté v zemi	m	7,000	22,65	158,55
16	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	8,000	7,59	60,72
17	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	13,000	8,47	110,11
18	K	721274110	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 50	ks	4,000	1,89	7,56
19	*M*	*5623121001*	*Vetracia sada HL805, DN 50, PP*	*ks*	*4,000*	*88,17*	*352,68*
20	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	1,000	0,71	0,71
21	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,033	20,39	0,67
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				808,89
22	K	722172111	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	m	42,000	6,77	284,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	722172112	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	30,000	8,18	245,40
24	K	722172113	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/4.4 - PN16, polyfúznym zváraním	m	16,000	10,03	160,48
25	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	90,000	1,31	117,90
26	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,042	18,22	0,77
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				4 732,61
27	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	3,000	23,14	69,42
28	*M*	*6420143070*	*Misa kombinovaná stojacia MIO, 360x680x400 mm, VARIO odpad, keramika, biela*	*ks*	*3,000*	*94,38*	*283,14*
29	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	12,000	26,18	314,16
30	*M*	*6421370600*	*Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 bez diery*	*ks*	*12,000*	*56,25*	*675,00*
31	*M*	*5542303200*	*Vanička sprchová akrylátová LIBRA 90x90x15 cm biela*	*ks*	*8,000*	*159,66*	*1 277,28*
32	*M*	*5548404300*	*Dvere sprchové otváracie jednodielne CDO 1/800 80x183,6 cm*	*ks*	*8,000*	*128,40*	*1 027,20*
33	K	725245103	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	8,000	35,22	281,76
34	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	27,000	4,68	126,36
35	*M*	*5510124100*	*Ventil rohový RDL 80 1/2"*	*ks*	*27,000*	*5,83*	*157,41*
36	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	8,000	6,19	49,52
37	*M*	*5514671040*	*Drezová nástenná batéria LOGO NEO DN 15 379240575*	*ks*	*8,000*	*58,92*	*471,36*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				433,28
38	K	HZS000112	Stavebno montážne práce prepojenie kanalizácie a vodovodu	hod	32,000	13,54	433,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebne upravy lupienkarne
Objekt:
03 - Ústredné vykurovanie

JKSO:
Miesto: Smizany

KS:
Dátum: 28. 12. 2023

Objednávateľ:
SlovChips s.r.o

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ZED - mont, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ZED - mont, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **5 547,32**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	5 547,32	20,00%	1 109,46

Cena s DPH v **EUR** **6 656,78**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

-5-
SlovChips s.r.o.
Tatranská 125, 052 11 Smižany
IČO: 43846214, IČ DPH: SK2022513903

ZED - mont, s.r.o.
Zámocká 3, 811 01 Bratislava
IČO: 55 291 546 (1)
IČ DPH: SK2121937862

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Stavebne upravy lupienkarne
Objekt:
03 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Smizany
Dátum: 28. 12. 2023

Objednávateľ: SlovChips s.r.o
Projektant:
Zhotoviteľ: ZED - mont, s.r.o.
Spracovateľ: ZED - mont, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 547,32**
	D	800-734	ARMATÚRY HERZ				922,94
1	M	1 2206 12	Uzavárací guľový kohút DN 20	ks	1,000	6,29	6,29
2	M	1 4217 32	Vyvažovací ventil HERZ STROMAX DN 20	ks	2,000	159,67	319,34
3	M	1 3466 12	Rohová pripojovacia armatúra HERZ-3000	ks	11,000	16,67	183,37
4	M	1 9200 68	Termostatické hlavice	ks	11,000	29,67	326,37
5	K	73420-9112	Montáž závit.armatúr s dvoma závitmi DN 15	ks	22,000	2,68	58,96
6	M	73420-9115	DN 20		3,000	5,83	17,49
7	K	99873-3203	Presun hmôt v objekte do výšky 6 m	%	1,220	9,11	11,12
	D	800-735	VYKUROVACIE TELESÁ				2 088,63
	D	D6	VSŽ KOŠICE - vrátane príslušenstva				2 088,63
8	M	Predb.cena.4	11K - 600/500	ks	2,000	62,17	124,34
9	M	Predb.cena.5	11K - 600/1400	ks	1,000	107,39	107,39
10	M	Predb.cena.6	11K- 900/500	ks	1,000	129,05	129,05
11	M	Predb.cena.7	21K - 600/800	ks	2,000	100,24	200,48
12	M	Predb.cena.8	21K - 600/900	ks	2,000	116,77	233,54
13	M	Predb.cena.9	21K - 600/1000	ks	1,000	129,79	129,79
14	M	Predb.cena.10	21K - 600/1200	ks	1,000	165,31	165,31
15	M	Predb.cena.11	21K - 600/1400	ks	1,000	194,12	194,12
16	M	Predb.cena.12	Príslušenstvo - držiak, odvzdušň. zátka	ks	11,000	12,77	140,47
17	K	735000912	Vyregulovanie radiátorových ventilov	ks	20,000	3,96	79,20
18	K	73515-8110	Tlaková skúška vykurovacích telies jednorad.	ks	4,000	16,25	65,00
19	K	73515-8120	Tlaková skúška vykurovacích telies dvojrad.	ks	8,000	22,75	182,00
20	K	73515-9514	Montáž vykurovacích telies jednoradových	ks	4,000	23,75	95,00
21	K	73515-9523	Montáž vykur..telies dvojradových	ks	5,000	25,92	129,60
22	K	73515-9524	Montáž vykurovacích telies dvojr. viac ako 1,2 m	ks	3,000	29,39	88,17
23	K	998 73-5201	Presun hmôt v objekte do výšky 6 m	%	1,220	20,63	25,17
	D	D2	Tlaková expanzná nádoba s membránou				130,78
24	M	8202501	REFLEX NG o objeme 8 l - 4 bar	ks	1,000	44,83	44,83
25	M	7613000	Uzatvárací kohút so zaistením REFLEX MK 1-3/4"	ks	1,000	32,72	32,72
26	M	9200140	Konzola s páskou 8-33	ks	1,000	14,00	14,00
27	K	998731201	Presun hmôt do výšky 6 m	%	1,220	2,14	2,62
28	K	Predb. Cena	Montáž expanznej nádoby s kohútom MK1-3/4"	kpl	1,000	36,61	36,61
	D	D3	ROZVOD Z UHLÍKOVEJ OCELE				384,82
29	K	19 - 0107	Tlaková skúška potrubia 15 - 32	m	12,000	0,64	7,68
30	M	Predb.cena.1	Nešpecifikovaný materiál	kpl	1,000	162,50	162,50
31	K	733125009.S	22 x 1,2	m	2,000	12,02	24,04
32	M	Predb.cena	T-kus pre napojenie rozvodu prízemia 22/22/22	ks	3,000	16,02	48,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	Predb. cena	Prechodka uhlíková oceľ-plasthliník	ks	2,000	22,52	45,04
34	K	Predb.cena	Úprava na potrubí spiatočky pod kotlom	kpl	1,000	97,50	97,50
	D	D4	ROZVOD PLASTHLINÍK HERZ				1 650,55
35	M	3 D260 06	Predizolovaná plasthliníková rúrka 26x3	m	12,000	5,92	71,04
36	M	P 7126 00	Kolená 90° 26x3	ks	4,000	5,49	21,96
37	M	3 D160 06	Predizolovaná plasthliníková rúrka 16x2	m	150,000	4,82	723,00
38	M	P 721600	T - kus 16/16/16	ks	12,000	4,04	48,48
39	K	73319-1301	Tlakové skúšky do DN 50	m	160,000	0,66	105,60
40	M	1 8531 06	Tyčový rozdeľovač 6 okruhový - 1"	kpl	1,000	129,12	129,12
41	M	1 8569 15	šírka 750 mm - SD 5	ks	1,000	42,46	42,46
42	M	1 6098 03	Šrúbenie svorkové	ks	32,000	4,27	136,64
43	M	1 8545 02	Uzatváracie viečko na rozdeľovač 8531	pár	1,000	15,59	15,59
44	K	P 7016 00	Spojky 16x2	ks	6,000	4,13	24,78
45	M	Predb.cena.2	Ostatné tvarovky - kolená, prechodky, spojky	kpl	1,000	162,50	162,50
46	K	Predb. Cena.1	Montáž pol 17-20	%	1,220	16,14	19,69
47	K	Predb.cena.1	Montáž plastového rozvodu, uhlík.oceľ	%	1,220	16,14	19,69
48	M	Predb.cena.3	Nešpecifikovaný materiál / príchytky, skrutky /	kpl	1,000	130,00	130,00
	D	D8	SÚVISIACE S VEDENÍM ROZVODOV ÚK				369,60
49	K	Porov.cena	Rezanie drážok pre vedenie rozvodov a vysekanie ryhy 70x100 mm	m	80,000	1,37	109,60
50	K	Predb. cena.2	Demontážne celého systému ÚK	hod	16,000	16,25	260,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebne upravy lupienkarne
Objekt:
04 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: Smizany

KS:
Dátum: 28. 12. 2023

Objednávateľ:
SlovChips s.r.o

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ZED - mont, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ZED - mont, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**57 563,42**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	57 563,42	20,00%	11 512,68

Cena s DPH	**v EUR**	**69 076,10**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

-5-
SlovChips s.r.o.
Tatranská 126, 053 11 Smižany
IČO: 43946214, IČ DPH: SK2022513907

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

ZED - mont, s.r.o.
Zámocká 3, 811 01 Bratislava
IČO: 55 291 546 (1)
IČ DPH: SK2121937862

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Stavebne upravy lupienkarne
Objekt:
04 - Elektroinštalácia

Miesto: Smizany
Dátum: 28. 12. 2023

Objednávateľ: SlovChips s.r.o
Projektant:

Zhotoviteľ: ZED - mont, s.r.o.
Spracovateľ: ZED - mont, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**57 563,42**
	D	D11	Dozbrojenie HR				1 663,82
1	M	Pol67	Merací transformátor prúdu, X/y A, 10VA, tr. Pr. 0,5	ks	3,000	165,30	495,90
2	M	Pol68	Smartmeter, 3x230V, X/xA (mV), 4Q pre nepriame meranie, MID	ks	1,000	103,77	103,77
3	M	Pol69	Poistkový odpínač 3P, 10x38, OPVP10-3	ks	1,000	29,67	29,67
4	M	Pol70	Poistka valcová 10x38, 0,5A gG	ks	3,000	15,37	46,11
5	M	Pol71	Poistkový odpínač 3P, 22x58, OPVP22-3	ks	2,000	42,89	85,78
6	M	Pol72	Poistka valcová 22x58, 80A gG	ks	3,000	1,72	5,16
7	M	Pol73	Poistka valcová 22x58, 63A gG	ks	3,000	1,29	3,87
8	M	Pol74	Prepäťová ochrana RS-485	ks	1,000	30,75	30,75
9	M	Pol75	Svorka radová do 1,5 mm2 s príslušenstvom	ks	2,000	3,02	6,04
10	M	Pol76	Svorka radová do 35 mm2 s príslušenstvom	ks	6,000	3,24	19,44
11	M	Pol77	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000	3,56	3,56
12	M	Pol78	Zbernica N+PE, 100A	ks	1,000	4,90	4,90
13	M	Pol79	Prepojovacie vodiče	set	1,000	16,67	16,67
14	M	Pol80	Pomocný, spojovací, drobný a označovací materiál	set	1,000	130,00	130,00
15	K	Pol81	Montáž výzbroje do exist. rozvádzača	hod	16,000	16,25	260,00
16	M	Pol82	Čiastkový protokol o funkčnej skúške, prehlásenie o zhode	set	1,000	422,20	422,20
	D	D12	Rozvádzač R-AC				2 631,00
17	M	Pol83	Oceľoplechová rozvádzačoá skriňa 800x800x250 mm, s montážnym panelom, nástenné prevedenie, IP43, komplet	ks	1,000	324,12	324,12
18	M	Pol76	Svorka radová do 35 mm2 s príslušenstvom	ks	3,000	3,24	9,72
19	M	Pol84	Zbernica L1, L2, L3, N, PE, 100A	ks	1,000	37,04	37,04
20	M	Pol85	Hlavný istič, 3P, B80/3, 10kA	ks	1,000	129,05	129,05
21	M	Pol86	Istič, 1P, B10/1, 10kA	ks	1,000	36,61	36,61
22	M	Pol87	Istič, 3P, B25/3, 10kA	ks	3,000	38,92	116,76
23	M	Pol88	Istič, 3P, B63/3, 10kA	ks	1,000	41,68	41,68
24	M	Pol89	Prepäťová ochrana SPD 4P typu T1+T2, Un=230VAC, In (8/20µs) = 30kA, Imax (8/20µs) = 60kA	ks	1,000	100,24	100,24
25	M	Pol90	Poistkový odpínač 1P, 10x38, OPVP10-1	ks	1,000	22,74	22,74
26	M	Pol69	Poistkový odpínač 3P, 10x38, OPVP10-3	ks	1,000	29,67	29,67
27	M	Pol91	Poistka valcová 10x38, 2A gG	ks	4,000	1,65	6,60
28	M	Pol92	Sieťová ochrana, HRN-100	ks	1,000	121,84	121,84
29	M	Pol93	Stýkač, 3P, 80A-AC3, ovl. 230VAC, 1NC, 1NO	ks	1,000	36,61	36,61
30	M	Pol94	Svorka radová do 10 mm2 s príslušenstvom	ks	9,000	1,87	16,83
31	M	Pol95	Prepojovacie vodiče	set	1,000	12,79	12,79
32	M	Pol96	Pomocný, spojovací, drobný a označovací materiál	set	1,000	130,00	130,00
33	K	Pol15	Výroba rozvádzača	hod	24,000	16,25	390,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	Pol16	Protokol o funkčnej skúške, prehlásenie o zhode	set	1,000	552,50	552,50
35	K	Pol17	Montáž rozvádzača	hod	4,000	129,05	516,20
	D	D13	Rozvádzač R-DC				2 922,30
36	M	Pol97	Oceľoplechová rozvádzačá skriňa 800x600x250 mm, s montážnym panelom, nástenné prevedenie, IP66, komplet	ks	1,000	202,15	202,15
37	M	Pol98	Poistkový odpínač 2P, 10x38, DC1000V, PCF10 DC-2P	ks	6,000	37,04	222,24
38	M	Pol99	Poistka valcová 10x38, 16A gPV	ks	12,000	1,65	19,80
39	M	Pol100	Prepäťová ochrana SPD PV, T1+T2, Un=1000VDC, In (8/20µs) = 30kA, Imax (8/20µs) = 60kA	ks	6,000	129,12	774,72
40	M	Pol101	DC odpínač 600VDC/16A, 4P, 250VDC/modul	ks	6,000	29,89	179,34
41	M	Pol94	Svorka radová do 10 mm2 s príslušenstvom	ks	24,000	1,87	44,88
42	M	Pol79	Prepojovacie vodiče	set	1,000	16,67	16,67
43	M	Pol80	Pomocný, spojovací, drobný a označovací materiál	set	1,000	130,00	130,00
44	K	Pol102	Montáž rozvádzača s nosnou konštrukciou	hod	8,000	65,00	520,00
45	K	Pol15	Výroba rozvádzača	hod	16,000	16,25	260,00
46	M	Pol16	Protokol o funkčnej skúške, prehlásenie o zhode	set	1,000	552,50	552,50
	D	D14	Hlavné prvky FVE				15 117,30
47	M	Pol103	Striedač - Solax X3 hybrid 10.0D	ks	3,000	1 942,62	5 827,86
48	M	Pol104	FV panely - München Energieprodukte, typ: MSMD375M6-60	ks	72,000	129,02	9 289,44
	D	D15	Nosné konštrukcie				639,04
49	M	Pol105	Nosná univerzálna konštrukcia FV panelov na šikmú strechu, pre dva FV panely	kpl	3,000	194,12	582,36
50	M	Pol106	Nosná konštrukcia (rám) rozvádzača	kpl	1,000	56,68	56,68
	D	D16	Káble a vodiče				1 993,84
51	K	Pol107	1x SOLARFLEX 1x6 mm2	m	500,000	1,53	765,00
52	K	Pol108	N2XH-O 2x1 F180/E90, B2ca,s1,d1,a1	m	300,000	1,46	438,00
53	K	Pol109	N2XH-J 5x35, B2ca,s1,d1,a1	m	12,000	1,37	16,44
54	K	Pol110	STP 4x2xAWG23, CAT6, LSOH, B2ca,s1,d1,a1	m	30,000	0,58	17,40
55	K	Pol111	H07Z-K 16 zž, B2ca,s1,d1,a1	m	40,000	1,87	74,80
56	K	Pol112	H07Z-K 6 zž, B2ca,s1,d1,a1	m	30,000	1,65	49,50
57	K	Pol113	CYA 16 zž	m	160,000	1,94	310,40
58	K	Pol44	N2XH-J 5x6, B2ca,s1,d1,a1	m	30,000	3,66	109,80
59	K	Pol47	H07Z-K 25 zž, B2ca,s1,d1,a1	m	50,000	4,25	212,50
	D	D17	Káblové trasy				3 246,95
60	M	Pol114	Drôtený káblový žľab Z150/50 (vrátane krytov a podpier)	m	100,000	12,77	1 277,00
61	M	Pol115	Zväzkový držiak malý (15FS)	ks	60,000	6,29	377,40
62	M	Pol116	Zväzkový držiak stredný (30FS)	ks	40,000	8,15	326,00
63	M	Pol117	Skrutková kotva pre zväzkový držiak	ks	100,000	4,25	425,00
64	M	Pol118	UV stabilná ohybná chránička Ø20	m	250,000	1,51	377,50
65	M	Pol119	UV stabilná ohybná chránička Ø32	m	250,000	1,60	400,00
66	M	Pol120	Uzemňovací materiál na káblový žľab	set	1,000	64,05	64,05
	D	D18	Inštalačný materiál				803,07
67	M	Pol121	Koncovka MC4 4/6mm (pár= 1x kladný pól, 1x záporný pól)	ks	48,000	1,29	61,92
68	M	Pol122	Hlavná uzemňovacia svorka	m	1,000	3,89	3,89
69	M	Pol123	Káblový priechodka cez strechu do 160 mm + príslušenstvo	ks	2,000	16,60	33,20
70	M	Pol124	Hlava rozdel. kab. 1kV, 5žíl, 5x 25-35	ks	8,000	64,12	512,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	*M*	*Pol125*	*Protipožiarna upchávka*	*ks*	*1,000*	*63,70*	*63,70*
72	*M*	*Pol125*	*Protipožiarna upchávka*	*ks*	*1,000*	*63,70*	*63,70*
73	*M*	*Pol125*	*Protipožiarna upchávka*	*ks*	*1,000*	*63,70*	*63,70*
	D	D19	Výmena svietidiel v SO02-105 Lupienkáreň				2 128,75
74	K	Pol131	Demontáž svietidiel	ks	25,000	5,20	130,00
75	K	Pol132	Montážna plošina	hod	12,000	48,75	585,00
76	K	Pol132	Montážna plošina	hod	24,000	48,75	1 170,00
77	K	Pol133	Svietidlo InLED PT 30W, 4000K, 3920lm	ks	25,000	9,75	243,75
	D	D2	Rozvádzač RS108				3 225,23
78	*M*	*Pol1*	*Oceľoplechová modulová rozvádzačová skriňa (DBO) 770x588x96 mm, 92 modulov, zapustené prevedenie, IP40/20, komplet*	*ks*	*1,000*	*129,12*	*129,12*
79	K	Pol10	Svorka radová do 10 mm2 s príslušenstvom	ks	3,000	3,02	9,06
80	K	Pol11	Zbern. hrebene 3P, 80A, 1m	ks	1,000	2,58	2,58
81	K	Pol12	Mostík N/11	ks	2,000	10,17	20,34
82	K	Pol13	Prepojovacie vodiče	set	1,000	16,25	16,25
83	K	Pol14	Pomocný, spojovací, drobný a označovací materiál	set	1,000	32,50	32,50
84	K	Pol15	Výroba rozvádzača	hod	24,000	16,25	390,00
85	*M*	*Pol16*	*Protokol o funkčnej skúške, prehlásenie o zhode*	*set*	*1,000*	*552,50*	*552,50*
86	K	Pol17	Montáž rozvádzača	hod	8,000	129,05	1 032,40
87	K	Pol2	Hlavný istič, 3P, B50/3, 10kA	ks	1,000	107,89	107,89
88	K	Pol3	Prepäťová ochrana SPD 4P typu T1+T2, Un=230VAC, In (8/20µs) = 30kA, Imax (8/20µs) = 60kA	ks	1,000	165,52	165,52
89	K	Pol4	Zbernica L1, L2, L3, N, PE, 80A	ks	1,000	16,67	16,67
90	K	Pol5	Prúdový chránič 4P, 63A, 30mA, 10kA	ks	2,000	64,12	128,24
91	K	Pol6	Prúdový chránič 4P, B32A, 30mA, 10kA	ks	1,000	106,76	106,76
92	K	Pol7	Istič, 1P, B10/1, 10kA	ks	6,000	29,82	178,92
93	K	Pol8	Istič, 1P, B16/1, 10kA	ks	8,000	36,39	291,12
94	K	Pol9	Svorka radová do 4 mm2 s príslušenstvom	ks	14,000	3,24	45,36
	D	D3	SVIETIDLÁ				7 215,14
95	K	Pol18	SVIETIDLO LED - IP54, 30W, 3720 lm, 4000K (TREVOS Linea 1,4ft 4400/840)	ks	10,000	148,85	1 488,50
96	K	Pol19	SVIETIDLO LED - IP54, 18W, 2240lm, 4000K (TREVOS Linea 2600/840)	ks	3,000	64,12	192,36
97	K	Pol20	SVIETIDLO LED - IP66, 9W, 1260lm, 4000K (TREVOS Prima LED 1,2ft VP 1300/840)	ks	2,000	75,17	150,34
98	K	Pol21	SVIETIDLO LED - IP66, 30W, 3920lm, 4000K (TREVOS Prima LED 1,4ft PC 4400/840)	ks	5,000	165,30	826,50
99	K	Pol22	SVIETIDLO LED - IP54, 16W, 1980lm, 4000K (TREVOS Linea round 2500/840)	ks	6,000	194,12	1 164,72
100	K	Pol23	SVIETIDLO LED - IP54, 24W, 2840lm, 4000K (TREVOS Linea round 3600/840)	ks	7,000	295,89	2 071,23
101	K	Pol24	SVIETIDLO LED SO SENZOROM - IP54, 16W, 1980lm, 4000K (TREVOS Linea round 2500/840)	ks	2,000	296,39	592,78
102	K	Pol25	SVIETIDLO LED SO SENZOROM - IP54, 24W, 2840lm, 4000K (TREVOS Linea round 3600/840)	ks	1,000	233,92	233,92
103	K	Pol26	SVIETIDLO LED NÁSTENNÉ VONKAJŠIE, 20W, IP54	ks	2,000	63,99	127,98
104	K	Pol27	Piktogramové jednostranné svietidlo prisadené na stenu, LED, 230VAC, IP65, 2,0W, 150lm, autotest, 1 hod., (TREVOS HELIOS LED 102 M1hAt SE)	ks	7,000	30,54	213,78
105	K	Pol28	Bezpečnostné prisadené/závesené svietidlo so vstavaným akumulátorom LED, IP44, 3,0W, 370lm, asymetrická optika pre únikové cesty, AWEX, AXNR/3W/3W/CB/ADP	ks	3,000	51,01	153,03
	D	D4	ELEKTRICKÉ PRÍSTROJE				512,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	K	Pol29	SENZOR POHYBU, 10A/230V, smerový, IP44, DOSAH MIN. 6m	ks	2,000	36,61	73,22
107	K	Pol30	ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ, 16A/230V, IP20, komplet	kpl	20,000	8,15	163,00
108	K	Pol31	ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ, 16A/230V, IP44, komplet	kpl	9,000	10,06	90,54
109	K	Pol32	ZÁSUVKA TROJFÁZOVÁ, 32A/400V, IP44, P5	ks	1,000	12,79	12,79
110	K	Pol33	SPÍNAČ Č.1, ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP20, komplet	ks	2,000	6,42	12,84
111	K	Pol34	SPÍNAČ Č.1, ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP44, komplet	ks	4,000	6,85	27,40
112	K	Pol35	SPÍNAČ Č.5, ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP20, komplet	ks	2,000	8,44	16,88
113	K	Pol36	SPÍNAČ Č.6, ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP20, komplet	ks	8,000	7,50	60,00
114	K	Pol37	SPÍNAČ Č.5b (6+6), ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP20, komplet	ks	2,000	10,32	20,64
115	K	Pol38	SPÍNAČ Č.7, ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP20, komplet	ks	4,000	6,42	25,68
116	K	Pol39	Zapojenie ventilátora	ks	2,000	4,53	9,06
D		D5	KÁBLE A VODIČE				3 452,80
117	K	Pol40	N2XH-J 3x1,5, B2ca,s1,d1,a1	m	500,000	1,29	645,00
118	K	Pol41	N2XH-J 5x1,5, B2ca,s1,d1,a1	m	100,000	1,87	187,00
119	K	Pol42	N2XH-J 7x1,5, B2ca,s1,d1,a1	m	140,000	1,95	273,00
120	K	Pol43	N2XH-J 3x2,5, B2ca,s1,d1,a1	m	400,000	2,70	1 080,00
121	K	Pol44	N2XH-J 5x6, B2ca,s1,d1,a1	m	30,000	3,66	109,80
122	K	Pol45	N2XH-J 5x25, B2ca,s1,d1,a1	m	30,000	23,39	701,70
123	K	Pol46	H07Z-K 4 zž, B2ca,s1,d1,a1	m	120,000	2,74	328,80
124	K	Pol47	H07Z-K 25 zž, B2ca,s1,d1,a1	m	30,000	4,25	127,50
D		D6	INŠTALAČNÝ MATERIÁL				2 370,10
125	K	Pol48	Inštalačná krabica pod omietku, hĺbka 60mm	ks	52,000	2,30	119,60
126	K	Pol49	Hlava rozdel. kab. 1kV, 5žíl, 5x 25-35	ks	2,000	36,62	73,24
127	K	Pol50	Svorka WAGO 5x1-2,5	ks	110,000	1,65	181,50
128	K	Pol51	Protipožiarna upchávka	ks	12,000	63,70	764,40
129	K	Pol52	Doplnkové ochr. pospojovanie vrátane vodičov a svoriek	ks	6,000	1,87	11,22
130	K	Pol53	Sádra	kg	150,000	1,17	175,50
131	K	Pol54	Vysekanie otvoru do muriva pre rozvádzač	ks	1,000	22,24	22,24
132	K	Pol55	Prierazy otvorov do 100 cm2	hod	24,000	13,00	312,00
133	K	Pol56	Vysekanie rýh pre káble do muriva	hod	48,000	9,75	468,00
134	K	Pol57	Ukončenie káblov	ks	240,000	1,01	242,40
D		D7	DEMONTÁŽ				1 352,00
135	K	Pol127	Demontáž materiálov v HR	hod	8,000	13,00	104,00
136	K	Pol58	Demontáž materiálov	hod	96,000	13,00	1 248,00
D		D8	INÉ PRÁCE				8 008,00
137	K	Pol126	Montáž mimo káblov a rozvádzačov	hod	160,000	16,25	2 600,00
138	K	Pol59	Koordinačná činnosť a zabezpečenie staveniska	hod	24,000	13,00	312,00
139	K	Pol59	Koordinačná činnosť a zabezpečenie staveniska	hod	24,000	13,00	312,00
140	K	Pol60	Individuálne, predkomplexné a komplexné skúšky	hod	16,000	29,25	468,00
141	K	Pol60	Individuálne, predkomplexné a komplexné skúšky	hod	32,000	29,25	936,00
142	K	Pol61	Odborná prehliadka a skúška (OPaOS)	hod	24,000	32,50	780,00
143	K	Pol61	Odborná prehliadka a skúška (OPaOS)	hod	24,000	32,50	780,00
144	K	Pol62	Projekt skutočnej realizácie	hod	8,000	65,00	520,00
145	K	Pol62	Projekt skutočnej realizácie	hod	8,000	65,00	520,00
146	K	Pol63	Pomocné montážne práce	hod	24,000	16,25	390,00
147	K	Pol63	Pomocné montážne práce	hod	24,000	16,25	390,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	D9	Vedlajšie rozpočtové náklady				282,03
148	K	Pol128	PPV	%	1,200	25,79	30,95
149	K	Pol129	Podružný materiál	%	1,500	29,82	44,72
150	K	Pol130	Doprava materiálu	%	1,220	20,50	25,01
151	K	Pol134	PPV	%	1,300	3,89	5,05
152	K	Pol135	Podružný materiál	%	1,500	22,74	34,11
153	K	Pol136	Doprava materiálu	%	1,220	35,24	42,99
154	K	Pol64	PPV	%	1,300	4,53	5,89
155	K	Pol65	Podružný materiál	%	1,500	35,18	52,77
156	K	Pol66	Doprava materiálu	%	1,220	33,23	40,54