REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0
Stavba: Stavebné úpravy lupienkárne, Smižany

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 14.11.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**160 948,81**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**160 948,81**	**32 189,76**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**193 138,57**

Projektant

TATRA ATELIÉR, s. r. o.
Ing. Ivan Bagin - konateľ
Nám. sv. Egídia 45/78
058 01 Poprad
IČO: 50 759 612
IČ DPH: SK 21 20 46 70 19

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: **Stavebné úpravy lupienkárne, Smižany**

Miesto: Dátum: 14.11.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**160 948,81**	**193 138,57**
01	**Stavebné úpravy lupienkárne**	61 066,58	73 279,90
02	**Vodovod a kanalizácia**	10 871,33	13 045,60
03	**Ústredné vykurovanie**	6 999,10	8 398,92
04	**Elektroinštalácia**	82 011,80	98 414,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy lupienkárne, Smižany
Objekt:
01 - Stavebné úpravy lupienkárne

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 14.11.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**61 066,58**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	61 066,58	20,00%	12 213,32
Cena s DPH	**v EUR**		**73 279,90**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy lupienkárne, Smižany
Objekt:
01 - Stavebné úpravy lupienkárne

Miesto: Dátum: 14.11.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**61 066,58**
HSV - Práce a dodávky HSV	27,49
1 - Zemné práce	27,49
PSV - Práce a dodávky PSV	227,71
763 - Konštrukcie - drevostavby	227,71
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	60 811,38
2 - Zakladanie	357,55
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 070,02
4 - Vodorovné konštrukcie	79,75
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	30 362,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 517,84
99 - Presun hmôt HSV	1 154,55
764 - Konštrukcie klampiarske	4 058,55
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	951,25
771 - Podlahy z dlaždíc	2 103,97
781 - Dokončovacie práce a obklady	5 279,08
783 - Dokončovacie práce - nátery	4 188,64
784 - Dokončovacie práce - maľby	251,16

ROZPOČET

Stavba:
Stavebné úpravy lupienkárne, Smižany
Objekt:
01 - Stavebné úpravy lupienkárne

Miesto: Dátum: 14.11.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**61 066,58**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				27,49
	D	1	Zemné práce				27,49
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,800	8,53	23,88
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,800	1,29	3,61
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				227,71
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				227,71
3	K	763120010	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	2,560	43,15	110,46
4	K	763181191	Montáž zárubní oceľových ostatných do 2,75 m jednokrídlových	ks	3,000	37,81	113,43
5	K	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,059	64,72	3,82
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				60 811,38
6	K	HZS000111	Stavebno montážne práce búranie obrubníkov a osekanie sokla	hod	48,000	17,56	842,88
7	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, demontáž a montáž oceľových striešok a schodiska + náter	hod	160,000	20,83	3 332,80
8	K	HZS000112.1	Stavebno montážne práce náročnejšie, demontáž dverí	hod	16,000	16,33	261,28
	D	2	Zakladanie				357,55
9	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,500	73,12	36,56
10	K	275313521	Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15	m3	2,800	114,64	320,99
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 070,02
11	K	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	0,890	157,57	140,24
12	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	29,11	87,33
13	K	342273150	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 150 mm P2-480 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (150x250x500)	m2	20,300	41,50	842,45
	D	4	Vodorovné konštrukcie				79,75
14	K	434311113	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 12/15	m	3,000	12,21	36,63
15	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,600	21,89	35,02
16	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,600	5,06	8,10
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				30 362,06
17	K	612421663	Vnútorná omietka vápennocementová stien PCI, ručné spracovanie Pecicret HK 02 jednovrstvová, hr. 10 mm, zrnit. do 0,8 mm	m2	16,000	10,47	167,52
18	K	612421666	Vnútorná omietka vápennocementová stien, štuková PCI, ručné spracovanie Pecicret K 10 hr. 3 mm, zrnit. do 0,8 mm	m2	40,600	8,80	357,28
19	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	40,600	9,73	395,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	25,920	33,11	858,21
21	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	25,920	9,96	258,16
22	K	625251352	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	291,180	41,18	11 990,79
23	*M*	*5533300300*	*Zárubňa oceľová 800x1970 CgU pre požiarne jednokrídlové dvere*	*ks*	*3,000*	*44,30*	*132,90*
24	*M*	*6116201710*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch dyha M10, plné, šírka 600-900 mm*	*ks*	*3,000*	*145,17*	*435,51*
25	K	625251359	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	133,430	62,47	8 335,37
26	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	m2	18,650	48,40	902,66
27	K	625253508	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	133,430	46,67	6 227,18
28	K	631501111	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	4,000	75,36	301,44
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 517,84
29	K	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	47,000	5,91	277,77
30	*M*	*5921954660*	*Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý*	*ks*	*47,470*	*3,09*	*146,68*
31	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	587,000	3,40	1 995,80
32	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	587,000	1,86	1 091,82
33	K	941944841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	587,000	1,70	997,90
34	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	73,000	3,89	283,97
35	K	953947210	zakladacia lišta 153 mm (hliníková)	m	25,500	11,86	302,43
36	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	20,300	3,51	71,25
37	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	19,110	2,77	52,93
38	K	971038691	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr.nad 150 mm, -1,50000t	m3	2,070	48,09	99,55
39	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	50,240	5,03	252,71
40	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,245	16,53	185,88
41	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,245	0,51	5,73
42	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	11,245	67,00	753,42
	D	99	Presun hmôt HSV				1 154,55
43	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	64,899	17,79	1 154,55
	D	764	Konštrukcie klampiarske				4 058,55
44	K	764331450	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm	m	19,500	33,78	658,71
45	K	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	19,500	0,91	17,75
46	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	55,000	1,26	69,30
47	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	55,000	38,46	2 115,30
48	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	4,000	32,35	129,40
49	K	764359511	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	3,07	12,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	*M*	*5534415250*	*Odkvapové systémy - POZINK farb., čelo lisované 330 mm, č. CL 33*	*ks*	*4,000*	*1,60*	*6,40*
51	K	764359541	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	56,000	4,32	241,92
52	*M*	*5534415120*	*Odkvapové systémy - POZINK farb., hák s prelisom, r.š. 330 mm, predĺžený + 5 cm, č. HP 33/550 30/5*	*ks*	*56,000*	*3,92*	*219,52*
53	K	764410460	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	20,200	24,22	489,24
54	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	20,200	1,69	34,14
55	K	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	4,000	2,34	9,36
56	K	764453864	Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 120 a 150 mm, -0,00170t	ks	4,000	1,48	5,92
57	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	24,000	1,26	30,24
58	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,222	85,88	19,07
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				951,25
59	K	767634151	Montáž okien pre beztmelové zasklenie so zasklením bez priečneho trámu	m2	8,000	14,32	114,56
60	*M*	*6114122300*	*Plastové vchodové dvere H/B 2100/ 900 mm*	*ks*	*1,000*	*264,27*	*264,27*
61	*M*	*6114122400*	*Plastové vchodové dvere H/B 2100/1550 mm*	*ks*	*1,000*	*281,14*	*281,14*
62	*M*	*6114122500*	*Plastové vchodové dvere H/B 2100/1450 mm*	*ks*	*1,000*	*291,28*	*291,28*
	D	771	Podlahy z dlaždíc				2 103,97
63	K	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	50,210	22,10	1 109,64
64	*M*	*5978650320*	*ELECTRA dlaždice, rozmer 297x297x8 mm, farba žltá*	*m2*	*51,214*	*17,88*	*915,71*
65	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,809	27,99	78,62
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				5 279,08
66	K	781441023	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x400 mm	m2	93,060	39,54	3 679,59
67	*M*	*5978650040*	*AMAPOLA obkladačka, rozmer 198x398x7 mm, farba biela*	*m2*	*94,921*	*15,29*	*1 451,34*
68	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	5,293	27,99	148,15
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				4 188,64
69	K	783125130	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	752,000	5,57	4 188,64
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				251,16
70	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	138,000	1,82	251,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy lupienkárne, Smižany
Objekt:
02 - Vodovod a kanalizácia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 14.11.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**10 871,33**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	10 871,33	20,00%	2 174,27

Cena s DPH	**v EUR**	**13 045,60**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy lupienkárne, Smižany
Objekt:
02 - Vodovod a kanalizácia

Miesto: Dátum: 14.11.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**10 871,33**
HSV - Práce a dodávky HSV	898,95
1 - Zemné práce	815,53
2 - Zakladanie	83,42
PSV - Práce a dodávky PSV	9 449,82
713 - Izolácie tepelné	499,56
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	729,04
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 243,88
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	6 977,34
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	522,56

ROZPOČET

Stavba:
Stavebné úpravy lupienkárne, Smižany
Objekt:
02 - Vodovod a kanalizácia

Miesto: Dátum: 14.11.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 871,33**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				898,95
	D	1	Zemné práce				815,53
1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,600	54,17	195,01
2	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	12,000	5,18	62,16
3	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	12,000	3,21	38,52
4	K	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	8,000	64,98	519,84
	D	2	Zakladanie				83,42
5	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,500	55,61	83,42
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 449,82
	D	713	Izolácie tepelné				499,56
6	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	36,000	3,73	134,28
7	*M*	*2837741552*	*Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*36,720*	*0,63*	*23,13*
8	*M*	*2837741553*	*Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*8,160*	*1,00*	*8,16*
9	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	29,000	4,14	120,06
10	*M*	*2837741542*	*Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*21,420*	*1,62*	*34,70*
11	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	23,000	4,60	105,80
12	*M*	*2837741544*	*Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*23,460*	*3,13*	*73,43*
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				729,04
13	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	3,000	21,85	65,55
14	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	1,000	23,67	23,67
15	K	721171309	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 125/4, 9 ležaté v zemi	m	7,000	34,85	243,95
16	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	8,000	11,68	93,44
17	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	13,000	13,03	169,39
18	K	721274110	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 50	ks	4,000	2,91	11,64
19	*M*	*5623121001*	*Vetracia sada HL805, DN 50, PP*	*ks*	*4,000*	*29,82*	*119,28*
20	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	1,000	1,10	1,10
21	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,033	30,90	1,02
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 243,88
22	K	722172111	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	m	42,000	10,41	437,22
23	K	722172112	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	30,000	12,59	377,70
24	K	722172113	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/4.4 - PN16, polyfúznym zváraním	m	16,000	15,43	246,88
25	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	90,000	2,01	180,90
26	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,042	28,03	1,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				6 977,34
27	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	3,000	35,60	106,80
28	*M*	*6420143070*	*Misa kombinovaná stojacia MIO, 360x680x400 mm, VARIO odpad, keramika, biela*	*ks*	*3,000*	*159,37*	*478,11*
29	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	12,000	40,28	483,36
30	*M*	*6421370600*	*Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 bez diery*	*ks*	*12,000*	*40,55*	*486,60*
31	*M*	*5542303200*	*Vanička sprchová akrylátová LIBRA 90x90x15 cm biela*	*ks*	*8,000*	*183,71*	*1 469,68*
32	*M*	*5548404300*	*Dvere sprchové otváracie jednodielne CDO 1/800 80x183,6 cm*	*ks*	*8,000*	*248,76*	*1 990,08*
33	K	725245103	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	8,000	54,18	433,44
34	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	27,000	7,20	194,40
35	*M*	*5510124100*	*Ventil rohový RDL 80 1/2"*	*ks*	*27,000*	*14,77*	*398,79*
36	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	8,000	9,53	76,24
37	*M*	*5514671040*	*Drezová nástenná batéria LOGO NEO DN 15 379240575*	*ks*	*8,000*	*107,48*	*859,84*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				522,56
38	K	HZS000112	Stavebno montážne práce prepojenie kanalizácie a vodovodu	hod	32,000	16,33	522,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy lupienkárne, Smižany
Objekt:
03 - Ústredné vykurovanie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 14.11.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**6 999,10**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	6 999,10	20,00%	1 399,82
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**8 398,92**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy lupienkárne, Smižany
Objekt:
03 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Dátum: 14.11.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**6 999,10**
800-734 - ARMATÚRY HERZ	724,65
800-735 - VYKUROVACIE TELESÁ	2 761,33
D6 - VSŽ KOŠICE - vrátane príslušenstva	2 761,33
D2 - Tlaková expanzná nádoba s membránou	174,63
D3 - ROZVOD Z UHLÍKOVEJ OCELE	233,10
D4 - ROZVOD PLASTHLINÍK HERZ	2 038,19
D8 - SÚVISIACE S VEDENÍM ROZVODOV ÚK	1 067,20

ROZPOČET

Stavba:
Stavebné úpravy lupienkárne, Smižany
Objekt:
03 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Dátum: 14.11.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 999,10**
	D	800-734	ARMATÚRY HERZ				724,65
26	*M*	*1 2206 12*	*Uzavárací guľový kohút DN 20*	*ks*	*1,000*	*9,52*	*9,52*
27	*M*	*1 4217 32*	*Vyvažovací ventil HERZ STROMAX DN 20*	*ks*	*2,000*	*78,61*	*157,22*
28	*M*	*1 3466 12*	*Rohová pripojovacia armatúra HERZ-3000*	*ks*	*11,000*	*25,36*	*278,96*
29	*M*	*1 9200 68*	*Termostatické hlavice*	*ks*	*11,000*	*16,53*	*181,83*
30	K	73420-9112	Montáž závit.armatúr s dvoma závitmi DN 15	ks	22,000	3,66	80,52
31	*M*	*73420-9115*	*DN 20*		*3,000*	*4,93*	*14,79*
32	K	99873-3203	Presun hmôt v objekte do výšky 6 m	%	0,250	7,23	1,81
	D	800-735	VYKUROVACIE TELESÁ				2 761,33
	D	D6	VSŽ KOŠICE - vrátane príslušenstva				2 761,33
33	*M*	*Predb.cena.4*	*11K - 600/500*	*ks*	*2,000*	*135,91*	*271,82*
34	*M*	*Predb.cena.5*	*11K - 600/1400*	*ks*	*1,000*	*215,43*	*215,43*
35	*M*	*Predb.cena.6*	*11K- 900/500*	*ks*	*1,000*	*167,08*	*167,08*
36	*M*	*Predb.cena.7*	*21K - 600/800*	*ks*	*2,000*	*198,78*	*397,56*
37	*M*	*Predb.cena.8*	*21K - 600/900*	*ks*	*2,000*	*211,37*	*422,74*
38	*M*	*Predb.cena.9*	*21K - 600/1000*	*ks*	*1,000*	*223,94*	*223,94*
39	*M*	*Predb.cena.10*	*21K - 600/1200*	*ks*	*1,000*	*249,10*	*249,10*
40	*M*	*Predb.cena.11*	*21K - 600/1400*	*ks*	*1,000*	*274,29*	*274,29*
41	*M*	*Predb.cena.12*	*Príslušenstvo - držiak, odvzdušň. zátka*	*ks*	*11,000*	*8,63*	*94,93*
42	K	735000912	Vyregulovanie radiátorových ventilov	ks	20,000	4,03	80,60
46	K	73515-8110	Tlaková skúška vykurovacích telies jednorad.	ks	4,000	5,65	22,60
47	K	73515-8120	Tlaková skúška vykurovacích telies dvojrad.	ks	8,000	10,96	87,68
43	K	73515-9514	Montáž vykurovacích telies jednoradových	ks	4,000	15,77	63,08
44	K	73515-9523	Montáž vykur..telies dvojradových	ks	5,000	17,50	87,50
45	K	73515-9524	Montáž vykurovacích telies dvojr. viac ako 1,2 m	ks	3,000	19,83	59,49
48	K	998 73-5201	Presun hmôt v objekte do výšky 6 m	%	1,600	27,18	43,49
	D	D2	Tlaková expanzná nádoba s membránou				174,63
1	*M*	*8202501*	*REFLEX NG o objeme 8 l - 4 bar*	*ks*	*1,000*	*62,10*	*62,10*
2	*M*	*7613000*	*Uzatvárací kohút so zaistením REFLEX MK 1-3/4"*	*ks*	*1,000*	*41,40*	*41,40*
3	*M*	*9200140*	*Konzola s páskou 8-33*	*ks*	*1,000*	*13,80*	*13,80*
5	K	998731201	Presun hmôt do výšky 6 m	%	3,300	1,69	5,58
4	K	Predb. Cena	Montáž expanznej nádoby s kohútom MK1-3/4"	kpl	1,000	51,75	51,75
	D	D3	ROZVOD Z UHLÍKOVEJ OCELE				233,10
9	K	19 - 0107	Tlaková skúška potrubia 15 - 32	m	12,000	0,58	6,96
10	*M*	*Predb.cena.1*	*Nešpecifikovaný materiál*	*kpl*	*1,000*	*34,50*	*34,50*
6	K	733125009.S	22 x 1,2	m	2,000	22,54	45,08
7	*M*	*Predb.cena*	*T-kus pre napojenie rozvodu prízemia 22/22/22*	*ks*	*3,000*	*8,22*	*24,66*
8	*M*	*Predb. cena*	*Prechodka uhlíková oceľ-plasthliník*	*ks*	*2,000*	*20,70*	*41,40*
11	K	Predb.cena	Úprava na potrubí spiatočky pod kotlom	kpl	1,000	80,50	80,50
	D	D4	ROZVOD PLASTHLINÍK HERZ				2 038,19
12	*M*	*3 D260 06*	*Predizolovaná plasthliníková rúrka 26x3*	*m*	*12,000*	*7,53*	*90,36*
13	*M*	*P 7126 00*	*Kolená 90° 26x3*	*ks*	*4,000*	*9,21*	*36,84*
14	*M*	*3 D160 06*	*Predizolovaná plasthliníková rúrka 16x2*	*m*	*150,000*	*3,68*	*552,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	*M*	*P 721600*	*T - kus 16/16/16*	*ks*	*12,000*	*6,89*	*82,68*
20	K	73319-1301	Tlakové skúšky do DN 50	m	160,000	0,52	83,20
21	*M*	*1 8531 06*	*Tyčový rozdeľovač 6 okruhový - 1"*	*kpl*	*1,000*	*233,05*	*233,05*
22	*M*	*1 8569 15*	*šírka 750 mm - SD 5*	*ks*	*1,000*	*113,51*	*113,51*
23	*M*	*1 6098 03*	*Šrúbenie svorkové*	*ks*	*32,000*	*3,61*	*115,52*
24	*M*	*1 8545 02*	*Uzatváracie viečko na rozdeľovač 8531*	*pár*	*1,000*	*9,69*	*9,69*
16	K	P 7016 00	Spojky 16x2	ks	6,000	3,99	23,94
17	*M*	*Predb.cena.2*	*Ostatné tvarovky - kolená, prechodky, spojky*	*kpl*	*1,000*	*57,50*	*57,50*
25	K	Predb. Cena.1	Montáž pol 17-20	%	40,000	6,13	245,20
18	K	Predb.cena.1	Montáž plastového rozvodu, uhlík.oceľ	%	40,000	8,43	337,20
19	*M*	*Predb.cena.3*	*Nešpecifikovaný materiál / príchytky, skrutky /*	*kpl*	*1,000*	*57,50*	*57,50*
	D	D8	SÚVISIACE S VEDENÍM ROZVODOV ÚK				1 067,20
50	K	Porov.cena	Rezanie drážok pre vedenie rozvodov a vysekanie ryhy 70x100 mm	m	80,000	9,20	736,00
49	K	Predb. cena.2	Demontážne celého systému ÚK	hod	16,000	20,70	331,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy lupienkárne, Smižany
Objekt:
04 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 14.11.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**82 011,80**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	82 011,80	20,00%	16 402,36
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**98 414,16**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy lupienkárne, Smižany
Objekt:
04 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 14.11.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**82 011,80**
D11 - Dozbrojenie HR	1 389,82
D12 - Rozvádzač R-AC	2 342,68
D13 - Rozvádzač R-DC	2 793,08
D14 - Hlavné prvky FVE	21 661,17
D15 - Nosné konštrukcie	9 346,05
D16 - Káble a vodiče	3 998,00
D17 - Káblové trasy	3 038,80
D18 - Inštalačný materiál	872,17
D19 - Výmena svietidiel v SO02-105 Lupienkáreň	3 697,25
D2 - Rozvádzač RS108	2 187,53
D3 - SVIETIDLÁ	4 744,57
D4 - ELEKTRICKÉ PRÍSTROJE	837,62
D5 - KÁBLE A VODIČE	4 178,20
D6 - INŠTALAČNÝ MATERIÁL	4 560,58
D7 - DEMONTÁŽ	2 392,00
D8 - INÉ PRÁCE	8 464,00
D9 - Vedlajšie rozpočtové náklady	5 508,28

ROZPOČET

Stavba:
Stavebné úpravy lupienkárne, Smižany
Objekt:
04 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 14.11.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**82 011,80**
	D	D11	Dozbrojenie HR				1 389,82
67	*M*	*Pol67*	*Merací transformátor prúdu, X/y A, 10VA, tr. Pr. 0,5*	*ks*	*3,000*	*103,50*	*310,50*
68	*M*	*Pol68*	*Smartmeter, 3x230V, X/xA (mV), 4Q pre nepriame meranie, MID*	*ks*	*1,000*	*184,00*	*184,00*
69	*M*	*Pol69*	*Poistkový odpínač 3P, 10x38, OPVP10-3*	*ks*	*1,000*	*15,59*	*15,59*
70	*M*	*Pol70*	*Poistka valcová 10x38, 0,5A gG*	*ks*	*3,000*	*2,60*	*7,80*
71	*M*	*Pol71*	*Poistkový odpínač 3P, 22x58, OPVP22-3*	*ks*	*2,000*	*45,08*	*90,16*
72	*M*	*Pol72*	*Poistka valcová 22x58, 80A gG*	*ks*	*3,000*	*3,22*	*9,66*
73	*M*	*Pol73*	*Poistka valcová 22x58, 63A gG*	*ks*	*3,000*	*3,22*	*9,66*
74	*M*	*Pol74*	*Prepäťová ochrana RS-485*	*ks*	*1,000*	*36,80*	*36,80*
75	*M*	*Pol75*	*Svorka radová do 1,5 mm2 s príslušenstvom*	*ks*	*2,000*	*1,38*	*2,76*
76	*M*	*Pol76*	*Svorka radová do 35 mm2 s príslušenstvom*	*ks*	*6,000*	*4,14*	*24,84*
77	*M*	*Pol77*	*Hlavná uzemňovacia svorka*	*ks*	*1,000*	*19,55*	*19,55*
78	*M*	*Pol78*	*Zbernica N+PE, 100A*	*ks*	*1,000*	*57,50*	*57,50*
79	*M*	*Pol79*	*Prepojovacie vodiče*	*set*	*1,000*	*92,00*	*92,00*
80	*M*	*Pol80*	*Pomocný, spojovací, drobný a označovací materiál*	*set*	*1,000*	*46,00*	*46,00*
81	K	Pol81	Montáž výzbroje do exist. rozvádzača	hod	16,000	23,00	368,00
82	*M*	*Pol82*	*Čiastkový protokol o funkčnej skúške, prehlásenie o zhode*	*set*	*1,000*	*115,00*	*115,00*
	D	D12	Rozvádzač R-AC				2 342,68
83	*M*	*Pol83*	*Oceľoplechová rozvádzačoá skriňa 800x800x250 mm, s montážnym panelom, nástenné prevedenie, IP43, komplet*	*ks*	*1,000*	*264,50*	*264,50*
84	*M*	*Pol76*	*Svorka radová do 35 mm2 s príslušenstvom*	*ks*	*3,000*	*4,14*	*12,42*
85	*M*	*Pol84*	*Zbernica L1, L2, L3, N, PE, 100A*	*ks*	*1,000*	*184,00*	*184,00*
86	*M*	*Pol85*	*Hlavný istič, 3P, B80/3, 10kA*	*ks*	*1,000*	*119,60*	*119,60*
87	*M*	*Pol86*	*Istič, 1P, B10/1, 10kA*	*ks*	*1,000*	*4,83*	*4,83*
88	*M*	*Pol87*	*Istič, 3P, B25/3, 10kA*	*ks*	*3,000*	*16,93*	*50,79*
89	*M*	*Pol88*	*Istič, 3P, B63/3, 10kA*	*ks*	*1,000*	*59,80*	*59,80*
90	*M*	*Pol89*	*Prepäťová ochrana SPD 4P typu T1+T2, Un=230VAC, In (8/20µs) = 30kA, Imax (8/20µs) = 60kA*	*ks*	*1,000*	*437,00*	*437,00*
91	*M*	*Pol90*	*Poistkový odpínač 1P, 10x38, OPVP10-1*	*ks*	*1,000*	*4,42*	*4,42*
92	*M*	*Pol69*	*Poistkový odpínač 3P, 10x38, OPVP10-3*	*ks*	*1,000*	*15,59*	*15,59*
93	*M*	*Pol91*	*Poistka valcová 10x38, 2A gG*	*ks*	*4,000*	*2,60*	*10,40*
94	*M*	*Pol92*	*Sieťová ochrana, HRN-100*	*ks*	*1,000*	*69,00*	*69,00*
95	*M*	*Pol93*	*Stýkač, 3P, 80A-AC3, ovl. 230VAC, 1NC, 1NO*	*ks*	*1,000*	*170,20*	*170,20*
96	*M*	*Pol94*	*Svorka radová do 10 mm2 s príslušenstvom*	*ks*	*9,000*	*1,47*	*13,23*
97	*M*	*Pol95*	*Prepojovacie vodiče*	*set*	*1,000*	*110,40*	*110,40*
98	*M*	*Pol96*	*Pomocný, spojovací, drobný a označovací materiál*	*set*	*1,000*	*57,50*	*57,50*
99	K	Pol15	Výroba rozvádzača	hod	24,000	23,00	552,00
100	*M*	*Pol16*	*Protokol o funkčnej skúške, prehlásenie o zhode*	*set*	*1,000*	*115,00*	*115,00*
101	K	Pol17	Montáž rozvádzača	hod	4,000	23,00	92,00
	D	D13	Rozvádzač R-DC				2 793,08
102	*M*	*Pol97*	*Oceľoplechová rozvádzačá skriňa 800x600x250 mm, s montážnym panelom, nástenné prevedenie, IP66, komplet*	*ks*	*1,000*	*218,50*	*218,50*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	*M*	*Pol98*	*Poistkový odpínač 2P, 10x38, DC1000V, PCF10 DC-2P*	*ks*	*6,000*	*15,47*	*92,82*
104	*M*	*Pol99*	*Poistka valcová 10x38, 16A gPV*	*ks*	*12,000*	*5,69*	*68,28*
105	*M*	*Pol100*	*Prepäťová ochrana SPD PV, T1+T2, Un=1000VDC, In (8/20µs) = 30kA, Imax (8/20µs) = 60kA*	*ks*	*6,000*	*207,00*	*1 242,00*
106	*M*	*Pol101*	*DC odpínač 600VDC/16A, 4P, 250VDC/modul*	*ks*	*6,000*	*55,20*	*331,20*
107	*M*	*Pol94*	*Svorka radová do 10 mm2 s príslušenstvom*	*ks*	*24,000*	*1,47*	*35,28*
108	*M*	*Pol79*	*Prepojovacie vodiče*	*set*	*1,000*	*92,00*	*92,00*
109	*M*	*Pol80*	*Pomocný, spojovací, drobný a označovací materiál*	*set*	*1,000*	*46,00*	*46,00*
112	K	Pol102	Montáž rozvádzača s nosnou konštrukciou	hod	8,000	23,00	184,00
110	K	Pol15	Výroba rozvádzača	hod	16,000	23,00	368,00
111	*M*	*Pol16*	*Protokol o funkčnej skúške, prehlásenie o zhode*	*set*	*1,000*	*115,00*	*115,00*
	D	D14	Hlavné prvky FVE				21 661,17
113	*M*	*Pol103*	*Striedač - Solax X3 hybrid 10.0D*	*ks*	*3,000*	*3 069,35*	*9 208,05*
114	*M*	*Pol104*	*FV panely - München Energieprodukte, typ: MSMD375M6-60*	*ks*	*72,000*	*172,96*	*12 453,12*
	D	D15	Nosné konštrukcie				9 346,05
115	*M*	*Pol105*	*Nosná univerzálna konštrukcia FV panelov na šikmú strechu, pre dva FV panely*	*kpl*	*3,000*	*3 069,35*	*9 208,05*
116	*M*	*Pol106*	*Nosná konštrukcia (rám) rozvádzača*	*kpl*	*1,000*	*138,00*	*138,00*
	D	D16	Káble a vodiče				3 998,00
117	K	Pol107	1x SOLARFLEX 1x6 mm2	m	500,000	2,93	1 465,00
118	K	Pol108	N2XH-O 2x1 F180/E90, B2ca,s1,d1,a1	m	300,000	2,42	726,00
119	K	Pol109	N2XH-J 5x35, B2ca,s1,d1,a1	m	12,000	35,65	427,80
121	K	Pol110	STP 4x2xAWG23, CAT6, LSOH, B2ca,s1,d1,a1	m	30,000	2,32	69,60
123	K	Pol111	H07Z-K 16 zž, B2ca,s1,d1,a1	m	40,000	4,37	174,80
124	K	Pol112	H07Z-K 6 zž, B2ca,s1,d1,a1	m	30,000	2,24	67,20
125	K	Pol113	CYA 16 zž	m	160,000	3,58	572,80
120	K	Pol44	N2XH-J 5x6, B2ca,s1,d1,a1	m	30,000	6,61	198,30
122	K	Pol47	H07Z-K 25 zž, B2ca,s1,d1,a1	m	50,000	5,93	296,50
	D	D17	Káblové trasy				3 038,80
126	*M*	*Pol114*	*Drôtený káblový žľab Z150/50 (vrátane krytov a podpier)*	*m*	*100,000*	*17,19*	*1 719,00*
127	*M*	*Pol115*	*Zväzkový držiak malý (15FS)*	*ks*	*60,000*	*1,35*	*81,00*
128	*M*	*Pol116*	*Zväzkový držiak stredný (30FS)*	*ks*	*40,000*	*1,52*	*60,80*
129	*M*	*Pol117*	*Skrutková kotva pre zväzkový držiak*	*ks*	*100,000*	*2,88*	*288,00*
130	*M*	*Pol118*	*UV stabilná ohybná chránička Ø20*	*m*	*250,000*	*1,44*	*360,00*
131	*M*	*Pol119*	*UV stabilná ohybná chránička Ø32*	*m*	*250,000*	*1,66*	*415,00*
132	*M*	*Pol120*	*Uzemňovací materiál na káblový žľab*	*set*	*1,000*	*115,00*	*115,00*
	D	D18	Inštalačný materiál				872,17
133	*M*	*Pol121*	*Koncovka MC4 4/6mm (pár= 1x kladný pól, 1x záporný pól)*	*ks*	*48,000*	*5,16*	*247,68*
134	*M*	*Pol122*	*Hlavná uzemňovacia svorka*	*m*	*1,000*	*19,55*	*19,55*
135	*M*	*Pol123*	*Káblový priechodka cez strechu do 160 mm + príslušenstvo*	*ks*	*2,000*	*109,25*	*218,50*
136	*M*	*Pol124*	*Hlava rozdel. kab. 1kV, 5žil, 5x 25-35*	*ks*	*8,000*	*5,18*	*41,44*
137	*M*	*Pol125*	*Protipožiarna upchávka*	*ks*	*1,000*	*115,00*	*115,00*
138	*M*	*Pol125*	*Protipožiarna upchávka*	*ks*	*1,000*	*115,00*	*115,00*
139	*M*	*Pol125*	*Protipožiarna upchávka*	*ks*	*1,000*	*115,00*	*115,00*
	D	D19	Výmena svietidiel v SO02-105 Lupienkáreň				3 697,25
150	K	Pol131	Demontáž svietidiel	ks	25,000	11,50	287,50
151	K	Pol132	Montážna plošina	hod	12,000	46,00	552,00
153	K	Pol132	Montážna plošina	hod	24,000	46,00	1 104,00
152	K	Pol133	Svietidlo InLED PT 30W, 4000K, 3920lm	ks	25,000	70,15	1 753,75
	D	D2	Rozvádzač RS108				2 187,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	*M*	*Pol1*	*Oceľoplechová modulová rozvádzačová skriňa (DBO) 770x588x96 mm, 92 modulov, zapustené prevedenie, IP40/20, komplet*	*ks*	*1,000*	*264,50*	*264,50*
10	K	Pol10	Svorka radová do 10 mm2 s príslušenstvom	ks	3,000	2,07	6,21
11	K	Pol11	Zbern. hrebene 3P, 80A, 1m	ks	1,000	66,70	66,70
12	K	Pol12	Mostík N/11	ks	2,000	4,83	9,66
13	K	Pol13	Prepojovacie vodiče	set	1,000	109,25	109,25
14	K	Pol14	Pomocný, spojovací, drobný a označovací materiál	set	1,000	34,50	34,50
15	K	Pol15	Výroba rozvádzača	hod	24,000	23,00	552,00
16	*M*	*Pol16*	*Protokol o funkčnej skúške, prehlásenie o zhode*	*set*	*1,000*	*115,00*	*115,00*
17	K	Pol17	Montáž rozvádzača	hod	8,000	23,00	184,00
2	K	Pol2	Hlavný istič, 3P, B50/3, 10kA	ks	1,000	54,05	54,05
3	K	Pol3	Prepäťová ochrana SPD 4P typu T1+T2, Un=230VAC, In (8/20µs) = 30kA, Imax (8/20µs) = 60kA	ks	1,000	437,00	437,00
4	K	Pol4	Zbernica L1, L2, L3, N, PE, 80A	ks	1,000	55,20	55,20
5	K	Pol5	Prúdový chránič 4P, 63A, 30mA, 10kA	ks	2,000	51,75	103,50
6	K	Pol6	Prúdový chránič 4P, B32A, 30mA, 10kA	ks	1,000	103,50	103,50
7	K	Pol7	Istič, 1P, B10/1, 10kA	ks	6,000	4,83	28,98
8	K	Pol8	Istič, 1P, B16/1, 10kA	ks	8,000	5,52	44,16
9	K	Pol9	Svorka radová do 4 mm2 s príslušenstvom	ks	14,000	1,38	19,32
	D	D3	SVIETIDLÁ				4 744,57
18	K	Pol18	SVIETIDLO LED - IP54, 30W, 3720 lm, 4000K (TREVOS Linea 1,4ft 4400/840)	ks	10,000	74,75	747,50
19	K	Pol19	SVIETIDLO LED - IP54, 18W, 2240lm, 4000K (TREVOS Linea 2600/840)	ks	3,000	64,29	192,87
20	K	Pol20	SVIETIDLO LED - IP66, 9W, 1260lm, 4000K (TREVOS Prima LED 1,2ft VP 1300/840)	ks	2,000	73,60	147,20
21	K	Pol21	SVIETIDLO LED - IP66, 30W, 3920lm, 4000K (TREVOS Prima LED 1,4ft PC 4400/840)	ks	5,000	121,90	609,50
22	K	Pol22	SVIETIDLO LED - IP54, 16W, 1980lm, 4000K (TREVOS Linea round 2500/840)	ks	6,000	44,85	269,10
23	K	Pol23	SVIETIDLO LED - IP54, 24W, 2840lm, 4000K (TREVOS Linea round 3600/840)	ks	7,000	75,90	531,30
24	K	Pol24	SVIETIDLO LED SO SENZOROM - IP54, 16W, 1980lm, 4000K (TREVOS Linea round 2500/840)	ks	2,000	62,10	124,20
25	K	Pol25	SVIETIDLO LED SO SENZOROM - IP54, 24W, 2840lm, 4000K (TREVOS Linea round 3600/840)	ks	1,000	92,00	92,00
26	K	Pol26	SVIETIDLO LED NÁSTENNÉ VONKAJŠIE, 20W, IP54	ks	2,000	60,95	121,90
27	K	Pol27	Piktogramové jednostranné svietidlo prisadené na stenu, LED, 230VAC, IP65, 2,0W, 150lm, autotest, 1 hod., (TREVOS HELIOS LED 102 M1hAt SE)	ks	7,000	204,70	1 432,90
28	K	Pol28	Bezpečnostné prisadené/závesené svietidlo so vstavaným akumulátorom LED, IP44, 3,0W, 370lm, asymetrická optika pre únikové cesty, AWEX, AXNR/3W/3W/CB/ADP	ks	3,000	158,70	476,10
	D	D4	ELEKTRICKÉ PRÍSTROJE				837,62
29	K	Pol29	SENZOR POHYBU, 10A/230V, smerový, IP44, DOSAH MIN. 6m	ks	2,000	27,43	54,86
30	K	Pol30	ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ, 16A/230V, IP20, komplet	kpl	20,000	13,80	276,00
31	K	Pol31	ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ, 16A/230V, IP44, komplet	kpl	9,000	18,40	165,60
32	K	Pol32	ZÁSUVKA TROJFÁZOVÁ, 32A/400V, IP44, P5	ks	1,000	22,54	22,54
33	K	Pol33	SPÍNAČ Č.1, ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP20, komplet	ks	2,000	10,86	21,72
34	K	Pol34	SPÍNAČ Č.1, ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP44, komplet	ks	4,000	12,02	48,08
35	K	Pol35	SPÍNAČ Č.5, ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP20, komplet	ks	2,000	14,89	29,78
36	K	Pol36	SPÍNAČ Č.6, ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP20, komplet	ks	8,000	13,50	108,00
37	K	Pol37	SPÍNAČ Č.5b (6+6), ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP20, komplet	ks	2,000	14,72	29,44
38	K	Pol38	SPÍNAČ Č.7, ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP20, komplet	ks	4,000	13,50	54,00
39	K	Pol39	Zapojenie ventilátora	ks	2,000	13,80	27,60
	D	D5	KÁBLE A VODIČE				4 178,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	Pol40	N2XH-J 3x1,5, B2ca,s1,d1,a1	m	500,000	2,05	1 025,00
41	K	Pol41	N2XH-J 5x1,5, B2ca,s1,d1,a1	m	100,000	2,78	278,00
42	K	Pol42	N2XH-J 7x1,5, B2ca,s1,d1,a1	m	140,000	4,32	604,80
43	K	Pol43	N2XH-J 3x2,5, B2ca,s1,d1,a1	m	400,000	2,82	1 128,00
44	K	Pol44	N2XH-J 5x6, B2ca,s1,d1,a1	m	30,000	6,61	198,30
45	K	Pol45	N2XH-J 5x25, B2ca,s1,d1,a1	m	30,000	18,06	541,80
46	K	Pol46	H07Z-K 4 zž, B2ca,s1,d1,a1	m	120,000	1,87	224,40
47	K	Pol47	H07Z-K 25 zž, B2ca,s1,d1,a1	m	30,000	5,93	177,90
	D	D6	INŠTALAČNÝ MATERIÁL				4 560,58
48	K	Pol48	Inštalačná krabica pod omietku, hĺbka 60mm	ks	52,000	4,14	215,28
49	K	Pol49	Hlava rozdel. kab. 1kV, 5žíl, 5x 25-35	ks	2,000	10,35	20,70
50	K	Pol50	Svorka WAGO 5x1-2,5	ks	110,000	3,34	367,40
51	K	Pol51	Protipožiarna upchávka	ks	12,000	63,25	759,00
52	K	Pol52	Doplnkové ochr. pospojovanie vrátane vodičov a svoriek	ks	6,000	51,75	310,50
53	K	Pol53	Sádra	kg	150,000	2,99	448,50
54	K	Pol54	Vysekanie otvoru do muriva pre rozvádzač	ks	1,000	92,00	92,00
55	K	Pol55	Prierazy otvorov do 100 cm2	hod	24,000	23,00	552,00
56	K	Pol56	Vysekanie rýh pre káble do muriva	hod	48,000	23,00	1 104,00
57	K	Pol57	Ukončenie káblov	ks	240,000	2,88	691,20
	D	D7	DEMONTÁŽ				2 392,00
146	K	Pol127	Demontáž materiálov v HR	hod	8,000	23,00	184,00
58	K	Pol58	Demontáž materiálov	hod	96,000	23,00	2 208,00
	D	D8	INÉ PRÁCE				8 464,00
140	K	Pol126	Montáž mimo káblov a rozvádzačov	hod	160,000	23,00	3 680,00
59	K	Pol59	Koordinačná činnosť a zabezpečenie staveniska	hod	24,000	23,00	552,00
141	K	Pol59	Koordinačná činnosť a zabezpečenie staveniska	hod	24,000	23,00	552,00
60	K	Pol60	Individuálne, predkomplexné a komplexné skúšky	hod	16,000	23,00	368,00
142	K	Pol60	Individuálne, predkomplexné a komplexné skúšky	hod	32,000	23,00	736,00
61	K	Pol61	Odborná prehliadka a skúška (OPaOS)	hod	24,000	23,00	552,00
143	K	Pol61	Odborná prehliadka a skúška (OPaOS)	hod	24,000	23,00	552,00
62	K	Pol62	Projekt skutočnej realizácie	hod	8,000	23,00	184,00
144	K	Pol62	Projekt skutočnej realizácie	hod	8,000	23,00	184,00
63	K	Pol63	Pomocné montážne práce	hod	24,000	23,00	552,00
145	K	Pol63	Pomocné montážne práce	hod	24,000	23,00	552,00
	D	D9	Vedlajšie rozpočtové náklady				5 508,28
147	K	Pol128	PPV	%	3,200	518,82	1 660,22
148	K	Pol129	Podružný materiál	%	3,000	518,82	1 556,46
149	K	Pol130	Doprava materiálu	%	1,000	518,82	518,82
154	K	Pol134	PPV	%	3,200	36,97	118,30
155	K	Pol135	Podružný materiál	%	3,000	36,97	110,91
156	K	Pol136	Doprava materiálu	%	1,000	36,97	36,97
64	K	Pol64	PPV	%	3,200	209,25	669,60
65	K	Pol65	Podružný materiál	%	3,000	209,25	627,75
66	K	Pol66	Doprava materiálu	%	1,000	209,25	209,25