FARMTEC a.s.

Oblastní ředitelství UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Na Splávku 1182

tel. 602 541 893

MODERNIZACE FARMY BZINCE POD JAVORINOU

DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Dodatek č.1 k Souhrnné technické zprávě

INVESTOR:
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO BZINCE POD JAVORINOU
Bzince pod Javorinou
916 11



Uherské Hradiště

Vypracovala: Ing. Petra Houdková

– 05/ 2023 –

Dodatek č.1 projektové dokumentace řeší detailněji přechod stájí na kejdový provoz.

Cílem projektové dokumentace je vybudování kejdového hospodářství.
Nově bude tedy ze stájí odváděna kejda namísto hnoje (změna provozu z hnoje na kejdu).
Zastýlání bude nově prováděno separátem namísto slámy. Nový objekt separátoru je součástí projektové dokumentace.

Pro přechod na kejdové hospodářství je nevyhnutná úprava hnojních chodeb v plachtové stáji v souladu s položkou rozpočtu SO 01.3, v staré stájí je nevyhnutná změna ustájení z kotercového na boxové - v rozpočtu položka SO 02.2 a vybudování 4 hnojných chodeb - v rozpočtu položky SO 02.3, SO 02.4. D, dále zastýlat separátem (jemnější, neucpává kejdový kanál), instalace vyhrnovacích lopat, které shrnují kejdu do kejdového kanálu přes propadla. Kejda posléze gravitačně putuje kejdovým kanálem do jímky na kejdu. Odtud je čerpána do separátoru. Posléze vzniknou 2 složky – separát a tekutá složka. Separát napadá do komory pod separátor, tekutá složka je svedena od separátoru do druhé komory jímky na kejdu. Návrh koncového skladu kejdy je ve skladovacím vaku, kam je kejda čerpána z jímky na kejdu.

