

STAVBA: REKONŠTRUKCIA A OBNOVA MOSTOV NA CESTÁCH III. triedy BBSK, oblasť JUH  
 OBJEKT : 651-00 PRELOŽKA TELEKOMUNIKAČNÝCH KÁBLOV ST V OBCI ČELÁRE-KIRŤ  
 KS : 2224

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD AP	KÓD PP			
	45.11.20		<b>VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN</b>		
1	01030102		<b>Hĺbené vykopávky jám nezapažených</b>	m3	12
		0103010207	Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4 jama pre spojky (2*2*3) 12,00	m3	12
2	01030201		<b>Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm</b>	m3	66
		0103020103	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr.horniny 4 pod spevnenými komunikáciami (1*1,2*(15+10+15)) 32,40 voľný terén (0,5*0,8*(125-15-15-10)) 34,00	m3	66
3	01040401		<b>Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia</b>	m3	9
		0104040102	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia - tr.horniny 3 pieskové lôžko (0,5*0,2*(125-15-15-10)) 8,50 piesok v tonách (m3*1600/1000 t) 13,60	m3	9
4	01040402		<b>Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením</b>	m3	64
		0104040207	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením - tr. horniny 1-4 výkop-(pieskové lôžko+obetónovanie chráničiek) (12+66)-(9+5) 64,00	m3	64
5	01060203		<b>Premiestnenie - vodorovné - do 5 000 m</b>	m3	14
		0106020301	Premiestnenie - vodorovné - do 5 000 m - tr. horniny 1-4 vytlačená zemina=pieskové lôžko+obetónovanie chráničiek 14,00	m3	14
6	01060700		<b>Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie</b>	m3	28
		0106070001	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie - tr. horniny 1-4 premiestnenie*2 28,00	m3	28
7	01090301		<b>Pretláčanie potrubia - z plastických hmôt - tr. hor. 1-4</b>	m	15
		0109030101	Pretláčanie potrubia - z plastických hmôt - tr. hor. 1-4 - DN do 200 mm pretlak rúry HDPE110 komplet vrátane štartovacej a cieľovej jamy, vytýčenia sietí 15,00	m	15
	45.31.43		<b>INŠTALOVANIE TELEFÓNNYCH KÁBLOV, POKLÁDKA KÁBLOV</b>		
8	92020101		<b>Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne</b>	m	200
		9202010105	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne ulož. v chráničkách TCEPKPFLE 100XN0,8 vrátane výstražnej fólie 60,00 TCEPKPFLE 5XN0,8 vrátane výstražnej fólie 140,00	m	200
9	92020201		<b>Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné</b>	ks	2
		9202020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné, spájanie žil zátorkami Spojka NITTO JCSA140 2,00	ks	2

STAVBA: REKONŠTRUKCIA A OBNOVA MOSTOV NA CESTÁCH III. triedy BBSK, oblasť JUH  
 OBJEKT : 651-00 PRELOŽKA TELEKOMUNIKAČNÝCH KÁBLOV ST V OBCI ČELÁRE-KIRŤ  
 KS : 2224

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD AP	KÓD PP				
10	92030301		Spojka NITTO JCSA400	2,00	ks	
		9203030105	<b>Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné</b>		m	120
			Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné, uložené v chráničkách preloženie existujúcej optickej trasy do novej polohy		m	120
11	92022301		<b>Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - telefónne objekty - vonkajšie</b>		ks	5
		9202230102	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - telefónne objekty - vonkajšie - bez základu		ks	5
			rezonančný marker		ks	
12	92022501		<b>Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti - na kábloch</b>		ks	105
		9202250102	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti - na kábloch - merania na kábloch		ks	105
			úplné meranie preložených káblov		ks	
45.23.33				<b>PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAŤNÍČ, CIEST, ULÍČ A CHODNÍKOV</b>		
13	22251284		<b>Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových</b>		m	70
		2225128401	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových z polyetylénu		m	70
			korugovaná chránička HDPE 110 (15+2*15+10) delená chránička HDPE 110 napr. KOPOHALF110		55,00 15,00	
45.26.23				<b>BETONÁRSKE PRÁČE</b>		
14	11190401		<b>Kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí, nádržky - betón prostý</b>		m3	5
		1119040104	Kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí, nádržky - betón prostý - tr. C16/20 (B20)		m3	5
			obetónovanie chráničiek pod spevnenými komunikáciami - (1*0,3*15)		5,00	