



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka Mgr. Terézia Vašičková	Banská Bystrica 17. 01. 2024
-----------------------	------------	--	---------------------------------

Vec

**Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov**

Dňa 16.01.2024 o 17:10:56 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s predmetom **Uskutočňovanie stavebných prác a dodanie technológií do jestvujúcej kotolne na SŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici s názvom: SO 02 - Kotolňa - odstránenie havarijného stavu** vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania 39429 – MSP Vestník č. 254/2023 - 20.12.2023, EÚ Vestník 770391-2023 zo dňa 19.12.2023. Verejný obstarávateľ poskytuje nasledovnú odpoveď.

**Otázka uchádzača:**

- (1) Máme výhradu pre asanáciu externého komína je prístup len z jednej strany a stojí tam drevený objekt ktorý momentálne slúži ako sklad na drevo, tento sklad nie je uvedený vo výkaze ani výmere stavby.
- (2) V technickej správe píšete že nepoškodené tehly z komína budú znovuzhodnotené vo výkaze prác nie je nacenené preberanie tehál prosím o doplnenie.
- (3) Vo výkaze je odvodnenie objektu laboratória vo výkaze je len výkop 80-100 cm, kotolňa sa však nachádza 3,85m-4,05m pod výškou terénu, môj skromný názor je že výkop aj keby 1m nebude dostačujúci na odvodnenie základov čo ak sa po všetkých vykonaných prácach podľa výkazu znovu ukáže spodná voda v kotolni a s tým spojené aj výkvetvy solí ?
- (4) V projektovej dokumentácii sa uvádza výmena ventilov pri vstupe do výhrevného telesa sú to ventily ktoré majú zabudované vnútorné sitko ktoré sa inštaluje len pri nových rozvodoch kúrenia pretože vykurovacie telesá, rozvody vody a kúrenia nemajú vnútri usadeniny, sedimenty ani hrdzu pri nainštalovaní môže dôjsť ku upchatiu sitka vnútorného ventilu a k znefunkčneniu kúrenia a zastaveniu prietoku.
- (5) Výkaz výmer obsahuje vyššie spomínané ventily s rozmerom 3/8"(Poznámka DN 10) avšak skutočné pripojenie vykurovacích telies sú 1/2" (Poznámka DN 15) (6) Pripojenie vyššie spomínaného ventilu na vykurovacie telesá sa inštaluje pri starých liatinových radiátorov na ružicu ktorá pri 98% prípadov praskne a znehodnotí sa to znamená že by mali byť nacenené aj ružice starých vykurovacích telies. Tieto ružice sa delia podľa vnútorného závitú na ľavotočivé a pravotočivé pri obhliadke skutočného stavu veci nie je možné určiť a aký druh závitú sa jedná.
- (6) V zmluve o dielo je striktné zadané že práce navyše sa podpisovať nebudú a preto po obhliadke skutočného stavu veci s porovnaním projektovej dokumentácie neseďí a preto mám za to že stavba sa nedá uskutočniť bez toho aby boli práce navyše zakázané. Je to budova zapísaná ako národná kultúrna pamiatka stavba bude živá to znamená že niektoré veci sa dozvieme až po odokrytí omietky, asfaltu a betónu, tu mám na mysli hlavne exteriérovú časť.

**Odpoveď:**

1. V prílohe č.2 špecifikácia predmetu zákazky je uvedené nasledovné: Súčasťou PD pre objekt SO 02- odstránenie havarijného stavu je aj asanácia jestvujúceho komína, tieto práce nebudú súčasťou stavebných prác.
2. Nie je súčasťou požadovaných stavebných prác.
3. O prípadnej potrebe navýšenia alebo zmeny materiálov oproti pôvodnému Vv a s tým spojených stavebných prác a ich objemoch rozhodne stavebný dozor s projektantom PD (prípochy/odpochy). V prípade, ak sú súťažiacemu známe možné odchýlky oproti predkladanej projektovej dokumentácii, je povinný ich započítať do súťažného rozpočtu.



- 
4. O prípadnej potrebe navýšenia alebo zmeny materiálov oproti pôvodnému Vv a s tým spojených stavebných prác a ich objemoch rozhodne stavebný dozor s projektantom PD (prípochty/odpočty). V prípade, ak sú súťažiacemu známe možné odchýlky oproti predkladanej projektovej dokumentácii, je povinný ich započítať do súťažného rozpočtu.
  5. O prípadnej potrebe navýšenia alebo zmeny materiálov oproti pôvodnému Vv a s tým spojených stavebných prác a ich objemoch rozhodne stavebný dozor s projektantom PD (prípochty/odpočty). V prípade, ak sú súťažiacemu známe možné odchýlky oproti predkladanej projektovej dokumentácii, je povinný ich započítať do súťažného rozpočtu.
  6. V ZoD v Čl. IX. Zmena záväzkov zmluvných strán, sú definované možnosti prípadných prác navyiac.

S pozdravom

Mgr. Terézia Vašíčková  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa